

# SMLOUVA O DÍLO č.

## I. Účastníci smlouvy

### 1. Objednatel:

**Město Bochov**  
**Náměstí Míru 1, 364 71, Bochov**

Statutární zástupce:  
IČ:

Miroslav Egert - starosta obce  
00254444, DIČ: CZ00254444

|                                                                                                                    |  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
|  <b>MĚSTSKÝ ÚŘAD<br/>BOCHOV</b> |  | Zpracovatel:   |
| Došlo: <b>03-05-2016</b>                                                                                           |  | Kopie:         |
| Č.j.: <b>1205/2016</b>                                                                                             |  | Ukládací znak: |
| Č. dop. zás.: .....                                                                                                |  |                |

### 2. Zhotovitel:

**BOLID M s.r.o.**  
**Voršílská 2085/3, 110 00 Praha**  
Ing. Václav Maršík Ph.D. – jednatel, Lukáš Havlík - prokurista  
IČ: 26347741 DIČ: CZ 26347741  
Bankovní spojení: ČSOB Číslo účtu: 177635095/0300

3. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování výkazů výměr o provedených pracích, odsouhlasování faktur, víceprací a potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky nebo její části zastupují:

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| objednatele:              | ve funkci TDI (odběratelská kontrola) |
| zhotovitele: Lukáš Havlík | ve funkci vedoucího výrobního úseku   |
| Lukáš Havlík              | ve funkci stavbyvedoucího             |

z nich vždy každý samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

## II. Předmět díla

1. Předmětem díla je stavba **Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kozlov – Opravy výplní otvorů v obvodovém plášti** v rozsahu podle Výkazu výměr, stavebního povolení a závazných stanovisek. Do předmětu díla dále patří:

- Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (závěrečnou restaurátorskou zprávu).
- Veškeré práce související s uvolněním staveniště, vytyčení stavby a inženýrských sítí.
- Veškeré předepsané atesty, zkoušky a revize dle norem a dalších obecně platných předpisů a nařízení, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality parametrů dokončeného díla. Dokončené dílo musí být v souladu se závaznými stanovisky a povolením stavebních prací, musí respektovat požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací a musí odpovídat platným předpisům a normám a smluvním ujednáním. Smluvní strany se pro tento obchodní případ dohodly na závaznosti norem, uvedených v zadávací dokumentaci.
- Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí.
- Péče o nepředané objekty a konstrukce, jejich ošetřování – je sjednáno pojištění stavby. Tyto povinnosti se týkají všech částí díla včetně těch, které se ve smyslu obchodního zákoníku stávají majetkem zadavatele.
- Závazek koordinovat práce s dalšími zhotoviteli díla tam, kde to postup prací bude vyžadovat, popř. s dalšími organizacemi, které budou v dotčeném objektu plnit své zájmy. Realizací stavby nebude znemožněn přístup mechanizací záchranného systému.
- Zhotovitel zahrnul do své nabídky a dodávky prací a do své zodpovědnosti také všechny položky, které nejsou specifikovány v poptávkových dokumentech, jsou-li nutné pro zajištění správné funkce efektivního, bezpečného a trvalého provozu, pro řádnou údržbu a pro splnění garantovaných parametrů tzn. vč. poplatků za zábory veřejného prostranství a pozemků, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, poplatky za skládku, likvidaci veškerých odpadů, zajištění čistoty komunikací apod.
- Rozsah, náplň a projekt zařízení staveniště včetně získání nezbytných povolení k výstavbě dočasných objektů zařízení staveniště jsou věcí zhotovitele díla.

### III. Cena díla

1. Cena za provedení díla byla stanovena podle soutěžních podmínek veřejné soutěže, výkazu výměr a projektové dokumentace a činí:
- 2.

| Cena v Kč   | Cena bez DPH | DPH 21%    | Cena vč. DPH |
|-------------|--------------|------------|--------------|
| Cena celkem | 779 379 Kč   | 163 670 Kč | 943 049 Kč   |

Cena prací bude pevná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla vč. provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla a zajištění dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V ceně jsou zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů, know-how apod. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, činnost koordinátora bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení apod.), včetně započtení rezervy na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět.

2. Veškeré cenové údaje jsou uvažovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustné. Tato cena bude překročitelná pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to zejména z důvodů, vyplývajících ze změny obecně platných právních předpisů s dopadem na výši nabídkové ceny.
3. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil zadávací dokumentaci z hlediska uvedených výměr, údajů o počtech a množství, rozvozných vzdáleností a jednoznačně věcně i finančně specifikoval ve své nabídce. Součástí smlouvy o dílo je položkový rozpočet.
4. Vícepráce jsou možné pouze v případě kdy při realizaci dojde výskytu nepředvídatelných prací odsouhlasených zadavatelem a TDI ve stavebním deníku a nepředvídané práce, tj. práce nad rámec této smlouvy, se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla vyplývajících z této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN, povolení stavebních prací, dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe nebo práce vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele a po uzavření dodatku k této smlouvě. Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět a nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá a/nebo práce a plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, a dále i práce a plnění, které jsou v souladu s řešením provedení díla a projektové dokumentace a/nebo pravomocným stavebním povolením na provedení díla, a tato pouze zpřesňují.

#### IV. Doba plnění

1. Zahájení prací: 06/2016
2. Ukončení prací: 30.11.2016

#### V. Platební podmínky

1. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude jedna – konečná faktura vystavená zhotovitelem po ukončení stavby na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným odběratelskou kontrolou. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem skutečně provedené práce a oceněný výkaz výměr zpracovaný zhotovitelem jako součást nabídky.
2. Faktura bude vystavena v členění: cena - bez DPH, DPH a cena celkem, do 10-ti kalendářních dnů po uplynutí období, v němž vzniklo právo fakturovat se **splatností 30 dnů** od doručení objednateli.
3. Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli do max. 90% smluvní ceny, s tím, že 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po ukončení přejímacího řízení a odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení a po likvidaci zařízení staveniště na základě doplatkové faktury.
4. Faktura bude mít všechny náležitosti platebního dokladu. Objednatel je oprávněn fakturu, které nebude splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.
5. Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení objednateli.
6. Faktura bude vystavena na objednatele a správnost bude potvrzena zmocněncem objednatele.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s platbou vůči svým rozhodujícím subdodavatelům oproti platbám, které obdržel od objednatele, vyhrazuje si objednatel pozastavit platby zhotoviteli a jednat s ním o přechodu na přímé platby subdodavatelům.

#### VI. Projektová dokumentace

1. Zhotovitel zajistí realizační dokumentaci (závěrečnou restaurátorskou zprávu) na zhotovení díla nebo jeho části (pokud pro provedení díla bude nezbytné s ohledem na rozsah předané dokumentace pro stavební řízení), předá ji ve dvou vyhotoveních objednateli, který je ve smlouvě pověřen výkonem odběratelské kontroly.
2. Realizační dokumentace bude zpracována v členění dle dokumentace pro stavební povolení a bude:
  - respektovat zadávací dokumentaci,
  - odsouhlasena se zpracovatelem projektu a to vždy písemně a za účasti objednatele,
  - respektovat podmínky uložené rozhodnutími orgánů státní správy, která předá objednatel zhotoviteli,
  - zpracovaná v souladu se všemi platnými předpisy a nařízeními.
3. Dokumentaci skutečného provedení díla (pokud dojde k odchylkám oproti projektu pro stavební řízení) zpracuje zhotovitel a předá ji objednateli před zahájením přejímacího řízení ve třech vyhotoveních a ve třech vyhotoveních dokladovou část se seznamem předávaných dokladů (tj. zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty apod.).
4. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení, zejména zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu trvale zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Předložení tohoto zaměření ke kontrole prací před zakrytím je podmínkou pro souhlas objednatele se zakrytím.

## VII. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat všechna staveniště v dohodnutém rozsahu prostá všech faktických a právních vad.
2. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
3. Zhotovitel díla bude po celou dobu výstavby až do ukončení všech zkoušek držitelem odběrného místa el. energie a zajistí napájení el. energií i po dobu případných zkoušek.
4. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla. Za takové vady se však nepovažují ty, jejichž původ je v realizační dokumentaci zpracované zhotovitelem.
5. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro zhotovitele závazné.
6. Objednatel předá zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo ještě: 1 vyhotovení projektu pro stavební povolení v tištěné podobě.
7. V průběhu výstavby musí být vždy zajištěn bezpečný pohyb osob, zejména návštěvníků kostela a chodců a přilehlé komunikaci.

## VIII. Odběratelská kontrola

1. Na stavbě bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem odběratelské kontroly – technický dozor investora (TDI) v souladu s § 550 obch. zákoníku. TDI bude trvale sledovat průběh výstavby, zejména to, zda jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů a v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům odběratelské kontroly kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.
3. TDI je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
4. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede TDI do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 3 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele.
5. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, atesty a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 15 dnů po podpisu smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek a testů prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. Plán kontrol musí obsahovat zejména následující:
  - harmonogram prováděných prací,
  - plán kontrolních dnů stavby s termíny prováděných zkoušek.
6. Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.
7. Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do seznamu dokladové části, kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla nebo jeho samostatné předávané části.
7. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého pracovníka pověřeného odběratelskou kontrolou všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.
9. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.
10. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat Miroslav Eger, tel. 725 051 048
11. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat Lukáš Havlík, tel. 777 300 639

## IX. Záruky o dílo

1. Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, která činí **60 měsíců** za stavební konstrukce a stavebně montážní práce, ode dne řádného předání a převzetí díla
2. Záruka bude garantovaná samostatným smluvním uzavřeným po předání díla. Zde bude výslovně uvedeno jakým způsobem bude záruka garantována a řešena. Tento smluvní vztah bude v platnosti po celou dobu záruky. Součástí této smlouvy je bílko směnka ve výši 10% díla vystavená statutárním zástupcem dodavatele ve prospěch objednatele (bez protestu).
3. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
4. Zhotovitel předá objednateli povinnosti týkající se údržby předaného díla tak, aby byla záruka v požadované délce uznána nejpozději v den přejímacího řízení ukončené stavby. Nepředá - li zhotovitel tyto povinnosti bude považováno dílo po celou dobu záruky za bezúdržbové.
5. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady (nebude-li dohodnuto jinak):
  - odstranit ve lhůtě 5 dnů reklamované vady, a to ať již vznikly provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační dokumentace nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel,
  - jestliže vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu z ceny díla. Poskytnutí slevy může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly provozní obtíže nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady,
  - havárie budou odstraněny neprodleně bez zbytečného odkladu – max. do 24 hod.

## X. Stavební deník, kniha víceprací a změn

1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník podle českých zvyklostí. Deník bude veden v originále se 2 průpisy v souladu s § 6 a přílohou č. 5 vyhl. č. 499/2006 O dokumentaci staveb. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora koncepčního projektu ke změnám.
2. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autora projektu a zástupci státního stavebního dohledu a pracovník pověřený výkonem odběratelské kontroly.
3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné nepřítomnosti pracovníka pověřeného výkonem odběratelské kontroly objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu zmocněnce objednatele a od doručení začne plynout třídní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.
5. Pro účely § 549 obch. zákoníku povede zhotovitel na stavbě samostatnou knihu víceprací, odpočtů a změn.
6. Za rozšíření díla se nepovažuje záměna materiálů oproti projektové dokumentaci vyvolaná zhotovitelem a dále práce a dodávky, které byly v dokumentaci opomenuty a bez nichž by bylo dílo neúplné nebo nefunkční. I tyto změny však vyžadují předchozí písemný souhlas objednatele, a pokud si to objednatel pro daný případ vyhradí i zpracovatele projektu.
7. Kniha víceprací, odpočtů a změn předloží zhotovitel k přejímacímu řízení.

## XI. Přejímací řízení

1. Objednatel převezme od zhotovitele dokončenou ucelenou stavbu.
2. Zhotovitel dosáhne dokončení díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že dokončené dílo od zhotovitele přejímá a za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení

bude sepsán přejímací protokol. Připravenost díla k provedení zkoušek, způsob přejímání díla a prokázání jakostně-technických parametrů stanovuje objednatel následovně:

- Dílo bude převzato po úplném dokončení. Stavební způsobilost stavby k převzetí bude prokázána provedením všech zkoušek, předepsaných v zadávací dokumentaci a schválených plánem zkoušek, kontrol této smlouvy. Veškeré náklady na provedení potřebných revizí a zajištění el. energie, vody popř. dalších médií nese zhotovitel.
  - Kromě zkoušek a dokladů výše uvedených předloží zhotovitel k přejímacímu řízení další zkoušky a revize předepsané dokumentací a normami.
  - K přejímacímu řízení zhotovitel předá doklady o likvidaci všech odpadů, které byly na stavbě vyprodukovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
3. Přejímací řízení svolá objednatel do 15 dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí ukončení prací.
  4. Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady budou připraveny ke kontrole zástupci odběratelské kontroly.
  5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dodávku, která má vady či nebyly předány dokumentace a doklady dle této zadávací dokumentace.

## **XII. Smluvní pokuty, rizika - pojištění**

1. V případě, že zhotovitel prokazatelně svojí vinou nedodrží termíny dokončení smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení nad sjednaný termín
2. V případě, že zhotovitel svojí vinou nedodrží kontrolní termíny plnění dle této smlouvy, má objednatel právo zastavit financování až do doby splnění kontrolního termínu a účtovat smluvní pokutu 1.000,-Kč za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nezlikviduje zařízení staveniště v termínu dle protokolu o předání a převzetí ukončené stavby nebo neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí ukončené stavby, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- za každou vadu a den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady a nedodělky v termínech těchto smluvních podmínek, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
5. Pro úhradu oprávněných smluvních pokut je objednatel oprávněn použít i příslušnou část pozastávek, zadržovaných zhotoviteli.
6. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
7. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla a to až do okamžiku převzetí díla objednatelem.
8. V případě nedodržení termínu ukončení stavby, které bude mít za následek vrácení, případně ztrátu případné dotace, bude částka ve výši dotace a příslušného penále zhotovitelem uhrazena objednateli.
9. Zhotovitel má uzavřenou pojistku uvedeného obchodního případu u Kooperativa pojišťovna, a.s., Viena Insurance Group pod číslem 8603202909, která pojišťuje odpovědnost za škody způsobené zhotovitelem do výše 20 000 000 Kč, (min. ve výši předmětu plnění) z jedné škodní události.

## **XIII. Závěrečná ustanovení**


1. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace – MK ČR, MF ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté kdy byla provedena poslední platba na projekt.
3. Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývají platnost všechna předchozí ujednání. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku, potvrzeného oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

5. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou za smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.
6. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.
7. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášť nebezpečným apod.).
8. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.
9. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.
10. Vzhledem k tomu, že dílo bude pravděpodobně z části financováno za účasti státního rozpočtu, vyhrazuje si objednatel právo upřesnit čerpání finančních prostředků pro předpokládané období realizace a případně prodloužit dobu realizace dle podmínek dotačního titulu v návaznosti na zahájení prací a přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu.
11. Smluvní strany se dohodly, že přistoupí na zrušení závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, které byly rozhodující pro vznik této smlouvy.
12. V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy nebo části díla z důvodu na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat rozpracované dílo nebo jeho části. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši odpovídající vzájemně dohodnutému podílu z celkové částky za dílo.
13. V případě pozastavení dotace tato smlouva pozbývá platnosti a ruší se.
14. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými osobami podle článku I. této smlouvy o dílo
15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

Příloha: položkový rozpočet stavby

V *Praze* dne

V *Bochově*, dne 30.5.2016



za zhotovitele



za objednatele  
**Miroslav Egert**  
starosta města

16. dn dne 2.5.2016

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Kostel Kozlov - žádost PZAD 2016  
**Objekt:** 01 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově  
**Rozpočet:** 01 Oprava stávajících vitrážových oken a vstupních dveří

**Objednatel:** Město Bochov IČ: 00254444  
 náměstí Míru 1 DIČ: CZ00254444  
 36471 Bochov

**Zhotovitel:** BOLID M s.r.o. IČ: 26347741  
 Voršilská 2085/3 DIČ: CZ26347741  
 11000 Praha 1

**Vypracoval:** Lukáš Havlík


| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 87 653,22         |
| PSV              |  |  | 691 725,95        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>779 379,17</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |             |
|-------------------------|------|-------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 779 379 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 163 670 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0 CZK       |


**Cena celkem s DPH** **943 049 CZK**

v

30.5.2016  
  
 Za zhotovitele

dne

30.5.2016

  
 Za objednatele

## Položkový rozpočet

|    |       |                                                       |
|----|-------|-------------------------------------------------------|
| S: | 660-1 | Kostel Kozlov - žádost PZAD 2016                      |
| O: | 01    | Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově              |
| R: | 01    | Oprava stávajících vitrážových oken a vstupních dveří |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | množství                                                                                                                                                                                                                                             | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Díl: | 61            | Upřesnění povrchů vnitřní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 31 697,16  |
| 1    | 612421431R00  | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, kletovaných nebo dřevem hlazených<br>Okno O1 : 0,9*2*0,6+1,3*2*0,6<br>Okno O2 : 1,5*2*0,6+1,6*2*0,6<br>Okno O3 : 1,3*2*0,6+1,2*2*0,6<br>Okno O4 : 1,4*2*0,6+2,5*2*0,6<br>Okno O5 : 1,2*2*0,6+1,5*2*0,6<br>Okno O6, O7, O8 : 3*0,8*2*0,6+3*3,5*2*0,6<br>Okno O9 : 1,2*2*0,6+1,2*2*0,6<br>Okno O10 : 0,85*2*0,6+3,3*2*0,6<br>Okno O11 : 0,85*2*0,6+3,3*2*0,6<br>Okno O12 : 1,1*2*0,6+1,6*2*0,6                               | m2  | 48,84000<br>2,64000<br>3,72000<br>3,00000<br>4,68000<br>3,24000<br>15,48000<br>2,88000<br>4,98000<br>4,98000<br>3,24000                                                                                                                              | 513,00    | 25 054,92  |
| 2    | 612422491R00  | Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 50%<br>příplatek 2 cm : 48,84*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 97,68000<br>97,68000                                                                                                                                                                                                                                 | 68,00     | 6 642,24   |
| Díl: | 94            | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 51 661,00  |
| 3    | 941941031R00  | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m<br>interiér :<br>Okno O1 : 3*4<br>Okno O2 : 3*4<br>Okno O3 : 3*4<br>Okno O4 : 3*4<br>Okno O5 : 3*4<br>Okno O6, O7, O8 : 3*2*4<br>Okno O9 : 3*4<br>Okno O10 : 2*3,8<br>Okno O11 : 2*3,8<br>Okno O12 : 2,5*3,8<br>exteriér :<br>Okno O1 : 3*5<br>Okno O2 : 3*5<br>Okno O3 : 3*5<br>Okno O4 : 3*5<br>Okno O5 : 3*5<br>Okno O6, O7, O8 : 3*2*5<br>Okno O9 : 3*5<br>Okno O10 : 2*4,8<br>Okno O11 : 2*4,8<br>Okno O12 : 2,5*4,8 | m2  | 271,90000<br>12,00000<br>12,00000<br>12,00000<br>12,00000<br>12,00000<br>24,00000<br>12,00000<br>7,60000<br>7,60000<br>9,50000<br>15,00000<br>15,00000<br>15,00000<br>15,00000<br>15,00000<br>30,00000<br>15,00000<br>9,60000<br>9,60000<br>12,00000 | 60,00     | 16 314,00  |
| 4    | 941941191R00  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031<br>3 měsíce : 271,9*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 815,70000<br>815,70000                                                                                                                                                                                                                               | 30,00     | 24 471,00  |
| 5    | 941941831R00  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 271,90000                                                                                                                                                                                                                                            | 40,00     | 10 876,00  |
| Díl: | 99            | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 4 295,06   |
| 6    | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 8,38879                                                                                                                                                                                                                                              | 512,00    | 4 295,06   |
| Díl: | 766           | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 432 107,00 |
| 7    | 766-001R      | Okno O1 - repase (případně replika) stávajícího dřevěného rámu vitrážového okna. 90x130 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,00000                                                                                                                                                                                                                                              | 8 781,00  | 8 781,00   |
| 8    | 766-002R      | Okno O2 - repase (případně replika) stávajícího dřevěného rámu vitrážového okna. 150x160 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000                                                                                                                                                                                                                                              | 17 008,00 | 17 008,00  |

|          |          |                                                                                                                                                                      |     |                                                      |           |            |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 9        | 766-003R | Okno O3 - repase (případně replika) stávajícího dřevěného rámu kostelního okna, 130 x 120 cm                                                                         | kus | 1,00000                                              | 11 390,00 | 11 390,00  |
| 10       | 766-004R | Okno O4 - repase (případně replika) stávajícího dřevěného rámu kostelního okna, 140 x 150 cm                                                                         | kus | 1,00000                                              | 15 145,00 | 15 145,00  |
| 11       | 766-005R | Okno O5 - repase (případně replika) stávajícího dřevěného rámu vitrážového okna, 120 x 150 cm                                                                        | kus | 1,00000                                              | 13 029,00 | 13 029,00  |
| 12       | 766-006R | Okno O6, O7 a O8 - repase (případně replika) stávajícího dřevěného rámu vitážových oken, 80 x 350 cm, vč.důvodního kování                                            | kus | 3,00000                                              | 34 194,00 | 102 582,00 |
| 13       | 766-007R | Okno O9 - repase (případně replika) stávajícího dřevěného rámu vitrážového okna, 120 x 120 cm                                                                        | kus | 1,00000                                              | 11 466,00 | 11 466,00  |
| 14       | 766-008R | Okno O10 - repase (případně replika) stávajícího dřevěného rámu vitrážového okna, 85 x 330 cm, vč.dochovaného kování                                                 | kus | 1,00000                                              | 33 730,00 | 33 730,00  |
| 15       | 766-009R | Okno O11 - repase (případně replika) stávajícího dřevěného rámu vitrážového okna, 85 x 330 cm, vč.dochovaného kování                                                 | kus | 1,00000                                              | 33 730,00 | 33 730,00  |
| 16       | 766-010R | Okno O12 - repase (případně replika) stávajícího dřevěného rámu kostelního okna, 110 x 160 cm                                                                        | kus | 1,00000                                              | 15 145,00 | 15 145,00  |
| 17       | 766-011R | Dveře D1 - vstupní dveře do kostela - repase dveří                                                                                                                   | kus | 1,00000                                              | 68 149,00 | 68 149,00  |
| 18       | 766-012R | Dveře D2 - vstupní dveře do presbytáře - repase dveří                                                                                                                | kus | 1,00000                                              | 48 732,00 | 48 732,00  |
| 19       | 766-013R | Dveře D3 - vstup na kůr - replika původních dveří                                                                                                                    | kus | 1,00000                                              | 53 220,00 | 53 220,00  |
| Díl: 787 |          | Zasklívání                                                                                                                                                           |     |                                                      |           | 259 618,95 |
| 20       | 787-001R | Zasklívání vitrážových oken - šestihrany do olova z taženého skla<br>Okno O2 : 1,5*1,6<br>Okno O11 : 0,85*3,3                                                        | m2  | 5,20500<br>2,40000<br>2,80500                        | 10 820,00 | 56 318,10  |
| 21       | 787-002R | Zasklívání vitrážových oken - foukané bucny do olova, dle dochovaného vzoru<br>Okno O1 : 0,9*1,3<br>Okno O5 : 1,2*1,5<br>Okno O9 : 1,2*1,2<br>Okno O10 : 0,85*3,3    | m2  | 7,21500<br>1,17000<br>1,80000<br>1,44000<br>2,80500  | 17 230,00 | 124 314,45 |
| 22       | 787-003R | Zasklívání vitrážových oken - čiré tažené sklo, dle dochovaného vzoru<br>Okno O3 : 1,3*1,2<br>Okno O4 : 1,4*2,5<br>Okno O6, O7, O8 : 3*0,8*3,5<br>Okno O12 : 1,1*1,6 | m2  | 15,22000<br>1,56000<br>3,50000<br>8,40000<br>1,76000 | 4 120,00  | 62 706,40  |
| 23       | 787-004R | Doplnění barevných kružeb za oltářem                                                                                                                                 | kpl | 1,00000                                              | 16 280,00 | 16 280,00  |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                    | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|--------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 61          | Upravy povrchů vnitřní   | HSV      |  |  | 31 697,16  | 4   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy | HSV      |  |  | 51 661,00  | 7   |
| 99          | Staveništní přesun hmot  | HSV      |  |  | 4 295,06   | 1   |
| 766         | Konstrukce truhlářské    | PSV      |  |  | 432 107,00 | 55  |
| 787         | Zasklívání               | PSV      |  |  | 259 618,95 | 33  |
| Cena celkem |                          |          |  |  | 779 379,17 | 100 |

