

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ)
mezi uvedenými stranami

I. Smluvní strany - jejich obchodní názvy:

A) Objednatel:

Město Horní Blatná
se sídlem: Nám. sv. Vavřince 1, 362 35 Horní Blatná
Statutární zástupce: Robert Petro – starosta města
IČ: 00480002
telefon: +420 724 180 364
horniblatna@volny.cz
Technický dozor objednatele: Staving-invest s.r.o. - Ing. Jan Chyška

B) Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: 5030013729/5500
IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Statutární zástupce ve věcech této smlouvy:
Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě plné moci

II. Předmět smlouvy a určení smluvního závazku

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí níže určené a specifikované dílo a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu touto smlouvou konkrétně a pevně vyjádřenou.

II.1. Určení díla:

1) Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo (stavbu):

Rekonstrukce (oprava) komunikace – Bezručova – Horní Blatná

Kvantitativní a kvalitativní podmínky dodávky a rozsah jednotlivých prací je dán Zadávací dokumentací, kterou zhotovitel převzal dne 16.5.2016, a podpisem na té smlouvě stvrzuje, že tuto považuje za úplnou a zcela charakterizující rozsah a kvalitu díla..

Zhotovitel provede dílo ve smyslu § 2590 občanského zákoníku – NOZ s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, v rozsahu a za podmínek dle této smlouvy, jinak samostatně a s plnou odborností.

2) Práce provede zhotovitel podle:

- A) výše uvedené dokumentace, závazně odsouhlasené zhotovitelem jako podklad pro stanovení množství, jakosti a ceny díla,
- B) podmínek uvedených v zápise o předání staveniště,
- C) dalších písemných pokynů objednatele podle § 2593 Občanského zákoníku – NOZ,
- D) komplexního seznámení s dílem včetně případného průzkumu a doměření, které si provedl tak, aby dílo mohl kvalitně a v termínu provést.

3) Do předmětu plnění dále patří:

- A) Případné geodetické vytyčení před zahájením prací (výškové a směrové připojení staveniště),
- B) Případné ověření existence stávajících podzemních inženýrských sítí a zařízení u jejich majitelů a správců a jejich vytyčení v terénu před započatím výkopových prací,
- C) Případné zajištění veškerých dalších nutných vyjádření, rozhodnutí a oznámení pro provedení díla (např. archeologický průzkum, oznámení zahájení prací na díle dotčeným orgánům, organizacím a osobám) a provedení všech opatření, která příslušné instituce nařídí, vč. úhrady poplatků a nákladů,
- D) Případné zajištění účasti správců stávajících inženýrských sítí a zařízení při pracích v blízkosti a ochranných pásmech těchto sítí dle příslušných norem a zákonů a dle vyjádření jednotlivých správců, vč. úhrady poplatků,

- E) Případné zajištění přístupů a příjezdu ke stávajícím objektům při provádění díla a provozu na komunikacích (pěších i vozidlových), vč. potřebného provizorního dopravního značení a projednání s DI Policie České republiky, projednání dopravních opatření a povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – projednaná dokumentace provizorního dopravního značení a dopravních opatření včetně povolení ke zvláštnímu užívání komunikací bude v jednom vyhotovení předána před zahájením zemních prací objednateli,
- F) zajištění uložení přebytečné zeminy a stavební sutí vč. úhrady poplatků za toto uložení a dopravu,
- G) provedení všech zkoušek a revizí sjednaných v této smlouvě, předepsaných obecně platnými předpisy či projektovou dokumentací,
- H) dodání dokumentace skutečného provedení stavby v termínu předání dokončeného díla,
- I) Případné zpracování a předání dokumentace týkající se údržby hotového díla (zejm. provozních řádů a provozních předpisů, režimů údržby a preventivních prohlídek jednotlivých zařízení, návodů k obsluze, záručních listů apod.) (dále jen "provozní dokumentace") nejpozději v době dodání díla; součástí této provozní dokumentace bude i časový harmonogram běhu jednotlivých záručních lhůt,
- J) Případné provedení geodetického zaměření skutečné polohy stavby včetně inženýrských sítí a geometrický plán (odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem) zpracovaný oprávněným geodetem pro vložení novostavby do katastru nemovitostí, vše ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 2x na digitálním nosiči,
- K) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, el. energie a telefon pro provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje,
- L) zajištění zařízení staveniště (ZS), obstarání stavebního povolení pro toto ZS, projednání záborů ploch pro ZS a následnou likvidaci ZS,
- M) ostraha a zajištění staveniště,
- N) součinnost a účast při kolaudačním řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění,
- O) uvedení pozemků dotčených výstavbou do původního stavu resp. do stavu předepsaného projektem.

II.2. Změna díla:

- 1) Pokud některá dokumentace uvedená v čl. II.1., bodě 2) bude zhotovená či vydaná a odsouhlasená oběma smluvními stranami po uzavření a odlišně od ustanovení této smlouvy o dílo, smluvní strany se zavazují k úpravě příslušné části smlouvy písemnou dohodou.
- 2) Objednatel nebo zhotovitel mohou písemně navrhnout jakékoliv změny díla - vícepráce nebo méněpráce (dále jen "změna díla") s tím, že jestliže to bude nutné a jedná se změny, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti díla, smluvní cena se přiměřeně této změně díla vůči celému dílu upraví vzájemnou dohodou smluvních stran v dodatku této smlouvy písemným dodatkem k této smlouvě.
- 3) Dodatečné zvýšení či snížení nákladů nebo smluvní ceny bude stanoveno kalkulací zhotovitele při použití jednotkových cen dle nabídky zhotovitele. Pokud nebudou tyto ceny v nabídce zhotovitele k dispozici budou použity ceny podle ceníků stavebních a montážních prací společnosti ÚRS PRAHA, a.s., vydané pro příslušné čtvrtletí, ve kterém byly změny díla provedeny.
- 4) Pokud nedojde k vzájemné dohodě, bude pro stanovení doby přiměřené pro provedení změny díla použito normohodin z ceníků stavebních a montážních prací a SPON společnosti ÚRS PRAHA, a.s..
- 5) "Vícepráce" jsou činnosti a/nebo dodávky dodatečně vyžádané objednatelům nebo činnosti a/nebo dodávky navržené dodatečně zhotovitelem a odsouhlasené objednatelům formou písemného dodatku ke smlouvě či formou stavebního příkazu. "Méněpráce" jsou činnosti a/nebo dodávky, které se nebudou na základě požadavku objednatelů nebo dohody smluvních stran realizovat nebo které nebude nutno realizovat z rozsahu předmětu smlouvy při dosažení účelu této smlouvy.
- 6) Veškeré vícepráce, které vzniknou při realizaci díla, budou předem a v nezbytně nutném rozsahu zhotovitelem zapsány do stavebního deníku. Po odsouhlasení budou tyto zápisy podkladem pro vystavení dodatku smlouvy o dílo. Obdobně platí toto ustanovení pro případné méněpráce.
- 7) Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy.
- 8) V případě, že dojde ze strany objednatelů podstatným způsobem k omezení rozsahu díla či zastavení prací na díle, dohodly se smluvní strany, že objednatel uhradí zhotoviteli přiměřené a prokázané náklady spojené s tímto omezením či zastavením, avšak zhotovitel nemá nárok na ušlý zisk.
- 9) Změny díla neměnicí výrazným způsobem rozsah či jiné podmínky díla, které se neodrazí na smluvní ceně či době dokončení díla, budou vyžádány objednatelům záznamem do stavebního deníku (dále jen "nepodstatné změny díla"). Tyto nepodstatné změny díla budou shrnuty do dodatku k této smlouvě a podepsány oběma smluvními stranami. Za vyhotovení návrhu tohoto dodatku je odpovědný zhotovitel.
- 10) Pokud objednatel navrhuje konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně ke snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.

11) Použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané kvality díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu (méněpráce) od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.

III. Místo plnění:

Dílo bude provedeno, dokončeno, předáno a převzato na staveništi – Ulice Bezručova v Horní Blatné vč. přilehlých ploch a dále v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Ostatní záležitosti budou plněny v sídle objednatele.

IV. Doba plnění:

1) Doba plnění se stanovuje ve prospěch obou stran.

2) Zahájení

A) zahájení prací na díle se předpokládá

červenec 2016

3) Dokončení díla

A) ukončení stavebních prací a předání díla

do 31.08.2016

4) Objednatel se zavazuje ke splnění těchto lhůt pro zhotovitele:

A) předá staveniště

po podpisu SOD

B) předá povolení k provádění stavby

při podpisu SOD

C) v případě neplnění těchto lhůt ze strany objednatele se posouvá termín dokončení stavby o dobu, o kterou objednatel plnil později.

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. V otázkách převzetí díla bude postupováno podle ustanovení § 2605 až 2608 občanského zákoníku- NOZ.

V. Provádění díla, další povinnosti a závazky zhotovitele:

1) Zhotovitel zavede při zahájení na stavbě stavební deník o průběhu prací na stavbě a pro písemný styk objednatele a zhotovitele ve věcech provádění stavby. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Deník bude veden v originále se dvěma kopiemi, první kopii obdrží objednatel, druhou zhotovitel. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná osoba zhotovitele dle čl. V., bodu 6) v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. Deníky uschovává objednatel min. 10 let od odevzdání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen uložit druhou kopii denních záznamů odděleně od originálu, tak aby je měl k dispozici v případě ztráty originálu.

2) Pro odpověď druhé strany ve stavebním deníku se stanovuje lhůta 3 pracovních dnů, jinak se druhá strana dostane do prodlení, s důsledky podle ustanovení § 1968 – 1974 občanského zákoníku – NOZ. V případě nepřítomnosti stavebního dozoru doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu objednatele a doručení začne plynout třídní lhůta. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný.

3) Do stavebního deníku je dále oprávněn provádět potřebné zápisy stavební dozor objednatele, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu a příp. jiné příslušné orgány státní správy.

4) Dohody vyjádřené podpisy zápisu ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo - právoplatné jsou pouze řádné písemné změny a dodatky ke smlouvě potvrzené statutárními osobami uvedenými v čl. I. s podpisy na téže listině. Veškeré vícepráce, které vzniknou při realizaci díla, budou předem a v nezbytně nutném rozsahu zhotovitelem zapsány do stavebního deníku. Po odsouhlasení budou tyto zápisy podkladem pro vystavení dodatku smlouvy o dílo. Obdobně platí toto ustanovení pro případné méněpráce.

5) Povinnost zhotovitele vést stavební deník zaniká v den převzetí díla, popříp. v den, kdy objednatel potvrdí odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení.

6) Za objednatele jsou oprávněné osoby k vyřizování všech technických záležitostí provádění stavby (mimo oprávnění ke změnám smlouvy) tyto pracovníci: ing. Jan Chyška – TDO, tel.: 602 419 044

za zhotovitele: Petr Balák-hlavní stavbyvedoucí, tel.: 724 922 653 a Vít Müller-stavbyvedoucí, tel.: 724 903 954.

7) Nebezpečí vzniku škody od převzetí staveniště na zhotovené nebo rozestavěné stavbě a na stavebních materiálech nebo dílech nese zhotovitel až do doby dle čl. VI., bodu 5), vlastníkem je objednatel. Zhotovitel rovněž odpovídá za ostrahu a zajištění staveniště.

8) Pro vzájemné upozornění a písemném sdělení, ve smyslu § 2593 – 2594 občanského zákoníku – NOZ bude

zásadně používán stavební deník při respektování lhůty pro vyzvání, pozvání a odpovědi druhou stranou vždy nejméně 3 pracovní dny.

9) Pro kontrolu prací zhotovitele v průběhu prací před zakrytím a zneprístupněním v důsledku další stavební činnosti jsou určeny veškeré zakrývané práce. Kontrola bude provedena na základě písemné výzvy zhotovitele ve stavebním deníku min. tři pracovní dny předem. Ke kontrole, převzetí a povolení zakrytí výše uvedených prací je stavební dozor dle čl. V., bodu 6). Při kontrole zhotovitel rovněž předloží doklady od dotčených majitelů a správců podzemních inženýrských sítí a zařízení se souhlasem se zakrytím. Nevyzve-li zhotovitel stavebního dozora objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví na základě řádné výzvy a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. Objednatel náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou kontrolou zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.

10) Pokud se stavební dozor přesvědčí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s tím, co bylo sjednáno nebo v rozporu s právními a technickými předpisy, může žádat na zhotoviteli odstranění takových vad vzniklých z nevhodného provádění a žádat řádné provádění díla a zhotovitel je povinen toto neprodleně nebo ve lhůtě stanovené dozorem učinit. Nenapraví-li zhotovitel vady v příslušné době sdělené mu dozorem za tímto účelem, takovéto jednání nebo opomenutí bude smluvními stranami považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele od této smlouvy odstoupit. Při zjištění vad má objednatel též právo zastavit provádění díla do té doby, než bude učiněna řádná kontrola. Takovéto zastavení provádění díla nemá vliv na běh žádné lhůty uvedené v této smlouvě. Pokud stavební dozor objednatele запиše do stavebního deníku zjištěné vadné provádění a k tomu uvede důsledky podle § 2106 a následujících občanského zákoníku - NOZ, budou tyto důsledky zahrnuty a uplatněny v zápise o předání a převzetí stavby, pokud vadné provádění nebylo odstraněno a stanou se nárokem objednatele z vad. Promlčecí lhůty začnou běžet dnem převzetí díla.

11) Všechny věci dodané zhotovitelem k provedení díla musí splňovat minimálně požadavky českých technických norem (ČSN) a to i nezávazných (doporučených), které byly publikovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví či jeho předchůdcem. Dále věci dodané zhotovitelem k provedení díla, které podléhají podle právních předpisů procesu schvalování a certifikace (v souladu se zák.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a s Nařízením vlády k provedení tohoto zákona), musí před jejich použitím úspěšně projít tímto procesem, tj. tyto věci musí být před jejich použitím schváleny či certifikovány či označeny schvalovací či certifikační značkou, pokud je tak stanoveno právním předpisem. Dále věci dodané zhotovitelem k provedení díla musí odpovídat ostatním českým právním předpisům a obecně používaným technickým zvyklostem. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat objednateli před zapracováním příslušné věci do díla a kdykoliv poté, že věci mají výše uvedené vlastnosti. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli nepoužití anebo odstranění takovéto věci z díla. Takovéto nepoužití či odstranění věci z díla nemá žádný vliv na dobu dokončení díla. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.

12) Stavební dozor nebude určovat a odpovídat za stavební prostředky, metody, technologie, postupy a procedury a za bezpečnostní opatření a programy související s dílem, protože tyto jsou výhradně odpovědností zhotovitele.

13) Zaměstnanci zhotovitele ani zaměstnanci subdodavatelů nebudou v prostoru staveniště a jeho okolí využívat pro hygienické účely (WC, umývárny) jiných prostor, než pro tyto účely vyhrazených zařízení staveniště zhotovitele.

VI. Splnění závazku zhotovitele:

1) Zhotovitel a objednatel dodrží tento postup pro ověření a prokázání, že práce zhotovitele byly včas a řádně provedeny:

A) zhotovitel písemně oznámí objednateli 5 dní předem den, kdy řádně dokončí své práce a připraví je k převzetí a sdělí, jak bude předání probíhat,

B) objednatel svolá na oznámený den přejímací řízení a zahájí práce spojené s převzetím. Ty spočívají:

a) ve zjištění kvality provedení v době předání a vad zjištěných v době předání při vynaložení odborné péče stavebního dozoru,

b) v sepsání zápisu o předání a převzetí, v němž bude objednatelem potvrzeno, zda dokončenou stavbu přejímá s výhradou či bez výhrad, či nikoliv a stanovisko zhotovitele.

2) Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

3) Pokud bude stavba převzata s výhradou, ale s vadami nebránícími převzetí, bude zvolen tento postup:

A) v zápise o převzetí bude konstatováno, že za zjištěné vady v době předání odpovídá zhotovitel, odstranění je zdarma a v jaké lhůtě,

B) podobně bude stanovena přiměřená lhůta úplného dokončení stavby (provedení nedodělků),

C) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na dokončené stavbě na objednatele.

4) Skutečnost, že stavba je řádně provedená co do množství, jakosti i kompletnosti a je schopná trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a předkládá potřebné doklady objednateli. Zhotovitel doloží před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, geometrický plán zpracovaný oprávněným geodetem pro vložení novostavby do katastru nemovitostí odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem, stavební deník, veškeré osvědčení o zkouškách použitých materiálů, doklady a revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky potrubí, zkoušky zhutnění zásypů, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení na stavbu a dodávek podle projektu, ustanovení státních norem a platných předpisů, doklady o vrácení dotčených nemovitostí jejich vlastníkům.

5) Přejímací řízení bude uzavřeno písemným prohlášením objednatele o převzetí.

V souladu s ustanovením § 2608 občanského zákoníku – NOZ převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k dílu a přechází na něj nebezpečí škody na věci, nestalo-li se tak již dříve.

VII. Odpovědnost za vady:

VII.1. Záruka za jakost díla

1) Zhotovitel poskytuje na jím zhotovené dílo záruku za jakost díla v délce 60 měsíců na stavební práce a v délce 24 měsíců na zabudované výrobky.

2) Záruční doby začínají běžet od okamžiku provedení díla bez všech vad a nedodělků, pokud dílo vykazuje při předání vady a nedodělků, začíná záruční doba běžet od okamžiku odstranění všech vad a nedodělků.

VII.2. Odpovědnost za vady, uplatňování práv ze záruky za jakost či z vad díla

Dílo má vadu, pokud jeho zhotovení neodpovídá této smlouvě. Ve smyslu § 2099 občanského zákoníku – NOZ, je věc vadná, nemá-li vlastnosti stanovené § 2095 a 2096 občanského zákoníku - NOZ, zejména nebylo-li zhotoveno za dohodnutých podmínek, dohodnutém rozsahu a jakosti.

1) Za vady zjištěné při přejímacím řízení odpovídá zhotovitel a je povinen je odstranit ve lhůtách určených v zápise o předání a převzetí díla.

2) Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel bude uplatňovat nějaký nárok ze záruky za jakost, musí tak učinit písemně a v tomto oznámení o vadě (vadách) díla, musí popsat vadu (vady) díla, příp. jak se tato vada projevuje a navrhnout způsob řešení vzniklé situace, např. opravu, výměnu, slevu ze smluvní ceny apod.

3) O průběhu každého reklamačního řízení je zhotovitel povinen vést průběžně řádný zápis v jehož závěru bude zapsáno, jakým způsobem byla vada odstraněna či zda bylo poskytnuto jiné plnění.

4) Zhotovitel je povinen v souladu s oznámením o vadě odstranit vadu či jinak poskytnout plnění zhotovitele podle pokynů v oznámení o vadě. Závady je zhotovitel povinen odstranit do 15-ti dnů, nebude-li v oznámení uvedena jiná rozumná lhůta nebo nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu účelně vynaložené náklady objednatel zaplacen.

5) Cena za provedenou opravu, na kterou vznikne případně zhotoviteli nárok podle bodu 4) tohoto článku, se sjednává ve stejné výši jako, kdyby se jednalo o vícepráci (viz. čl. II.2., bod 5)) s přihlédnutím k oficiálnímu vývoji inflace za období od doby dokončení díla do uplatnění nároku objednatele v záruční době.

6) Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle čl. VII.2., bodu 1) nebo 4), má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit.

7) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu předat osobě, která vadu reklamovala. Pro předání platí obdobně postup dle čl. VI. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení.

VIII. Cena a způsob placení:

1) Cena je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

A) Cena prací zhotovitele se sjednává jako smluvní cena nepřekročitelná po celou dobu výstavby.

Cena za provedení díla bez DPH

1 462 127,- Kč

DPH

307 047,- Kč

Cena za provedení díla včetně DPH

1 769 174,- Kč

Slovy – jedenmilionšedemsetšedesátdevět tisíc sedm set sedmdesát čtyři korun českých

Kalkulace je přílohou této smlouvy.

Smluvní cena kryje veškeré náklady na práce a dodávky nutné k úspěšnému a úplnému dokončení díla v dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti.

B) Tato cena byla určena kalkulací zhotovitele podle Zadávací dokumentace ze zadávacího řízení.

2) Způsob placení:

A) Platby budou probíhat formou měsíčních dílčích faktur dle skutečně provedených prací a dodávek, na základě objednatel odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí

- nabídkových rozpočtů a to do výše 90% smluvní ceny, zbývajících 10% smluvní ceny bude uhrazeno po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
- B) Za termín úhrady bude považován termín odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Splatnost faktur bude do 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli.
- C) Faktury vystavené zhotovitelem budou označeny názvem stavby a číslem SOD. Případné upřesnění na vystavených fakturách zhotovitele bude specifikováno před vystavením faktur objednatelem.

IX. Vyšší moc:

- 1) Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.
- 2) V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.
- 3) Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5-ti dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5-ti dnů po jejím skončení písemně uvědomit druhou stranu.
- 4) V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 1 měsíc, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Pro případ porušení povinností smluvních touto smlouvou sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku – NOZ takto:

- 1) V případě, že zhotovitel nedodrží svoji vinou termín dokončení celého díla ve smluveném termínu dle čl. IV., bodu 3) smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení zhotovitele. Smluvní pokuta z tohoto titulu nepřesáhne 50% ceny díla bez DPH.
- 2) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v protokolu o předání a převzetí díla má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
- 3) V případě, že objednatel nebude dodržena smlouvou stanovená a dále uvedená podmínka úhrady za provedení díla, je zhotovitel oprávněn ve smyslu ustanovení § 1970 občanského zákoníku - NOZ uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta z tohoto titulu nepřesáhne 50% z dlužné částky bez DPH.
- 4) V případě, že zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště nejpozději do dvou pracovních dnů po dni předání a převzetí stavby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 5) Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení se sjednává na 14 dnů po doručení vyúčtování druhé straně.

XI. Další ujednání smluvních stran:

- 1) Odstoupení od smlouvy se řídí §2001 až 2005 Občanského zákoníku- NOZ.

- A) Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména případ, kdy zahájení nebo postup prací zhotovitele, ohrožuje objednatele vznikem prodlení v termínu dokončení díla či vznikem nepřiměřených stavebních a provozních nákladů nebo, kdy ze strany zhotovitele nejsou dodržovány technologické postupy a předepsaná kvalita díla, na což byl zhotovitel předem písemně upozorněn se stanovením opatření k nápravě a provádění stavby se znovu nelepší. Dodatečná lhůta na nápravu je stanovena 10 dní, pokud v upozornění nebude stanovena lhůta jiná. Po doručení rozhodnutí objednatele o odstoupení od smlouvy, zastaví zhotovitel ihned další provádění prací na díle. Neprodleně bude provedeno předání a převzetí rozestavěného díla zápisem smluvních stran a vyúčtování provedených prací.
- B) Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se rozumí prodlení v úhradě nasmlouvaných plateb, které trvá déle než 30 dnů po splatnosti dílčí faktury či konečné faktury a objednatel nebude schopen poskytnout záruku, že platbu v přiměřené náhradní lhůtě uhradí.
- 2) Zhotovitel je povinen si zakoupit a udržovat u společnosti nebo společností, které mají oprávnění podnikat v pojišťovnictví v České republice (pojišťovací společnost) pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě zhotovitelem po dobu provádění díla.
 - 3) Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné živnostenské oprávnění, znalosti, zkušenosti a vybavení, aby mohl řádně a včas provést práce dle svého závazku. Zavazuje se vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
 - 4) Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem příslušné jurisdikce za neplatné, nulové nebo nevymáhateľné, zůstane zbytek ustanovení smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn a smluvní strany se zavazují, že neplatné či

nevymáhateľné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhateľné.

5) Smluvní strany si sjednávají ve smyslu § 630 občanského zákoníku- NOZ promlčecí lhůtu v délce 4 roků, počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.


XIII. Závěrečná ujednání:

- 1) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými číslovanými dodatky oboustranně odsouhlasenými a podepsanými osobami, které jsou oprávněny k smluvnímu jednání. K návrhu dodatku smlouvy je druhá strana povinna vyjádřit se do 10-ti dnů ode dne obdržení návrhu.
- 2) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách v platném znění).

Příloha, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

Položková kalkulace smluvní ceny

V Karlových Varech dne 24.6.2016



Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství

za zhotovitele

COLAS CZ, a.s.
oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (1)

V Horní Blatné dne 24.06.2016



Robert Petro
Starosta Města Horní Blatná

za objednatele



Zakázka:

Horní Blatná - Oprava ul. Bezručova - varianta A

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	1 462 127	874,7	307 047	1 769 174
001: Zemní práce	54 776	0,1	11 503	66 279
004: Vodorovné konstrukce	9 963	25,5	2 092	12 055
005: Komunikace	956 415	711,3	200 847	1 157 263
008: Trubní vedení	82 603	6,7	17 347	99 949
009: Ostatní konstrukce a práce	175 616	130,8	36 879	212 495
091: Bourání konstrukcí - demolice	170 962	0,3	35 902	206 864
099: Přesun hmot HSV	8 047		1 690	9 737
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	3 745		786	4 531
Celkem (bez DPH)	1 462 127			
DPH	307 047			
DPH 21 % ze základny: 1 462 127	307 047			

Celkem (včetně DPH)

1 769 174 CZK

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01													
001: Zemní práce													
1.	H	00572470											
		Osvěsť travní univerzální	kg	3,0	-	3,0	118,00	354	0,00100	0,0	21	74	428
		100*0,03		3,0									
2.	SP	121101103											
		Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	26,0	-	26,0	40,40	1 050			21	22	1 271
		250*0,1		26,0									
3.	SP	132201101											
		Houbení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	51,3	-	51,3	227,20	11 655			21	2 448	14 103
		okružní / (520+50)*0,3*3,3		51,3									
4.	SP	132201109											
		Připravení k lepitosti k houbení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3	m3	51,3	-	51,3	24,20	1 241			21	261	1 502
		okružní / (520+50)*0,3*3,3		51,3									
5.	SP	132201201											
		Houbení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	40,5	-	40,5	264,00	10 692			21	2 245	12 937
		kanalizace / (25+5)*0,9*1,5		40,5									
6.	S	132201209											
		Připravení k lepitosti k houbení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	40,5	-	40,5	24,20	980			21	206	1 185
		okružní / (25+5)*0,9*1,5		40,5									
7.	S	151101101											
		Zřízení příloženého pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 2 m	m2	90,0	-	90,0	48,10	4 329	0,00084	0,1	21	909	5 239
		kanalizace / 30*1,5*2		90,0									
8.	SP	151101111											
		Odstanění příloženého pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 2 m	m2	90,0	-	90,0	10,70	963			21	202	1 165
		okružní / (520+50)*0,3*3,3		90,0									
9.	SP	161101101											
		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 h výkopu do 2,5 m	m3	40,5	-	40,5	12,90	522			21	113	632
		okružní / (520+50)*0,3*3,3		40,5									
10.	SP	162301101											
		Vodorovné přemístění stěn do 250 m výkopku sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10,0	-	10,0	38,90	389			21	82	471
		okružní / 10		10,0									
11.	SP	162301102											
		Vodorovné přemístění stěn do 1000 m výkopku sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	64,8	-	64,8	60,10	3 894			21	818	4 712
		okružní / 64,8		64,8									
12.	SP	167101101											
		Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	74,8	-	74,8	63,00	4 712			21	950	5 702
		okružní / 100*0,1		74,8									
13.	SP	171201101											
		Uložení sypání do násypů nezhuťovaných	m3	64,8	-	64,8	28,10	1 821			21	382	2 203
		okružní / 51,3+10,5+27		64,8									
14.	SP	174101101											
		Zásyp jam, sachat rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuťnutím	m3	27,0	-	27,0	81,90	2 211			21	464	2 676
		okružní / 40,5+13,5		27,0									
15.	SP	180403111											
		Začlenění parterového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,0	-	100,0	6,90	690			21	145	835
		okružní / 40,5+13,5		100,0									
16.	SP	181101102											
		Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m2	515,0	-	515,0	12,00	6 180			21	1 298	7 478
		okružní / 100-250+45+120		515,0									
17.	SP	181301101											
		Rozproštění ornice II vrstvy do 100 mm pl. do 500 m2 v ovíně nebo ve svahu do 1:5	m2	100,0	-	100,0	30,90	3 090			21	649	3 739
004: Vodorovné konstrukce													
1.	SP	451573-11											
		Lož a obrys potrubí otevřený výkop ze šitého potrubí	m3	13,5	-	13,5	738,00	9 963	89077	25,5	21	2 092	12 055
		kanalizace / (25+5)*0,9*3,5		13,5									
005: Komunikace													
1.	SP	113106151											
		Rozložení dlažeb vozovek pl. do 50 m2 z velkých kostek do lože z kamenní (ke zpětnému použití)	m2	27,0	-	27,0	57,70	1 558			21	327	1 885
2.	SP	564851111											
		Podklad ze šitého š. do 1150 mm	m2	45,0	-	45,0	114,00	5 130	0,27994	12,6	21	1 077	6 207
		okružní / 45,0		45,0									
3.	SP	564871111											
		Podklad ze šitého š. do 1250 mm	m2	370,0	-	370,0	175,60	64 972	0,47260	174,9	21	13 644	78 616
		okružní / 250+3		370,0									
4.	SP	56514512											
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obalované kamenné OKS) t 60	m2	1 600,0	-	1 600,0	242,10	387 360	3,15826	253,2	21	81 346	468 706
		okružní / 120,0		1 600,0									
5.	SP	577134121											
		Asfaltový beton vrstva obnosná ACO 11 (ABS) tř. 11 40 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 600,0	-	1 600,0	187,20	299 520	0,10373	166,0	21	62 889	362 419
		okružní / 1 600,0		1 600,0									
6.	H	58380159											
		Kamenná dlažba 200x400x100mm (podobná původní)	t	5,34	-	5,34	2 449,00	12 943	1,00000	5,0	21	2 592	14 935
		okružní / 1600		5,34									
7.	SP	591111111											
		Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenné téžného II 50 mm	m2	45,0	-	45,0	387,80	17 451	0,18370	8,5	21	3 665	21 116
8.	H	59245500											
		Dlažba betonová zámková 18cm přírodní	m2	370,0	-	370,0	165,00	62 882	0,15200	57,9	21	13 205	76 087
		okružní / 250+120		370,0									
9.	SP	596211212											
		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny A p. do 300 mm2	m2	370,0	-	370,0	195,20	72 224	0,08555	31,7	21	15 167	87 391
		okružní / 250,0		370,0									
		přídlažba / 480*0,25		120,0									

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
10.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živitčnou závlivkou	m	480,0	-	480,0	38,70	0,00360	1,7	21	6 925	39 307
008: Trubní vedení													
1.	SP	800 50-0001	Dodržet uliční vpusť vč. mříž 500x500mm	kus	5,0	-	5,0	8 901,00		6,7	21	17 347	99 949
2.	SP	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	25,0	-	25,0	176,30	0,00273	0,1	21	7 246	41 751
3.	SP	871315211	Kanalizační potrubí z Utrirab 2, DN300	m	5,0	-	5,0	988,00	0,01148	0,1	21	1 037	5 977
4.	SP	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	25,0	-	25,0	17,60		-	21	92	532
5.	SP	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	5,0	-	5,0	24,00		-	21	25	145
6.	SP	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm -poklopu, šoupat	kus	20,0	-	20,0	1 909,50	0,32974	6,3	21	8 020	46 210
009: Ostatní konstrukce a práce													
1.	H	59217315	Obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm vč. oblouků	kus	100,0	-	100,0	46,70	0,02300	2,3	21	981	5 651
2.	H	59217465	Obrubník betonový silniční přírodní 100x15x25 cm vč. oblouků	kus	520,0	-	520,0	82,10	0,08210	42,7	21	8 965	51 657
3.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	520,0	-	520,0	227,70	0,15540	80,8	21	24 865	143 269
4.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrkou	m	50,0	-	50,0	97,00	0,10095	5,0	21	2 069	11 919
091: Baurání konstrukcí - demolice													
1.	SP	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	60,0	-	60,0	92,50		-	21	1 166	6 716
2.	SP	113154334	Frézování živitčného krytu tl 100 mm pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 950,0	-	1 950,0	50,60	0,00013	0,3	21	20 721	119 361
3.	SP	113202111	Vyhranění obrub krajníku obrubníků stojatých	m	90,0	-	90,0	50,50		-	21	954	5 489
4.	SP	919735112	Rezáží stávajícího živitčného krytu tl do 100 mm	m	22,0	-	22,0	67,10		-	21	310	1 786
5.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze syplých materiálů do 1 km	t	531,15	-	531,15	40,90		-	21	4 562	26 286
6.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syplých materiálů	t	926,55	-	926,55	9,80		-	21	1 907	10 987
7.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	531,15	-	531,15	46,70		-	21	5 209	30 014
8.	SP	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	31,95	-	31,95	160,00		-	21	1 074	6 186
099: Přesun hmot HSV													
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitčným	t	874,721	-	874,721	9,20		-	21	1 690	9 737
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady													
1.	ON	07	Zařízení staveniště, sdružená sazba VRN	%	3,5	-	3,5	1 070,00		-	21	786	4 531