

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Oreľ
Objekt: SO 02_Technické zázemí

Objednatel: Obec Oreľ

Zhotovitel: Oreľ

Zpracoval:

Datum:

21.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	001	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	0,900		
2	001	131203109	Připílatek za lepicího v hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,900		
3	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,900		
4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,900		
5	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	0,980		
6	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	1,485		

2

Zakládání

7	011	272313511	Zakládové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	0,225		
8	011	279113126	Zakládová zedř tř do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	2,250		

3

Svislé a kompletní konstrukce

9	011	311238215	Zdivo nosné vnější z cihel bloků tl 400 mm pevnosti P 10 na MC	m2	1,240		
10	011	311238218	Zdivo nosné vnější z cihel bloků tl 440 mm pevnosti P 10 na MC	m2	33,962		
11	011	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	5,000		
12	593	593407880	překlad z cihelných tvarovek 7x23,8x175 cm	kus	5,050		
13	011	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm	kus	5,000		
14	593	593407930	překlad z cihelných tvarovek 7x23,8x300 cm	kus	5,050		
15	011	317998114	Tepeľná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 mm	m	4,750		

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně

16	011	611111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových	m2	23,900		
17	011	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvoustvátá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	23,900		
18	011	612131101	Cementový potisk vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	119,391		
19	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvoustvátá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	121,391		
20	011	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 (oprava st. podlahy)	m3	1,912		
21	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,390		
22	011	635111311	Nákyt tl do 20 mm pod plavicí nebo tepelné izolační vrstvy podlah z plátek prosátého	m2	119,500		

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

23	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,592		
24	003	949111212	Připílatek k lešení lehkému kozořovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	55,592		
25	011	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	23,900		
26	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopisových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	14,502		

997

Přesun sutě

27	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,362		
28	013	997013509	Připílatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	273,258		
29	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	30,362		

998

Přesun hmot

30	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	36,554		
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

751

Vzduchotechnika

31	751	751398021	Mříž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	1,000		
32	553	553 R 05	mřížka větrací kovová do luxfer 190x190x80, se síťovinou a klapkou	kus	1,000		
33	751	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,000		

761

Konstrukce prosvětlovací

34	761	761611212	Okno zděné ze skleněných tvárcí 190x190x80 mm bezbarvých malovaných dezin rovná	m2	1,350		
35	761	998761101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	0,135		

762

Konstrukce tesařské

36	762	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1,938		
37	762	762331812	Demontáž vázaných kcl krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	81,220		
38	762	762332131	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	76,510		
39	605	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,983		
40	762	762332133	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	24,880		
41	605	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,955		
42	762	762332134	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	5,560		
43	762	762341280	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	28,245		
44	611	611899910	palubky podlahové smrk 28 x 146 mm C	m2	33,894		
45	762	762342812	Demontáž laťování střeš z laťí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	62,309		
46	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,751		
47	762	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,595		

764

Konstrukce klempířské

48	764	764141401	Krytina střešních rovných drážkováním ze svtlíku z Tižn předzvětráého plechu rř 500 mm sklonu do 30°	m2	28,245		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Oreľ
Objekt: SO 02_Technické zázemí -Štodola

Objednatel: Obec Oreľ

Zhotovitel: Oreľ

Zpracoval:

Datum:

21.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně

1	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,788		
2	011	631319012	Připílatek k mazanině tl do 120 mm za přeházení povrchu	m3	7,788		

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	011	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	64,900		
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--

997

Přesun sutě

4	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,450		
5	013	997013509	Připílatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	94,050		
6	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	10,450		

998

Přesun hmot

7	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	19,109		
---	-----	-----------	--	---	--------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

751

Vzduchotechnika

8	751	751398021	Mříž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	2,000		
9	553	553 R 05	mřížka větrací kovová do luxfer 190x190x80, se síťovinou a klapkou	kus	2,000		
10	751	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,001		

761

Konstrukce prosvětlovací

11	761	761611212	Okno zděné ze skleněných tvárcí 190x190x80 mm bezbarvých malovaných dezin rovná	m2	1,440		
12	761	998761101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	0,145		

762

Konstrukce tesařské

13	762	762342214	Montáž laťování na střešních jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	128,033		
14	605	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	1,324		
15	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,014		
16	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,752		

764

Konstrukce klempířské

17	764	764246403	Oplechování parapetu rovných mechanicky kotvené z Tižn předzvětráého plechu rř 250 mm	m	1,800		
18	764	764541405	Zřáb podokapní půlkruhový z Tižn předzvětráého plechu rř 330 mm	m	21,790		
19	764	764548424	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odkosů z Tižn předzvětráého plechu průměru 120 mm	m	6,000		
20	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,082		

765

Krytina skládaná

21	765	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	128,033		
22	765	765121221	Montáž krytiny betonové nároží na sucho s větracím pásem lepicím	m	12,900		
23	592	592440670	taška krajní levá	kus	19,350		
24	592	592440680	taška krajní pravá	kus	19,350		
25	765	765121251	Montáž krytiny betonové hřebec na sucho s větracím pásem	m	9,925		
26	592	592440690	taška hřebenač s jednou příchytkou	kus	29,773		
27	592	592440700	taška hřebenač koncový s 1 vrutem	kus	1,600		
28	765	765121503	Připílatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	128,033		
29	765	765121841	Demontáž krytiny betonové bobrovky sklonu do 30° na sucho do sutí	m2	128,033		
30	765	765121861	Připílatek k demontáži krytiny betonové bobrovky do sutí za sklon přes 30°	m2	128,033		
31	765	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	128,033		
32	592	592444340	dřízovní fólie - 1 role 75 m2	kus	1,878		
33	765	765191091	Připílatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	128,033		
34	765	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	6,316		

Celkem

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 02_Technické zázemí

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Místo: Orel

Zpracoval:

Datum: 21.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
49	764	764246403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětráého plechu rš 250 mm	m	1,500		
50	764	764541403	Žiab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětráého plechu rš 250 mm	m	5,560		
51	764	764548422	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z TiZn předzvětráého plechu průměru 80 mm	m	2,200		
52	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,211		
765 Krytina skládaná							
53	765	765121801	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do sutí	m2	62,309		
54	765	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	28,245		
55	283	283 R 01	<i>fólie podstřešní difúzní 8 MM</i>	m2	31,070		
56	765	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,005		
766 Konstrukce truhlářské							
57	766	766698111	Montáž truhlářských vrat garážových otvíracích do zárubně do 6 m2	kus	1,000		
58	553	553 R 04	<i>vrata garážová otevírací dřevěná zateplená 2500 x 2100 mm</i>	kus	1,000		
59	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,066		
783 Dokončovací práce - nátěry							
60	783	783218111	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	106,806		
784 Dokončovací práce - malby a tapety							
61	784	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruzdomých v místnostech výšky do 5,00 m	m2	143,291		

Celkem

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 02_Technické zázemí -Stodola

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Místo: Orel

Zpracoval:

Datum: 21.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------