

08/2016

Smlouva o dílo

Objednatel

Obec Orel

sídlo: Orel 67, 538 21 Slatiňany

zastupující: Vladimír Příhoda, starosta obce

IČ: 00270636

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: 6021531/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

SKOS s.r.o.

sídlo: Smetanova 269, 539 73 Skuteč

zastoupený: Petrem Horákem, jednatelem společnosti

kontaktní osoby: Petr Horák, jednatel společnosti

IČ: 62027077

DIČ: CZ62027077

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1216906359/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6924

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

smlouvu o dílo tohoto znění:

Ing. David
Plíštil, Ph.D.

Digitálně podepsal Ing. David
Plíštil, Ph.D.
DN: c=CZ, o=TENDRA spol. s r.o. [IČ
01820265], ou=2, cn=Ing. David
Plíštil, Ph.D.,
serialNumber=P382333
Datum: 2016.10.31 13:57:05 +01'00'

Název projektu: „Obecní úřad Orel“

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby:

„Obecní úřad Orel“

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Obecní úřad Orel“,

včetně soupisu prací, dodávek a služeb, zpracované firmou PRO centre s.r.o., Ing. Biškem,

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- 1.2.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- 1.2.2. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla
- 1.2.3. fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě
- 1.2.4. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům
- 1.2.5. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby)
- 1.2.6. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména:
 - doklady uvedené pod výše uvedenými body
 - zápisu o prověření prací zakrytých v průběhu stavby
 - doložení atestů použitých materiálů na stavbě
 - písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDS
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
 - doklady stanovené platnými právními normami.
- 1.2.7. jiné, výše nespecifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle smlouvy a jejich nedílných součástí dle č. 1.3 smlouvy

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU, jehož součástí je mimo jiné projektová dokumentace;
- Položkového ROZPOČTU - soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem;
- nabídky Zhotovitele ze dne 5.10.2016 předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen NABÍDKA);

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

PROJEKT má již Zhotovitel dispozici v elektronické podobě jakožto součástí zadávacích podmínek k výběrovému řízení. Nejpozději podpisem této smlouvy Zhotovitel obdrží 1x tištěnou podobu Projektu.

Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá Objednatel.

1.4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla řádně překontroluje technickou část předané dokumentace a bez zbytečného odkladu upozorní Objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla Zhotovitel předá Objednateli.

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR;
- PROJEKT;
- zadávací dokumentace;
- NABÍDKA;

Název projektu: „Obecní úřad Orel“

ZMĚNY DÍLA

Změna díla, tzn. změna smlouvy, může být provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Jedná se zejména o ustanovení § 23 a § 82 odst. 7 zákona.

1.8.1. Změny díla je možné vyžadovat za dodržení této podmínky:

- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci v souladu s § 23 odst. 7 a) Zákona.

Smluvní strany se zavazují v tomto případě postupovat v souladu s touto smlouvou.

1.8.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.8.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle Zákona.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1. Předpokládaný termín zahájení provádění:

3.11.2016

2.1.2. Doba plnění v měsících:

13 měsíců (vyplní uchazeč)

2.1.3. V poslední den plnění dojde k ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

2.1.4. Nejpozději do 30.11.2016 budou na objektu SO 03 Požární zbrojnice zrealizovány stavební práce v min. hodnotě 1 mil. Kč s DPH.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Harmonogram plnění sestavuje Zhotovitel a obsahuje min. 5 uzlových bodů dle požadavků Objednatele. Objednatel má právo požadovat úpravu Harmonogramu prací, tak aby bylo zajištěno řádné ukončení a předání díla.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik Miroslav Minář jako technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

4.1. Nabídková cena díla bez DPH

6 510 000 Kč

4.2. DPH 21 %

1 367 100 Kč

4.3. Nabídková cena díla celkem včetně DPH

7 877 100 Kč

4.4. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku.

Název projektu: „Obecní úřad Orel“

Kalkulace ceny byla provedena podle **PROJEKTU a zadávací dokumentace**. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, **veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.**

4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna **pouze v těchto případech:**

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám **sazeb daně z přidané hodnoty.**

Článek V. Platební podmínky

5.1. **Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.** Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne kalendářního měsíce následujícího. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce musí být započtena na konečnou fakturu. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

5.2. Objednatel bude proplácet provedené práce na základě měsíčních faktur – daňových dokladů Zhotovitele. Faktury musí být doloženy soupisem provedených prací. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.

5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
- označení banky a číslo účtu Zhotovitele
- označení díla
- identifikaci Zhotovitele podle OR
- celkový soupis provedených prací (vycházející ze zhotovitelem oceněného výkazu výměr):
 - ⇒ počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele
- soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. Soupis provedených prací musí obsahovat razítko a podpis TDS.
- jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.

5.5. Splatnost faktur, které budou **současně daňovým dokladem, činí do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.**

5.6. BANKOVNÍ ZÁRUKA

5.6.1 **Bankovní záruka za řádné provedení díla** kryje finanční nároky objednatel za zhotovitelem (zákoně či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatel.

5.6.1.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od předání staveniště poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby.

5.6.1.2. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje **ve výši 5% z ceny díla včetně DPH** a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla.

5.6.2 **Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek** kryje finanční nároky objednatel za zhotovitelem (zákoně či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatel.

5.6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla, poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty.

5.6.2.2. Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5% z celkové ceny díla včetně DPH. V prvním roce průběhu záruční lhůty a k 1. dni každého dalšího roku se snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výše bankovní záruky na jeden rok 5-tileté záruční lhůty.

5.6.2.3. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.

5.6.3. Bankovní záruky musí být vystaveny bankou nebo pobočkou zahraniční banky v České republice. Objednatel má právo odsouhlasit výběr bankovní instituce, která má zřídit bankovní záruku, jako i rozhodnout o akceptaci předložené bankovní záruky. Bankovní záruky budou ze strany Zhotovitele neodvolatelné po celou dobu jejich platnosti. Všechny poplatky za vystavení bankovní záruky hradí na svou tíhu Zhotovitel.

5.6.4. Výplatu peněžních prostředků z výše uvedených finančních záruk může objednatel uplatnit v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.

5.6.5. Objednatel je po skončení platnosti příslušné Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 30 dnů ode dne skončení její platnosti.

5.6.6. Bankovní záruky je možné po dohodě s Objednatelem nahradit složením hotovosti ve výši 5 % celkové ceny díla včetně DPH na určený účet objednatele. Objednatel je povinen vrátit finanční prostředky, nebo příslušnou část v případě záruky za řádné plnění záručních podmínek, do 30 dnů ode dne skončení nároku na požadované zajištění.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k datu zahájení stavebních prací dle čl. 2.1.1. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena minimálně ve výši 10 mil. Kč. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy o dílo.

6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání díla, případně odstranění vad a nedodělků dle Zápisu, staveniště zcela vyklidit.

6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.6.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.6.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení odpovědný.

- 6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osobami, které dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, vybraných a používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 6.6.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.6.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb. – SZ a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb.
- 7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.
- 7.3. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací.
- 7.4. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.5. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatel a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.6. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou přílohou této smlouvy. Staveništem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezovaný pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.
- 8.3. Přípustné jsou jen ty vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu, a současně při dodržení § 23 Zákona (podmínky využití jednacího řízení bez uveřejnění). Uchazeč je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatel na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
- 8.4. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, bude nejprve zahájeno jednací řízení bez uveřejnění dle zákona. Zhotovitel současně zpracuje přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. V případě, že je cena v položkovém rozpočtu vyšší než cena ve sbornících, ocení Zhotovitel příslušnou vícepráci doporučenou cenou dle vybraného sborníku.
- 8.5. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
- 8.5.1. pověřit autorizovanou osobu výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen Stavbyvedoucí), oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele,
- 8.5.2. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen

udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,

8.5.3. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

8.5.4. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

8.7. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla, který je dle bodu 2.2 přílohou Smlouvy, a bude srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

8.8. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel a TDS k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDS. Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli, resp. TDS, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady zhotovitele.

8.10. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.10.1. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů (dále jen Stavbyvedoucí). Před zahájením prací a po celou dobu stavby bude zhotovitel jmenovat pracovníka do funkce Stavbyvedoucího (ve smyslu §153 zák. č.183/2006 Sb., „stavební zákon“). Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.10.2. Stavbyvedoucí bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Stavbyvedoucím je Petr Horák

8.10.3. Stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatel přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.11. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

8.12. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že se prokáže oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

8.13. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započatím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:

- jedno odběrné místo elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody a případně tepla z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) tuto osobu: **Miroslav Minář**

Toto pověření bude mít písemnou formu. Kopii tohoto pověření předají výše uvedené osoby v kopii Zhotoviteli před zahájením plnění díla.

Zhotovitel se zavazuje, že osoba uvedená v čl. 9.2. smlouvy, která je pověřena výkonem funkce technického dozoru Objednatel nebude pro Zhotovitele u stavby dle čl. I. této smlouvy současně provádět činnost dodavatele a ani nebude osobou s dodavatelem propojenou. V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

- 9.3. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takového zkoušky Objednatel.
- 9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.8. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen těmto osobám poskytnout součinnost při operativních kontrolách stavby.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatel, pokyny Objednatel, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatel před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje, že prostřednictvím subdodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce.
- 10.8. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele, za podmínek uvedených dále. Zhotovitel se zavazuje, že prostřednictvím subdodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel nesmí prostřednictvím subdodavatelů plnit ty části veřejné zakázky, jejichž plnění prostřednictvím subdodavatelů bylo zakázáno v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou takto prováděny, včetně výše podílu uvedených subdodavatelů na předmětu díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tento seznam průběžně aktualizovat a předložit objednateli kdykoliv na jeho vyžádání.
- 10.9. Změna subdodavatele je možná se souhlasem Objednatel, přičemž tento souhlas nesmí Objednatel bez závažného důvodu odepřít.

Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatel. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím výběrovém řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

10.11. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen poskytnout na žádost objednatele nebo zástupců Evropské komise veškeré doklady týkající se této zakázky. Zároveň je zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla.

10.12. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek XII. Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. **Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí.** Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla;
- fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě;
- doklady o individuálním vyzkoušení;

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla. Každý jednotlivý chybějící doklad bude považován za vadu s dohodnutým termínem předání.

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady/nedodělky, které nebrání ani neomezuji řádné užívání díla. Potvrzení, že se jedná o ojedinělé vady/ nedodělky, pro které je možné dílo převzít, podléhá odsouhlasení TDS.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo v nedílných součástech této smlouvy dle čl. 1.3. smlouvy.

13.2. Záruční doba činí 60 měsíců na celé dílo počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelům po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 30 dní ode dne doručení reklamace. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v této lhůtě, má objednatel právo použít k odstranění vady třetí osoby. Veškeré náklady vzniklé tímto postupem je zhotovitel povinen objednateli nahradit ve lhůtě 14 dní ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel upozornil a

Název projektu: „Obecní úřad Orel“

Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných n
Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliž
Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky.
- 14.2. V případě prodlení Zhotovitele s předložením Bankovní záruky dle čl. 5.6., je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové výše bankovní záruky za každý den prodlení.
- 14.3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo dle bodu 2.1.3 je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny uvedené v čl. 4.3. této Smlouvy, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele delším jak 7 dní s plněním termínu Uzlového bodu Harmonogramu stavby je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v čl. 4.3. této Smlouvy, a to každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 14.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 14.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v čl. 4.3. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den.
- 14.6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Odmítl-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 14.7. V případě porušení povinností uvedených v odst. 10.7. až 10.10. této smlouvy je povinen zhotovitel zaplatit objednateli pokutu ve výši sankce uložené z téhož titulu objednateli ze strany poskytovatele dotace či dalších orgánů a institucí.
- 14.8. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že nastanou na straně objednatel nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude objednatel schopen poskytnout potřebné financování projektu z vlastních prostředků.
- 15.2. Dodavatel si může nárokovat pouze uhrazené provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a služby.
- 15.3. Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- 15.3.1 - zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou.
- 15.3.2.- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 7 dnů;
- 15.3.3 - prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 10 dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 dnů.

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neuzijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).
- 16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 17.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která se skládá z těchto částí:

- PROJEKTU;
- zhotovitelem oceněného položkového ROZPOČTU;

příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 17.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Orli dne 26.10.2016



za Objednatele
Vladimír Příhoda
Starosta obce

SKOS s.r.o.
Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ
DIČ: CZ62027077
Tel./Fax 469 350 435

za Zhotovitele
Petr Horák
jednatel společnosti

PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 08/2016
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK)
Zhotovitele

která se skládá z těchto částí:

- PROJEKTU

(součást zadávací dokumentace)

- zhotovitelem OCENĚNÝ ROZPOČET

(příloha této smlouvy)

- NABÍDKA

(Nabídka Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace veřejné zakázky)

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 18/2016
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

A) ZAHÁJENÍ STAVBY

3.11. 2016

Uzlové body realizace stavby (VYPLŇTE):

Dokončení bouracích prací požární zbrojnice SO 03

30.11.2016

Dokončení hrubé stavby obecního úřadu SO 01

do 9 měsíců od zahájení stavby

Dokončení objektu SO 01

do 12,5 měsíců od zahájení stavby

Dokončení betonové zpevněné plochy SO 04

do 12,5 měsíců od zahájení stavby

Dokončení přístřešku SO 02

do 9 měsíců od zahájení stavby

A) DOKONČENÍ STAVBY

do 13 měsíců od zahájení stavby



OBEC
OREL

Za objednatele

SKOS s.r.o.

Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ

DIČ: CZ62027077

Tel./Fax 469 350 435



Za zhotovitele

Petr Horák

Jednatel společnosti

Stavba: Obecní úřad Orel

Rekapitulace

cena bez DPH

Objekt: SO 01_Obecní úřad	3 678 991,64
Objekt: SO 02_Technické zázemí	292 099,50
Objekt: SO 02_Technické zázemí -Stodola	120 970,66
Objekt: SO 03_Požární zbrojnice	896 235,30
Objekt: SO 04_Sběrné místo	1 134 692,76
Objekt: SO 04_Sběrné místo -Zpevněná plocha	387 010,47

celkem Kč bez DPH

6 510 000

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obecní úřad Orel

Objekt: SO 01_Obecní úřad

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Místo: Orel

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce			160 515,62		
2	Zakládání			112 257,37		
3	Svislé a kompletní konstrukce			381 193,68		
4	Vodorovné konstrukce			223 263,88		
5	Komunikace pozemní			252 738,40		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			291 207,86		
8	Trubní vedení			83 159,70		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			83 915,09		
997	Přesun sutě			34 614,40		
998	Přesun hmot			97 866,72		

PSV	Práce a dodávky PSV				
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			34 882,99	
713	Izolace tepelné			114 287,52	
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			15 121,61	
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			16 892,58	
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod			4 587,83	
725	Zdravotechnika - zařízení předměty			24 397,68	
731	Ústřední vytápění - kotelny			37 194,00	
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			42 471,51	
734	Ústřední vytápění - armatury			440,72	
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			45 169,10	
751	Vzduchotechnika			1 711,00	
761	Konstrukce prosvětlovací			3 668,62	
762	Konstrukce tesařské			273 119,07	
763	Konstrukce suché výstavby			69 860,34	
764	Konstrukce klempířské			75 903,86	

ZADÁNÍ

			194 902,19
			304 366,67
			158 506,37
			162 463,48
			6 949,24
			19 932,91
			15 557,83
			23 278,93
			312 592,90
			3 678 991,64

765	Krytina skládaná
766	Konstrukce truhlářské
767	Konstrukce zámečnické
771	Podlahy z dlaždic
777	Podlahy lité
781	Dokončovací práce - obklady
783	Dokončovací práce - nátěry
784	Dokončovací práce - malby a tapety
741	Elektromontážní práce
	Celkem



ZADÁNÍ

Obecní úřad Orel
SO 01_Obecní úřad

Obec Orel

Orel

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

C	KON	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

27184,20

1 001	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 4	m3	0,550	80,00	44,00
2 001	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,550	20,00	11,00
3 001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	22,592	390,00	8810,88
4 001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	22,592	50,00	1129,60
5 001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,592	130,00	2936,96
6 001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,592	15,00	338,88
7 001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	40,666	80,00	3253,28
8 001	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	9,935	700,00	6954,50
9 001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,293	200,00	1058,60
10 583	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	10,586	250,00	2646,50

2 Zakládání

110636,45

11 011	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštění z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	6,195	700,00	4336,50
12 011	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	26,413	2015,00	53222,20
13 011	279113124	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	4,658	950,00	4425,10
14 011	279113126	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	36,039	1350,00	48652,65

3 Svislé a kompletní konstrukce

381193,68

15 011	311238143	Zdivo nosné vnitřní z cihel bloků broušených tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	64,130	570,00	36554,10
16 011	311238144	Zdivo nosné vnitřní z cihel bloků broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	11,126	765,00	8511,39
17 011	311238215	Zdivo nosné vnější z cihel bloků tl 400 mm pevnosti P 10 na MC	m2	11,015	820,00	9032,30
18 011	311238218	Zdivo nosné vnější z cihel bloků tl 440 mm pevnosti P 10 na MC	m2	217,292	870,00	189044,04
19 011	314272505	Komín dvousložkový 2průduchový betonový z keramických vložek s izolací s šachtou do D 14/18 cm v 3 m	soub or	1,000	30000,00	30000,00

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 01_Obecní úřad

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Místo: Orel

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20 011		314272515	Příplatek ke komínu dvousložkovému 2průduchovému z keramických vložek s šachtou do D 14/18 ZKD 1 m v	m	5,200	3000,00	15600,00
21 011		314272525	Komínový plášť v 150 cm do D 14/18 cm pro dvousložkový 2průduchový betonový komín	kus	1,000	10000,00	10000,00
22 011		317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	33,000	120,00	3960,00
23 593		593406440	překlad keramický plochý 11,5x7,1x125 cm	kus	6,060	83,00	502,98
24 593		593407860	překlad z cihelných tvarovek 7x23,8x125 cm	kus	22,220	153,00	3399,66
25 593		593407870	překlad z cihelných tvarovek 7x23,8x150 cm	kus	5,050	184,00	929,20
26 011		317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	40,000	130,00	5200,00
27 593		593407880	překlad z cihelných tvarovek 7x23,8x175 cm	kus	40,400	237,00	9574,80
28 011		317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm	kus	7,000	150,00	1050,00
29 593		593406490	překlad keramický plochý 11,5x7,1x250 cm	kus	1,010	179,00	180,79
30 593		593406480	překlad keramický plochý 11,5x7,1x225 cm	kus	1,010	159,00	159,58
31 593		593407930	překlad z cihelných tvarovek 7x23,8x300 cm	kus	5,050	508,00	2565,40
32 011		317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,409	7385,00	3020,47
33 130		130107200	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,365	20000,00	7300,00
34 130		130108240	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,065	20000,00	1300,00
35 011		317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 mm	m	18,500	75,20	1391,20
36 011		342248141	Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	118,488	352,00	41707,78
37 211		388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	m	7,000	30,00	210,00

4 Vodorovné konstrukce

219264,88

38 011		411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm	kus	3,000	200,00	600,00
39 593		593 R 01	panel stropní předpjatý 1200/165/ 3 410 mm	kus	2,020	4200,00	8484,00
40 593		593 R 02	panel stropní předpjatý 380/165/3 410 mm	kus	1,010	1600,00	1616,00
41 011		411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	15,000	169,50	2542,50
42 593		593411140	deska stropní plná PZD 20-120 119x34x7 cm	kus	15,150	220,00	3333,00
43 012		411123902	Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky hmotnosti do 3 t budova v do 18 m	kus	16,000	300,00	4800,00
44 593		593 R 03	panel stropní předpjatý 1200/250/ 7 370 mm	ks	14,140	9000,00	127260,00
45 593		593 R 04	panel stropní předpjatý 890/250/ 7 370 mm	ks	1,010	6000,00	6060,00
46 593		593 R 05	panel stropní předpjatý 600/250/ 7 370 mm	ks	1,010	5000,00	5050,00

ZADÁNÍ

Obecní úřad Orel
SO 01_Obecní úřad

Obec Orel

Orel

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
417238112	Obezdvíka věnce jednostranná věncovkou přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	61,170	177,00	10827,09
417238126	Obezdvíka věnce oboustranná věncovkou přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	74,530	250,00	18632,50
417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,890	2275,00	11124,75
417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,061	25000,00	1525,00
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,334	25000,00	8350,00
430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,812	3410,00	2768,92
431351125	Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	0,430	1933,00	831,19
431351126	Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	0,430	102,50	44,08
434351145	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	11,037	424,00	4679,69
434351146	Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	11,037	66,70	736,17

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

289683,04

611111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových	m2	117,160	20,00	2343,20
611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	117,160	185,00	21674,60
612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	529,477	15,00	7942,16
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	529,477	175,00	92658,48
612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	35,490	160,00	5678,40
622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	268,312	20,00	5366,24
622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	268,312	160,00	42929,92
622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	268,312	85,00	22806,52
622511021	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn (sokl)	m2	12,017	210,00	2523,57
631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 (oprava st. podlahy)	m3	9,373	2415,00	22635,80
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	17,828	2470,00	44035,16
642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	12,000	587,00	7044,00
553311150	zároveň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	3,000	435,00	1305,00
553311170	zároveň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	8,000	442,00	3536,00
553311190	zároveň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	1,000	451,00	451,00

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 01_Obecní úřad

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum: 28. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
72 011		642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné přičky	kus	1,000	971,00	971,00
73 553		553316130	pouzdro stavební STANDARD S700-090 900 mm	kus	1,000	5782,00	5782,00

8 Trubní vedení 16458,00

74 271		871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	10,000	14,00	140,00
75 286		286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m	m	11,000	23,00	253,00
76 011		894215111	Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s litinovým poklopem -(těžkým)	m3	3,570	4500,00	16065,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70162,20

77 003		949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	297,130	57,00	16936,41
78 003		949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	297,130	7,00	2079,91
79 003		949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	39,948	47,00	1877,56
80 003		949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	599,220	0,80	479,38
81 003		949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	39,948	18,40	735,04
82 011		952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	297,130	35,00	10399,55
83 013		961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	41,447	500,00	20723,50
84 013		965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	4,920	1100,00	5412,00
85 013		971024461	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	kus	1,000	536,00	536,00
86 013		971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	365,50	365,50
87 013		974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	3,700	159,50	590,15
88 013		977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	83,560	120,00	10027,20

997 Přesun sutě 34614,40

89 006		997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1034,982	9,00	9314,84
90 013		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	114,998	120,00	13799,76
91 013		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	114,998	100,00	11499,80

ZADÁNÍ

Obecní úřad Orel
50 01_Obecní úřad

Obec Orel

Orel

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
998	Přesun hmot					63321,15
998011002	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	422,141	150,00	63321,15
PSV	Práce a dodávky PSV					
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					33292,86
711111001	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	225,780	8,10	1828,82
111631510	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	0,020	44000,00	880,00
711141559	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	225,780	50,50	11401,89
628361090	628361090	pás těžký asfaltovaný s Al vložkou, mineral	m2	285,612	63,00	17993,56
998711102	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	1,518	783,00	1188,59
713	Izolace tepelné					114287,52
713111111	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	74,715	23,30	1740,86
631480100	631480100	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 180 mm	m2	78,451	107,00	8394,26
713111122	713111122	Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	145,712	79,60	11598,68
283292600	283292600	folie hořlavá parotěsná 140 g/m2	m2	160,284	17,00	2724,83
713121111	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	109,400	15,30	1673,82
283758810	283758810	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 60 mm	m2	120,340	62,00	7461,08
713121121	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	116,860	31,00	3622,66
283758810	283758810	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 60 mm	m2	128,546	62,00	7969,85
283758830	283758830	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 80 mm	m2	128,546	82,00	10540,77
713131141	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	44,060	105,00	4626,30
283764000	283764000	polystyren extrudovaný základ 1250 x 600	m3	1,542	2420,00	3731,64
713151111	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	70,997	92,60	6574,32
631481010	631481010	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 50 mm	m2	74,547	30,00	2236,41
631480100	631480100	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 180 mm	m2	74,547	107,00	7976,53

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 01_Obecní úřad

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Místo: Orel

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
112	713	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	74,715	26,00	1942,59
113	283	283 R 02	fólie podstřešní difúzní 110 g/m2	m2	82,187	18,00	1479,37
114	713	713291332	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah asfaltovým pásem	m2	226,260	55,00	12444,30
115	628	628212280	pás asfaltovaný parotěsná zábrana	m2	248,886	63,00	15679,82
116	713	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,540	736,00	1869,44

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

15121,61

117	721	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	7,255	250,00	1813,75
118	721	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	31,472	275,00	8654,80
119	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	5,760	240,00	1382,40
120	721	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	1,308	370,00	483,96
121	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	5,000	398,00	1990,00
122	721	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 75	m	4,850	158,00	766,30
123	721	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,076	400,00	30,40

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

16892,58

124	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	14,870	180,00	2676,60
125	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	38,760	220,00	8527,20
126	721	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	14,870	45,00	669,15
127	721	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	38,760	58,00	2248,08
128	721	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	7,000	130,00	910,00
129	721	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	250,00	500,00
130	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	53,630	25,00	1340,75
131	721	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,052	400,00	20,80

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

4587,83

132	721	723181003	Potrubí měděné měkké spojované lisováním DN 20 ZTI	m	13,213	325,00	4294,23
133	721	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	290,00	290,00
134	721	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,009	400,00	3,60

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

24397,68

ZADÁNÍ

Obecní úřad Orel
502 01_Obecní úřad

Obec Orel

Orel

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
136 721	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	1700,00	3400,00
136 721	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1300,00	1300,00
137 942	942 R 01	mísa keramická pro tělesně posazené hluboké splachování spodní odpad SENIOR + příslušenství (madla ...)	kus	1,000	7700,00	7700,00
138 721	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	1870,00	1870,00
138 721	725211705	Umyvátko keramické rohové 450 mm	soubor	1,000	2250,00	2250,00
140 721	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	3500,00	3500,00
140 721	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	7,000	110,00	770,00
142 551	551410400	ventil rohový mosazný 1TE66 DN 15 1/2"	kus	7,000	200,00	1400,00
143 721	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000	120,00	240,00
144 551	551 R 02	baterie umyvadlová nástěnná páková 150 mm chrom	kus	2,000	600,00	1200,00
145 721	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	110,00	110,00
145 551	551 R 03	baterie umyvadlová páková stojánková	kus	1,000	600,00	600,00
147 721	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,117	493,00	57,68

731 Ústřední vytápění - kotelny

37194,00

148 731	731242492	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn o výkonu do 20 kW odtah spalin do komína	soubor	1,000	1050,00	1050,00
149 484	484 R 01	kotel závěsný kondenzační 4 - 25 kW	kus	1,000	36000,00	36000,00
150 731	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,048	3000,00	144,00

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

42471,51

151 731	733 R 01	Ochrana potrubí UT přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 38 mm	m	137,780	58,00	7991,24
152 731	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	54,360	220,00	11959,20
153 731	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	83,420	250,00	20855,00
154 731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	137,780	11,50	1584,47
155 731	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,096	850,00	81,60

734 Ústřední vytápění - armatury

440,72

156 731	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	2,000	20,00	40,00
157 551	551141260	kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný R250D 3/4" červený	kus	2,000	200,00	400,00

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
 Objekt: SO 01_Obecní úřad

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Orel

Datum: 28. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
158	731	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m t		0,001	720,00	0,72

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 45169,10

159	731	735 R 03	D+M Konvektor -90/2400/240; výkon 792 W	soubor	1,000	5430,00	5430,00
160	731	735152151	Otopné těleso panelové, 10 VK výška/délka 500/400 mm	kus	1,000	1980,00	1980,00
161	731	735152174	Otopné těleso panelové, 10 VK výška/délka 600/700 mm	kus	4,000	2500,00	10000,00
162	731	735152177	Otopné těleso panelové 10 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	2,000	2500,00	5000,00
163	731	735152191	Otopné těleso panelové 10 VK výška/délka 900/400 mm	kus	1,000	2400,00	2400,00
164	731	735152193	Otopné těleso panelové 10 VK výška/délka 900/600 mm	kus	1,000	2550,00	2550,00
165	731	735152199	Otopné těleso panelové 10 VK výška/délka 900/1200 mm	kus	1,000	3900,00	3900,00
166	731	735152277	Otopné těleso panelové 11 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	2,000	3000,00	6000,00
167	731	735152280	Otopné těleso panelové 11 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	2,000	3850,00	7700,00
168	731	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,246	850,00	209,10

751 Vzduchotechnika 1711,00

169	751	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	2,000	85,00	170,00
170	553	553 R 05	mřížka větrací kovová do luxfer 190x190x80, se síťovinou a klapkou	kus	2,000	770,00	1540,00
171	751	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,001	1000,00	1,00

761 Konstrukce prosvětlovací 3668,62

172	761	761611212	Okno zděné ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých matovaných dezén rovná	m2	1,260	2850,00	3591,00
173	761	998761102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	t	0,126	616,00	77,62

762 Konstrukce tesařské 273119,07

174	762	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	5,000	98,00	490,00
175	605	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,055	6077,00	334,24
176	762	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	681,800	98,00	66816,40
177	605	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	11,616	6077,00	70590,43

ZADÁNÍ

Obecní úřad Orel
50 011 Obecní úřad

Obec Orel

Orel

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

KM	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
170 752	762341027	Bednění střešních z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	339,184	253,00	85813,55
170 752	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	339,184	41,20	13974,38
180 805	605141010	Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	3,570	5140,00	18349,80
181 752	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	23,720	206,00	4886,32
182 752	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	14,398	824,00	11863,95

763 Konstrukce suché výstavby

69860,34

183 763	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	145,712	470,00	68484,64
184 763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,782	772,00	1375,70

764 Konstrukce klempířské

75903,86

185 764	764241466	Oplechování úžlabí z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	12,000	445,00	5340,00
186 764	764244405	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětrálního plechu kotvené rš 400 mm	m	9,800	360,00	3528,00
187 764	764246403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	15,300	280,00	4284,00
188 764	764341414	Lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	6,480	320,00	2073,60
189 764	764341416	Lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	9,800	445,00	4361,00
190 764	764541403	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	5,400	450,00	2430,00
191 764	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	60,308	595,00	35883,26
192 764	764548424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 120 mm	m	17,600	890,00	15664,00
193 764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,360	6500,00	2340,00

765 Krytina skládaná

194902,19

194 765	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	339,184	139,00	47146,58
195 592	592440540	taška základní 1/1 33x42cm (hnědá)	kus	3392,000	20,00	67840,00
196 592	592440550	taška půlená 1/2 (hnědá)	kus	12,000	27,60	331,20
197 765	765121201	Montáž krytiny betonové okapní větrací pás	m	4,800	26,00	124,80
198 592	592440350	pás ochranný okapní - 100 mm, 1 role/5 m	kus	1,000	38,00	38,00
199 592	592440560	taška krajní pravá, levá	kus	6,000	104,00	624,00
200 592	592440630	taška hřebenáč rozdělovací s 1 vrutem	kus	2,000	317,00	634,00
201 592	592440620	taška hřebenáč koncový s 1 vrutem	kus	2,000	197,20	394,40

Stavba: Obecní úřad Orel
 Objekt: SO 01_Obecní úřad

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Místo: Orel

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
202	765	765121251	Montáž krytiny betonové hřeben na sucho s větracím pásem	m	43,450	139,00	6039,55
203	592	592440610	taška hřebenáč s jenou přichytkou	kus	130,350	78,30	10206,41
204	765	765121301	Montáž krytiny betonové úžlabí na plech na sucho na molitanové pásy	m	12,000	170,00	2040,00
205	765	765121402	Montáž krytiny betonové opracování střešních tašek v místě prostupu přes 0,25 do 0,5 m2	kus	2,000	258,00	516,00
206	765	765121403	Montáž krytiny betonové opracování střešních tašek v místě prostupu do 1 m2	kus	5,000	258,00	1290,00
207	765	765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	339,184	10,50	3561,43
208	765	765125011	Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové na sucho	kus	79,000	5,20	410,80
209	592	592440570	taška odvětrávací	kus	79,000	158,00	12482,00
210	765	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	339,184	31,00	10514,70
211	592	592444340	difúzní fólie - 1 role 75 m2	kus	4,522	3785,00	17115,77
212	765	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	339,184	10,00	3391,84
213	765	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	2,751	3708,00	10200,71

766

Konstrukce truhlářské

304366,67

214	766	766 R 01	Střešní okna ; 66 x 98 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny tvarované	kus	1,000	16171,00	16171,00
215	766	766 R 02	Střešní okna ; 66 x 118 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny tvarované	kus	8,000	11227,00	89816,00
216	766	766123510	Montáž stěn celozasklených v do 2,75 m	m2	7,380	148,00	1092,24
217	590	590 R 01	příčka dřev. atyp. 1680x2050 -světlík +dveře 800/1970 celoprosklená (orientační cena)	m2	3,485	7600,00	26486,00
218	590	590 R 02	příčka dřev. atyp. 1900x2050 -světlík 2x +dveře 800/1970 celoprosklená (orientační cena)	m2	3,895	7660,00	29835,70
219	766	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	107,678	121,00	13029,04
220	611	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	118,446	199,00	23570,76
221	766	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	5,000	150,00	750,00
222	611	611437510	okno plastové 2křídlové OS2A 120x135 cm	kus	1,000	4600,00	4600,00
223	611	611437630	okno plastové 2křídlové OS2A 150x135 cm	kus	2,000	5560,00	11120,00
224	611	611437620	okno plastové 2křídlové OS2A 135x120 cm	kus	2,000	5020,00	10040,00
225	766	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	5,400	150,00	810,00
226	611	611437640	okno plastové 2křídlové OS2A 150x180 cm	kus	2,000	9200,00	18400,00
227	766	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	3,000	150,00	450,00

ZADÁNÍ

Obecní úřad Orel
50 011_Obecní úřad

Obec Orel

Orel

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
238	611437340	okno plastové 1křídlové OS1A 120x60 cm	kus	3,000	1950,00	5850,00
239	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	11,000	480,00	5280,00
240	611629320	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 70x197 cm	kus	3,000	1850,00	5550,00
241	611629340	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 80x197 cm	kus	7,000	1920,00	13440,00
242	611 R 01	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 80x197 cm atyp.zateplené	kus	1,000	3500,00	3500,00
243	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	521,00	521,00
244	611629360	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 90x197 cm	kus	1,000	1930,00	1930,00
245	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	500,00	500,00
246	611629360	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 90x197 cm	kus	1,000	3000,00	3000,00
247	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2150,00	2150,00
248	611441630	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 90x200 cm	kus	1,000	9000,00	9000,00
249	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	8,000	100,00	800,00
250	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m	m	8,000	340,00	2720,00
251	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	1,000	100,00	100,00
252	607 R 01	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 3 m	m	3,000	340,00	1020,00
253	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	5,000	74,50	372,50
254	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	5,000	120,00	600,00
255	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2,305	808,00	1862,44

767

Konstrukce zámečnické

158506,37

246	767	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	6,020	1700,00	10234,00
247	553	553 R 06	zábradlí schod. inter. nerez v. 1100 mm	m	6,020	7080,00	42621,60
248	767	767810111	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,01 m2	kus	2,000	73,90	147,80
249	553	553414100	průvětrník mřížový s klapkami 15x15 cm	kus	1,000	350,00	350,00
250	553	553414200	průvětrník bez klapek se sítí 15x15 cm	kus	2,000	200,00	400,00
251	767	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	575,165	18,00	10352,97
252	130	130108180	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,465	20000,00	9300,00
253	130	130108240	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,139	20000,00	2780,00

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 01_Obecní úřad

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Místo: Orel

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
254	767	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	2228,160	15,00	33422,40
255	130	130108240	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	2,340	20000,00	46800,00
256	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,496	600,00	2097,60

771 Podlahy z dlaždic

162463,48

257	771	771273113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 300 mm	m	18,000	180,00	3240,00
258	597	597611100	dlaždice keramické (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	9,282	260,00	2413,32
259	771	771273232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm	m	17,000	96,20	1635,40
260	597	597611100	dlaždice keramické (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	3,385	260,00	880,10
261	771	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	92,520	61,70	5708,48
262	597	597612900	dlaždice keramické (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 74)	m2	25,700	260,00	6682,00
263	771	771573113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	226,560	329,00	74538,24
264	597	597612900	dlaždice keramické (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 74)	m2	249,216	260,00	64796,16
265	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	6,514	394,50	2569,77

777 Podlahy lité

6949,24

266	777	777 R 01	Podlahy z epoxidového polymerbetonu "KAMENNÝ KOBEREK" tl 14 mm	m2	11,328	600,00	6796,80
267	777	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,324	470,50	152,44

781 Dokončovací práce - obklady

19932,91

268	781	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	35,490	320,00	11356,80
269	597	597611550	dlaždice keramické (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm l. j.	m2	37,676	220,00	8288,72
270	781	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,690	416,50	287,39

783 Dokončovací práce - nátěry

15557,83

271	783	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	107,678	127,00	13675,11
272	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	11,480	164,00	1882,72

ZADÁNÍ

Obecní úřad Orel
150 01 Obecní úřad

Cherif Ouel

Only

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

KOD	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
784	Dokončovací práce - malby a tapety					23278,93
	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	646,637	36,00	23278,93

Celkem

2 856 593,89



ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
 Objekt: SO 01_Obecní úřad -Zpevněná plocha

Objednatel: Obec Orel
 Zhotovitel:
 Místo: Orel

Zpracoval:
 Datum: 28. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celka
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 75139,52

1 001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	197,424	80,00	15793,92
2 001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	197,424	20,00	3948,48
3 001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,756	390,00	294,84
4 001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	0,756	50,00	37,80
5 001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	197,424	130,00	25665,12
6 001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	197,424	15,00	2961,36
7 001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	325,750	80,00	26060,00
8 001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,504	250,00	126,00
9 583	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	1,008	250,00	252,00

5 Komunikace pozemní 252738,40

10 221	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	438,720	210,00	92131,20
11 221	596212313	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	428,480	190,00	81411,20
12 592	592452200	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x10 cm	m2	432,765	183,00	79196,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 1524,82

13 011	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	4,780	319,00	1524,82
--------	-----------	--	----	-------	--------	---------

8 Trubní vedení 2797,20

14 271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	8,400	333,00	2797,20
--------	-----------	--	---	-------	--------	---------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13752,89

15 221	916131213	stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,596	195,00	6161,22
16 592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	34,756	72,00	2502,43
17 221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,900	122,00	231,80

ZADÁNÍ

Objekt: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 01_Obecní úřad -Zpevněná plocha

Objekt: Obec Orel

Zhotovitel:

Míst: Orel

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

C.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18	592	592174900	obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá	kus	2,020	72,00	145,44
19	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,000	356,00	712,00
20	592	592 R 02	žlab odvodňovací DN 150 s litinovou mříží; D 400	kus	2,000	2000,00	4000,00

998

Přesun hmot

12005,37

21	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	150,029	80,00	12002,32
22	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,028	109,00	3,05

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1590,13

23	711	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	31,638	50,00	1581,90
24	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,011	748,00	8,23

Celkem

359 548,33

2

Zakládání

17	100	212161112	Zřízení vlny k podkladu v trase vlny do 1,5 m do 0,5 m	m2	65,320	65,00	4245,20
18	100	163110110	podkladní vrstva 1,00 m tl. 200 mm	m2	65,320	65,00	4245,20

4

Vodorovné kování

3896,00

16	311	481904111	Zřízení podkladní vlny k podkladu pod stěnu do 100 mm	m2	53,320	35,75	1895,20
17	583	153438730	konstrukce žlabu DN 150 s mříží 200x200	t	10,000	210,00	2100,00

8

Trubní vedení

83804,80

18	271	871263211	Kanalizační trubky z tvrdého PVC s vnějším průměrem DN 150	m	64,300	210,00	13503,00
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

ZADÁNÍ

Objekt: Obecní úřad Orel
SO 01_Obecní úřad -Však

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Místo: Orel

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

C.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 58191,90

1 001	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	128,484	80,00	10278,72
2 001	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	128,484	20,00	2569,68
3 001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	17,592	390,00	6860,88
4 001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	17,592	50,00	879,60
5 001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	143,689	34,00	4885,43
6 001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	79,447	120,00	9533,64
7 001	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuštěných (obsyp tunelů)	m3	15,996	79,30	1268,48
8 001	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuštěných	m3	79,447	61,60	4893,94
9 001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,242	15,00	963,63
10 001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	115,636	80,00	9250,88
11 001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,083	250,00	1520,75
12 583	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	12,166	250,00	3041,50
13 001	182301121	1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	53,320	42,10	2244,77

2 Zakládání 1620,93

14 002	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	53,320	12,00	639,84
15 693	693110610	geotextilie netkaná , 200 g/m2, šíře 200 cm	m2	61,318	16,00	981,09

4 Vodorovné konstrukce 3999,00

16 311	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm	m2	53,320	25,00	1333,00
17 583	583438730	kamenivo drcené hrubé žula,rula frakce 8-16	t	10,664	250,00	2666,00

8 Trubní vedení 63904,50

18 271	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	64,380	275,00	17704,50
--------	-----------	--	---	--------	--------	----------

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 01_Obecní úřad -Však

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum: 28. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19 271		895 R 01	Zasakovací plastové tunely	ks	42,000	1100,00	46200,00

998

Přesun hmot

22540,20

20 011		998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	375,670	60,00	22540,20
--------	--	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	----------

Celkem

150 256,52



Specifikace	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat.+mont	DPH	Cena s DPH
Kabel CYKY-0 2x1,5	m	200	14,00 Kč	2 800,00 Kč	8,50 Kč	1 700,00 Kč	22,50 Kč	4 500,00 Kč	21%	945,00 Kč
Kabel CYKY-0 3x1,5	m	350	14,00 Kč	4 900,00 Kč	10,00 Kč	3 500,00 Kč	24,00 Kč	8 400,00 Kč	21%	1 764,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x1,5	m	500	14,00 Kč	7 000,00 Kč	10,00 Kč	5 000,00 Kč	24,00 Kč	12 000,00 Kč	21%	2 520,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	700	14,00 Kč	9 800,00 Kč	16,00 Kč	11 200,00 Kč	30,00 Kč	21 000,00 Kč	21%	4 410,00 Kč
Kabel CYKY-J 5x1,5	m	100	14,00 Kč	1 400,00 Kč	16,00 Kč	1 200,00 Kč	30,00 Kč	3 000,00 Kč	21%	630,00 Kč
Kabel CYKY-J 5x6	m	120	16,00 Kč	1 920,00 Kč	62,00 Kč	7 440,00 Kč	78,00 Kč	9 360,00 Kč	21%	1 965,60 Kč
Kabel CYKY-J 4x16	m	30	18,00 Kč	540,00 Kč	140,00 Kč	4 200,00 Kč	158,00 Kč	4 740,00 Kč	21%	995,40 Kč
Kabel AYKY-J 4x25	m	25	18,00 Kč	450,00 Kč	51,00 Kč	1 275,00 Kč	69,00 Kč	1 725,00 Kč	21%	362,25 Kč
Vodič CY 4 ZeZl	m	100	12,00 Kč	1 200,00 Kč	9,00 Kč	900,00 Kč	21,00 Kč	2 100,00 Kč	21%	441,00 Kč
Vodič CYA 6 ZeZl	m	50	12,00 Kč	600,00 Kč	13,00 Kč	650,00 Kč	25,00 Kč	1 250,00 Kč	21%	262,50 Kč
Vodič CYA 16 ZeZl	m	100	12,00 Kč	1 200,00 Kč	44,00 Kč	4 400,00 Kč	56,00 Kč	5 600,00 Kč	21%	1 176,00 Kč
Vodič CYA 25 ZeZl	m	70	14,00 Kč	980,00 Kč	61,00 Kč	4 270,00 Kč	75,00 Kč	5 250,00 Kč	21%	1 102,50 Kč
Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	20	12,00 Kč	240,00 Kč	4,00 Kč	80,00 Kč	16,00 Kč	320,00 Kč	21%	67,20 Kč

CENA CELKEM na podr. materiál	%	3	33 030,00 Kč	46 215,00 Kč	21%	79 245,00 Kč	16 641,45 Kč	95 886,45 Kč
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ	%	6		1 386,45 Kč	21%	1 386,45 Kč	291,15 Kč	1 677,60 Kč
GPV	%	6		80 631,45 Kč	21%	16 932,60 Kč	97 564,00 Kč	114 496,60 Kč
				4 837,89 Kč	21%	1 015,96 Kč	5 853,84 Kč	
Celkem Kabely	%	0		85 469,34 Kč		17 948,56 Kč	103 417,90 Kč	
Sleva	%	0		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
Celkem Kabely po slevě	%	0		85 469,34 Kč		17 948,56 Kč	103 417,90 Kč	

Specifikace	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat.+mont	DPH	Cena s DPH
A - Svítidlo zářivkové přisazené 2x58W, IP20 s leštěnou parabolickou AL mřížkou	ks	19	0,00 Kč	0,00 Kč	730,00 Kč	13 870,00 Kč	730,00 Kč	13 870,00 Kč	21%	2 912,70 Kč
A - Svítidlo zářivkové přisazené 2x58W, IP20 mont. s leštěnou parabolickou AL mřížkou	ks	19	262,00 Kč	4 978,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 978,00 Kč	21%	1 045,38 Kč
B - Svítidlo zářivkové přisazené 2x36W, IP20 s leštěnou mřížkou z AL plechu	ks	10	0,00 Kč	0,00 Kč	620,00 Kč	6 200,00 Kč	620,00 Kč	6 200,00 Kč	21%	1 302,00 Kč
B - Svítidlo zářivkové přisazené 2x36W, IP20 mont. s leštěnou mřížkou z AL plechu	ks	10	262,00 Kč	2 620,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 620,00 Kč	21%	550,20 Kč
C - Svítidlo nástěnné a stropní 1x60W IP20	ks	6	0,00 Kč	0,00 Kč	180,00 Kč	1 080,00 Kč	180,00 Kč	1 080,00 Kč	21%	226,80 Kč
C - Svítidlo nástěnné a stropní 1x60W IP20 mont.	ks	6	185,00 Kč	1 110,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 110,00 Kč	21%	233,10 Kč
D - Svítidlo nástěnné a stropní 1x75W IP20	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	180,00 Kč	180,00 Kč	180,00 Kč	180,00 Kč	21%	37,80 Kč
D - Svítidlo nástěnné a stropní 1x75W IP20 mont.	ks	1	185,00 Kč	185,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	185,00 Kč	21%	38,85 Kč
NS - Svítidlo zářivkové nouzové s vlastním zdrojem s piktogramem přisazení 1x8W, 1h, IP20	ks	10	0,00 Kč	0,00 Kč	630,00 Kč	6 300,00 Kč	630,00 Kč	6 300,00 Kč	21%	1 323,00 Kč
NS - Svítidlo zářivkové nouzové s vlastním zdrojem s piktogramem přisazení 1x8W, 1h, IP20	ks	10	205,00 Kč	2 050,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 050,00 Kč	21%	430,50 Kč
Zářivková trubice 36W/840	ks	20	0,00 Kč	0,00 Kč	55,00 Kč	1 100,00 Kč	55,00 Kč	1 100,00 Kč	21%	231,00 Kč
Zářivková trubice 58W/840	ks	40	0,00 Kč	0,00 Kč	70,00 Kč	2 800,00 Kč	70,00 Kč	2 800,00 Kč	21%	588,00 Kč
Žárovka 60W	ks	6	0,00 Kč	0,00 Kč	10,00 Kč	60,00 Kč	10,00 Kč	60,00 Kč	21%	12,60 Kč
Žárovka 75W	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	10,00 Kč	10,00 Kč	10,00 Kč	10,00 Kč	21%	2,10 Kč
Startér 4 - 80W	ks	60	0,00 Kč	0,00 Kč	9,00 Kč	540,00 Kč	9,00 Kč	540,00 Kč	21%	113,40 Kč

CENA CELKEM

na podr. materiál

CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ

GPV

% 3
% 6

10 943,00 Kč

59 130,00 Kč
894,00 Kč
43 047,00 Kč
2 432,83 Kč

Celkem Svitidla

48 680,03 Kč

Rozvaděče

Specifikace	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat + mon	DPH	Cena s DPH
Připojková skříň SP	ks	1	1,00 Kč	1,00 Kč			1,00 Kč	1,00 Kč 21%	0,21 Kč	1,21 Kč
Připojková skříň ... připojení do 50 mm2 o rozměrech š. 325, v. 290, hl. 120	ks	1	450,00 Kč	450,00 Kč	988,00 Kč	988,00 Kč	1 438,00 Kč	1 438,00 Kč 21%	301,98 Kč	1 739,98 Kč
Rozvaděč RE	ks	1	1,00 Kč	1,00 Kč			1,00 Kč	1,00 Kč 21%	0,21 Kč	1,21 Kč
Rozvaděč elektroměrový RE 25A - kompletně vydrátovaný o rozměrech š. 450, v. 650, hl. 250	ks	1	550,00 Kč	550,00 Kč	3 650,00 Kč	3 650,00 Kč	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč 21%	882,00 Kč	5 082,00 Kč
Rozvaděč RH	ks	1	1,00 Kč	1,00 Kč			1,00 Kč	1,00 Kč 21%	0,21 Kč	1,21 Kč
Rozvodnice oceloplechová 120 modulů zapuštěná IP 30 o rozměrech š. 588, v. 920, hl. 136	ks	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	3 700,00 Kč	3 700,00 Kč	6 200,00 Kč	6 200,00 Kč 21%	1 302,00 Kč	7 502,00 Kč
Vypínač třípólový na DIN lištu 63/3 63A	ks	1	80,00 Kč	80,00 Kč	550,00 Kč	550,00 Kč	630,00 Kč	630,00 Kč 21%	132,30 Kč	762,30 Kč
Přepětová ochrana třídy B+C	ks	4	200,00 Kč	800,00 Kč	1 300,00 Kč	5 200,00 Kč	1 500,00 Kč	6 000,00 Kč 21%	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč
Jistič 1C/1	ks	1	70,00 Kč	70,00 Kč	236,00 Kč	236,00 Kč	306,00 Kč	306,00 Kč 21%	64,26 Kč	370,26 Kč
Jistič 6B/1	ks	2	70,00 Kč	140,00 Kč	114,00 Kč	228,00 Kč	184,00 Kč	388,00 Kč 21%	77,28 Kč	445,28 Kč
Jistič 6B/1N	ks	1	70,00 Kč	70,00 Kč	230,00 Kč	230,00 Kč	300,00 Kč	300,00 Kč 21%	63,00 Kč	363,00 Kč
Jistič 10B/1	ks	11	70,00 Kč	770,00 Kč	90,00 Kč	990,00 Kč	160,00 Kč	1 760,00 Kč 21%	369,60 Kč	2 129,60 Kč
Jistič 16B/1	ks	28	70,00 Kč	1 960,00 Kč	90,00 Kč	2 520,00 Kč	160,00 Kč	4 480,00 Kč 21%	940,80 Kč	5 420,80 Kč
Jistič 10B/3	ks	1	80,00 Kč	80,00 Kč	350,00 Kč	350,00 Kč	430,00 Kč	430,00 Kč 21%	90,30 Kč	520,30 Kč
Jistič 20B/3	ks	4	80,00 Kč	320,00 Kč	404,00 Kč	1 616,00 Kč	484,00 Kč	1 936,00 Kč 21%	406,56 Kč	2 342,56 Kč
Proudový chránič 25/4/0.03 25A	ks	3	350,00 Kč	1 050,00 Kč	1 031,00 Kč	3 093,00 Kč	1 381,00 Kč	4 143,00 Kč 21%	870,03 Kč	5 013,03 Kč
Instalační stykač (relé) zatížitelnost kontaktů 20A při 250V AC 2x spínací kor	ks	1	210,00 Kč	210,00 Kč	430,00 Kč	430,00 Kč	640,00 Kč	640,00 Kč 21%	134,40 Kč	774,40 Kč
Časové relé	ks	1	300,00 Kč	300,00 Kč	650,00 Kč	650,00 Kč	950,00 Kč	950,00 Kč 21%	199,50 Kč	1 149,50 Kč
Zásuvka vestavná do rozvaděče 16A/230V na DIN lištu	ks	1	85,00 Kč	85,00 Kč	170,00 Kč	170,00 Kč	255,00 Kč	255,00 Kč 21%	53,55 Kč	308,55 Kč
Řádová svorkovnice RSA 4	ks	2	10,00 Kč	20,00 Kč	12,00 Kč	24,00 Kč	22,00 Kč	44,00 Kč 21%	9,24 Kč	53,24 Kč
Propojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová	m	3,0	100,00 Kč	300,00 Kč	467,00 Kč	1 401,00 Kč	567,00 Kč	1 701,00 Kč 21%	357,21 Kč	2 058,21 Kč
Připojnice N modrá	ks	3	25,00 Kč	75,00 Kč	23,00 Kč	69,00 Kč	48,00 Kč	144,00 Kč 21%	30,24 Kč	174,24 Kč
Záslepka do rozvaděče	m	0,1	100,00 Kč	10,00 Kč	210,00 Kč	21,00 Kč	310,00 Kč	31,00 Kč 21%	6,51 Kč	37,51 Kč
CENA CELKEM				9 843,00 Kč		26 116,00 Kč		35 959,00 Kč 21%	7 551,39 Kč	43 510,39 Kč
na podr. materiál	%	3				783,48 Kč		783,48 Kč 21%	164,53 Kč	948,01 Kč
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ						36 742,48 Kč				
GPV	%	6				2 204,55 Kč		2 204,55 Kč 21%	462,96 Kč	2 667,50 Kč
Celkem Rozvaděče						38 947,03 Kč			8 178,88 Kč	47 125,90 Kč
Sleva	%	0								
Celkem Rozvaděče po slevě		0				38 947,03 Kč			8 178,88 Kč	47 125,90 Kč

Elektronický zabezpečovací systém

Specifikace	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat. mont.	DPH	Cena s DPH
Ústředna Jablotron JA-101K (včetně GSM, GPRS komunikátoru)	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	7 131,00 Kč	7 131,00 Kč	8 131,00 Kč	8 131,00 Kč	1 703,85 Kč	9 834,85 Kč
Klávesnice JA-114E	ks	1	350,00 Kč	350,00 Kč	1 665,00 Kč	1 665,00 Kč	2 015,00 Kč	2 015,00 Kč	423,15 Kč	2 438,15 Kč
Akumulátor 12V/2,6Ah	ks	1	20,00 Kč	20,00 Kč	289,00 Kč	289,00 Kč	309,00 Kč	309,00 Kč	64,89 Kč	373,89 Kč
Sířena vnitřní sběrnice JA-110A	ks	1	289,00 Kč	289,00 Kč	446,00 Kč	446,00 Kč	735,00 Kč	735,00 Kč	154,35 Kč	889,35 Kč
Sířena venkovní sběrnice JA-111A base + základní kryt	ks	1	550,00 Kč	550,00 Kč	1 380,00 Kč	1 380,00 Kč	1 930,00 Kč	1 930,00 Kč	405,30 Kč	2 335,30 Kč
Čidlo PIR drátové JA 110 P	ks	4	289,00 Kč	1 156,00 Kč	472,00 Kč	1 888,00 Kč	761,00 Kč	3 044,00 Kč	639,24 Kč	3 683,24 Kč
Čidlo PIR /MW drátové JA-120 PW	ks	1	289,00 Kč	289,00 Kč	1 543,00 Kč	1 543,00 Kč	1 832,00 Kč	1 832,00 Kč	384,72 Kč	2 216,72 Kč
Modul pro adresování JA-111H	ks	1	150,00 Kč	150,00 Kč	292,00 Kč	292,00 Kč	442,00 Kč	442,00 Kč	92,62 Kč	534,62 Kč
Kontakt závrtný - typ a barva podle dveří	ks	1	289,00 Kč	289,00 Kč	145,00 Kč	145,00 Kč	434,00 Kč	434,00 Kč	91,14 Kč	525,14 Kč
Zápusťná instalační krabice pro adresný modul	ks	1	50,00 Kč	50,00 Kč	61,00 Kč	61,00 Kč	111,00 Kč	111,00 Kč	23,31 Kč	134,31 Kč
Kouřové sběrnice čidlo JA - 110ST	ks	2	289,00 Kč	578,00 Kč	766,00 Kč	1 532,00 Kč	1 055,00 Kč	2 110,00 Kč	443,10 Kč	2 553,10 Kč
Kabeláž po objektu kabel CC01 - 03	kpl	1	12,50 Kč	12,50 Kč	7,00 Kč	7,00 Kč	19,50 Kč	19,50 Kč	4,10 Kč	23,60 Kč
Drobný pomocný materiál	kpl	1	200,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč	84,00 Kč	484,00 Kč
Návrh, montáž, oživení	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	315,00 Kč	1 815,00 Kč

Možno dálkové ovládání kotle ÚT přes GSM komunikátor systému EZS a mnoho dalších funkcí včetně dálkové správy systému

CENA CELKEM				6 433,50 Kč		16 579,00 Kč		23 012,50 Kč	4 832,63 Kč	27 845,13 Kč
na podr. materiál	%									
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ	%					23 012,50 Kč			4 832,63 Kč	27 845,13 Kč
GPV										

Celkem Elektronický zabezpečovací systém				23 012,50 Kč		23 012,50 Kč			4 832,63 Kč	27 845,13 Kč
Sleva	%	0		0,00 Kč		0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem Elektronický zabezpečovací systém po slevě	%	0		0,00 Kč		23 012,50 Kč			4 832,63 Kč	27 845,13 Kč

Hromosvod

Specifikace	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat. +mont.	DPH	Cena s DPH
Soubor	soub	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	11 685,00 Kč	11 685,00 Kč	36 685,00 Kč	36 685,00 Kč	7 703,85 Kč	44 388,85 Kč

CENA CELKEM				25 000,00 Kč		11 685,00 Kč		36 685,00 Kč	7 703,85 Kč	44 388,85 Kč
na podr. materiál	%									
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ	%					36 685,00 Kč			7 703,85 Kč	44 388,85 Kč
GPV										

Celkem Hromosvod				36 685,00 Kč		36 685,00 Kč			7 703,85 Kč	44 388,85 Kč
Sleva	%	0		0,00 Kč		0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem Hromosvod po slevě	%	0		0,00 Kč		36 685,00 Kč			7 703,85 Kč	44 388,85 Kč

312 592,90 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obecní úřad Orel
 Objekt: SO 02_Technické zázemí

Objednatel: Obec Orel
 Zhotovitel:
 Místo: Orel

Zpracoval:
 Datum: 21. 7. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce			998,40		
2	Zakládání			3 568,50		
3	Svislé a kompletní konstrukce			36 083,19		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			40 834,57		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			11 790,41		
997	Přesun sutě			9 746,20		
998	Přesun hmot			5 483,10		
PSV	Práce a dodávky PSV					
751	Vzduchotechnika			855,00		
761	Konstrukce prosvětlovací			3 926,88		
762	Konstrukce tesařské			53 684,96		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

764 Konstrukce klempířské

765 Krytina skládaná

766 Konstrukce truhlářské

783 Dokončovací práce - nátěry

784 Dokončovací práce - malby a tapety

741 Elektromontážní práce

Celkem

			45 112,50
			10 639,73
			22 226,82
			13 564,36
			5 158,48
			28 426,40
			292 099,50



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 02_Technické zázemí -Stodola

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum: 21. 7. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV					
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			20 248,80		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			2 271,50		
997	Přesun sutě			3 145,45		
998	Přesun hmot			2 866,35		
PSV	Práce a dodávky PSV					
751	Vzduchotechnika			1 711,00		
761	Konstrukce prosvětlovací			4 189,26		
762	Konstrukce tesařské			13 899,30		
764	Konstrukce klempířské			19 342,05		
765	Krytina skládaná			53 296,95		
	Celkem			120 970,66		

ZADÁNÍ

Obecní úřad Orel
90-02_Technické zázemí

Obec Orel

Orel

Zpracoval:

Datum: 21.7.2016

	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV						
1	Zemní práce					998,40
1 001	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	0,900	390,00	351,00
2 001	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,900	50,00	45,00
3 001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,900	221,00	198,90
4 001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,900	267,00	240,30
5 001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,980	15,00	14,70
6 001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,485	100,00	148,50
2	Zakládání					3568,50
7 011	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	0,225	2360,00	531,00
8 011	279113126	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	2,250	1350,00	3037,50
3	Svislé a kompletní konstrukce					36083,19
9 011	311238215	Zdivo nosné vnější z cihel bloků tl 400 mm pevnosti P 10 na MC	m2	1,240	820,00	1016,80
10 011	311238218	Zdivo nosné vnější z cihel bloků tl 440 mm pevnosti P 10 na MC	m2	33,962	870,00	29546,94
11 011	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	5,000	130,00	650,00
12 593	593407880	překlad z cihelných tvarovek 7x23,8x175 cm	kus	5,050	237,00	1196,85
13 011	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm	kus	5,000	150,00	750,00
14 593	593407930	překlad z cihelných tvarovek 7x23,8x300 cm	kus	5,050	508,00	2565,40
15 011	317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 mm	m	4,750	75,20	357,20
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					40834,57
16 011	611111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových	m2	23,900	20,00	478,00
17 011	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	23,900	185,00	4421,50
18 011	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	119,391	20,00	2387,82
19 011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	121,391	170,00	20636,47

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 02_Technické zázemí

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Místo: Orel

Zpracoval:

Datum: 21.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	011	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 (oprava st. podlahy)	m3	1,912	2415,00	4617,48
21	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,390	2470,00	5903,30
22	011	635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	119,900	20,00	2398,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11790,41

23	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,960	37,00	3168,74
24	003	949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	35,960	7,00	389,14
25	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	23,900	35,00	836,50
26	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	14,500	50,00	7396,02

997 Přesun sutě

9746,20

27	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,362	120,00	3643,44
28	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	273,258	30,00	8197,76
29	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,362	120,00	3643,44

998 Přesun hmot

3402,10

30	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	36,554	93,00	3400,62
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	--------	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV

751 Vzduchotechnika

855,00

31	751	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	1,000	85,00	85,00
32	553	553 R 05	mřížka větrací kovová do luxfer 190x190x80, se síťovinou a klapkou	kus	1,000	770,00	770,00
33	751	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,000	1000,00	0,00

761 Konstrukce prosvětlovací

3926,88

34	761	761611212	Okno zděné ze skleněných tvárníc 190x190x80 mm bezbarvých matovaných dezén rovná	m2	1,350	2850,00	3847,50
35	761	998761101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	0,135	588,00	79,38

762 Konstrukce tesařské

53684,96

36	762	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1,938	2575,00	4990,35
37	762	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	81,220	67,00	5441,74

ZADÁNÍ

Obecní úřad Orel
90 02 Technické zázemí

Obec Orel

Orel

Zpracoval:

Datum: 21.7.2016

Kód	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
38 752	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm ²	m	76,510	98,00	7497,98
38 805	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm ²	m ³	0,983	6077,00	5973,69
40 752	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm ²	m	24,880	108,00	2687,04
40 805	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm ²	m ³	0,955	6077,00	5803,54
40 752	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m	5,560	418,00	2324,08
40 752	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m ²	28,245	129,00	3643,61
44 811	611899910	palubky podlahové smrk 28 x 146 mm C	m ²	33,894	246,00	8337,92
45 752	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m ²	62,309	30,90	1925,35
46 752	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m ³	2,751	824,00	2266,82
47 752	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,595	1751,00	2792,85

764

Konstrukce klempířské

45112,50

48 764	764141401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m ²	28,245	1400,00	39543,00
49 764	764246403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	1,500	280,00	420,00
50 764	764541403	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	5,560	450,00	2502,00
51 764	764548422	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 80 mm	m	2,200	580,00	1276,00
52 764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,211	6500,00	1371,50

765

Krytina skládaná

10639,73

53 765	765121801	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m ²	62,309	46,40	2891,14
54 765	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m ²	28,245	67,00	1892,42
55 283	283 R 01	fólie podstřešní difúzní 8 MM	m ²	31,070	174,00	5406,18
56 765	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,005	90000,00	450,00

766

Konstrukce truhlářské

22226,82

57 766	766698111	Montáž truhlářských vrat garážových otvíravých do zárubně do 6 m ²	kus	1,000	689,00	689,00
58 553	553 R 04	vrata garážová otevíravá dřevěná zateplená 2500 x 2100 mm	kus	1,000	21500,00	21500,00
59 766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,066	573,00	37,82

783

Dokončovací práce - nátěry

13564,36

60 783	783218111	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m ²	106,806	127,00	13564,36
--------	-----------	---	----------------	---------	--------	----------

784

Dokončovací práce - malby a tapety

5158,48

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 02_Technické zázemí

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Místo: Orel

Zpracoval:

Datum: 21.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
61 784		784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrupzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	143,291	36,00	5158,48

Celkem

263 673,10

ZADÁNÍ

Obecní úřad Orel
SD 02_Technické zázemí -Stodola

Obec Orel

Orel

Zpracoval:

Datum: 21.7.2016

Číslo	Kód	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
							20248,80
1	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,788	2470,00	19236,36
2	011	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	7,788	130,00	1012,44
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
							2271,50
3	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	64,900	35,00	2271,50
997			Přesun sutě				
							3145,45
4	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,450	120,00	1254,00
5	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	94,050	9,00	846,45
6	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,450	100,00	1045,00
998			Přesun hmot				
							2866,35
7	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	19,109	150,00	2866,35
PSV			Práce a dodávky PSV				
751			Vzduchotechnika				
							1711,00
8	751	751398021	Mtž větrací mřížky sténové do 0,040 m2	kus	2,000	85,00	170,00
9	553	553 R 05	mřížka větrací kovová do luxfer 190x190x80, se síťovinou a klapkou	kus	2,000	770,00	1540,00
10	751	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,001	1000,00	1,00
761			Konstrukce prosvětlovací				
							4189,26
11	761	761611212	Okno zděné ze skleněných tvárcí 190x190x80 mm bezbarvých matovaných dezén rovná	m2	1,440	2850,00	4104,00
12	761	998761101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	0,145	588,00	85,26
762			Konstrukce tesařské				
							13899,30
13	762	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	128,033	41,20	5274,96
14	605	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	1,324	5140,00	6805,36

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
 Objekt: SO 02_Technické zázemí -Stodola

Objednatel: Obec Orel
 Zhotovitel:
 Místo: Orel

Zpracoval:
 Datum: 21.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,014	1030,00	1044,42
16	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,752	1030,00	774,56

764

Konstrukce klempířské

19342,05

17	764	764246403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	1,800	280,00	504,00
18	764	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	21,790	595,00	12965,05
19	764	764548424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 120 mm	m	6,000	890,00	5340,00
20	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,082	6500,00	533,00

765

Krytina skládaná

53296,95

21	765	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	128,033	139,00	17796,59
22	765	765121221	Montáž krytiny betonové nároží na sucho s větracím pásem lepícím	m	12,900	139,00	1793,10
23	592	592440670	taška krajní levá	kus	19,350	104,00	2012,40
24	592	592440680	taška krajní pravá	kus	19,350	104,00	2012,40
25	765	765121251	Montáž krytiny betonové hřeben na sucho s větracím pásem	m	9,925	139,00	1379,58
26	592	592440690	taška hřebenáč s jednou příchytou	kus	29,775	78,00	2322,45
27	592	592440700	taška hřebenáč koncový s 1 vrutem	kus	1,000	197,00	197,00
28	765	765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	128,033	10,30	1318,74
29	765	765121841	Demontáž krytiny betonové bobrovky sklonu do 30° na sucho do suti	m2	128,033	46,50	5953,53
30	765	765121861	Příplatek k demontáži krytiny betonové bobrovky do suti za sklon přes 30°	m2	128,033	15,50	1984,51
31	765	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	128,033	31,00	3969,02
32	592	592444340	difúzní fólie - 1 role 75 m2	kus	1,878	3785,00	7108,23
33	765	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	128,033	10,30	1318,74
34	765	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	6,316	654,00	4130,66

Celkem

120 970,66

Elektroinstalace

Specifikace	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat.+mont.	DPH	Cena s DPH
Krabice rozvodná s vyšším kritím IP54	ks	5	124,00 Kč	620,00 Kč	63,00 Kč	315,00 Kč	187,00 Kč	935,00 Kč	21%	1 131,35 Kč
Spínač jednopólový ř.1 se zvýšeným krytím IP44	ks	1	78,00 Kč	78,00 Kč	141,00 Kč	141,00 Kč	219,00 Kč	297,00 Kč	21%	359,37 Kč
Spínač jednopólový ř.5 se zvýšeným krytím IP44	ks	2	83,00 Kč	166,00 Kč	160,00 Kč	320,00 Kč	243,00 Kč	483,00 Kč	21%	583,83 Kč
Spínač jednopólový ř.6 se zvýšeným krytím IP44	ks	2	83,00 Kč	166,00 Kč	141,00 Kč	282,00 Kč	224,00 Kč	448,00 Kč	21%	543,68 Kč
Zásuvka jednásobná s víčkem zapuštěná z krytím IP44	ks	2	89,00 Kč	178,00 Kč	149,00 Kč	208,00 Kč	236,00 Kč	476,00 Kč	21%	576,96 Kč
Zásuvka nástěnná 32A/400V IP54	ks	1	152,00 Kč	152,00 Kč	168,00 Kč	168,00 Kč	320,00 Kč	320,00 Kč	21%	387,20 Kč
Lišta elektroinstalací 20x20	m	10	24,00 Kč	240,00 Kč	12,00 Kč	120,00 Kč	36,00 Kč	360,00 Kč	21%	435,60 Kč
Sádra stavební	kg	30			6,00 Kč	180,00 Kč	6,00 Kč	180,00 Kč	21%	217,80 Kč
Ostatní pomocný materiál	kpl	1			500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	21%	605,00 Kč
Krabicová svorka ... 3/2,5	ks	50			3,40 Kč	170,00 Kč	3,40 Kč	170,00 Kč	21%	205,70 Kč
Krabicová svorka ... 4/2,5	ks	20			4,40 Kč	88,00 Kč	4,40 Kč	88,00 Kč	21%	106,48 Kč
Krabicová svorka ... 5/2,5	ks	30			5,00 Kč	150,00 Kč	5,00 Kč	150,00 Kč	21%	181,50 Kč
Výsekání ve zdi a otvoru do zdi	hod	8	250,00 Kč	2 000,00 Kč			250,00 Kč	2 000,00 Kč	21%	2 420,00 Kč
Výchozí revize	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč			1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	21%	1 815,00 Kč
CENA CELKEM na podr. materiál				5 100,00 Kč		2 732,00 Kč		7 832,00 Kč	21%	9 476,70 Kč
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ	%	3		0,00 Kč		82,00 Kč		7 914,00 Kč	21%	9 576,10 Kč
GPV	%	6		0,00 Kč		474,80 Kč			21%	574,50 Kč
Celkem Elektroinstalace				0,00 Kč		8 388,80 Kč				10 150,40 Kč

Kabely

Specifikace	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat.+mont.	DPH	Cena s DPH
Kabel CYKY-0 3x1,5	m	40	14,00 Kč	560,00 Kč	10,00 Kč	400,00 Kč	24,00 Kč	960,00 Kč	21%	1 161,60 Kč
Kabel CYKY-J 3x1,5	m	100	14,00 Kč	1 400,00 Kč	10,00 Kč	1 000,00 Kč	24,00 Kč	2 400,00 Kč	21%	2 904,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	50	14,00 Kč	700,00 Kč	16,00 Kč	800,00 Kč	30,00 Kč	1 500,00 Kč	21%	1 815,00 Kč
Kabel CYKY-J 5x1,5	m	10	14,00 Kč	140,00 Kč	16,00 Kč	160,00 Kč	30,00 Kč	300,00 Kč	21%	363,00 Kč
Kabel CYKY-J 5x4	m	50	16,00 Kč	800,00 Kč	44,00 Kč	2 200,00 Kč	60,00 Kč	3 000,00 Kč	21%	3 630,00 Kč
Vodič CY 4 ZeZl	m	20	12,00 Kč	240,00 Kč	9,00 Kč	180,00 Kč	21,00 Kč	420,00 Kč	21%	508,20 Kč
Vodič CYA 6 ZeZl	m	20	12,00 Kč	240,00 Kč	13,50 Kč	270,00 Kč	25,50 Kč	510,00 Kč	21%	617,10 Kč
CENA CELKEM na podr. materiál				4 080,00 Kč		5 010,00 Kč		9 090,00 Kč	21%	10 998,90 Kč
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ	%	3		0,00 Kč		150,30 Kč			21%	181,90 Kč
GPV	%	6		0,00 Kč		554,40 Kč			21%	670,80 Kč
Celkem Kabely				0,00 Kč		9 794,70 Kč			21%	11 851,60 Kč
Sleva	%	0		0,00 Kč		0,00 Kč				0,00 Kč
Celkem Kabely po slevě		0		0,00 Kč		9 794,70 Kč				11 851,60 Kč

Svítidla

Specifikace	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat.+mont.	DPH	Cena s DPH
F - Svítidlo zářivkové přisazené 2x58W, IP65	ks	10		0,00 Kč	525,80 Kč	5 258,00 Kč	525,80 Kč	5 258,00 Kč	21%	6 362,18 Kč
F - Svítidlo zářivkové přisazené 2x58W, IP65 mont.	ks	10	262,00 Kč	2 620,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	262,00 Kč	2 620,00 Kč	21%	3 170,20 Kč
Zářivková trubice 58W/840	ks	20		0,00 Kč	70,00 Kč	1 400,00 Kč	70,00 Kč	1 400,00 Kč	21%	1 694,00 Kč
Startér 4 - 80W	ks	20		0,00 Kč	9,00 Kč	180,00 Kč	9,00 Kč	180,00 Kč	21%	217,80 Kč
CENA CELKEM na podr. materiál	%	3		2 620,00 Kč		6 838,00 Kč		9 458,00 Kč	21%	11 444,20 Kč
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ						205,10 Kč			21%	43,10 Kč
GPV	%	6		0,00 Kč		9 663,10 Kč			21%	2 029,30 Kč
				0,00 Kč		579,80 Kč			21%	121,80 Kč
Celkem Svítidla				0,00 Kč		10 242,90 Kč				2 151,10 Kč
										12 394,00 Kč

28 426,40 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU


Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 03_Požární zbrojnice

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce			10 803,24		
2	Zakládání			13 174,07		
3	Svislé a kompletní konstrukce			208 162,51		
4	Vodorovné konstrukce			54 183,85		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			107 169,23		
8	Trubní vedení			968,76		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			44 125,86		
997	Přesun sutě			37 614,77		
998	Přesun hmot			22 444,93		
PSV	Práce a dodávky PSV					

711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			1 063,38	
713	Izolace tepelné			27 861,49	
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			3 652,08	
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			2 600,90	
725	Zdravotechnika - zařízení předměty			16 574,36	
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			6 101,64	
734	Ústřední vytápění - armatury			400,06	
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			7 450,40	
751	Vzduchotechnika			2 566,00	
761	Konstrukce prosvětlovací			11 792,60	
762	Konstrukce tesařské			33 122,43	
763	Konstrukce suché výstavby			24 617,44	
764	Konstrukce klempířské			1 480,00	
765	Krytina skládaná			56 723,12	
766	Konstrukce truhlářské			87 461,04	
771	Podlahy z dlaždic			28 173,48	



	24 499,36	
	616,64	
	5 982,77	
	54 848,90	
	896 235,30	

Dokončovací práce - obklady

Dokončovací práce - nátěry

Dokončovací práce - malby a tapety

Elektromontážní práce

Celkem

781

783

784

741

0



Poslední
Datum

	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy
--	----	-----------------	---------------	---------------

10001,24

	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy
	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy

300102,91

	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy
	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy

	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy
	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy

	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy
	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy

	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy
	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy

	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy
	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy

	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy
	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy

	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy
	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy

	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy
	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy

	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy
	Uč	Možná reakce	Číslo jednací	Číslo přílohy





ZADÁNÍ

Obecní úřad Orel
382 02, Požární zbrojnice

Obec Orel

Orel

Zpracoval:

Datum:

Číslo	HCN	Název položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
1		Zemní práce					10803,24
1 001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,887	390,00	4635,93	
2 001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11,887	50,00	594,35	
3 001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,538	221,00	1444,90	
4 001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,538	130,00	849,94	
5 001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,538	15,00	98,07	
6 001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,788	100,00	1078,80	
7 001	175102101	Obsypání potrubí při překozech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	3,821	250,00	955,25	
8 001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,528	250,00	382,00	
9 583	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	3,056	250,00	764,00	
2		Zakládání					13174,07
10 011	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	6,538	2015,00	13174,07	
3		Svislé a kompletní konstrukce					208162,51
11 011	311238143	Zdivo nosné vnitřní z cihel bloků broušených tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	40,582	570,00	23131,74	
12 011	311238144	Zdivo nosné vnitřní z cihel bloků broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	6,903	765,00	5280,80	
13 011	311238215	Zdivo nosné vnější z cihel bloků tl 400 mm pevnosti P 10 na MC	m2	2,490	820,00	2041,80	
14 011	311238218	Zdivo nosné vnější z cihel bloků tl 440 mm pevnosti P 10 na MC	m2	25,472	870,00	22160,64	
15 011	311238649	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel bloků broušených tl 500 mm U = 0,18W/m2K na PUR pěnu	m2	48,450	1100,00	53295,00	
16 011	314273102	Komínové těleso tříšložkové 1průduchové betonové z keramických vložek do D 20 cm v 3 m	soubor	1,000	16000,00	16000,00	
17 011	314273112	Příplatek ke komínu tříšložkovému 1průduchovému z keramických vložek do D 20 cm ZKD 1 m výšky	m	5,000	2990,00	14950,00	
18 011	314273126	Komínový plášť v 150 cm do D 20 cm pro tříšložkový 1průduchový betonový komín	kus	1,000	17000,00	17000,00	
19 011	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	2,000	120,00	240,00	
20 593	593406440	překlad keramický plochý 11,5x7,1x125 cm	kus	2,020	83,00	167,66	
21 593	593406480	překlad keramický plochý 11,5x7,1x225 cm	kus	1,010	158,00	159,58	

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 03_Požární zbrojnice

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Místo: Orel

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22 011		317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	14,000	130,00	1820,00
23 593		593407880	překlad z cihelných tvarovek 7x23,8x175 cm	kus	10,100	237,00	2393,70
24 593		593210720	překlad železobetonový 179x14x14 cm	kus	4,040	211,50	854,46
25 011		317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm	kus	11,000	150,00	1650,00
26 593		593407910	překlad z cihelných tvarovek 7x23,8x250 cm	kus	5,050	179,00	903,95
27 593		593407930	překlad z cihelných tvarovek 7x23,8x300 cm	kus	5,050	508,00	2565,40
28 011		317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,183	7385,00	1351,46
29 130		130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,192	20000,00	3840,00
30 011		317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	1,109	6920,00	7674,28
31 130		130108300	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	1,165	20000,00	23300,00
32 011		317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 mm	m	9,000	75,20	676,80
33 011		342248141	Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	19,049	352,00	6705,25

4

Vodorovné konstrukce

54183,85

34 012		411123902	Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky hmotnosti do 3 t budova v do 18 m	kus	6,000	300,00	1800,00
35 593		593 R 03	panel stropní předpjatý 1200/250/ 7 370 mm	ks	5,050	9000,00	45450,00
36 593		593 R 06	panel stropní předpjatý 380/250/ 7 370 mm	ks	1,010	2000,00	2020,00
37 011		417238112	Obezdvíka věnce jednostranná věncovkou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	13,360	208,30	2782,89
38 011		417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,468	2470,00	1155,96
39 011		417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,006	25000,00	150,00
40 011		417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,033	25000,00	825,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

107169,23

41 011		611111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových	m2	43,620	20,00	872,40
42 011		611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	43,620	185,00	8069,70
43 011		612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	261,436	20,00	5228,72
44 011		612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	218,448	170,00	37136,16
45 011		612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	42,988	160,00	6878,08
46 011		622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	90,458	20,00	1809,16

ZADÁNÍ

Obecní úřad Orel
SO 03_Požární zbrojnice

Obec Orel

Orel

Zpracoval:

Datum:

C	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
47 214		622135002	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	47,198	80,00	3775,84
48 214		622135091	Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	47,198	47,60	2246,62
49 011		622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	90,458	160,00	14473,28
50 011		622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	90,458	85,00	7688,93
51 011		631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 (oprava st. podlahy)	m3	3,490	2415,00	8428,35
52 011		631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,617	2470,00	6463,99
53 011		642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,000	587,00	2348,00
54 553		553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	1,000	436,00	436,00
55 553		553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	2,000	436,00	872,00
56 553		553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,000	442,00	442,00

8

Trubní vedení

968,76

57 286		286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 32 x 3,0 mm	m	27,600	24,90	687,24
58 271		871161141 R 01	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop D 32 x 3,0 mm	m	27,600	10,20	281,52

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

44125,86

59 003		949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	113,718	57,00	6481,93
60 003		949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	30,000	7,00	210,00
61 003		949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m	m2	13,313	27,20	362,11
62 003		949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčnicí pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	30,000	1,50	45,00
63 003		949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m	m2	13,313	18,40	244,96
64 011		952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	94,250	35,00	3298,75
65 013		962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	35,934	533,00	19152,82
66 013		962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	4,268	510,00	2176,68
67 013		965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,690	1100,00	759,00
68 013		971024651	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	5,940	700,00	4158,00
69 013		974029164	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm	m	3,600	159,50	574,20

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
 Objekt: SO 03_Požární zbrojnice

Objednatel: Obec Orel
 Zhotovitel:
 Místo: Orel

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
70 013		977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	30,700	130,00	3991,00
71 013		978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	47,198	56,60	2671,41

997 Přesun sutě 37614,77

72 013		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	124,966	120,00	14995,92
73 006		997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1124,694	9,00	10122,25
74 013		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	124,966	100,00	12496,60

998 Přesun hmot 22444,93

75 011		998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	106,877	210,00	22444,17
76 271		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,007	109,00	0,76

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1063,38

77 711		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	7,287	8,10	59,02
78 111		111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	2,186	44,00	96,18
79 711		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	7,287	50,50	367,99
80 628		628361090	pás těžký asfaltovaný s Al vložkou, mineral	m2	8,015	63,00	504,95
81 711		998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,045	783,00	35,24

713 Izolace tepelné 27861,49

82 713		713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	50,630	23,60	1194,87
83 631		631481070	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 160 mm	m2	51,643	95,00	4906,09
84 713		713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	43,620	41,40	1805,87
85 283		283758810	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 60 mm	m2	47,982	62,00	2974,88
86 283		283758830	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 80 mm	m2	47,982	82,00	3934,52
87 713		713291221	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů asfaltovým pásem	m2	101,260	79,00	7999,54
88 628		628212280	pás asfaltovaný parotěsná zábrana	m2	55,693	63,00	3508,66
89 283		283292600	folie hořlavá parotěsná 140 g/m2	m2	55,693	20,00	1113,86
90 713		998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,575	736,00	423,20

ZADÁNÍ

Obecní úřad Orel
92102_Požární zbrojnice

Obec: Orel

Zpracoval:

Datum:

Číslo	Kód	Název položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-------	-----	---------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace 3652,08

721	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	1,750	240,00	420,00
721	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	4,090	275,00	1124,75
721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	1,500	226,00	339,00
721	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	1,000	375,00	375,00
721	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 75	m	8,950	155,00	1387,25
721	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,016	380,00	6,08

722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod 2600,90

722	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	5,260	180,00	946,80
722	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	1,500	219,00	328,50
722	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	5,260	44,00	231,44
722	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	1,500	55,00	82,50
722	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	120,00	120,00
722	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	240,00	480,00
722	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity	kus	1,000	240,00	240,00
722	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	6,760	25,00	169,00
722	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,007	380,00	2,66

725 Zdravotecnika - zařízení předměty 16574,36

725	725112002	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	1,000	2550,00	2550,00
725	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	1890,00	1890,00
725	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	4240,00	4240,00
725	725539201	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	1,000	220,00	220,00
541	541 R 01	Přítokový ohřívač vody pro umyvadlo a sprchu 29,4 x 17,7 x 10,8 cm, 11 kW	kus	1,000	3200,00	3200,00
725	725822632	Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti	soubor	1,000	2200,00	2200,00
725	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	2250,00	2250,00
725	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,058	420,00	24,36

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6101,64

733	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	5,300	210,00	1113,00
-----	-----------	--	---	-------	--------	---------

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 03_Požární zbrojnice

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
115	731	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	16,460	284,00	4674,64
116	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	21,760	14,00	304,64
117	731	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,012	780,00	9,36

734 Ústřední vytápění - armatury 400,06

118	731	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	2,000	20,00	40,00
119	551	551141260	kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný R250D 3/4" červený	kus	2,000	180,00	360,00
120	731	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,001	60,00	0,06

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 7450,40

121	731	735152151	Otopné těleso panelové 10 VK výška/délka 500/400 mm	kus	1,000	1800,00	1800,00
122	731	735152199	Otopné těleso panelové 10 VK výška/délka 900/1200 mm	kus	1,000	3600,00	3600,00
123	731	735164542	Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	200,00	200,00
124	541	541 R 02	těleso trubkové, 1500 x 750 mm,	kus	1,000	1800,00	1800,00
125	731	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,063	800,00	50,40

751 Vzduchotechnika 2566,00

126	751	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	3,000	85,00	255,00
127	553	553 R 05	mřížka větrací kovová do luxfer 190x190x80, se síťovinou a klapkou	kus	3,000	770,00	2310,00
128	751	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,001	1000,00	1,00

761 Konstrukce prosvětlovací 11792,60

129	761	761611212	Okno zděné ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých matovaných dezén rovná	m2	4,050	2850,00	11542,50
130	761	998761102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	t	0,406	616,00	250,10

762 Konstrukce tesařské 33122,43

131	762	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	85,600	31,00	2653,60
132	762	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	128,033	41,00	5249,35
133	605	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	1,014	5140,00	5211,96
134	762	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	54,560	31,00	1691,36
135	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,014	618,00	626,65

ZADÁNÍ

Obec: Obec Orel
30-02_Pozemní zbrojnice

Zpracoval:

Datum:

Číslo	Kód	Název položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
138	762	762622110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm ² s výměnami	m	87,610	98,00	8585,78
139	762	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm ²	m ³	1,147	6077,00	6970,32
139	762	762865000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m ³	87,610	7,21	631,67
139	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,458	1030,00	1501,74

763 Konstrukce suché výstavby 24617,44

140	763	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m ²	50,630	475,00	24049,25
141	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,736	772,00	568,19

764 Konstrukce klempířské 1480,00

142	764	764246403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm	m	5,100	280,00	1428,00
143	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,008	6500,00	52,00

765 Krytina skládaná 56723,12

144	765	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m ²	m ²	128,033	139,00	17796,59
145	765	765121221	Montáž krytiny betonové nároží na sucho s větracím pásem lepícím	m	12,900	139,00	1793,10
146	592	592440670	taška krajní levá	kus	19,350	104,00	2012,40
147	592	592440680	taška krajní pravá	kus	19,350	104,00	2012,40
148	765	765121251	Montáž krytiny betonové hřeben na sucho s větracím pásem	m	9,925	139,00	1379,58
149	592	592440690	taška hřebenáč s jednou příchýtkou	kus	29,775	78,30	2331,38
150	592	592440700	taška hřebenáč koncový s 1 vrutem	kus	1,000	197,00	197,00
151	765	765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m ²	128,033	10,00	1280,33
152	765	765121841	Demontáž krytiny betonové bobrovky sklonu do 30° na sucho do sutí	m ²	182,593	46,00	8399,28
153	765	765121861	Příplatek k demontáži krytiny betonové bobrovky do sutí za sklon přes 30°	m ²	182,593	15,50	2830,19
154	765	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m ²	128,033	31,00	3969,02
155	592	592444340	difúzní fólie - 1 role 75 m ²	kus	1,878	3785,00	7108,23
156	765	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m ²	128,033	10,30	1318,74
157	765	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	6,316	680,00	4294,88

766 Konstrukce truhlářské 87461,04

158	766	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m ² otevíravých s rámem do zdiva	kus	1,000	150,00	150,00
159	611	611301000	okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 60x60 cm	kus	1,000	1800,00	1800,00

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 03_Požární zbrojnice

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
160	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	480,00	1920,00
161	611	611600500	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 bez povrchové úpravy	kus	1,000	1840,00	1840,00
162	611	611600510	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 bez povrchové úpravy	kus	2,000	1840,00	3680,00
163	611	611600520	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	1,000	1920,00	1920,00
164	766	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení do zdíva	kus	2,000	2150,00	4300,00
165	611	611441630	dveře plastové vchodové 1křídlové otvíravé 80x200 cm	kus	2,000	10000,00	20000,00
166	766	766698111	Montáž truhlářských vrat garážových otvíravých do zárubně do 6 m2	kus	1,000	689,00	689,00
167	553	553 R 04	vrata garážová otvíravá dřevěná zateplená 2500 x 2100 mm	kus	1,000	21500,00	21500,00
168	766	766698112	Montáž truhlářských vrat garážových otvíravých do zárubně přes 6 m2	kus	1,000	855,00	855,00
169	553	553 R 06	vrata garážová otvíravá dřevěná zateplená 3000 x 2900 mm	kus	1,000	28500,00	28500,00
170	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,380	808,00	307,04

771

Podlahy z dlaždic

28173,48

171	771	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	6,680	61,70	412,16
172	597	597612900	dlaždice keramické (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 74)	m2	1,865	260,00	484,90
173	771	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	43,620	329,00	14350,98
174	597	597612900	dlaždice keramické (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 74)	m2	47,982	260,00	12475,32
175	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,141	394,50	450,12

781

Dokončovací práce - obklady

24499,36

176	781	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	42,988	320,00	13758,16
177	597	597611550	dlaždice keramické (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm l. j. (cen.skup. 74)	m2	47,287	220,00	10403,14
178	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,862	394,50	340,05

783

Dokončovací práce - nátěry

616,64

179	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,760	164,00	616,64
-----	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

784

Dokončovací práce - malby a tapety

5982,77

180	784	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	166,188	36,00	5982,77
-----	-----	-----------	--	----	---------	-------	---------

ZADÁNÍ

Obecní úřad Orel
90-03_Požární zbrojnice

Obec Orel

Orel

Zpracoval:

Datum:

Č.	KON	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

841 386,40

Obecní úřad Orel SO 03 - Požární zbrojnice - č. par. 26; katastr Orel

Elektroinstalace

Specifikace	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat.+mont	DPH	Cena s DPH
Krabice přístrojová pod omítku	ks	10	23,00 Kč	230,00 Kč	6,00 Kč	60,00 Kč	29,00 Kč	290,00 Kč	21%	350,90 Kč
Krabice univerzální rozvodná	ks	10	100,00 Kč	1 000,00 Kč	26,00 Kč	260,00 Kč	126,00 Kč	1 260,00 Kč	21%	1 524,60 Kč
Krabice odbočná 97/5 s víčkem	ks	3	32,00 Kč	96,00 Kč	19,00 Kč	57,00 Kč	51,00 Kč	153,00 Kč	21%	185,13 Kč
Krabice rozvodná s vyšším krytím IP54	ks	8	124,00 Kč	992,00 Kč	63,00 Kč	504,00 Kč	187,00 Kč	1 496,00 Kč	21%	1 810,16 Kč
Spínač jednopólový ř.1 kryt	ks	1		0,00 Kč	28,00 Kč	28,00 Kč	28,00 Kč	28,00 Kč	21%	33,88 Kč
Spínač jednopólový ř.1 přístroj	ks	1	78,00 Kč	78,00 Kč	72,00 Kč	72,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč	21%	181,50 Kč
Přepínač ř. 5 kryt	ks	1		0,00 Kč	35,00 Kč	35,00 Kč	35,00 Kč	35,00 Kč	21%	42,35 Kč
Přepínač ř. 5 přístroj	ks	1	83,00 Kč	83,00 Kč	98,00 Kč	98,00 Kč	181,00 Kč	181,00 Kč	21%	219,01 Kč
Přepínač ř. 6 kryt	ks	4		0,00 Kč	28,00 Kč	112,00 Kč	28,00 Kč	112,00 Kč	21%	135,52 Kč
Přepínač ř. 6 přístroj	ks	4	83,00 Kč	332,00 Kč	77,00 Kč	308,00 Kč	160,00 Kč	640,00 Kč	21%	774,40 Kč
Ovladač zapínací ř. 1/0 kryt	ks	1		0,00 Kč	28,00 Kč	28,00 Kč	28,00 Kč	28,00 Kč	21%	33,88 Kč
Ovladač zapínací ř. 1/0 přístroj	ks	1	78,00 Kč	78,00 Kč	75,00 Kč	75,00 Kč	153,00 Kč	153,00 Kč	21%	185,13 Kč
Spínač jednopólový ř.1 se zvýšeným krytím IP44	ks	1	78,00 Kč	78,00 Kč	141,00 Kč	141,00 Kč	219,00 Kč	219,00 Kč	21%	264,99 Kč
Spínač jednopólový ř.5 se zvýšeným krytím IP44	ks	2	83,00 Kč	166,00 Kč	160,00 Kč	320,00 Kč	243,00 Kč	486,00 Kč	21%	588,06 Kč
Zásuvka dvojnásobná zapuštěná krytí IP20	ks	5	89,00 Kč	445,00 Kč	121,00 Kč	605,00 Kč	210,00 Kč	1 050,00 Kč	21%	1 270,50 Kč
Zásuvka jednásobná s víčkem zapuštěná z krytím IP44	ks	6	89,00 Kč	534,00 Kč	149,00 Kč	894,00 Kč	238,00 Kč	1 428,00 Kč	21%	1 727,88 Kč
Zásuvka nástěnná 32A/400V IP54	ks	1	152,00 Kč	152,00 Kč	168,00 Kč	168,00 Kč	320,00 Kč	320,00 Kč	21%	387,20 Kč
Rámeček jednorázový pro spínače a jednozásuvky	ks	6		0,00 Kč	17,00 Kč	102,00 Kč	17,00 Kč	102,00 Kč	21%	123,42 Kč
Malý axiální ventilátor 1NPE/230V 15W	ks	1	145,00 Kč	145,00 Kč	355,00 Kč	355,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	21%	605,00 Kč
Lišta elektroinstalační 20x20	m	20	24,00 Kč	480,00 Kč	12,00 Kč	240,00 Kč	36,00 Kč	720,00 Kč	21%	871,20 Kč
Lišta elektroinstalační 40x40	m	10	32,00 Kč	320,00 Kč	36,00 Kč	360,00 Kč	68,00 Kč	680,00 Kč	21%	822,80 Kč
Svorka ... ZS 16 + měděný pásek	ks	2	72,00 Kč	144,00 Kč	18,00 Kč	36,00 Kč	90,00 Kč	180,00 Kč	21%	217,80 Kč
Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	21%	1 210,00 Kč
Montáž rozvodnic + zapojení	hod	8	250,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	2 000,00 Kč	21%	2 420,00 Kč
Sádra stavební	kg	30		0,00 Kč	6,00 Kč	180,00 Kč	6,00 Kč	180,00 Kč	21%	217,80 Kč
Ostatní pomocný materiál	kpl	1		0,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	21%	1 815,00 Kč
Krabicová svorka ... 3/2,5	ks	100		0,00 Kč	3,40 Kč	340,00 Kč	3,40 Kč	340,00 Kč	21%	411,40 Kč
Krabicová svorka ... 4/2,5	ks	30		0,00 Kč	4,40 Kč	132,00 Kč	4,40 Kč	132,00 Kč	21%	159,72 Kč
Krabicová svorka ... 5/2,5	ks	50		0,00 Kč	5,00 Kč	250,00 Kč	5,00 Kč	250,00 Kč	21%	302,50 Kč
Výsekání ve zdi a otvoru do zdi	hod	8	250,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	2 000,00 Kč	21%	2 420,00 Kč
Výchozí revize	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	21%	1 815,00 Kč
CENA CELKEM	%	3		11 853,00 Kč		7 260,00 Kč		19 113,00 Kč	21%	4 013,70 Kč
na podr. materiál	%	3				217,80 Kč			21%	263,50 Kč
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ	%	6		0,00 Kč		19 330,80 Kč			21%	4 059,40 Kč
GPV	%	6		0,00 Kč		1 159,80 Kč			21%	243,60 Kč
Celkem Elektroinstalace				0,00 Kč		20 490,60 Kč			21%	4 303,00 Kč

Kabely

Specifikace	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat.+mont	DPH	Cena s DPH
Kabel CYKY-0 3x1,5	m	50	14,00 Kč	700,00 Kč	10,00 Kč	500,00 Kč	24,00 Kč	1 200,00 Kč	21%	1 452,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x1,5	m	100	14,00 Kč	1 400,00 Kč	10,00 Kč	1 000,00 Kč	24,00 Kč	2 400,00 Kč	21%	2 904,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	200	14,00 Kč	2 800,00 Kč	16,00 Kč	3 200,00 Kč	30,00 Kč	6 000,00 Kč	21%	7 260,00 Kč
Kabel CYKY-J 5x1,5	m	30	14,00 Kč	420,00 Kč	16,00 Kč	480,00 Kč	30,00 Kč	900,00 Kč	21%	1 089,00 Kč

CENA CELKEM

3171

NA CELKEM
podr. materiál

available

762,30 Kč
387,20 Kč
390 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 04_ Sběrné místo

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum: 25. 7. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce			22 952,28		
2	Zakládání			61 347,86		
3	Svislé a kompletní konstrukce			252 521,88		
4	Vodorovné konstrukce			18 260,18		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			139 529,12		
8	Trubní vedení			2 430,00		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			17 507,27		
997	Přesun sutě			11 424,06		
998	Přesun hmot			46 522,35		
PSV	Práce a dodávky PSV					

			15 484,67	
			93 335,05	
			40 527,25	
			148 228,00	
			44 927,24	
			9 354,51	
			153 349,97	
			372,00	
			7 264,08	
			49 355,00	
			1 134 692,76	

711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
762	Konstrukce tesařské
763	Konstrukce suché výstavby
764	Konstrukce klempířské
765	Krytina skládaná
766	Konstrukce truhlářské
767	Konstrukce zámečnické
783	Dokončovací práce - nátěry
784	Dokončovací práce - malby a tapety
741	Elektromontážní práce
	Celkem

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obecní úřad Orel
 Objekt: SO 04_Sběrné místo -Zpevněná plocha

Objednatel: Obec Orel
 Zhotovitel:
 Místo: Orel

Zpracoval:
 Datum: 28. 7. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce			49 518,99		
5	Komunikace pozemní			71 494,50		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			214 797,35		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			29 366,45		
997	Přesun sutě			6 635,39		
998	Přesun hmot			14 400,56		
PSV	Práce a dodávky PSV					
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			797,23		
	Celkem			387 010,47		




ZADÁNÍ

stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 04_Sběrné místo

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum: 25.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 22952,28

1 001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	29,215	47,30	1381,87
2 001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,910	80,00	712,80
3 001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	8,910	20,00	178,20
4 001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,249	390,00	4777,11
5 001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	12,249	50,00	612,45
6 001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,215	34,00	993,31
7 001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	51,612	130,00	6709,56
8 001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	51,612	15,00	774,18
9 001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	85,160	80,00	6812,80

2 Zakládání 61347,86

10 011	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	6,820	2015,00	13742,30
11 011	279113121	Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	6,518	601,00	3917,32
12 011	279113122	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	6,843	680,00	4653,24
13 011	279113123	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	1,505	780,00	1173,90
14 011	279113124	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	3,010	950,00	2859,50
15 011	279113125	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	30,555	1080,00	32999,40
16 011	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	2,840	527,00	1496,68
17 011	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	2,840	178,00	505,52

3 Svislé a kompletní konstrukce 252521,88

18 011	311238143	Zdivo nosné vnitřní z cihel bloků broušených tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	25,980	570,00	14808,60
19 011	311238144	Zdivo nosné vnitřní z cihel bloků broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	7,650	765,00	5852,25
20 011	311238242	Zdivo nosné vnější z cihel bloků broušených tl 365 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	137,070	780,00	106914,60

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 04_Sběrné místo

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum: 25.7.2016

avba:
bjekt:

Objedn
Zhot
M

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21	011	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	8,000	120,00	960,00
22	593	593407870	překlad z cihelných tvarovek 7x22,8x150 cm	kus	8,080	260,00	2100,80
23	011	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	4,000	130,00	520,00
24	593	593210720	překlad železobetonový 178x14x14 cm	kus	4,040	211,00	852,44
25	011	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I, IE, U, UE nebo L do E 22	t	0,408	7385,00	3011,04
26	130	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,408	20000,00	8160,00
27	231	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3	kus	22,000	575,00	12650,00
28	592	592310420	sloupek betonový plotový příběžný 105 x 160 x 2900	kus	16,000	700,00	11200,00
29	592	592310460	sloupek betonový plotový krajový 105 x 160 x 2900	kus	6,000	700,00	4200,00
30	592	592 R 01	Betonová deska rovná oboustranná rovná rozměr 200x50x4,5cm	kus	72,000	250,00	18000,00
31	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,648	619,00	2258,11
32	231	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	4,000	308,00	1232,00
33	553	553 R 02	vrata ocelová pozin. 5 000 x 2000 mm atyp.	kus	2,000	20000,00	40000,00
34	231	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 500x50x2000 mm	kus	72,000	275,00	19800,00

4

Vodorovné konstrukce

18260,18

35	011	417238126	Obezdvíka vence oboustranná věncovkou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	41,540	250,00	10385,00
36	011	417321414	Ztužující pásy a vence ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,077	2275,00	4725,18
37	011	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,023	25000,00	575,00
38	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,103	25000,00	2575,00

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

139529,12

39	011	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	214,380	20,00	4287,60
40	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	214,380	170,00	36444,60
41	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	95,913	20,00	1918,26
42	011	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	95,913	160,00	15346,08
43	011	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	95,913	85,00	8152,61
44	011	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	9,491	2415,00	22920,77

ZADÁNÍ

avba: Obecní úřad Orel
bjekt: SO 04_Sběrné místo

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum: 25.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
45 011		631311234	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	12,102	2470,00	29891,94
46 011		631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	12,102	85,00	1028,67
47 011		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,244	25000,00	6100,00
48 011		634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách tmelem	m	6,020	67,50	406,35
49 011		635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťněním	m3	15,147	750,00	11360,25
50 011		642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	587,00	1174,00
51 553		553311210	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1000 L/P	kus	1,000	498,00	498,00

8 Trubní vedení 2430,00

52 011		894215111	Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s litinovým poklopem	m3	0,405	6000,00	2430,00
--------	--	-----------	--	----	-------	---------	---------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17507,27

53 221		919111114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	6,020	80,00	481,60
54 003		949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	97,978	57,00	5584,75
55 011		952 R 01	Vyčištění staveniště	t	27,000	180,00	4860,00
56 011		952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	80,680	35,00	2823,80
57 013		962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	1,170	78,70	92,08
58 013		962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,240	596,00	1931,04
59 013		971024651	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	1,560	650,00	1014,00
60 013		974029185	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 200 mm	m	3,600	200,00	720,00

997 Přesun sutě 11424,06

61 013		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,860	120,00	4543,20
62 006		997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	259,740	9,00	2337,66
63 013		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,860	120,00	4543,20

998 Přesun hmot 46522,35

64 011		998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	310,149	150,00	46522,35
--------	--	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 04, Stavební území

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum: 25.7.2016

Stavba:
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	
----	-----	-------------	---------------	----	-----------------	-----------------	--

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

65	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena valčkováním penetračním	m2	85,685	8,10	
66	111	111631510	lak asfaltový ALPS kg (ak 1 kg)	kg	25,706	44,00	
67	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena valčkováním penetračním	m2	6,843	18,20	
68	111	111631510	lak asfaltový ALPS kg (ak 1 kg)	kg	7,712	44,00	
69	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti plav přitavením vodorovně MAF	m2	85,685	50,50	
70	628	628361090	pás šedý asfaltovaný z 4 vrstevka, mineral	m2	98,538	63,00	
71	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti plav přitavením svisle MAF	m2	6,843	90,10	
72	628	628361090	pás šedý asfaltovaný z 4 vrstevka, mineral	m2	8,212	63,00	
73	711	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti sálem těletem napovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,2 m	m2	21,500	50,00	
74	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,604	748,00	451,76

762 Konstrukce tesařské

93335,05

75	762	762331811	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	43,000	26,00	1118,00
76	762	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	82,500	31,00	2557,50
77	762	762331813	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	59,950	41,00	2457,95
78	762	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	101,902	82,50	8406,92
79	605	605111450	řezivo stavební prkna omítaná tloušťky 25 mm šířky délky 3 a 5 m netříděná	m3	2,802	4020,00	11264,04
80	762	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	75,750	41,00	3105,75
81	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,802	155,00	434,31
82	762	762631802	Demontáž vrat plochy do 8 m2 včetně kování	m2	7,000	309,00	2163,00
83	762	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hranolového řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	649,370	46,30	30065,83
84	605	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	6,748	3915,00	26418,42
85	762	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	6,748	206,00	1390,09
86	762	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	5,483	721,00	3953,24

763 Konstrukce suché výstavby

40527,25

87	763	763131332	SDK podhled deska 1 požární tl. 15 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	80,680	490,00	39533,20
88	763	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,412	704,00	994,05

ZADÁNÍ

avba: Obecní úřad Orel
bjekt: SO 04_Sběrné místo

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum: 25.7.2016

Č.	KON	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

764 Konstrukce klempířské 148228,00

89 764	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	5,000	30,00	150,00
90 764	764141401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	101,902	1250,00	127377,50
91 764	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	14,500	595,00	8627,50
92 764	764548424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 120 mm	m	8,000	890,00	7120,00
93 764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,762	6500,00	4953,00

765 Krytina skládaná 44927,24

94 765	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	73,225	67,00	4906,08
95 765	765131801-R 1	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti -Příplatek za práci s mater. obsahující azbest	m2	73,225	21,00	1537,73
96 765	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	101,902	67,00	6827,43
97 283	283 R 01	fólie podstřešní difúzní 8 MM	m2	170,092	174,00	29596,01
98 765	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,025	82400,00	2060,00

766 Konstrukce truhlářské 9354,51

99 766	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	40,420	30,00	1212,60
100 766	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	521,00	1042,00
101 611	611600540	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 100x197 bez povrchové úpravy	kus	1,000	3230,00	3230,00
102 553	553 R 01	dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, DP 30 rohová zárubeň Z jednokřídle 100 x 197 cm	kus	1,000	3800,00	3800,00
103 766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,122	573,00	69,91

767 Konstrukce zámečnické 153349,97

104 767	767651113	Montáž vrat garážových sekčních zajiřďedcích pod strop plochy do 13 m2	kus	3,000	3000,00	9000,00
105 553	553 R 02	vrata garážová sekční zateplená lamelová 3500 x 3500 mm	kus	3,000	48000,00	144000,00
106 767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,406	862,00	349,97

783 Dokončovací práce - nátěry 372,00

107 783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	186,00	372,00
---------	-----------	--	----	-------	--------	--------

784 Dokončovací práce - malby a tapety 7264,08

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 04_Sběrné místo

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum: 25.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
108 784		784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	201,780	36,00	7264,08

Celkem

1 085 337,76

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
 Objekt: SO 04_Sběrné místo -Zpevněná plocha

Objednatel: Obec Orel
 Zhotovitel:
 Místo: Orel

Zpracoval:
 Datum: 28. 7. 2016

C	KON	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 49518,99

1 001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	131,350	80,00	10508,00
2 001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	131,350	20,00	2627,00
3 001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	131,350	130,00	17075,50
4 001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	131,350	15,00	1970,25
5 001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	216,728	80,00	17338,24

5 Komunikace pozemní 71494,50

6 221	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	340,450	210,00	71494,50
-------	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	----------

6 výplní 214797,35

7 011	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	64,166	2470,00	158490,02
8 011	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	64,166	130,00	8341,58
9 011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,732	25000,00	43300,00
10 011	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách tmelem	m	73,350	20,00	1467,00
11 011	637121114	Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním	m2	12,795	250,00	3198,75

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29366,45

12 221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	62,400	195,00	12168,00
13 592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	63,024	71,00	4474,70
14 221	919111114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	73,350	30,00	2200,50
15 013	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	5,343	694,00	3708,04
16 013	965042241	Bourání podkladů pod drazby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	3,280	1340,00	4395,20
17 231	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	8,000	200,00	1600,00
18 231	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	20,000	41,00	820,00

997 Přesun sutě 6635,39

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 04_Sběrné místo -Zpevněná plocha

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Místo: Orel

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	
19	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,671	120,00	
20	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	186,039	9,00	
21	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,671	120,00	24
998		Přesun hmot				14400,00	
22	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	180,007	80,00	14400,56
PSV		Práce a dodávky PSV					
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				797,23	
23	711	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	15,780	50,00	789,00
24	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,011	748,00	8,23

Celkem

387 010,47

Obecní úřad Orel SO 04 - Sběrné místo - č. par. 26; katastr Orel

Specifikace	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat. +mont.	DPH	Cena s DPH
Krabice rozvodná s vyšším krytím IP54	ks	5	124,00 Kč	620,00 Kč	63,00 Kč	315,00 Kč	187,00 Kč	935,00 Kč	21%	1 131,35 Kč
Spínač jednopólový ř.1 se zvýšeným krytím IP44	ks	1	78,00 Kč	78,00 Kč	141,00 Kč	141,00 Kč	219,00 Kč	219,00 Kč	21%	264,99 Kč
Spínač jednopólový ř.5 se zvýšeným krytím IP44	ks	2	83,00 Kč	166,00 Kč	160,00 Kč	320,00 Kč	243,00 Kč	486,00 Kč	21%	588,06 Kč
Tlačítko zapínací krytí IP44	ks	3	78,00 Kč	234,00 Kč	142,00 Kč	426,00 Kč	220,00 Kč	660,00 Kč	21%	798,00 Kč
Zásuvka jednásobná s víčkem zapuštěná z krytím IP44	ks	5	89,00 Kč	445,00 Kč	149,00 Kč	745,00 Kč	238,00 Kč	1 190,00 Kč	21%	1 439,90 Kč
Zásuvka nástěnná 32A/400V IP54	ks	1	152,00 Kč	152,00 Kč	168,00 Kč	168,00 Kč	320,00 Kč	320,00 Kč	21%	387,20 Kč
Lišta elektroinstalační 20x20	m	10	24,00 Kč	240,00 Kč	12,00 Kč	120,00 Kč	36,00 Kč	360,00 Kč	21%	435,60 Kč
Lišta elektroinstalační 40x40	m	50	34,00 Kč	1 700,00 Kč	34,00 Kč	1 700,00 Kč	68,00 Kč	3 400,00 Kč	21%	4 114,00 Kč
Sádra stavební	kg	30			6,00 Kč	180,00 Kč	6,00 Kč	180,00 Kč	21%	217,80 Kč
Ostatní pomocný materiál	kpl	1			500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	21%	605,00 Kč
Krabicová svorka ... 3/2,5	ks	50			3,40 Kč	170,00 Kč	3,40 Kč	170,00 Kč	21%	205,70 Kč
Krabicová svorka ... 4/2,5	ks	20			4,40 Kč	88,00 Kč	4,40 Kč	88,00 Kč	21%	106,48 Kč
Krabicová svorka ... 5/2,5	ks	30			5,00 Kč	150,00 Kč	5,00 Kč	150,00 Kč	21%	181,50 Kč
Výsekání ve zdi a otvoru do zdi	hod	8	250,00 Kč	2 000,00 Kč			250,00 Kč	2 000,00 Kč	21%	2 420,00 Kč
Výchozí revize	kpl	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč			2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	21%	3 025,00 Kč
CENA CELKEM				8 135,00 Kč		5 023,00 Kč		13 158,00 Kč	21%	15 921,20 Kč
na podr. materiál	%	3				150,70 Kč			21%	182,30 Kč
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ				0,00 Kč		13 308,70 Kč		13 308,70 Kč	21%	16 103,70 Kč
GPV	%	6				798,50 Kč			21%	966,20 Kč
Celkem Elektroinstalace				0,00 Kč		14 107,20 Kč		14 107,20 Kč	21%	17 069,70 Kč

Specifikace	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat. +mont.	DPH	Cena s DPH
Kabel CYKY-0 3x1,5	m	100	14,00 Kč	1 400,00 Kč	10,00 Kč	1 000,00 Kč	24,00 Kč	2 400,00 Kč	21%	2 904,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x1,5	m	200	14,00 Kč	2 800,00 Kč	10,00 Kč	2 000,00 Kč	24,00 Kč	4 800,00 Kč	21%	5 808,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	180	14,00 Kč	2 520,00 Kč	16,00 Kč	2 880,00 Kč	30,00 Kč	5 400,00 Kč	21%	6 534,00 Kč
Kabel CYKY-J 5x1,5	m	10	14,00 Kč	140,00 Kč	16,00 Kč	160,00 Kč	30,00 Kč	300,00 Kč	21%	363,00 Kč
Kabel CYKY-J 5x4	m	50	16,00 Kč	800,00 Kč	44,00 Kč	2 200,00 Kč	60,00 Kč	3 000,00 Kč	21%	3 630,00 Kč
Vodič CY 4 ZeZl	m	20	12,00 Kč	240,00 Kč	9,00 Kč	180,00 Kč	21,00 Kč	420,00 Kč	21%	508,20 Kč
Vodič CYA 6 ZeZl	m	50	12,00 Kč	600,00 Kč	13,50 Kč	675,00 Kč	25,50 Kč	1 275,00 Kč	21%	1 542,75 Kč
CENA CELKEM				8 500,00 Kč		9 095,00 Kč		17 595,00 Kč	21%	21 290,00 Kč
na podr. materiál	%	3				272,90 Kč			21%	330,20 Kč
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ				0,00 Kč		17 867,90 Kč		17 867,90 Kč	21%	21 620,40 Kč
GPV	%	6				1 072,10 Kč			21%	1 297,20 Kč
Celkem Kabely				0,00 Kč		18 940,00 Kč		18 940,00 Kč	21%	22 917,40 Kč
Sleva	%	0				0,00 Kč				0,00 Kč
Celkem Kabely po slevě		0		0,00 Kč		18 940,00 Kč		18 940,00 Kč		22 917,40 Kč

Svítlidla		MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat.+mont	DPH	Cena s DPH
Specifikace											
F - Svítlidlo zářivkové přisazené 2x58W, IP65		ks	11			535,00 Kč	5 885,00 Kč	535,00 Kč	5 885,00 Kč	21%	11 770,21 Kč
F - Svítlidlo zářivkové přisazené 2x58W, IP65 mont.		ks	11	159,50 Kč	1 754,50 Kč			159,50 Kč	1 754,50 Kč	21%	3 509,21 Kč
Zářivková trubice 58W/840		ks	22			70,00 Kč	1 540,00 Kč	70,00 Kč	1 540,00 Kč	21%	3 080,21 Kč
Startér 4 - 80W		ks	22			9,00 Kč	198,00 Kč	9,00 Kč	198,00 Kč	21%	396,21 Kč
										21%	
CENA CELKEM					1 754,50 Kč		7 623,00 Kč		9 377,50 Kč	21%	18 755,80 Kč
na podr. materiál		%	3				228,70 Kč			21%	276,70 Kč
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ					0,00 Kč		9 606,20 Kč			21%	19 032,70 Kč
GPV		%	6		0,00 Kč		576,40 Kč			21%	697,40 Kč
Celkem Svítlidla					0,00 Kč		10 182,60 Kč				19 729,90 Kč

Rozvaděče		MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat.+mont	DPH	Cena s DPH
Specifikace											
Rozvaděč R2		ks	1	1,00 Kč	1,00 Kč			1,00 Kč	1,00 Kč	0,21 Kč	1,21 Kč
Rozvodnice plastová 24 modulů zapuštěná IP 30		ks	1	850,00 Kč	850,00 Kč	650,00 Kč	650,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	21%	1 815,00 Kč
o rozměrech š. 359, v. 464, hl. 96,5											
Vypínač třípólový na DIN lištu 40/3 40A		ks	1	80,00 Kč	80,00 Kč	510,00 Kč	510,00 Kč	590,00 Kč	590,00 Kč	21%	713,90 Kč
Jistič 10B/1		ks	2	70,00 Kč	140,00 Kč	90,00 Kč	180,00 Kč	160,00 Kč	320,00 Kč	21%	387,20 Kč
Jistič 16B/1		ks	5	70,00 Kč	350,00 Kč	90,00 Kč	450,00 Kč	160,00 Kč	800,00 Kč	21%	968,00 Kč
Jistič 20B/3		ks	1	80,00 Kč	80,00 Kč	350,00 Kč	350,00 Kč	430,00 Kč	430,00 Kč	21%	520,30 Kč
Proudový chránič 25/4/0.03 25A		ks	1	350,00 Kč	350,00 Kč	1 031,00 Kč	1 031,00 Kč	1 381,00 Kč	1 381,00 Kč	21%	1 671,01 Kč
Propojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová		m	1,0	100,00 Kč	100,00 Kč	467,00 Kč	467,00 Kč	567,00 Kč	567,00 Kč	21%	686,07 Kč
Připojnice N modrá		ks	1	25,00 Kč	25,00 Kč	23,00 Kč	23,00 Kč	48,00 Kč	48,00 Kč	21%	58,08 Kč
Záslepka do rozvaděče		m	0,1	100,00 Kč	10,00 Kč	210,00 Kč	21,00 Kč	310,00 Kč	31,00 Kč	21%	37,51 Kč
										21%	
CENA CELKEM					1 986,00 Kč		3 682,00 Kč		5 668,00 Kč	21%	6 858,30 Kč
na podr. materiál		%	3				110,50 Kč			21%	133,70 Kč
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ					0,00 Kč		5 778,50 Kč			21%	6 992,20 Kč
GPV		%	6		0,00 Kč		346,70 Kč			21%	419,50 Kč
Celkem Rozvaděče					0,00 Kč		6 125,20 Kč				7 411,50 Kč
Sleva		%	0		0,00 Kč		0,00 Kč				0,00 Kč
Celkem Rozvaděče po slevě			0		0,00 Kč		6 125,20 Kč				7 411,50 Kč

49 355,00 Kč