


Půdorys 1.NP



LEGENDA :

- Stávající zdivo
- Rostlý terén
- Zhutný zásep
- Zhutný štrkopiesek
- Prostý beton C20/25
- Konstruktivně vyztužený beton C20/25, ocel B500B
- Podkladní beton C12/15
- Zdivo šifky 70mm a 11,5mm (bez omítek)
z lehkého keramického betonu
- pevnostní třída 4MPa
- Sádkartonové příčky dvojité opláštěné s vložkou
minerální izolací, ve smáčcích prostorách vodovodní
- Teplé izolační předstěna s vložkou minerální izolací
- Akustická předstěna s vložkou minerální izolací
- Teplá izolace
- Teplá izolace XPS

Výpis překládů:

Z lehkého keramického betonu:
- PN 115x115-1240...2ks

Hasicí přístroj práškový - 1ks

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNACENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	SV. VÝŠKA (m)	POZNÁMKA
1.01	Chodba	7,57	EN, P1+P2	M	ŠO, M	2,60	
1.02	Sklep a	1,8	EN, P2	M	ŠO, M	2,60	
1.03	Sklep b	1,8	EN, P2	M	ŠO, M	2,60	
1.04	Sklep c	1,65	EN, P2	M	ŠO, M	2,60	
1.05	Sklep d	1,65	EN, P2	M	ŠO, M	2,60	
1.06	Úklid	2,42	EN, P2	KO(1500), M	ŠO, M	2,60	KO kolem výlevky
1.07	Sklep e	1,82	EN, P1	M	ŠO, M	2,60	
1.08	Sklep f	1,98	EN, P1	M	ŠO, M	2,60	
1.09	Kola, kočárky	9,82	EN, P1	M	ŠO, M	2,60	
1.10	Technická místnost	5,03	EN, P2	M	P, M	2,60	
a.01	Zádvěří	2,39	KDP+KS, P2	M	P, M	2,55	
a.02	Obývací pokoj + kuchyňský kout	18,55	M, P1+ P2	KO(900-1500), M	P, M	2,55	KO za linku
a.03	Chodba	3,3	M, P2	M	KP, M	2,30	
a.04	Koupelna	4,13	KDP, P2	KO(2000), M	P, M	2,30	
a.05	Ložnice	15,36	M, P1	M	P, M	2,55	
b.01	Zádvěří	2,39	KDP+KS, P2	M	P, M	2,55	
b.02	Obývací pokoj + kuchyňský kout	18,55	M, P1+ P2	KO(900-1500), M	P, M	2,55	KO za linku
b.03	Chodba	3,3	M, P2	M	KP, M	2,30	
b.04	Koupelna	4,07	KDP, P2	KO(2000), M	P, M	2,30	
b.05	Ložnice	15,36	M, P1	M	P, M	2,55	

c.01	Zádvěří	2,39	KDP+KS, P2	M	P, M	2,55	
c.02	Obývací pokoj + kuchyňský kout	18,55	M, P1+ P2	KO(900-1500), M	P, M	2,55	KO za linku
c.03	Chodba	3,3	M, P2	M	KP, M	2,30	
c.04	Koupelna	4,07	KDP, P2	KO(2000), M	P, M	2,30	
c.05	Ložnice	15,36	M, P1	M	P, M	2,55	
d.01	Zádvěří	2,39	KDP+KS, P2	M	P, M	2,55	
d.02	Obývací pokoj + kuchyňský kout	18,55	M, P1+ P2	KO(900-1500), M	P, M	2,55	KO za linku
d.03	Chodba	3,3	M, P2	M	KP, M	2,30	
d.04	Koupelna	4,07	KDP, P2	KO(2000), M	P, M	2,30	
d.05	Ložnice	15,36	M, P1	M	P, M	2,55	
e.01	Zádvěří	2,39	KDP+KS, P2	M	P, M	2,55	
e.02	Obývací pokoj + kuchyňský kout	18,55	M, P1+ P2	KO(900-1500), M	P, M	2,55	KO za linku
e.03	Chodba	3,3	M, P2	M	KP, M	2,30	
e.04	Koupelna	4,07	KDP, P2	KO(2000), M	P, M	2,30	
e.05	Ložnice	15,36	M, P1	M	P, M	2,55	
f.01	Zádvěří	2,39	KDP+KS, P2	M	P, M	2,55	
f.02	Obývací pokoj + kuchyňský kout	18,55	M, P1+ P2	KO(900-1500), M	P, M	2,55	KO za linku
f.03	Chodba	3,53	M, P2	M	KP, M	2,30	
f.04	Koupelna	4,05	KDP, P2	KO(2000), M	P, M	2,30	
f.05	Ložnice	15,61	M, P1	M	P, M	2,55	
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		298,08					

Vysvětlivky:

Podlahy:
M - marmoleum (přírodní linoleum), tl.2,5mm, třída zatížení 23
BD - betonová dlažba v 60mm
KDP - keramická dlažba protiskluzná do tmelu, otěruvzdorná, matná, 200/200mm
KS - keramický sokl do v. 100mm
PL - přírodní linoleum tl.2,5mm,třída zatížení 23 (např. Marmoleum)
EN - epoxidový nátěr, sokl do v. 100mm

*protiskluznost podlah viz. technická zpráva
Stěny:
KO - keramický obklad, 200/200mm (výška v mm)
M - malba

Stropy:
P - podhled ze SDK desek tl.12,5mm na kovovém roštu (v koupelnách z impregnovaných)
KP - kazetový podhled
M - malba

Poznámka:

- Prostory a niky pro TZB včetně opláštění rozvodů a osazení revizních dvířek v podhledu dle projektové dokumentace profesí
- Pro vyústění potrubí VZT a ZT do střešy provedena úprava střešního pláště - vyříznutí otvoru, po osazení potrubí zaizolování prostupu tepelnou izolací, vtažení hydroizolace provedení klempířského lemování

± 0,000 = 454,37

Stávající podlaha 1.NP

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS
Vedoucí projektant	Kurťáková Jana Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant		Technická kontrola	Toman Vladimír Ing.	
lbp	ZAKÁZKA: Přestavba holobytů čp. 179 ve Vintřově	Projektovala společnost: Dokumentace objektu	Část (ISO PS): Dokumentace stavebních objektů vč. stavebně konstrukčního řešení	Počet A4: 8 Stupeň projektu: PST Datum dokončení: 30.09.2016 Číslo zakázky: 8529-25
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	OBSAH: Půdorys	OBJEDNATEL: Obec Vintřov	Číslo archivu: BPO 1-94465	Poradové číslo: 3