





1:50



POZNÁMKA

- STAIČKÉ ZAJISTĚNÍ OTVORŮ, POSÍLENÍ STŘEPŮ, POSÍLENÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ, SRAŽENÍ STĚN – ŘEŠENO V KONSTRUKČNÍM STADIU ČÁSTI PROJEKTU 2012
- DODATEL MUSÍ OVĚDIT KOTY DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- VEŠKERÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESŇENO V PROJEKTU INTERÉRU
- PŘED VYBÍRAKEM NOSNÝCH STĚN, JE TŘEBA ZAJISTIT STABILITU OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ
- VIZ KONSTRUKČNÍ STADIUM ŘEŠENÍ (STADIUM)
- VEJŠIMA VNITŘNÍCH VEPNÝCH OTVORŮ (DVEŘÍ) JE VE ŠPATNÉM STAVU NEBO JE NEVHODNÁ, VYBOURAT KROMĚ VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- VŠECHY OKLADY A ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBOURÁNY
- V MÍSTNOSTECH 003, 004, 005, 006 ZACHOVÁNY A CHRÁNĚNY PŮVODNÍ OMÍTKOVÉ VRSSTVY
- NOVODOBÉ NÁTĚRY NA ŘEZNÉM ZDVM BUDOU OSTRANĚNÝ OTRYSKAMÍ NEBO OKRATČOVÁNÍ (005)
- VŠECHY POVRCHY BUDOU OSTRANĚNÝ, PODLAHY BUDOU ROZEBRÁNY OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K POSOZOVENÍ PŘÍPADNĚ CENNÉ STARŠÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE.
- NOVÉ OTVORY DO ROZMĚRŮ 150/150mm LZE VYTVÁŘET BEZ ZAJISTĚNÍ
- NOVÉ OTVORY DO ROZMĚRŮ 300/300mm PROVADELT OPATŘENÍ, BEZ NJASNOSTI ZAJISTĚNÍ


LEGENDA


- | | |
|---|---|
|  | STANOVIS KONSTRUKCE |
|  | ZDĚNÉ PRŮKRY, ZAZDŮKRY
Porotherm, systémove předlohy Porotherm |
|  | NOVÝ PŘEDVĚTĚL 1. ETAPY |

1:50

 $\pm 0,000 = 714,189 \text{ m n. m. (B.p.v.)}$

JTSK



PRŮBĚH ZÁKAZY	KLIENT ARCHITEKT	PROJEKT
Ing. arch. MICHAL HLAVÁČEK	Ing. arch. MICHAL HLAVÁČEK	 HLAVÁČEK ARCHITEKTI
HP	HLAV PROJEKT	Hlaváček - architekt s.r.o. Věstecká ulička 757/2, 160 00 Praha 6 tel.: +420 222 724 300, fax: +420 220 551 546 www.hlavacek-architekti.cz IČO: 259 35 497
Ing. DANIELA MAXOVÁ	Ing. PETRA NOVÁKOVÁ	
INVESTOR	MÚJ JÁCHYMOV NALEŽSTÍ REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV	
AKCE	HISTORICKÁ RADNICE V JÁCHYMOVĚ JAKO MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÉ CENTRUM 1.PP - EXPOZICE MONITÁŽNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Katastrální území: 555215 JÁCHYMOV Číslo katastru: 224	
OSLOH	ŘEZ C-C, D-D - NÁVRH	OSLOH