




Pohled severozápadní




Pohled jihovýchodní



Pohled jihozápadní



Pohled severovýchodní



LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ:

- Budou odstraněny klempířské konstrukce.
- Budou demontovány dešťové svody a žlaby, hromosvody a po zateplení budou provedeny nové.
- Fasáda se zbaví všech částí navětralé omítky, na SZ straně bude odstraněna římsa nad okny, na JV straně budou odstraněny betonové parapetní desky, poté bude fasáda omyta tlakovou vodou. Opadané části omítek budou dorovnány vápenocementovou jádrovou omítkou.
- Před zahájením zateplovacích prací budou vyměněny stávající plastová okna a dveře. Nové okna a dveře budou těsněny příslušnými komprimačními páskami pro zabránění vstupu vodních v obou směrech. Budou demontovány parapety a vyměněny za širší z eloxovaného hliníku.
- Bude provedeno zateplení objektu včetně zateplení ostění oken a dveří pomocí desek z minerálních vláken.
- Základová konstrukce bude zateplena z desek XPS, stěny z desek z minerálních vláken.
- Ostění oken a dveří bude zatepleno z desek z minerálních vláken.
- Zateplení bude započato zakládací AI lištou. Na všechny rohy budou použity hliníkové lišty s textilií 100x100 mm, nadpraží bude opatřeno plastovou lištou s nosem a tkaninou. K přechodu oken, dveří a zateplovacího systému budou použity APU lišty.
- Veškeré nové oplechování bude provedeno z titan-zinkového plechu.
- Půdní prostor (podlaha půdy) bude zateplen izolací z minerálních vláken tl. 2x 160 mm. Kladení druhé vrstvy izolace bude provedeno kolmo na první izolaci. Takto zateplená podlaha půdního prostoru bude nepochozí.

LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ:

- Další práce:
- 1) demontáž a zpětná montáž reflektorů - 2x
 - 2) očištění a nátěr dvířek elektro
 - 3) demontáž a zpětná montáž cedule
 - 4) prodloužit odvětrání
 - 5) demontáž a zpětná montáž čidla
 - 6) očištění a nátěr dvířek elektro - 3x
 - 7) demontáž a nové oplechování stříšky pilířku
 - 8) očištění a nátěr dveří
 - 9) demontáž, očištění, prodloužení osmi úchyty, zpětná montáž žebříku
 - 10) demontáž železné trubky
 - 11) prodloužení odpadu
 - 12) demontáž a montáž nové mřížky - 3x
 - 13) demontáž a montáž nové mřížky na okně
 - 14) demontáž a zpětná montáž poštovní schránky
 - 15) očištění a nátěr dvířek plynu
 - 16) stávající přístřešek odstranit, provést nový provedení nové krytiny, provedení nové dřevěné stěny
 - 17) demontáž a nové oplechování stříšky nad vchodem
 - 18) stávající schodiště odstranit, provést nové z KB bloků + zámkové dlažby, opatřit zábradlím do v. 1,1 m
 - 19) podhled - očištění, vyspravení vápenocementovou jádrovou omítkou a provedení fasádního systému (bez tepelné izolace)

CENTRA STAV s.r.o.		Ing. Leoš Ledvina		Zahradní 928 357 31 Horní Slavkov tel./fax.: 352/688 691 IČO: 25247107 DIČ: CZ 25247107	
ODP. PROJEKTANT: Ing. Leoš Ledvina		KRESLIL: Martin Beer		ÚČEL	DPS
OBJEDNATEL: Město Nové Sedlo Masarykova 502, 357 34 Nové sedlo				DATUM	12/2015
MÍSTO: budova č.p. 524 na p.č. 598 k.ú. Nové Sedlo u Lokte				FORM.	4 x A4
NÁZEV AKCE: Zateplení zdravotního střediska č.p. 524, Nové Sedlo				Č.ZAK.	43/2015
OBSAH: Pohledy M 1:100				Č.VÝKRESU D.4.	