

Smlouva o dílo

č. : 63-1542.7160036ANA

o dodávce stavebních prací uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a
následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Třemošná – rekonstrukce povrchu vozovky, ulice 9. května a K Zastávce

1. Smluvní strany :

1.1. Objednatel :

Město Třemošná

Sídlíště 992

330 11 Třemošná

Zastoupené : p. Jaromírem Zeithamlem, starostou obce

IČO : 258415

DIČ : neplátce

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

č. ú.: 1423-371/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Jaromír Zeithaml
starosta obce

ve věcech technických oprávněn k jednání: p. Michal Vladař
stavební technik

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

EUROVIA Silba, a. s.

Lobezská 1191/74

326 00 Plzeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
odd.B, vložka 518

Zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva a.s.

Eduardem Hoškem, členem představenstva a.s.

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Praha

č. ú.: 0142110168/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Josef Matoušek,
předseda představenstva a.s.

Eduard Hošek,
člen představenstva a.s.

ve věcech technických oprávněn k jednání : Antonín Navrátil
hlavní stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

- 1.3. Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou zmocněni jednat za

objednatele: Michal Vladař

tel.: 720 265 434

zhotovitele : Antonín Navrátil, hlavní stavbyvedoucí

tel : 731 601 099

Ing. Tomáš Pomichal, stavbyvedoucí

tel : 731 602 230

2. Předmět plnění :

- 2.1. Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací na akci : „**Třemošná – rekonstrukce povrchu vozovky, ulice 9. května a K Zastávce**“
- 2.2. Rozsah díla je specifikován položkovou nabídkovou kalkulací ze dne 17.5.2017, která je přílohou této smlouvy.

3. Čas plnění :

- 3.1. zahájení stavebních prací: **září 2017**
dokončení stavebních prací: **do 30. září 2017**
- 3.2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění, nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

4. Cena plnění :

- 4.1. **Cena za předmět plnění specifikovaný v článku "2." této smlouvy činí :**

Třemošná – rekonstrukce povrchu vozovky, ulice 9. května a K Zastávce

bez DPH	1 430 601,50 Kč
sazba DPH 21 %	300 426,32 Kč
celkem vč. DPH	1 731 027,82 Kč

(slovy : Jedenmilionsedmsetřicetjednatisícdvacetsedm 82/100 korun českých)

- 4.2. Cena díla není pevnou cenou. Celková cena bude určena prostým součinem pevných jednotkových cen a oboustranně odsouhlaseného množství provedených prací.
K ceně bez DPH bude připočtena zákonná sazba DPH.
Odsouhlasené vícepráce/méněpráce, které budou řešeny dohodou obou stran, budou zohledněny v ceně za provedené dílo.

5. Fakturace a placení :

- 5.1. Po předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad v

souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, na podkladě soupisu provedených prací, potvrzených zástupcem objednatele. Splatnost faktury - daňového dokladu se stanoví do 14 dnů ode dne jejího vystavení.

- 5.2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné financování dodávky.

6. Dodací podmínky :

- 6.1. Objednatel odpovídá za zajištění vystavení všech potřebných povolení k provádění díla, zejména stavebního povolení, případně ohlášení stavby.
6.2. Zhotovitel zajistí ověření výskytu podzemních inženýrských sítí v místě provádění díla u jejich správců.
6.3. Zhotovitel provede dílo v technologii a výměrách uvedených v nabídkové kalkulaci ze dne 17.7. 2017.

7. Předání staveniště :

- 7.1. Staveniště prosté všech závad bude zhotoviteli předáno nejpozději do : **31.8. 2017**
7.2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavební povolení v právní moci, případně ohlášení stavby přísl. stavebnímu úřadu, pokud je takových povolení třeba.

8. Smluvní pokuty:

- 8.1. V případě opožděné úhrady oprávněné faktury ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní penále ve výši uhradí 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní penále výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

9. Záruční podmínky :

- 9.1. Záruční doba se stanovuje na dobu : 60 měsíců
9.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené smlouvou.
9.3. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady v záruční době vzniklé následnou stavební činností, poruchami inženýrských sítí, které nebyly součástí této smlouvy, stejně tak na vady díla, způsobené špatnou údržbou komunikace, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci a na vady způsobené živelnými událostmi.

10. Všeobecná ustanovení :

- 10.1. Veškerá sdělení objednatele ve významu změny projektu, dodatku k projektu, oznámení o vadě jsou závazná pouze v případě podání písemnou formou.
- 10.2. Ustanovení této smlouvy je možno měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě smluvních stran nebo v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran.
- 10.4. Tato smlouva má čtyři strany a dvě stranu přílohy (nabídková kalkulace) a je vyhotovena ve dvou výtiscích, stejně platných a účinných, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- 10.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Třemošné dne 4.8.2017

V Plzni dne 31.7.2017



Za objednatele

Jaromír Zeithaml
starosta města



Za zhotovitele

Josef Matoušek
předseda představenstva a.s.

Eduard Hošek
člen představenstva a.s.



EUROVIA Sílba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:
Investor:

Třemošná, rekonstrukce povrchu vozovky ulic 9. května a K Zastávce
Město Třemošná

17.7.2017

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
Ulice 9. května						
Zemní práce						
1		Odstranění podkladu s živičným pojivem tl. 100mm - komunikace	M2	818,000	20,50	16 769,00
2		Vodorovná doprava suti do 1 km	T	163,600	45,00	7 362,00
3		Příplatek za další km přes 1 km (skládka AZS Vaicha)	T	2454,000	10,00	24 540,00
4		Poplatek za skládku	T	163,600	299,00	48 916,40
5		Odstranění podkladu z drčeného kameniva tl. 70mm	M2	818,000	16,40	13 415,20
6		Vodorovná doprava suti do 1 km	T	114,500	45,00	5 152,50
		Příplatek za další km přes 1 km	T	114,500	10,00	1 145,00
6		Uložení na skládku bez poplatku (skládka investora)	T	114,500	7,40	847,30
						118 147,40
Zemní práce						
Komunikace						
7		Úprava pláně v hornině 1-4 se zhutněním	M2	818,000	8,50	6 953,00
8		Podklad ze šterkodrti 0/32 tl.80mm	M2	818,000	53,50	43 763,00
9		Čištění povrchu komunikace strojním metením	M2	1636,000	2,70	4 417,20
10		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	2454,000	6,90	16 932,60
11		Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	T	316,566	1 393,00	440 976,44
12		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	2454,000	144,50	354 603,00
13		Zpevnění krajnic šterkodrtí š. 0,3m	M2	225,000	75,00	16 875,00
14		Vyplnění spár živičnou zálivkou	M	12,000	56,00	672,00
						885 192,24
Komunikace						
Vjezdy k nemovitostem						
15		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4	M3	22,560	341,00	7 692,96
16		Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	M3	22,560	36,00	812,16
17		Vodorovné přemístění výkopku do 2km	M3	22,560	89,30	2 014,61
18		Uložení zeminy na skládku bez poplatku (skládka investora)	M3	22,560	14,70	331,63
19		Úprava pláně v hornině 1-4 se zhutněním	M2	150,400	8,50	1 278,40
20		Podklad ze šterkodrti 0/32 tl.100mm	M2	150,400	75,00	11 280,00
21		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	M2	150,400	435,20	65 454,08
22		Vyplnění spár živičnou zálivkou	M	46,800	56,00	2 620,80
						91 484,64
Vjezdy k nemovitostem						
Ostatní konstrukce a práce						
23		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže/poklopu	KUS	17,000	1 630,00	27 710,00
24		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte	KUS	15,000	935,00	14 025,00

25	Dopravně-inženýrská opatření	KPL	1,000	3 100,00	3 100,00
26	Vytýčení inženýrských sítí	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00
Ostatní konstrukce a práce					47 335,00
Celkem ulice 9. května					1 142 159,28

Ulice K Zastávce					
Komunikace					
27	Čištění povrchu komunikace strojním metením	M2	720,000	2,70	1 944,00
28	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	M2	720,000	6,90	4 968,00
29	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	T	92,880	1 393,00	129 381,84
30	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	720,000	144,50	104 040,00
31	Zpevnění krajnic šterkodrtí š. 0,3m	M2	84,000	75,00	6 300,00
32	Vyplnění spár živičnou zálivkou	M	8,000	56,00	448,00
Komunikace					247 081,84


Vjezdy k nemovitostem					
33	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4	M3	7,374	341,00	2 514,53
34	Příplatek za lepidlost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	M3	7,374	36,00	265,46
35	Vodorovné přemístění výkopku do 2km	M3	7,374	89,30	658,50
36	Uložení zeminy na skládku bez poplatku (skládka investora)	M3	7,374	14,70	108,40
37	Úprava pláně v hornině 1-4 se zhuťněním	M2	49,160	8,50	417,86
38	Podklad ze šterkodrti 0/32 tl. 100mm	M2	49,160	75,00	3 687,00
39	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	M2	49,160	435,20	21 394,43
40	Vyplnění spár živičnou zálivkou	M	13,200	56,00	739,20
Vjezdy k nemovitostem					29 785,38

Ostatní konstrukce a práce					
41	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže/poklopu	KUS	3,000	1 630,00	4 890,00
42	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte	KUS	1,000	935,00	935,00
43	Dopravně-inženýrská opatření	KPL	1,000	3 250,00	3 250,00
44	Vytýčení inženýrských sítí	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00
Ostatní konstrukce a práce					11 575,00
Celkem ulice K Zastávce					288 442,22

Celkem stavba 1 430 601,50

DPH 21% 300 426,32

Celkem včetně DPH 1 731 027,82



[Signature]

EUROVIA VINCI (17)

EUROVIA SILVA, a.s.
Lobezská 1461/74
326 00 Píseň