

Smlouva o dílo

uzavřená podle §2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník)

<p><u>Objednatel:</u> Město Nové Sedlo Masarykova 502 357 34 Nové Sedlo</p> <p>IČ: 00259527 DIČ: CZ00259527 Zastoupený: Ing. Věrou Baumanovou starostkou města Místo stavby: Nové Sedlo, Masarykova 471/472</p>	<p><u>Zhotovitel:</u> František Horvath fyzická osoba podnikající Masarykova 532 357 34 Nové Sedlo IČ: 69277231 DIČ:CZ</p>
---	---

II. Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést stavební úpravy – zateplení fasády bytového domu v Novém Sedle, Masarykova ul. 471/472 dle nabídky ze dne 06.09.2017 za použití izolačního materiálu Isover TF Profi a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy v ujednaném čase dle článku V. této smlouvy. Dílo musí splňovat požadavky platných technických norem v době realizace díla.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné živnostenské oprávnění, znalosti, zkušenosti a vybavení, aby mohl řádně a včas provést práce dle svého závazku. Zavazuje se zhotovit dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 3) Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor v objektu stavby za účelem provedení výše uvedených prací. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
- 4) Objednatel se zavazuje, že zajistí po dobu montáže přívod elektrické energie 230V a vody tak, aby ji mohl zhotovitel použít, za podmínky podružného měření zhotovitelem.

IV. Cena díla a platební podmínky

- 1) Cena za provedené dílo podle ujednání v **cenové nabídce ze dne 06.09.2017**, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, činí: 546 128,58 Kč bez DPH (slovy pětsetčtyřicetšesttisícjednostodvacet osm korun a padesát osm haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle platných předpisů.
- 2) V ceně jsou zahrnuty náklady za spotřebu energií a vody a provoz, zřízení a údržba zařízení staveniště.
- 3) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli kopie dokladů potřebných pro prokázání výše DPH. Výše DPH pro vyúčtování zakázky bude stanovena dle platné právní úpravy v době fakturace.
- 4) Výše uvedená smluvní cena kryje veškeré náklady spojené s realizací díla uvedeného v čl. II. této smlouvy. V ceně díla je rovněž zahrnuta doprava na místo provedení díla a vše, co je nutné k řádnému a včasnému předání díla objednateli a jeho užívání k účelu, ke kterému je svou povahou určeno.
- 5) Pokud v průběhu provádění díla vzejde nutnost provedení prací nad rámec prací dohodnutých touto smlouvou nebo bude-li objednatel požadovat práce nad rámec této smlouvy, musí být předem odsouhlaseny oběma účastníky přijetím písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného zhotovitelem a objednatel.
- 6) Objednatel nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do výše 90% (slovy: Devadesáti procent) z celkové ceny díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem může při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovat faktury na dílčí plnění pouze jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla.
- 7) Splatnost faktur na dílčí plnění je smluvními stranami dohodnuta na 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli.
- 8) Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, bude dofakturována po odstranění případných vad a nedodělků do 10 dnů.
- 9) Podkladem k placení ceny díla je daňový doklad – faktura. Faktura musí mít všechny náležitosti platebních dokladů podle zákona o účetnictví, zákona o DPH a ev. dalších právních předpisů. Objednatel je oprávněn daňové doklady – faktury zhotoviteli vrátit a cenu nezaplatit v případě, pokud postrádají potřebné náležitosti. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvního úroku.

V. Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel vyzve objednatel k převzetí díla, nejpozději v poslední den doby plnění.
- 2) Objednatel se zavazuje po skončení díla jej neprodleně převzít. Součástí přejímky je kontrola komplexnosti dodávky a prací objednavatelem, nebo jeho pověřeným zástupcem včetně předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu. Všechny zjevné vady a nedodělků je objednavatel povinen zaznamenat do **Předávacího protokolu o předání a převzetí díla**. V předávacím protokolu uvede zhotovitel v den předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Uplatní-li objednatel vady a nedodělků, které byly zjevné při

předání a převzetí díla, následnou reklamací, pak tuto reklamaci zhotovitel posoudí jako neoprávněnou.

VI. Záruka a odpovědnost za vady díla

- 1) Zhotovitel poskytne objednateli záruku na jakost díla v délce trvání 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 2) Objednatel má právo na bezplatné odstranění zjevných vad a nedodělků díla, které uvedl v Předávacím protokolu při předání a převzetí díla, a to ve lhůtě tam uvedené.
- 3) Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit zhotoviteli vady díla, které se na díle vyskytnou po předání díla, formou písemné reklamace vad. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo v čem se vada projevuje. Reklamované vady odstraní zhotovitel do 10-ti dnů ode dne doručení reklamace. Neodstraní-li zhotovitel vady díla včas nebo je odmítne odstranit, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u třetí osoby na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli v jím stanovené lhůtě prokazatelné náklady za odstranění vady.

VII.

Doba plnění

Doba pro zhotovení díla se sjednává takto:

- 1) Zahájení prací bude započato protokolárním předáním staveniště a je stanoveno na 20.10.2017. Den zahájení prací bude uveden v Zápisu o předání staveniště a Stavebním deníku
- 2) Termín dokončení a předání díla je stanoven na 30.11.2017 za předpokladu stavební připravenosti a bezpečné přístupové a manipulační komunikace a klimatických podmínek (vyšší moc).
- 3) Při nemožnosti dodržet výše uvedené termíny či jiné překážky na straně objednavatele, vyhrazuje si zhotovitel právo na vystavení dílčí faktury za výrobu již zhotovených částí díla (pokud toto nebylo kryto zálohou). Zhotovitel v případě stavební nepřipravenosti poznamená tuto skutečnost ve stavebním deníku pro případ sporu a písemně vyzve objednatele k sjednání nápravy.

VIII. Smluvní pokuty a smluvní úroky

- 1) Pro případ, že zhotovitel nedodrží termín plnění sjednaný v čl. V. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny předmětu plnění za každý kalendářní den prodlení. Nárok na toto plnění zaniká, pokud objednatel nezajistil včas a v dohodnuté míře připravenost stavby. V tomto případě má zhotovitel nárok na úhradu prokazatelných nákladů souvisejících s nepřipraveností stavby (marná jízda, neplánované prodloužení montáže apod.).
- 2) V případě prodlení objednatele s placením faktur, uhradí objednavatel zhotoviteli úrok ve sjednané výši 0,1% (smluvní úrok) z nezaplacené částky za každý kalendářní den prodlení.

- 3) Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek.


IX. Jiná ujednání

- 1) Zhotovitel odpovídá za provedení prací podle č. II této smlouvy v souladu s platnými předpisy. Zavazuje se udržovat veškeré informace, o kterých se dozví při plnění této smlouvy, a které se týkají objednatele v tajnosti a nezveřejňovat je, ani je nedávat k dispozici třetím osobám.
- 2) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Technický dozor objednatele bude provádět pan Daniel Hájek.
- 3) Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a jiné předpisy, stejně jako případná rozhodnutí orgánů státní správy, týkající se zhotovovaného díla.
- 4) Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 1 je **Rozpočet s výkazem výměr ze dne 06.09.2017**. Objednavatel bere tuto **cenovou nabídku** na vědomí a prohlašuje, že odpovídá jeho požadavkům a byl dostatečně seznámen se všemi aspekty souvisejícími s provedením díla a souhlasí s nimi.
- 5) Odstoupení od **Smlouvy o dílo** je možné pouze v případech stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 6) Zhotovitel prohlašuje, že je v dostatečné výši pojištěn pro případ škody vzniklé při provádění díla a zároveň je pojištěn pro případ skryté vady výrobku.

X. Závěrečná ustanovení


- 1) Tato smlouva byla pořízena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 2) Měnit a doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající Občanským zákoníkem.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a byla dosažena shoda o celém jejím obsahu. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Novém Sedle dne 18.10.2017



objednatel





zhotovitel

Schváleno ZM dne 20.09.2017, usn. č. 117/2017

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17h220

Stavba: BD Nové Sedlo č.p. 471-472

KSO:

Místo: Nové Sedlo

CC-CZ:

Datum: 6.9.2017

Zadavatel:

Město Nové Sedlo

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

F. Horvát

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Milan Pánek, Loket

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

546 128,58

DPH základní sazba daně 21,00%

Základ daně 0,00

Výše daně 0,00

snížená sazba daně 15,00%

546 128,58

81 919,29

Cena s DPH

V

CZK

628 047,87

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17h220

Stavba: BD Nové Sedlo č.p. 471-472

Místo: Nové Sedlo

Datum:

6.9.2017

Zadavatel: Město Nové Sedlo

Projektant:

Ing. Milan Pánek, Loket

Uchazeč: F. Horvát

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01vata Stavební úpravy - zateplení fasády 10cm vata

546 128,58 628 047,87 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

BD Nové Sedlo č.p. 471-472

Objekt:

01vata - Stavební úpravy - zateplení fasády 10cm vata

KSO:

Místo: Nové Sedlo

Zadavatel:

Město Nové Sedlo

Uchazeč:

F. Horvát

Projektant:

Ing. Milan Pánek, Loket

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6.9.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

546 128,58

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
546 128,58

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
81 919,29

Cena s DPH

v CZK

628 047,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Nové Sedlo č.p. 471-472

Objekt:

01vata - Stavební úpravy - zateplení fasády 10cm vata

Místo:

Nové Sedlo

Datum:

6.9.2017

Zadavatel:

Město Nové Sedlo

Projektant:

Ing. Milan Pánek, Loket

Uchazeč:

F. Horvát

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

546 128,58

HSV - Práce a dodávky HSV

495 698,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	432 072,30
62 - Úprava povrchů vnějších	432 072,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 241,49
94 - Ležení a stavební výtahy	52 312,39
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
96 - Bourání konstrukcí	1 929,10
997 - Přesun sutě	2 893,37
998 - Přesun hmot	6 491,01
PSV - Práce a dodávky PSV	45 430,41
764 - Konstrukce klempířské	27 345,88
767 - Konstrukce zámečnické	16 713,06
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 371,47
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

BD Nové Sedlo č.p. 471-472

Objekt:

01vata - Stavební úpravy - zateplení fasády 10cm vata

Místo:

Nové Sedlo

Datum: 6.9.2017

Zadavatel:

Město Nové Sedlo

Projektant: Ing. Milan Pánek, Loket

Uchazeč:

F. Horvát

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

546 128,58

D	HSV		Práce a dodávky HSV				495 698,17	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				432 072,30	
D	62		Úprava povrchů vnějších				432 072,30	
1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	47,820	30,70	1 468,07	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		19,02+5,76+23,04		47,820			
2	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	290,140	47,80	13 868,69	CS ÚRS 2017 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýtim					
	VV		96,2+102,22+91,72		290,140			
3	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	290,140	38,50	11 170,39	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		" pod vyrovnávku na březolit " 96,2+102,22+91,72		290,140			
4	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	309,240	123,00	38 036,52	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn					
	VV		" vyrovnávka na březolit " 96,2+102,22+91,72		290,140			
	VV		" ostění a nadpraží po odsekání" 7,5+2,32+9,28		19,100			
5	K	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	55,900	89,20	4 986,28	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových přípevných hmoždinkami					
	VV		17,65+18,4+19,85		55,900			
6	M	590516470	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 10 cm, 0,95/200 cm	m	58,695	97,60	5 728,63	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 10 cm, 0,95/200 cm					
	VV		17,65+18,4+19,85		55,900			
	VV		55,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		58,695			
7	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	290,140	542,00	157 255,88	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		" celá plocha" 290,14		290,140			
8	M	631515270	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 100 mm	m2	295,943	262,50	77 685,04	CS ÚRS 2017 02
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vláknno λ-0.036 tl. 100 mm					
	VV		290,14*1,02 Přepočtené koeficientem množství		295,943			
9	M	590513460	hmoždinka talířová EJOT s ocelovým trnem TID-T 8/60 x 215	kus	293,041	14,40	4 219,79	CS ÚRS 2017 02
	PP		hmoždinka talířová s ocelovým předmontovaným trnem pro tepelnou izolaci 8x60 x 215					
	VV		" dopočet hmoždinek +1ks/m2" 290,14		290,140			
	VV		290,14*1,01 Přepočtené koeficientem množství		293,041			
10	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	118,600	194,00	23 008,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		(13,98+4,32+17,28)/0,3		118,600			
11	M	631515180	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 40 mm	m2	36,292	96,52	3 502,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vláknno λ-0.036 tl. 40 mm					
	VV		" ostění" (13,98+4,32+17,28)		35,580			
	VV		35,58*1,02 Přepočtené koeficientem množství		36,292			
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	78,280	31,20	2 442,34	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
13	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	82,194	18,20	1 495,93	CS ÚRS 2017 02
	PP		lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m					
	VV		78,28*1,05 Přepočtené koeficientem množství		82,194			
14	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	72,000	51,50	3 708,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	VV		" parapetní" 12+4,8+19,2		36,000			
	VV		" nadpražní" 12+4,8+19,2		36,000			
15	M	590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	36,720	39,00	1 432,08	CS ÚRS 2017 02
	PP		profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m					
	VV		36*1,02 Přepočtené koeficientem množství		36,720			
16	M	590515100	profil okenní s neprůžnanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	36,720	30,20	1 108,94	CS ÚRS 2017 02
	PP		profil okenní s neprůžnanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		36*1,02 Přepočtené koeficientem množství		36,720			
17	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišty)	m	78,280	27,20	2 129,22	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích [APU lišty]		78,280			
	VV		" napojovací okenní a dveřní - APU" 78,28					
18	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	79,846	32,10	2 563,06	CS ÚRS 2017 02
	PP		profil okenní začíšťovací se skloláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m		79,846			
	VV		78,28*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
19	K	622521011	Tenkovrstvá sítkatová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	290,140	229,00	66 442,06	CS ÚRS 2017 02
	PP		Omítka tenkovrstvá sítkatová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
	VV		" celá plocha" 290,14		290,140			
20	K	623521011	Tenkovrstvá sítkatová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pílřů nebo sloupů	m2	35,580	276,00	9 820,08	CS ÚRS 2017 02
	PP		Omítka tenkovrstvá sítkatová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pílřů nebo sloupů					
	VV		" ostění" (13,98+4,32+17,28)		35,580			
			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
D	9						54 241,49	
D	94		Lešení a stavební výtahy				52 312,39	
21	K	941111121	Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	497,800	36,89	18 363,84	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m		497,800			
	VV		154+156,8+187,0					
22	K	941111221	Příplatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	14 934,000	0,70	10 453,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		na 1 měsíc					
			497,8*30*1		14 934,000			
23	K	941111821	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	497,800	22,33	11 115,87	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
24	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	497,800	9,73	4 843,59	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken		497,800			
	VV		154+156,8+187,0					
25	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	14 934,000	0,25	3 733,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		497,8*30 Přepočtené koeficientem množství		14 934,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
26	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	497,800	6,55	3 260,59	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken		497,8			
27	K	944711111	Montáž záchytné sítě š do 1,5 m	m	3,000	86,20	258,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž záchytné sítě švřky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m		3,000			
	VV		" nad vstupy" 2*1,5					
28	K	944711211	Příplatek k záchytné síťce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	90,000	1,80	162,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž záchytné sítě švřky Příplatek za první a každý další den použití záchytné sítě švřky k ceně - 1111					
	VV		3*30 Přepočtené koeficientem množství		90,000			
29	K	944711811	Demontáž záchytné sítě š do 1,5 m	m	3,000	40,20	120,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž záchytné sítě švřky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m					
D	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
D	D	96	Bourání konstrukcí				1 929,10	
30	K	978036391	Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu do 100 %	m2	19,100	101,00	1 929,10	CS ÚRS 2017 02
	PP		Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrábáním spar zdíva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 100 %					
	VV		" ostění a nadpraží" 7,5+2,32+9,28		19,100			
D	D	997	Přesun sutě				2 893,37	
31	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,576	695,00	1 095,32	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,576	209,00	329,38	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,184	9,10	129,07	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítáv 1 km přes 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>celkem 10km</i>		14,184			
	VV		1,576*9, Přepočtené koeficientem množství		1,576	850,00	1 339,60	CS ÚRS 2017 02
34	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkově)	t	1,576	850,00	1 339,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) směsného					
D	D	998	Přesun hmot				6 491,01	
35	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	10,048	646,00	6 491,01	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					

D PSV Práce a dodávky PSV

45 430,41

D 764 Konstrukce klempířské 27 345,88

36	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	29,000	90,00	2 610,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití 13+16		29,000			
37	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	29,000	100,00	2 900,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž svodu kruhového, průměru svodu " zpětná montáž" 13+16		29,000			
38	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	30,000	37,40	1 122,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž svodu kruhového, průměru objímek " delší trny a výměna 100%" 30		30,000			
39	M	553443310	objímka svodu trn 200 mm 100 pozink	kus	30,000	23,70	711,00	CS ÚRS 2017 02
PP			objímka svodu trn 200 mm 100 pozink					
40	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	36,000	56,10	2 019,60	CS ÚRS 2017 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti " parapety" 12+4, 8+19, 2		36,000			
41	K	764246344	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Tižn lesklého plechu rš 330 mm	m	36,000	495,00	17 820,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Oplechování parapetů z titanžinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
42	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,104	1 570,00	163,28	CS ÚRS 2017 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

D 767 Konstrukce zámečnické 16 713,06

43	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	45,000	36,60	1 647,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg		45,000			
VV			" demontáž satelitů" 6*7,5		45,000			
44	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	45,000	76,70	3 451,50	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg		45,000			
VV			" zpětná montáž satelitů" 6*7,5		45,000			
45	K	767821812	Demontáž poštovní schránky zavěšené	kus	6,000	68,20	409,20	CS ÚRS 2017 02
PP			Demontáž poštovních schránek samostatných zavěšených		6,000			
VV			" poštovních schránek a č.p." 6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
46	K	767821112	Montáž poštovní schránky zavešene	kus	6,000	291,00	1 746,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž poštovních schránek samostatných zavešovaných					
	VV		" poštovních schránek a č.p." 6		6,000			
47	K	767812852	Demontáž markýz fasádních šířky do 3500 mm	kus	2,000	1 576,00	3 152,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž markýz fasádních, šířky přes 2 000 do 3 500 mm					
48	K	767812612	Montáž markýz fasádních 3500 mm	kus	2,000	3 152,00	6 304,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž markýz fasádních, šířky přes 2 000 do 3 500 mm					
	VV		" zpětná montáž markýz" 2		2,000			
49	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,003	1 120,00	3,36	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu					
			vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 371,47	
50	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	7,828	32,40	253,63	CS ÚRS 2017 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sítikátový					
	VV		" šambrány - sytá červená" 78,28*0,1		7,828			
51	K	783827423	Krycí dvojnásobný sítikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	7,828	121,00	947,19	CS ÚRS 2017 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sítikátový					
			Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu systém					
52	K	783897615	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu systému dvojnásobného	m2	7,828	21,80	170,65	CS ÚRS 2017 02
	PP							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							5 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							5 000,00	
53	K	032103000	Náklady na stavební buňky	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky					
	P		Pozdávka k položce: mobilní WC					