

Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo k realizaci zakázky:

„PŘESTAVBA BÝVALÉ TĚLOCVIČNY NA SPOLEČENSKÝ DŮM“:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Obec Hazlov**
Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ: 00253952
Statutární zástupce: **Lenka DVOŘÁKOVÁ, starostka obce**
Bankovní spojení: KB Cheb a.s.
Číslo běžného účtu: 2726331/0100
Tel: 602110528
Email: starostka@obechazlov.cz

Zhotovitel

Název: **STURMBAU s.r.o.**
Sídlo: Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb
IČ: 05689376
DIČ: CZ 05689376
Statutární zástupce: **Dušan Šturm – jednatel společnosti**
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo běžného účtu: 277942148/0300
Kontaktní osoba: **Dušan Šturm - jednatel společnosti**
Tel: **777 943 435**
Email: sturm@sturmbau.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 3**.

V souladu s Článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo, se z důvodu vysoké vlhkosti podlahové konstrukce prodlužuje termín na dokončení pokládky finální dřevěné podlahy takto: podlaha bude dokončena do 30 dnů od kontrolního měření vlhkosti, kterým bude zjištěno, že naměřené hodnoty v podkladu jsou pro další podlahářské práce vyhovující. Termín pro dokončení zbytku stavby se tímto dodatkem nemění a zbytek stavby bude tedy dokončen v termínu dle Dodatku č. 2.

Datum platnosti Smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění na 30. 6. 2018

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá jedno a zhotovitel jedno takto podepsané vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří zápis z měření vlhkosti podlahové konstrukce.

V Hazlově dne 14. 11. 2017

Lenka DVORÁKOVÁ
starostka obce
za objednatele

STURMBAU
STURMBAU s.r.o.
Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb
IČ: 05689376
mobil: +420 777 943 435
e-mail: sturm@sturmbau.cz www.sturmbau.cz

Dušan ŠTURM
jednatel společnosti
za zhotovitele

Junus Bau s.r.o.

Realizace dřevěných podlah v KD Hazlov

**BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.**
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
Tel.: +420 469 607 111
Fax: +420 469 607 121

www.pci-cz.cz

11.10.2017
Robert Oppl
Technický poradce PCI
M: +420 724 940 257
T +420 469 607 111
F +420 469 607 121

robert.oppl@basf.com

Zhodnocení podkladu:

Při rekonstrukci KD byla podlahová konstrukce provedena po částech. V sále byl 20.9.2017 zhotoven nový cementový lité potěr v tl.cca 10 cm, v prostoru baru pak byl zachován původní potěr se zbytky živичného lepidla na parkety a část potěru byla zhotovena zvlhčenou směsí cca před týdnem. Na podklad má být provedeno vyrovnání podkladu a nalepení dřevěné mozaikové podlahy.

Měřením karbidovou metodou byly v cementovém potěru zjištěny vlhkosti > 6,2 CM.

Doporučení:

Aby bylo možné zahájit pokládku krytiny a provést předchozí vyrovnání podkladu, je nutné, aby zbytková vlhkost v potěru byla maximálně 2 CM. V případě, že vlhkost bude vyšší, je nutné použít uzavírací nátěry proti zbytkové vlhkosti.

Pokud jsou hodnoty vlhkosti do 7 CM, lze po vyžrání potěru, tj.28 dní, provést uzavření vlhkosti epoxidovým penetračním nátěrem PCI Epoxigrund Rapid. V případě, že bude zbytková vlhkost do 5 CM, lze k uzavření použít PU Penetrační nátěr VG 5. U obou materiálů se nanáší dvě vrstvy do kříže, a druhý se zasypává pískem, aby byla zajištěna přilnavost dalších vrstev.

Před aplikací uzavíracích nátěrů je nutná důkladná příprava podkladu. Veškeré zbytky šlemu musí být odbroušeny, případné trhliny, či napojení potěrů doporučuji sešít pomocí pryskyřice PCI Apogel SH a ocelových spon. Případné dilatace, podél stěn, či mezi místnostmi musí být dodrženy a ošetřeny např. Obvodovým páskem OP 940.

Po provedení uzavíracích nátěrů (podle naměřené zbytkové vlhkosti), které zároveň slouží jako penetrační nátěr, lze aplikovat Univerzální stěrku USP 32 v potřebné tloušťce tak, aby bylo dosaženo potřebné rovinnosti. Případné větší nerovnosti lze vyspravit předem Opravnou stěrkou lehčenou STL 39.

Lepení krytiny lze zahájit po vyschnutí stěrek dle tloušťky vrstvy, cca 3-7 dní. Lepení krytiny provádíme pomocí Lepidla na parkety PAR 360. Finální úpravu krytiny, tj.broušení a lakování lze provádět po cca 48 hod.

Při zpracování materiálů je nutné dodržovat platné normy a údaje uvedené v technických listech používaných materiálů.

Vypracoval:

Robert Oppl
Technický poradce

Sídlo firmy:
BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim

T +420 469 607 111
F +420 469 607 112
E-Mail: pci-cz@basf.com,
info.cz@basf.com
Internet: www.pci-cz.cz

IČO: 49286242
DIČ: CZ49286242
Zapsáno Krajským soudem
V Hradci Králové, oddíl C, vložka 4278
Dne 20. 4. 1993

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
č. ú. 2102395647/2700 (CZK)
č. ú. 2102395655/2700 (EUR)