

Dodatek č. 4

Smlouvy o dílo k realizaci zakázky:

„PŘESTAVBA BÝVALÉ TĚLOCVIČNY NA SPOLEČENSKÝ DŮM“:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Obec Hazlov
Sídlo:	Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ:	00253952
Statutární zástupce:	Lenka DVOŘÁKOVÁ, starostka obce
Bankovní spojení:	KB Cheb a.s.
Číslo běžného účtu:	2726331/0100
Tel:	602110528
Email:	starostka@obechazlov.cz

Zhotovitel

Název:	STURMBAU s.r.o.
Sídlo:	Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb
IČ:	05689376
DIČ:	CZ 05689376
Statutární zástupce:	Dušan Šturm – jednatel společnosti
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
Číslo běžného účtu:	277942148/0300
Kontaktní osoba:	Dušan Šturm - jednatel společnosti
Tel:	777 943 435
Email:	sturm@sturmbau.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 4.**

na základě navýšení rozsahu prací je sjednána cena přiměřeně k navýšení objemu prací tak, že ke sjednané ceně díla náleží zhotoviteli ještě částka 394.026,- Kč bez DPH a o tuto částku se koriguje čl. VII. Smlouvy o dílo:

Článek VII
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	4.902.155,62Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21%)	1.029.452,62Kč
Celková cena díla včetně DPH	5.931.608,30Kč


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá jedno a zhotovitel jedno takto podepsané vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Položkový rozpočet navýšení rozsahu prací.

V Hazlově dne 9. 1. 2018


.....
Lenka DVOŘÁKOVÁ
starostka obce
za objednatele




.....
STURMBAU
STURMBAU s.r.o.
Wolkerova 2482/16, 350 02 Cheb
IČ: 05689376
mobil: +420 777 943 435
e-mail: sturm@sturm-bau.cz www.sturm-bau.cz
Dušan ŠTURM
jednatel společnosti
za zhotovitele

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Hazlov Sploechenský dům**

JKSO

Název objektu **VP/MP 29.11.17 final**

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

21.11.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	74 146,46	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	205 788,78	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-45 058,84	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	159 150,08	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		394 026,48	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STURMBAU

STURMBAU s.r.o.
Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb

IČ: 05689376

mobil: +420 777 943 435

e-mail: sturm@sturmbau.cz www.sturmbau.cz

D Celkem bez DPH 394 026,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	394 026,00	82 745,00

Cena s DPH 476 771,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hazlov Společenský dům
Objekt: VP/MP 29.11.17 final

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

279 985,79

1 Zemní práce

10 809,68

1	001	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,150	629,00	1 981,35
			21*0,5*0,3 "obrubníky přístavba		3,150		
			Součet		3,150		
2	001	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	7,200	629,00	4 528,80
			8*0,6*1,5 "venkovní kanalizace		7,200		
3	001	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	5,175	171,00	884,93
			(3,15+7,2)/2		5,175		
4	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,400	73,80	398,52
5	R	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,000	81,70	326,80
6	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,000	198,00	792,00
7	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16,000	15,52	248,32
			"2,6 * 20				
			4*4,0		16,000		
			Součet		16,000		
8	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,000	160,00	640,00
9	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,000	126,12	1 008,96
			4,0*2		8,000		

3 Svislé a kompletní konstrukce

13 225,80

10	R	340238235	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm	m2	14,000	849,00	11 886,00
11	R	340239235	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm - výklenek (zázemí pódium) okna u dveří z kotelny	m2	1,650	812,00	1 339,80
			0,7*1,5+0,6		1,650		
			Součet		1,650		

4 Vodorovné konstrukce

4 041,84

12	R	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	0,990	3 336,90	3 303,53
			1,2-0,21		0,990		
			Součet		0,990		
149	011	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	-0,210	3 336,90	-700,75
13	R	430361121	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216	t	0,007	43 000,00	301,00
			12*0,62/1000		0,007		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hazlov Společenský dům
Objekt: VP/MP 29.11.17 final

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	R	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,005	25 900,00	129,50
15	R	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	0,576	501,79	289,03
			1*(0,17*0,3+0,35*0,4)+0,35*1,1		0,576		
			Součet		0,576		
150	011	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-0,767	501,79	-384,87
16	R	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,576	83,35	48,01
			1*(0,17*0,3+0,35*0,4)+0,35*1,1		0,576		
			Součet		0,576		
151	011	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-0,767	83,35	-63,93
17	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku - venkovní kanalizace	m3	1,440	778,00	1 120,32
			8*0,6*0,3		1,440		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							185 437,10
18	R	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně - strop pódia	m2	18,860	67,30	1 269,28
			4,1*4,6		18,860		
			Součet		18,860		
152	011	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	127,300	46,80	5 957,64
			127,3 "celá plocha stropů		127,300		
19	R	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	67,550	152,00	10 267,60
			18,9+16,45+32,2 "M 1.01-1.03		67,550		
20	R	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	70,630	196,00	13 843,48
			11,73+34,48+12,21+12,21 "M 1.05-1.07, 1.14		70,630		
21	R	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	127,300	128,00	16 294,40
			112,6+34,48+11,73-44,51+13		127,300		
			Součet		127,300		
121	014	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-113,760	165,09	-18 780,64
			-113,76 "rozpočet		-113,760		
153	011	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	407,867	37,10	15 131,87
22	R	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm - chodba	m2	23,120	201,00	4 647,12
			10,5*3,2-(2*0,9*2,2+1,6*2,2+2,0*(2*0,55+0,4))		23,120		
23	R	612135009	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn chodby EPS včetně kotvení sítování	m2	27,310	550,00	15 020,50
			10,5*3,2-(0,9*2,1+2,0*2,2)		27,310		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hazlov Společenský dům

Objekt: VP/MP 29.11.17 final

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	R	612135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn - Pódium, boční příčka podia, chodba	m2	51,920	121,86	6 326,97
			18,8+10+23,12		51,920		
			Součet		51,920		
25	R	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl - chodba	m2	46,240	51,90	2 399,86
			23,12*2		46,240		
			Součet		46,240		
26	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn - Pódium a boční příčka podia	m2	28,800	160,00	4 608,00
			18,8+10		28,800		
			Součet		28,800		
27	R	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	407,867	120,00	48 944,04
			"sociálky, šatna, salonek, chodba				
			258,67+29,818-59,18-12,93		216,378		
			-(2,5*(3,6+3,2)+2,2*(10,4+6,8+1,6+4,9+2*10,5)-				
			(2,2*(2*0,8+0,55+0,7+0,45+0,6+1,6)+0,8+2,0+1,25+0,				
			759*0,1+3*0,15)-2*0,87*1,3-2*0,85*1,3)) "obklady		-85,545		
			"sál, podium				
			131,945+145,089		277,034		
			Součet		407,867		
125	014	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-407,867	145,00	-59 140,72
126	R	612325412	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	407,867	122,40	49 922,92
28	R	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách - vytvarování oblouku u pódia	kus	2,000	1 240,00	2 480,00
29	R	612325412	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-56,115	122,40	-6 868,48
			-85,545 "pod obklady z VV		-85,545		
			23,12+27,31-2*10,5*1,0 "pod obklady na chodbě		29,430		
30	R	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 80%	m2	56,115	201,00	11 279,12
154	011	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	62,764	30,60	1 920,58
155	014	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	62,764	169,00	10 607,12
156	011	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	0,000	98,10	0,00
138	014	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	-120,254	35,54	-4 273,83
			"neprovádělo se				
			-120,254		-120,254		
32	R	622325319	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 100% - stará budova	m2	0,000	620,00	0,00
124	011	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	62,764	95,90	6 019,07

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hazlov Sploechenský dům

Objekt: VP/MP 29.11.17 final

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
313,822*0,2 "stará budova - 20%					62,764		
157	R	622611109R	Hloubkový zpevňovač H707 teranova	m2	62,764	155,00	9 728,42
33	R	622325402	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%	m2	-37,250	423,11	-15 760,85
34	R	622325406	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 50% - římsa	m2	37,250	1 090,00	40 602,50
35	R	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 - včetně podbetonování izolace	m3	5,300	2 887,59	15 304,23
10*0,1+2*1,8*0,5+2,5					5,300		
Součet					5,300		
36	R	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	1,300	2 749,37	3 574,18
10*0,13					1,300		
Součet					1,300		
37	R	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	3,800	107,28	407,66
10*0,1+2*1,8*0,5+1					3,800		
Součet					3,800		
38	R	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	1,300	53,06	68,98
10*0,13					1,300		
Součet					1,300		
39	R	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,030	22 965,53	688,97
0,00301*10					0,030		
Součet					0,030		
40	R	631362021-1	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,044	23 657,32	1 040,92
0,00444*10					0,044		
Součet					0,044		
139	014	623135011	Vyrovnaní podkladu vnějších pilířů nebo sloupů tmelem tl. do 2 mm	m2	-5,980	143,75	-859,63
-komin_plocha					-5,980		
140	011	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-5,980	179,64	-1 074,25
-komin_plocha					-5,980		
141	283	283759810	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	-122,659	327,77	-40 203,94
lambda=0,036 [W / m K]							
-120,253921568627 * 1,02					-122,659		
142	283	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	122,659	277,55	34 044,01
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							35 318,99
41	R	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	21,000	140,00	2 940,00
4,5+5,5+9,5+1,5					21,000		
Součet					21,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hazlov Sploechenský dům
Objekt: VP/MP 29.11.17 final

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
42	592	592175120	obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, přírodní	kus	42,000	33,10	1 390,20
43	R	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	21,000	64,35	1 351,35
			4,5+5,5+9,5+1,5		21,000		
			Součet		21,000		
44	R	962032253	Bourání zdiva z tvárníc cementových na jakoukoli maltu do 1m3 - okno na východní straně před vstupem do salónku	m3	0,000	1 230,00	0,00
127	013	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,924	922,10	852,02
			2,2*1,4*0,3		0,924		
45	R	962042320	Bourání zdiva nadzákladového do 1 m3 - zvětšení pódia a rozvod vody do sklepa	m3	0,895	3 740,00	3 347,30
			0,85*0,75*0,98		0,625		
			0,45*0,3*2		0,270		
			Součet		0,895		
46	R	962084139	Bourání příček deskových tl do 200 mm - pódium	m2	17,100	255,00	4 360,50
			4,5*4,2-1,8		17,100		
			Součet		17,100		
47	R	96209	Přeložení žulového parapetu k oknu na východní straně u vstupu do salónku	ks	1,000	350,00	350,00
48	R	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m - otvory nad dveřmi	m3	0,434	3 500,00	1 519,00
			0,35*0,2*2		0,140		
			0,35*0,2*1,2		0,084		
			0,35*0,2*1*3		0,210		
			Součet		0,434		
49	R	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - přístavek	m3	2,000	2 099,34	4 198,68
50	R	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,062	2 310,00	7 073,22
51	R	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 - zárubeň pódium	m2	1,800	206,00	370,80
			0,9*2		1,800		
			Součet		1,800		
52	R	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-113,760	22,29	-2 535,71
53	R	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % - sklep	m2	0,000	64,80	0,00
54	R	978019331	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	-37,250	14,50	-540,13
55	R	978019361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 50% - plocha římsa	m2	37,250	39,90	1 486,28
56	R	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	0,000	54,80	0,00
128	013	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	72,667	44,80	3 255,48
			39,4+15,93*1,9+3		72,667		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hazlov Společenský dům

Objekt: VP/MP 29.11.17 final

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
57	R	998	Demontáž trámů a ocelových konstrukcí na oponu, odstranění kruhů, demontáž traverzy na šplhací tyče	hod	20,000	220,00	4 400,00
58	R	999	Doplnění podlahy pódia po odbourání zdiva včetně usazení překladu 10x100	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00

997 Přesun sutě

22 820,18

59	R	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,000	850,00	0,00
129	013	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	21,846	379,04	8 280,51
60	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,846	210,00	4 587,66
61	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	297,141	8,33	2 475,18
22,857 * 13					297,141		

62	R	997013801-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	350,00	0,00
130	R	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	12,178	109,78	1 336,90
131	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	4,431	138,00	611,48
132	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,248	1 053,44	5 528,45

998 Přesun hmot

8 332,20

63	R	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	27,774	300,00	8 332,20
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

114 040,69

712 Povlakové krytiny

2 217,89

64	R	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním - přístavba	m2	146,711	26,00	3 814,49
10,35*13,5*1,05					146,711		
Součet					146,711		
134	712	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	-146,711	12,13	-1 779,60
65	R	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	3,000	61,00	183,00

713 Izolace tepelné

-35 206,77

143	631	631507980	plst' skelná Isover UNIROL profi 2600 x 1200 tl.180 mm	m2	-525,504	180,00	-94 590,72
-257,6 * 2,04					-525,504		
144	631	631507990	plst' skelná Isover UNIROL PLUS 5000 x 1200 tl.200 mm	m2	262,752	226,20	59 434,50
525,504/2					262,752		
145	713	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-0,068	743,44	-50,55

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hazlov Sploečenský dům

Objekt: VP/MP 29.11.17 final

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 795,14

66	R	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	8,000	156,18	1 249,44
67	286	286113490	koleno kanalizace plastové KGB 110x15°	kus	0,000	44,00	0,00
68	286	286113500	koleno kanalizace plastové KGB 110x30°	kus	0,000	46,20	0,00
69	286	286113510	koleno kanalizace plastové KGB 110x45°	kus	0,000	46,20	0,00
70	286	286113520	koleno kanalizace plastové KGB 110x67°	kus	0,000	53,40	0,00
71	286	286113530	koleno kanalizace plastové KGB 110x87°	kus	0,000	53,50	0,00
72	286	286113590	koleno kanalizace plastové KGB 150x15°	kus	1,000	116,00	116,00
73	286	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	1,000	114,00	114,00
74	286	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	kus	1,000	140,00	140,00
75	286	286113640	koleno kanalizace plastové KGB 200x15°	kus	2,000	208,00	416,00
76	286	286113870	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-100/100/45°	kus	0,000	106,00	0,00
77	286	286113890	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125/45°	kus	0,000	154,00	0,00
78	286	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	kus	2,000	271,00	542,00
79	286	286114250	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/110/87°	kus	0,000	172,00	0,00
80	286	286115020	redukce kanalizace plastová KGR 125/110	kus	0,000	47,20	0,00
81	286	286115060	redukce kanalizace plastová KGR 160/125	kus	2,000	87,80	175,60
82	286	286117520	montážní mazivo KG - 250g	kus	1,000	42,10	42,10

OSMA, kód výrobku: 29110

83	286	286115840	zátky kanalizace plastové KGM DN 100	kus	0,000	19,60	0,00
84	286	286113540	koleno kanalizace plastové KGB 125x15°	kus	0,000	63,30	0,00
85	286	286113550	koleno kanalizace plastové KGB 125x30°	kus	0,000	67,50	0,00
86	286	286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	0,000	69,50	0,00
87	286	286113570	koleno kanalizace plastové KGB 125x67°	kus	0,000	92,80	0,00
88	286	286113580	koleno kanalizace plastové KGB 125x87°	kus	0,000	88,00	0,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 750,00

89	286	286137510	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 25 x 3,5 mm	m	50,000	35,00	1 750,00
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	----------

742 Elektroinstalace - slaboproud

135 000,00

90	R	742001	Elektroinstalace samostatně	kmpl	1,000	135 000,00	135 000,00
----	---	--------	-----------------------------	------	-------	------------	------------

762 Konstrukce tesařské

25 038,82

91	R	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	20,686	215,00	4 447,49
92	605	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,406	6 000,00	2 436,00
			0,14*0,14*10,35*2		0,406		
			Součet		0,406		
93	R	762341821	Demontáž bednění střech z fošen	m2	146,711	32,10	4 709,42
			10,35*13,5*1,05		146,711		
			Součet		146,711		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hazlov Společenský dům

Objekt: VP/MP 29.11.17 final

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
94	R	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	146,711	14,60	2 141,98
			10,35*13,5*1,05		146,711		
			Součet		146,711		
161	762	762511113	Podlahové kce z vodovzdorné překližky tl. 12 mm, protiskluzová	m2	18,645	358,94	6 692,44
95	R	762811811	Demontáž stropu - zázemí pódium	m2	11,730	355,00	4 164,15
96	R	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,374	1 196,10	447,34

763 Konstrukce suché výstavby 19 665,00

97	R	763111419	SDK příčka tl 125 mm profil se zesílením profilu UA, CW+UW 75 desky 2xA 12,5 bez TI	m2	17,100	1 150,00	19 665,00
			4,5*4,2-1,8		17,100		
			Součet		17,100		

766 Konstrukce truhlářské -55 118,50

98	611	611629320	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 70x197 cm	kus	-1,000	3 778,91	-3 778,91
99	611	611629360	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 90x197 cm	kus	1,000	3 981,24	3 981,24
100	R	766221811	Demontáž celodřevěného samonosného schodiště	m	1,500	176,50	264,75
101	R	766411213	Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm - čelo pódia	m2	12,800	191,00	2 444,80
			8*1,6		12,800		
			Součet		12,800		
102	R	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	12,800	88,72	1 135,62
			8*1,6		12,800		
			Součet		12,800		
103	R	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	12,800	27,60	353,28
			8*1,6		12,800		
			Součet		12,800		
104	R	766431819	Demontáž a zkrácení trámů u podia včetně začištění	kmpl	1,000	2 500,00	2 500,00
158	766	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	-1,000	2 137,59	-2 137,59
159	611	611432510	dveře vchodové plastové jednokřídle 90x200 O13	kus	-1,000	14 411,44	-14 411,44
160	611	611432500	dveře vchodové plastové jednokřídle 89x240 O11	kus	-1,000	16 995,21	-16 995,21
136	766	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	-1,000	2 882,69	-2 882,69
137	611	611432520	dveře vnitřní plastové dvojkřídle s nadsvětlíkem 180x210cm	kus	-1,000	25 900,19	-25 900,19
105	R	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,500	615,68	307,84

771 Podlahy z dlaždic -1 882,83

106	597	597611350	dlaždice keramické RAKO - koupelny ELECTRA (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	-83,182	333,76	-27 762,82
-----	-----	-----------	---	----	---------	--------	------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hazlov Společenský dům

Objekt: VP/MP 29.11.17 final

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
107	597	597613069	dlaždice slinutá RAKO Série CEMENTO 598 x 598 x 10 šedo béžová (12,21+0,3*1,6)*1,1	m2	13,959	520,00	7 258,68
					13,959		
133	597	597612660	dlažba Taurus Color TAA1206, odstín 06 Light Grey 10x10 cm	kus	44,814	520,00	23 303,28
146	771	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 -11,21 "M 1.05	m2	-11,210	249,77	-2 799,92
					-11,210		
148	771	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	-11,210	167,89	-1 882,05

775 Podlahy skládané

0,00

108	R	775001R	Čištění parketových vlysů	m2	0,000	180,20	0,00
109	611	611899950	palubky podlahové smrk 24 x 146 mm A/B	m2	0,000	742,75	0,00
110	611	611532009	parketa mozaiková dub 8x320x640 mm	m2	0,000	630,00	0,00
111	R	776121111	Penetrace podkladu	m2	0,000	27,53	0,00
112	R	776121111b	Penetrace podkladu PCI VG5	m2	0,000	125,65	0,00

781 Dokončovací práce - obklady

53 514,16

113	597	597610410	obkládačky keramické RAKO - koupelny STELLA (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	-187,299	294,93	-55 240,09
114	597	597610450	obkládačky keramické RAKO - koupelny LUCIE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	-42,181	286,65	-12 091,18
115	597	597613079	dlaždice slinutá RAKO Série CEMENTO 298 x 598 x 10 šedo béžová-choodba	m2	40,263	437,00	17 594,93
116	597	597611199	dlaždice slinuté RAKO - TAURUS COLOR 06 S 20X20 LIGHT GREY- šedá -	m2	187,299	490,00	91 776,51
117	R	781479199	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za použití dlažby místo obkladu	m2	208,618	55,00	11 473,99

783 Dokončovací práce - nátěry

-25 879,77

135	783	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí -351,484 "nátěr stropu v sále	m2	-351,484	73,63	-25 879,77
					-351,484		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

-7 852,45

118	R	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-328,438	12,26	-4 026,65
119	R	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	-131,945	13,24	-1 746,95
120	R	784121015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	-146,089	14,23	-2 078,85

Celkem

394 026,48