

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2016

I. Smluvní strany

Objednatel

Obec Orel

sídlo: Orel 67, 538 21 Slatiňany

zastupující: Vladimír Příhoda, starosta obce

IČ: 00270636

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: 6021531/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

SKOS s.r.o.

sídlo: Smetanova 269, 539 73 Skuteč

zastoupený: Vladimírem Doskočilem, jednatelem společnosti

kontaktní osoby: Petr Horák, jednatel společnosti

IČ: 62027077

DIČ: CZ62027077

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1216906359/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6924

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2016 smlouvu o dílo a dne 29. 4. 2017 dodatek č. 1 k této smlouvě, na zhotovení díla „Obecní úřad Orel“ (dále jen „smlouva“).

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace vyšly najevo nové okolnosti, které nebyly a nemohly být předpokládány projektovou dokumentací, vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy.

Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

I.

Smluvní strany se dohodly, že se Článek II. Doba plnění smlouvy mění takto:

Původní text bodu č. 2.1.2. článku II. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

2.1.2. Dokončení stavby: 15. 2. 2018

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Smluvní strany se dohodly, že se Článek IV. Cena díla smlouvy mění takto:

Původní text bodu č. 4.1-4.3. článku IV. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.1.	Nabídková cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	6 510 000	Kč
	Navýšení ceny dle Dodatku č.1	1 187 901	Kč
	Navýšení ceny dle Dodatku č.2	152 123	Kč
	Celková cena díla bez DPH	7 850 024	Kč
4.2.	DPH 21 %	1 648 505	Kč
4.3.	Nabídková cena díla celkem včetně DPH	9 498 529	Kč

V ostatním se článek IV. smlouvy nemění.

II.

II.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.

III.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ke dni

III.2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.

V Orli dne 23.11.2017



za Objednatele
Vladimír Příhoda
Starosta obce



OBEC
ORLÉ

SKOS s.r.o.

Smetanova 269/539 73 SKUTČ

DIČ: CZ62027077

Tel: 432 430 350 425

za Zhotovitele

Vladimír Doskočil
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Datum: 13. 11. 2017

Stavba : 2016-50

Obecní úřad Orel

Objednatel :

IČO : 170 636
DIČ :Zhotovitel : SKOS s.r.o. Skuteč
Smetanova 269
53973 SkutečIČO : 62027077
DIČ : CZ 62027077

Za zhotovitele :

SKOS s.r.o.
Smetanova 269, 539 73 Skuteč
IČO: 170 636
DIČ: CZ 170 636

Za objednatele :

OBEC
OREL

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		152 123,00
DPH	21 %		31 946,00
Cena celkem za stavbu			184 069

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 05 Přepočty	184 069	0	152 123	31 946	100,0
Celkem za stavbu	184 069	0	152 123	31 946	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 05	8 přepočty květen - srpen	188 928	0	156 139	32 789	102,6
SO 05	9 přepočty září - říjen	127 238	0	105 155	22 083	69,1
SO 05	10 odpočet přístřešku	-149 715	0	-123 731	-25 984	-81,3
SO 05	11 fasáda	173 301	0	143 224	30 077	94,2
SO 05	12 odpočet demolice	-155 683	0	-128 664	-27 019	-84,6
Celkem za stavbu		184 069	0	152 123	31 946	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	-84,6	-128 664	0	0	0	0
1 Zemní práce	13,3	20 239	0	0	0	0
2 Zakládání	-2,3	-3 569	0	0	0	0
3 Svislé konstrukce	22,4	34 017	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu	-14,0	-21 356	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	122,1	185 778	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,8	0	1 268	0	0	0
713 Izolace tepelné	25,6	0	38 919	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	6,2	0	9 360	0	0	0
725 Zařizovací předměty	8,5	0	12 954	0	0	0
751 Vzduchotechnika	-1,7	0	-2 570	0	0	0
761 Konstrukce prosvětlovací	-2,8	0	-4 246	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	-25,1	0	-38 143	0	0	0

763	Konstrukce montované	30,8	46 807	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	-40,7	0	-61 872	0	0
765	Krytina skládaná	-5,1	0	-7 749	0	0
766	Konstrukce truhlářské	4,4	0	6 623	0	0
767	Konstrukce zámečnické	4,9	0	7 380	0	0
769	Otvorové prvky z plastu	22,9	0	34 777	0	0
771	Podlahy z dlaždic	-57,1	0	-86 818	0	0
776	Podlahy povlakové	59,1	0	89 876	0	0
783	Dokončovací práce - nátěry	-7,3	0	-11 075	0	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3,8	-5 772	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	22,0	33 457	0	0	0
998	Přesun hmot	1,6	2 503	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	163 439	-11 316	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	8	přepočty květen - srpen	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	Přepočty		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2016-50	Obecní úřad Orel		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	SKOS s.r.o. Skuteč		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	106 637	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	49 502	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	156 139	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	156 139	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	156 139	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : DOSAČIL	Jméno : vl. Prohoda
Datum :		Datum :	Datum : 23.11.2017
Podpis :		Podpis: SKOS s.r.o. Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ DIČ: CZ62027077 Tel./Fax: 419 350 435	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		156 139 Kč
DPH	21,0 %		32 789 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			188 928 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016-50 Obecní úřad Orel	Rozpočet : 8
Objekt :	SO 05 Přepočty	přepočty květen - srpen

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	21 237	0	0	0	0
3 Svislé konstrukce	34 017	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu	18 698	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce bourací	-3 744	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	33 457	0	0	0	0
998 Přípravné a pomocné práce	2 973	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	12 954	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	5 175	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-10 784	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	7 380	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	34 777	0	0	0
CELKEM OBJEKT	106 637	49 502	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	156 139	0
Oborová přírážka	0	0,0	156 139	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	156 139	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	156 139	0
Zařízení staveniště	0	0,0	156 139	0
Provoz investora	0	0,0	156 139	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	156 139	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	156 139	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-50 Obecní úřad Orel	Rozpočet: 8
Objekt :	SO 05 Přepočty	přepočty květen - srpen

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131303102U00	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 4	m3	1,00	80,00	80,00
2	131303109U00	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	1,00	20,00	20,00
3	132301101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,60	390,00	622,44
4	132301109R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	1,60	50,00	79,80
5	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	1,30	700,00	908,60
6	175103111R00	Obsyp objektu	m3	21,47	373,50	8 017,78
7	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,30	200,00	259,60
8	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	2,06	250,00	515,60
9	583438730	kamenivo drcené hrubé žula, rula frakce 8-16	t	42,93	250,00	10 733,30
	Celkem za	1 Zemní práce				21 237,12
Díl: 3		Svislé konstrukce				
10	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	-0,41	20 000,00	-8 160,00
11	311238144R00	Zdivo nosné vnitřní z cihel bloků broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	34,37	765,00	26 294,58
12	342248140R00	zazdívký mezi krokvy s příčky tl. 80 mm s vložením izolace	m2	12,46	450,00	5 605,88
13	342248141R00	Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	21,79	352,00	7 668,50
14	346244314R00	Obezdívký geberitů	m2	4,00	652,00	2 608,00
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				34 016,95
Díl: 6		Úpravy povrchu				
15	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,00	442,00	442,00
16	612131101U00	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	57,11	15,00	856,59
17	612321141U00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	57,11	175,00	9 993,53
18	622131101U00	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	37,88	20,00	757,64
19	622321101U00	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	37,88	160,00	6 061,12
20	642942111R00	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,00	587,00	587,00
	Celkem za	6 Úpravy povrchu				18 697,88
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce bourací				
21	949211111U00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	-39,95	47,00	-1 877,56
22	949211111U00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	-13,31	27,20	-362,11
23	949211211U00	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	-599,22	0,80	-479,38
24	949211211U00	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	-30,00	1,50	-45,00
25	949211811U00	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	-39,95	18,40	-735,04
26	949211811U00	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	-13,31	18,40	-244,96
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce bourací				-3 744,05
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
27	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	235,61	51,00	12 016,19
28	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	471,22	28,00	13 194,24
29	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	235,61	35,00	8 246,40
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				33 456,83
Díl: 998		Přípravné a pomocné práce				
30	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	19,82	150,00	2 972,51
	Celkem za	998 Přípravné a pomocné práce				2 972,51

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-50 Obecní úřad Orel	Rozpočet: 8
Objekt :	SO 05 Přepočty	přepočty květen - srpen

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
31	725112002U00	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	-1,00	2 550,00	-2 550,00
32	725112171U00	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-2,00	1 700,00	-3 400,00
33	725112185U00	WC mísa závěsná sedátko JIKA tlačítko splachování	soubor	2,00	3 800,00	7 600,00
34	725331111U00	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	-1,00	3 500,00	-3 500,00
35	725829121U00	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	-2,00	120,00	-240,00
36	551 R 02	baterie umyvadlová nástěnná páková 150 mm chrom	kus	-2,00	600,00	-1 200,00
37	642 R 01	mísa keramická pro tělesně posatižené hluboké splachování spodní odpad SENIOR + příslušenství (m	kus	-1,00	7 700,00	-7 700,00
38	642 R 02	mísa keramická pro tělesně posatižené závěsné+ příslušenství (madla, sedátko, tlačítko	kus	1,00	8 950,00	8 950,00
39	28696750	Modul-WC ovl.zepředu Kombifix	kus	4,00	3 748,50	14 994,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				12 954,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
40	1	kotvení pozednic do věnce závitovou tyčí na chemickou maltu	kus	45,00	115,00	5 175,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				5 175,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
41	611629340	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 80x197 cm	kus	1,00	1 920,00	1 920,00
42	766660001U00	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,00	480,00	480,00
43	766698112R00	Montáž truhlářských vrat garážových otvíracích do zárubně přes 6 m2	kus	-1,00	855,00	-855,00
44	553 R 06	vrata garážová otevíravá dřevěná zateplená 3000 x 2900	kus	-1,00	28 500,00	-28 500,00
45	766 R 01	Střešní okna , 66 x 98 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny tvarované	kus	1,00	16 171,00	16 171,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-10 784,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
46	130108180	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,22	20 000,00	4 394,00
47	767995116U00	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	199,07	15,00	2 986,08
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				7 380,08
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
48	1	příplatek za provedení oken a dveř dle požadavku	soub	1,00	34 777,00	34 777,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				34 777,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	9	přepočty září - říjen	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	Přepočty		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2016-50	Obecní úřad Orel		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	SKOS s.r.o. Skuteč		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	49 307	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	55 848	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	105 155	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	105 155	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	105 155	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval

Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno : <i>Daskoer</i>	Jméno : <i>VL. Pírková</i>	
Datum :	Datum :	Datum : 23.11.2017	
Podpis :	Podpis: <i>Daskoer</i>	Podpis: <i>VL. Pírková</i>	
	SKOS s.r.o. Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ DIČ: CZ62027077 T./Fax: 468 350 435	 OBEC OREL	

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	105 155 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	22 083 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		127 238 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016-50 Obecní úřad Orel	Rozpočet : 9
Objekt :	SO 05 Přepočty	přepočty září - říjen

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	2 500	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 268	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	38 919	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	9 360	0	0	0
763 Konstrukce montované	46 807	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	3 000	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-16 815	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	14 257	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	89 876	0	0	0
751 Přípravné a pomocné práce	0	-860	0	0	0
761 Konstrukce sklobetonové	0	-1 977	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	3 150	0	0	0
783 Nátěry	0	2 489	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	-86 818	0	0	0
CELKEM OBJEKT	49 307	55 848	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	105 155	0
Oborová přírážka	0	0,0	105 155	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	105 155	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	105 155	0
Zařízení staveniště	0	0,0	105 155	0
Provoz investora	0	0,0	105 155	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	105 155	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	105 155	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-50 Obecní úřad Orel	Rozpočet: 9
Objekt :	SO 05 Přepočty	přepočty září - říjen

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622	omítka komína nad střechou vč. pomocného lešení	soub	2,00	1 250,00	2 500,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				2 500,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
2	711441559R00	Izolace, vodor. pásy NAIP přitavením vč. materiálu u souseda	m2	7,50	169,00	1 267,50
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				1 267,50
Díl: 713		Izolace tepelné				
3	713111111R00	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	39,43	23,30	918,60
4	631480100	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 180 mm	m2	41,40	107,00	4 429,39
5	713111122R00	Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	78,83	79,60	6 274,77
6	283292600	fólie hořlavá parotěsná 140 g/m2	m2	86,71	17,00	1 474,10
7	713121111R00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	70,57	15,30	1 079,72
8	283758810	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 60 mm	m2	77,63	62,00	4 812,87
9	713151111R00	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	39,40	92,60	3 648,80
10	631481010	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 50 mm	m2	41,41	30,00	1 242,33
11	631480100	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 180 mm	m2	41,41	107,00	4 430,97
12	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	39,43	26,00	1 025,05
13	283 R 02	fólie podstřešní difúzní 110 g/m2	m2	43,37	18,00	780,61
14	713291332	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah asfaltovým pásem	m2	70,57	55,00	3 881,35
15	628212280	pás asfaltovaný parotěsná zábrana	m2	77,63	63,00	4 890,50
16	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,04	736,00	29,59
	Celkem za	713 Izolace tepelné				38 918,66
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
17	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, zápachová klapka, koš na listí - vč napojení	kus	6,00	1 560,00	9 360,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				9 360,00
Díl: 763		Konstrukce montované				
18	763131411U00	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	78,83	470,00	37 049,54
19	763182314U00	Ostění okno hl -0,5m SDK kce	m	36,00	249,00	8 964,00
20	998763302U00	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,03	772,00	793,54
	Celkem za	763 Konstrukce montované				46 807,07
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
21	762-1	konstrukce tesařská k oplechování u souseda	m2	20,00	150,00	3 000,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				3 000,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
22	764	Změna krytiny na SO 04	m2	-101,90	200,00	-20 380,40
23	764-1	oplechování u souseda	soub	1,00	3 565,00	3 565,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-16 815,40
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
24	766624052R00	Montáž výlezu rozměr 60/60 cm	kus	1,00	644,00	644,00
25	55300	revizní klapka 600 x 600 mm s PO EI 15	kus	1,00	2 558,40	2 558,40
26	766421213R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	19,60	121,00	2 371,60
27	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	32,40	78,10	2 530,44
28	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	21,56	199,00	4 290,44
29	998766102R00	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2,31	808,00	1 862,44

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-50 Obecní úřad Orel	Rozpočet: 9
Objekt :	SO 05 Přepočty	přepočty září - říjen

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				14 257,32
Díl:	776	Podlahy povlakové				
30	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou vč. přebroušení	m2	140,37	110,00	15 440,70
31	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	140,37	8,50	1 193,15
32	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	138,00	35,00	4 830,00
33	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	140,37	89,00	12 492,93
34	776981112RT2	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin	ks	7,00	210,00	1 470,00
35	28412285	Podlahovina PVC dle výběru např. RUBY	m2	154,41	350,00	54 042,45
36	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	0,53	769,00	407,18
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				89 876,40
Díl:	751	Přípravné a pomocné práce				
37	553 R 05	mřížka větrací kovová do luxfer 190x190x80, se síťovinou a klapkou	kus	-1,00	770,00	-770,00
38	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	-1,00	85,00	-85,00
39	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	-0,01	1 000,00	-5,00
	Celkem za	751 Přípravné a pomocné práce				-860,00
Díl:	761	Konstrukce sklobetonové				
40	761611212U00	Okno zděné ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých matovaných dezén rovná	m2	-0,68	2 850,00	-1 938,00
41	998761102R00	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	t	-0,06	616,00	-38,81
	Celkem za	761 Konstrukce sklobetonové				-1 976,81
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
42	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	1,00	150,00	150,00
43	611301000	okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí OS1A 90x70 cm - zl. dub	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				3 150,00
Díl:	783	Nátěry				
44	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	19,60	127,00	2 489,20
	Celkem za	783 Nátěry				2 489,20
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				
45	771573113U00	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	-140,37	329,00	-46 181,73
46	597612900	dlaždice keramické (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 74)	m2	-155,41	260,00	-40 405,82
47	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-0,59	394,50	-230,92
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic				-86 818,47

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	odpočet přístřešku	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	Přepočty		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2016-50	Obecní úřad Orel		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	SKOS s.r.o. Skuteč		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-7 065	0	0
Z PSV celkem	-116 666		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-123 731		
HZS	0		
ZRN+HZS	-123 731	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-123 731	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>DESVOČIL</i>	Jméno : <i>VL. PRŮCHA</i>
Datum :		Datum :	Datum : <i>23.11.2017</i>
Podpis :		Podpis : 	Podpis : 
		SKOS s.r.o. Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ DIČ: CZ62027077 IČO: 411 350 435	 OBEC OREL
Základ pro DPH	21,0 %		-123 731 Kč
DPH	21,0 %		-25 984 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-149 715 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016-50 Obecní úřad Orel	Rozpočet : 10
Objekt :	SO 05 Přepočty	odpočet přístřešku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-998	0	0	0	0
2 Zakládání	-3 569	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 028	0	0	0	0
998 Přesun hmot	-470	0	0	0	0
751 Vzduchotechnika	0	-1 710	0	0	0
761 Konstrukce prosvětlovací	0	-2 269	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	-46 318	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-45 057	0	0	0
765 Krytina skládaná	0	-7 749	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	-13 564	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-7 065	-116 666	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-50 Obecní úřad Orel	Rozpočet: 10
Objekt :	SO 05 Přepočty	odpočet přístřešku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131203102U00	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	-0,90	390,00	-351,00
2	131203109U00	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-0,90	50,00	-45,00
3	162201211R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-0,90	221,00	-198,90
4	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,90	267,00	-240,30
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	-0,98	15,00	-14,70
6	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-1,49	100,00	-148,50
	Celkem za	1 Zemní práce				-998,40
Díl: 2		Zakládání				
7	272313511R00	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	-0,23	2 360,00	-531,00
8	279113126U00	Základová zeď tl do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	-2,25	1 350,00	-3 037,50
	Celkem za	2 Zakládání				-3 568,50
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	949101112U00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m	m2	-31,69	57,00	-1 806,44
10	949111212	Příplatek k lešení lehkému kovovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	-31,69	7,00	-221,84
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 028,29
Díl: 998		Přesun hmot				
11	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-3,13	150,00	-469,84
	Celkem za	998 Přesun hmot				-469,84
Díl: 751		Vzduchotechnika				
12	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	-2,00	85,00	-170,00
13	553 R 05	mřížka větrací kovová do luxfer 190x190x80, se síťovinou a klapkou	kus	-2,00	770,00	-1 540,00
	Celkem za	751 Vzduchotechnika				-1 710,00
Díl: 761		Konstrukce prosvětlovací				
14	761611212U00	Okno zděné ze skleněných tvárníc 190x190x80 mm bezbarvých matovaných dezén rovná	m2	-0,78	2 850,00	-2 223,00
15	998761101R00	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	-0,08	588,00	-45,86
	Celkem za	761 Konstrukce prosvětlovací				-2 268,86
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
16	762081150U00	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	-1,94	2 575,00	-4 990,35
17	762332131U00	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	-76,51	98,00	-7 497,98
18	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	-0,98	6 077,00	-5 973,69
19	762332133U00	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	-24,88	108,00	-2 687,04
20	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	-0,96	6 077,00	-5 803,54
21	762332134U00	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	-5,56	418,00	-2 324,08
22	762341260U00	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	-28,25	129,00	-3 643,61
23	611899910	palubky podlahové smrk 28 x 146 mm C	m2	-33,89	246,00	-8 337,92
24	762395000R00	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	-2,75	824,00	-2 266,82
25	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-1,60	1 751,00	-2 792,85
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				-46 317,87
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
26	764141401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	-28,25	1 400,00	-39 543,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-50 Obecní úřad Orel	Rozpočet: 10
Objekt :	SO 05 Přepočty	odpočet přístřešku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	764246403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm	m	-1,30	280,00	-364,00
28	764541403	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm	m	-5,56	450,00	-2 502,00
29	764548422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 80 mm	m	-2,20	580,00	-1 276,00
30	998764101R00	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	-0,21	6 500,00	-1 371,50
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						-45 056,50
Díl: 765 Krytina skládaná						
31	765191001U00	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	-28,25	67,00	-1 892,42
32	283 R 01	fólie podstřešní difúzní 8 MM	m2	-31,07	174,00	-5 406,18
33	998765101R00	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	-0,01	90 000,00	-450,00
Celkem za 765 Krytina skládaná						-7 748,60
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry						
34	783218111	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	-106,81	127,00	-13 564,36
Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry						-13 564,36

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	fasáda	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	Přepočty		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2016-50	Obecní úřad Orel		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	SKOS s.r.o. Skuteč		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	143 224	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	143 224		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	143 224		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	143 224		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Doskočil</i>	Jméno : <i>Vl. Pňhoda</i>
Datum :		Datum :	Datum : <i>23.11.2017</i>
Podpis :		Podpis: <i>[Signature]</i> SKOS s.r.o. Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ DIČ: CZ62027077 T / Fax: 413 350 435	Podpis: <i>[Signature]</i>  OBEC OREL
Základ pro DPH	21,0 %		143 224 Kč
DPH	21,0 %		30 077 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			173 301 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016-50 Obecní úřad Orel	Rozpočet : 11
Objekt :	SO 05 Přepočty	fasáda

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu	-40 054	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	183 278	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	143 224	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	143 224	0
Oborová přírážka	0	0,0	143 224	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	143 224	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	143 224	0
Zařízení staveniště	0	0,0	143 224	0
Provoz investora	0	0,0	143 224	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	143 224	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	143 224	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	2016-50 Obecní úřad Orel	Rozpočet: 11 fasáda
Objekt :	SO 05 Přepočty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6	Úpravy povrchu					
1	622321131R00	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-471,22	85,00	-40 053,96
	Celkem za	6 Úpravy povrchu				-40 053,96
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
2	602022187RT2	Omitka stěn tenkovrstvá silikonová BASF, odstín I zatřená, zrnitost 2,0 mm, PCI Multiputz ZS	m2	509,11	230,00	117 094,15
3	622142001U00	Potažení vně stěna sklovl síť +tmel	m2	509,11	130,00	66 183,65
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				183 277,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12	odpočet demolice	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	Přepočty		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2016-50	Obecní úřad Orel		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	SKOS s.r.o. Skuteč		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-128 664	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-128 664	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-128 664	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-128 664	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : DOSKOČIL	Jméno : VL. Píškova
Datum :			Datum :	Datum : 23.11.2017
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			 	
Základ pro DPH			21,0 %	-128 664 Kč
DPH			21,0 %	-27 019 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-155 683 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016-50 Obecní úřad Orel	Rozpočet : 12
Objekt :	SO 05 Přepočty	odpočet demolice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	-128 664	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-128 664	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-128 664	0
Oborová přírážka	0	0,0	-128 664	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-128 664	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-128 664	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-128 664	0
Provoz investora	0	0,0	-128 664	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-128 664	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-128 664	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-50 Obecní úřad Orel	Rozpočet: 12
Objekt :	SO 05 Přepočty	odpočet demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	1	odpočet demolice	soub	-1,00	128 664,00	-128 664,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				-128 664,00

Jednotka		Jednotka		Jednotka	
Datum:		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		Základ pro DPH		Základ pro DPH	
DPH		DPH		DPH	
Základ pro DPH		Základ pro DPH		Základ pro DPH	
DPH		DPH		DPH	