



MĚSTO JÁCHYMOV
Náměstí Republiky 1
36251 Jáchymov
Tel.: 353 808 130
Tel.: 606 612 017



e-mail: hadrava@mestojachymov.cz

IČO: 002 54 622

STUDIO AM s.r.o.
Na Bojišti 24
12000 Praha 2 Nové Město
Tel.: 261 217 152
Fax.: 261 223 777
www.studioam.cz



e-mail: studioam@studioam.cz

IČO: 624 16 596

| | | | |
|-----------------------|--|--|----------------------------|
| Akce: | REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA JÁCHYMOV ETAPA 3–ČÁST A–ZÁPADNÍ CHODNÍK | | |
| Investor: | MĚSTO JÁCHYMOV, Náměstí Republiky 1, 36251 Jáchymov | | Datum: |
| Místo stavby: | Náměstí Republiky 1,36251 Jáchymov,k.ú. 656437 Jáchymov | | 02/ 2018 |
| Generální projektant: | STUDIO AM s.r.o. Na Bojišti 24, 120 00, Praha 2 – Nové Město | | Měřítko: |
| Zodpov.projektant: | Ing.arch. Jiří Košťál | | Formát: Čís. Paré : |
| Kontroloval: | Martin Počta | | |
| Vypracoval: | Martin Počta | | |
| Stupeň PD: | ZADÁVACÍ DOKUMENTACE | | |
| Část : | D.2.3 ELEKTROINSTALACE | | |
| Díl: | | | |
| Obsah: | VÝKAZ VÝMĚR | | Č.výkresu/Revize 3 |

| Stavba: | JÁCHYMOV - ETAPA 3A | Zpracovatel: | | | |
|--|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Stupeň: | | | | | |
| Investor: | | | | | |
| ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD - ESI | | | | | |
| A - MATERIÁL | | | | | |
| č.p. | popis položky | počet | měr.jedn. | jedn.cena | celk.cena |
| 1.1 | Kabel CYKY-J 4x10 | 140 | m | | |
| 1.2 | Instalační ohebná PVC trubka DN 50 (KOPOFLEX) | 125 | m | | |
| 1.3 | Drát FeZn pr.10mm 1kg=1,6m /130m/ | 82 | kg | | |
| 1.4 | Výstražná fólie | 125 | m | | |
| | | | | | |
| B - DEMONTÁŽNÍ PRÁCE | | | | | |
| č.p. | popis položky | počet | měr.jedn. | jedn.cena | celk.cena |
| | Demontážní práce | | | | |
| 1.1 | Demontáž stávajícího osvětlení, vč. kabeláže (dle skutečnosti) | 16 | hod | | |
| C - STAVEBNÍ PRÁCE | | | | | |
| č.p. | popis položky | počet | měr.jedn. | jedn.cena | celk.cena |
| 1 | Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy | | | | |
| 1.1 | Výkop kabelové rýhy pro kabel NN 45x 50 cm, vč. kabel. Lože (písek), zákrytu, vytyčení trasy a záhozu | 100 | m | | |
| 1.2 | Výkop kabelové rýhy pro kabel NN 65x 120 cm, vč. kabel. Lože (písek), vytyčení trasy a záhozu | 10 | m | | |
| 1.3 | Odvoz přeb. zeminy, uložení na skládce | 1 | kpl | | |
| D - MONTÁŽNÍ PRÁCE | | | | | |
| č.p. | popis položky | počet | měr.jedn. | jedn.cena | celk.cena |
| 1 | Montážní a instalační práce | | | | |
| 1.1 | Montáž instalačních PVC trubek | 125 | m | | |
| 1.2 | Montáž kabelů do 16mm ² , vč. ukončení | 140 | m | | |
| 1.3 | Montáž FeZn 10mm | 82 | kg | | |
| 1.4 | Vytyčení stávajících IS | 1 | kpl | | |
| 1.5 | Ostatní elektromontážní práce | 32 | hod | | |
| 1.6 | Doprava materiálu na stavbu | 1 | kpl | | |
| 1.7 | Likvidace odpadů | 1 | kpl | | |
| 1.8 | Pronájem plošiny | 1 | kpl | | |
| 1.9 | Revize | 1 | kpl | | |
| | | | | | |
| | <i>Poznámka</i> | | | | |
| | <i>Součástí VV nejsou svítidla pro osvětlení přechodu pro chodce - pouze kabelová příprava</i> | | | | |
| | <i>Kašna - technologie, vč. elektro výzbroje a osvětlení je součástí dodávky kašny - stavba</i> | | | | |
| | | | | | |