



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:**

Město Jáchymov

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

IČ: 00254622

DIČ: CZ 00254622

Bankovní spojení: ČSOB Ostrov

Číslo účtu: 234086011/0300

Statutární zástupce: Ing. Bronislav Grulich, starosta města

(dále jen "**objednatel**")

a

2. **Zhotovitel:**

Obchodní firma: SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Jednající: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku

IČ: 25018094

DIČ: CZ25018094

Bankovní spojení/číslo účtu: KB, a.s., Česká Lípa/ 254242421/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 972

(dále jen "**zhotovitel**")

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto **smlouvu o dílo**
(dále jen "smlouva").

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. **Název a místo stavby:** „ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY VE MĚSTĚ JÁCHYMOV - ČÁST ZÁPADNÍ CHODNÍK“
2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem: „ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY VE MĚSTĚ JÁCHYMOV - ČÁST ZÁPADNÍ CHODNÍK“ zadávanou zadavatelem v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. **Vymezení některých pojmů:**
 - a. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - b. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - c. Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,



- d. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu pro provádění stavby v podrobnostech pro zadání stavby dle příslušného právního předpisu,
- e. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednot. ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
- f. Předání a převzetí staveniště je okamžik, kdy objednatel předá zhotoviteli místo realizace na základě předávacího protokolu, v němž budou popsány zejména:
 - vymezení staveniště
 - přístupy na staveniště
 - místa na napojení na inženýrské sítě
 - předávané doklady

Součástí předání a převzetí staveniště je také předání příslušné dokumentace,

- g. Zahájení stavebních prací je okamžik, kdy zhotovitel provede první stavební či jiné práce na staveništi, které směřují k realizaci díla podle projektové dokumentace,
- h. Dokončení stavebních prací je okamžik, kdy zhotovitel dokončí realizaci předmětu plnění tak, že předmět plnění dokáže plnit řádně svou funkci, nemá žádné vady a je v souladu s projektovou dokumentací, technickými specifikacemi výrobců nebo českými technickými normami. Práce jsou dokončeny dnem, kdy jejich dokončení písemně zhotovitel oznámí objednateli či TDI,
- i. Předání a převzetí stavby je okamžik oboustranné podepsání protokolu o předání a převzetí dokončeného díla,
- j. Počátek běhu záruční lhůty je den následující po předání a převzetí stavby (díla).

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo:
„ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY VE MĚSTĚ JÁCHYMOV - ČÁST ZÁPADNÍ CHODNÍK“
2. (dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu s předanou projektovou dokumentací stavby „Revitalizace historického jádra města Jáchymov Střední část – 3. Etapa – Dodatek č. 1!, autor STUDIO AM s. r. o., Na Bojišti 24, 120 00 Praha 2, Ing. arch. Jiří Košťál, ČKA 00785, Akad. arch. Jana Chmelová, ČKA 00720, stavebním povolením a oceněným soupisem prací s výkazem výměr, a to včetně provedení všech souvisejících stavebních prací, konečného uvedení staveniště do původního stavu, likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování dokumentace skutečného provedení díla, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami nezbytnými k vydání kolaudačního souhlasu a dále dle zadávacích podmínek a technických specifikací obsažených v zadávací dokumentaci, které vymezují předmět výše uvedené veřejné zakázky.
3. Do předmětu plnění dále patří:
 - a. zajištění inženýrské činnosti,
 - b. ověření existence stávajících podzemních inženýrských sítí a zařízení u jejich majitelů a správců a jejich vytyčení v terénu před započítím výkopových prací,
 - c. zajištění veškerých dalších nutných vyjádření, rozhodnutí a oznámení pro provedení díla (např. archeologický průzkum a nálezy, oznámení zahájení prací na díle dotčeným orgánům, organizacím a osobám) a provedení všech opatření, která příslušné instituce nařídí, vč. úhrady poplatků a nákladů,



- d. zajištění účasti správců stávajících inženýrských sítí a zařízení při pracích v blízkosti a ochranných pásmech těchto sítí dle příslušných norem a zákonů a dle vyjádření jednotlivých správců, vč. úhrady poplatků,
 - e. zajištění přístupů a příjezdu ke stávajícím objektům při provádění díla a provozu na komunikacích (pěších i vozidlových), vč. potřebného přechodného dopravního značení a projednání s DI Policie ČR, projednání dopravních opatření a povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – projednaná dokumentace přechodného dopravního značení a dopravních opatření včetně povolení ke zvláštnímu užívání komunikací bude v jednom vyhotovení předána před zahájením zemních prací objednateli,
 - f. zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, demontované panely budou uloženy na deponii objednatele k dalšímu využití,
 - g. provedení všech zkoušek a revizí sjednaných v této smlouvě, předepsaných obecně platnými předpisy či projektovou dokumentací,
 - h. smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie a telefon pro provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje,
 - i. zajištění zařízení staveniště (ZS), projednání užívání veřejných prostranství pro ZS a následnou likvidaci ZS,
 - j. ostraha a zajištění staveniště,
 - k. uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu současně s dokončením díla
4. Bude se mít za to, že následující dokumenty tvoří závaznou přílohu této smlouvy, které jsou dále pro určení interpretace smluvních podmínek seřazeny dle priorit sestupně s tím, že listina smlouvy má přednost před přílohami a zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s jejich obsahem:
- a) Projektová dokumentace stavby „Revitalizace historického jádra města Jáchymov Střední část – 3. Etapa – Dodatek č. 1“, autor STUDIO AM s. r. o., Na Bojišti 24, 120 00 Praha 2, Ing. arch. Jiří Košťál, ČKA 00785, Akad. arch. Jana Chmelová, ČKA 00720,
 - b) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - c) Nabídka zhotovitele v předmětném výběrovém řízení,
5. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají k dispozici všechny dokumenty dle odst. 2 tohoto článku, které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Projektová dokumentace, stavební povolení a nabídka tvoří oddělitelnou přílohu smlouvy. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen jako „soupis prací“ nebo „položkový rozpočet“) je nedílně přiloženy k této smlouvě.
6. Zhotoviteli byla poskytnuta příslušná projektová dokumentace dle odst. 2 tohoto článku v elektronické podobě již před uzavřením smlouvy jako součást zadávací dokumentace. Objednatel dále předá zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení v listinné podobě, a to nejdéle při předání staveniště.
7. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. V případě zjištěných vad a nedostatků předat objednateli jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.



8. Zhotovitel bere na vědomí, že závazným podkladem pro zhotovení díla jsou jak oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tak projektové dokumentace a dílo musí být zhotoveno v rozsahu a kvalitě stanoveném oběma těmito dokumenty.
9. V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v projektové dokumentaci.
10. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v celém jeho rozsahu, za podmínek stanovených v této smlouvě, svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
11. Objednatel se zavazuje převzít řádně provedený předmět smlouvy bez vad a nedodělků bránících užívat dílo dle svého účelu a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V odst. 1. smlouvy.
12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti ve výběrovém řízení ověřenému obsahu nabídky. Všechna barevná provedení a typy budou předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka/ investora (dále také jen "TDI") či objednatelem. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý pro zdraví lidí.
13. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s obsahem zadávací dokumentace, povahou díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené projektovou dokumentací. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci ceny.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Definice a lhůty pro realizaci díla jsou následující:
Termín předání a převzetí staveniště: shodný se dnem podpisu smlouvy.
Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů ode dne předání staveniště
Stavební práce budou kompletně dokončeny nejdéle do: 30. 11. 2018
Termín předání a převzetí díla (stavby): do 10 dnů od výzvy zhotovitele
Termín vyklizení staveniště: do 10 dnů ode dne předání dokončeného díla
Počátek běhu záruční lhůty: den následující po protokolárním předání a převzetí díla
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
3. V případě pozdějšího předání staveniště oproti termínu uvedenému v odst. 1 tohoto článku o více jak 5 dnů z důvodu na straně objednatele se doba kompletního provedení díla zhotovitelem odpovídajícím způsobem prodlužuje. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.

V. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena dle cenové kalkulace zhotovitele oceněným položkovým rozpočtem.

Cena celkem bez DPH: 9 105 377,-Kč
(slovy devětmilionůstopěttisíctřístasedesátšedesm korun českých)
DPH 21 %: 1 912 129,17 Kč
Celková cena včetně DPH: 11 017 506,17 Kč



(slovy jedenáctmilionůsedmnácttisícpětsetšest korun sedmnácthaléřů českých)

- V případě změny závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.
2. Cena bude objednatelem zaplacená na základě vystavených daňových dokladů – faktur. Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací stvrzený oběma smluvními stranami.
 3. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
 4. V cenách uvedených v položkovém rozpočtu jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a náklady související se zhotovením díla, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla dle zadávacích podmínek vč. vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, náklady na dopravu a uložení demontovaných částí na řízené skládce a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení dle platných právních předpisů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy předem požadovaných objednatelem.
 5. Závazným podkladem pro obsah sjednané ceny za dílo je dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno tak, že tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro příslušnou položku.
 6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou v předmětu díla nebo naopak rozšíření předmětu díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem případně soupisu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně konzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo rozšíření, tak aby mohl dojít k případně změně ceny díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané práce použitých pro návrh ceny díla v položkovém rozpočtu. Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce nebo vícenáklady neobsažených v zhotovitelem oceněném výkazu výměr, použije zhotovitel jednotkové ceny sborníku doporučených cen ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 2018, snížené o 10 %, a to po celou dobu plnění této Smlouvy, přičemž nelze-li změnu ceny vzniklou vícenáklady či méněnáklady vymezit dle jednotkových cen uvedených v zhotovitelem oceněném výkazu výměr, ani je nelze určit dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha a.s. pro rok 2018, dohodly se smluvní strany, že pro ocenění takových výkonů bude stanoven dohodou rozsah náročnosti, kdy bude použita HZS ve výši 200,- Kč/hodinu a cena za materiál bude stanovena v cenách jednotek dle SCPM ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 2018 snížené o 10 %. Teprve po písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude postupováno v případě, kdy při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.



7. Práce a dodávky rozšiřující předmět díla dle této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
8. Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel tyto dodatečné stavební práce uhradí v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
9. V případě, že některé práce zahrnuté v předmětu díla (rozpočtu) budou vypuštěny, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v rozpočtu, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn. Následně dojde k odečtení cenového rozdílu z ceny díla a smluvní cena bude upravena o odpočet.
10. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec projektové dokumentace bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
11. Cena za provedení díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem. Objednatel neumožní takovou závazku vyplývající z této smlouvy, která by mohla vést k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.

VI. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Realizované stavební práce budou zhotovitelem fakturovány 1x měsíčně na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Cena díla bude následně 1 x měsíčně, s výjimkou objektivně odůvodněných případů, průběžně hrazena na základě zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů). Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Bez potvrzeného soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný. Objednatel je povinen se k soupisu provedených prací a zjišťovacím protokolům vyjádřit do 7 pracovních dnů ode dne kdy bude zhotovitelem vyzván k jeho odsouhlasení.
2. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených objednatelem nebo TDI se stanovuje **na 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.
3. Fakturace a platby v průběhu stavby budou probíhat až do výše 95 % z celkové ceny díla. Zbýlých 5 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla. Zádržné bude uplatněno až z poslední faktury zhotovitele po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
4. Zádržné objednatel uhradí zhotoviteli bezodkladně (do 15 dnů) po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebrání užívání díla prodlužuje se lhůta dle předchozí věty do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.
5. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být objednateli předložena zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Po předložení odpovídající bankovní záruky nahrazující zádržné vzniká zhotoviteli právo vystavit konečnou fakturu po provedení příslušných prací i před předáním



a převzetím díla. Tato faktura bude následně objednatelem uhrazena ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku. Bude-li předložena bankovní záruka dle předchozí věty, bude zhotoviteli vrácen originál záruční listiny ve stejné lhůtě a za podmínek pro uhrazení zádržného dle předchozího odstavce.

6. Daňový doklad – faktura obsahuje kromě označení díla, čísla projektu a lhůty splatnosti dle odst. 2 tohoto článku, také předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem nebo TDI schválený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti či kní nebude připojen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění bez jejího proplacení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
7. V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností **příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat** a bude postupováno dle tohoto zákona.
8. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel povinen převzít staveniště na základě výzvy objednatele nejdéle v termínu stanoveném v čl. IV odst. 1 po oboustranném podpisu smlouvy, jestliže se strany písemně nedohodnou jinak. Předání staveniště před uvedeným termínem je po vzájemné dohodě obou smluvních stran možné.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDI písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu, který bude obsahovat zejména náležitosti dle čl. II odst. 4 písm. f) této smlouvy.
3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a vody a náklady na ně hradit. Objednatel poskytne při napojování na zdroje médií nutnou součinnost.
4. Zhotovitel je povinen také zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI autorského dozoru projektanta a bude-li jmenován také pro činnost koordinátora BOZP.
5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činnostmi zhotovitele. Zhotovitel je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.



Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. K termínu vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím provedeného díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přijímacího řízení dle čl. X. této smlouvy. Stavební deník musí být přístupný na stavbě kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám.
3. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název a místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele
 - název, sídlo, IČ objednatele
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - název, sídlo, IČ TDI
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány veřejné správy.
5. Nesouhlasí-li oprávněný zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA A KOTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli potřebné stavební povolení a související správní doklady.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy, dodržovat platné předpisy v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a jiné obecně závazné předpisy, technické normy, pokyny a technologické postupy, vydané jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla. Pro účely provádění díla dle této smlouvy jsou ČN a ČSN pro zhotovitele závazné. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.
3. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje mít v okamžiku podpisu této smlouvy uzavřené platné **pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám**, které bude kryt v plném rozsahu případné škody způsobené



činností zhotovitele při provádění díla včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Toto pojištění bude sjednáno v rozsahu plnění min. ve výši **ceny tohoto díla** na pojistnou událost. Pojištění bude sjednáno na dobu odpovídající min. době provádění díla. Předložení dokladu potvrzující toto pojištění si může objednatel vymínit před podpisem této smlouvy, nebo kdykoliv v průběhu realizace díla a zhotovitel je povinen jej ve lhůtě 5 dnů předložit. Nesplnění této povinnosti může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svojí činností a činností podzhotovitelů na staveništi do doby vyklizení staveniště.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o předání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla – zda jsou práce prováděny podle předané projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Objednatel zajistí na stavbě výkon TDI, který stanoví podrobnější zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost a umožnit řádný výkon TDI.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla svolává a řídí TDI kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, vždy alespoň jedenkrát za 7 dnů a dále dle dohody. Kontrolní dny budou zaměřeny na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dní před jeho konáním. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. TDI pořizuje z kontrolního dne zápis, který písemně předá všem zúčastněným a zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. Zhotovitel předá na každém kontrolním dnu objednateli nebo TDI stavební deník k nahlédnutí a provedení zápisu.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
10. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
11. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
12. Autorský dozor zajišťuje objednatel. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným výkonem autorského dozoru výkon této činnosti a kontrolu provádění díla.
13. Pokud budou naplněny podmínky zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, jmenuje objednatel na stavbě povinně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „BOZP“).



Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto problematiku upravují. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.

14. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti Koordinátor BOZP. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti Koordinátor BOZP.
15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále zhotovitel v rámci své činnosti zodpovídá za dodržování hygienických předpisů a podmínek na ochranu životního prostředí.
16. Nebezpečí škody na díle, až do jeho řádného ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel.
17. **Oprávněnými zástupci objednatele jsou:**
pro smluvní záležitosti : Ing. Bronislav Grulich, starosta
pro technické záležitosti : Jan Hadrava, vedoucí OHS
pro výkon TDI : Ing. Roman Havlan
Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:
pro smluvní záležitosti : Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
pro realizaci stavby : Jiří Homolka, stavbyvedoucí

X. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je povinen zorganizovat a zahájit přejímání provedeného díla do 7 dnů od doručení výzvy zhotovitele a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání. K předání a převzetí díla objednatel přizve vždy TDI a případně také autorský dozor.
2. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
 - 1x originál a 1x kopie stavebního deníku
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - seznam zařízení se zkrácenou zárukou
 - veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků
 - revizní zprávy a doklady o ověření funkčnosti zařízení zabudovaných do díla
 - dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou oprávněnou osobou včetně dokladové části
 - kopie dokladu o způsobu likvidace odpadů (vážní listky) + prohlášení o nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb.
 - osvědčení, atesty a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
 - Bankovní záruka (záruční listina) či doklad o složení jistoty dle čl. XIII

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady



- řádně připraveny a doloženy, není objednatel povinen dílo převzít.
- Objednatel převezme dílo, je-li způsobilé sloužit užívání dle svého účelu. Smluvní strany považují dílo za způsobilé sloužit svému účelu, pokud je kompletně realizováno v souladu s předanou projektovou dokumentací a v ní stanovených parametrech díla a pokud jsou jednotlivé části díla schopny řádně plnit stanovené funkce.
 - Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
 - Převzetí díla bude provedeno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, TDI a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. V tomto protokolu bude uvedeno zejména prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, zda je dílo přebíráno s výhradami či bez výhrad. Bude-li dílo převzato s výhradami včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, bude zde zaznamenán soupis těchto vad a nedodělků. Zhotovitel je pak povinen zjištěné vady odstranit nejpozději do 14 dnů od předání, pokud se smluvní strany nedohodly jinak a tuto svou dohodu neuvedly do protokolu. Pokud zhotovitel neodstraní tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XI.
 - Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody pro nepřevzetí. V případě, že je objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvale sloužit svému účelu prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele.

XI. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

- Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - Pokud zhotovitel **nedokončí** a objednateli **nepředá kompletní dílo v termínu** podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Zaplacením pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod. Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí díla.
 - Smluvní pokuta **za každou oprávněnou reklamaci v záruční lhůtě činí 0,05 %** z ceny díla bez DPH za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od doručení reklamace, případně jiné lhůty dohodnuté na jednání smluvních stran.
 - Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými **vadami či nedodělkami nebránícím užívání díla** v souladu s ust. čl. X odst. 5 a zhotovitel je **neodstraní ve stanoveném termínu**, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
 - Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kterékoliv smluvní strany s **úhradou peněžitého plnění vč. úhrady úplných faktur** podle této Smlouvy, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky a každý den prodlení.
 - Pokud zhotovitel **nevyklidí staveniště** ve lhůtě dle čl. VII odst. 7 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.



2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.
4. V případě, že objednateli vznikne z tohoto smluvního ujednání nárok na úhradu smluvní pokuty či jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, od ní může, na základě své vůle, ustoupit.

XII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy, bude zhotoveno dle sjednaných podmínek zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a jejich přílohách.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla v **délce 60 měsíců (záruční lhůta)**. Tato záruční lhůta se vztahuje na veškeré stavební práce. Záruční lhůta pro stroje a zařízení, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcem v samostatném záručním listu se na základě této skutečnosti sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. V těchto případech zhotovitel nejdéle při předání stavby doloží objednateli jmenovitý seznam zařízení se zkrácenou zárukou. Záruční doba se řídí ust. §§ 2113 až 2173 občanského zákoníku.
3. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
4. Záruční lhůta začíná plynout den následující po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
5. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
6. Nároky z vad díla se řídí ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
7. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, objednatel oznámí písemně či telefonicky zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 7 dnů po tomto oznámení reklamační řízení a vady odstraní ve sjednané lhůtě dle povahy vady. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace. Vady v záruční době budou zhotoviteli nahlášeny telefonicky – písemně, případně e-mailem na č.tel. – adrese: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, případně mailem homolka@sam-cl.cz, karliczkova@sam-cl.cz, telefonu 725 593 668 nebo 487 834 467-8.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů



daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny objednatelem nebo vnější událostí (zejména vyšší mocí).

9. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

XIII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK

1. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost díla je zhotovitel povinen, nejdéle při předání a převzetí díla předložit objednateli originál dokladu o poskytnutí **Bankovní záruky** tzv. záruční listinu dle ust. § 2029 a násled. občanského zákoníku ve výši **5 % z ceny díla bez DPH**. Platnost Bankovní záruky musí být alespoň **60 měsíců** ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem (dále jen "zajišťovací lhůta") a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli bezodkladně plnění až do výše zaručené částky, jakmile obdrží první výzvu objednatele obsahující sdělení, že zhotovitel nedostal svým povinností vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost díla dle čl. XII. Předložení této bankovní záruky je podmínkou pro převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.
2. V případě, že po uplynutí zajišťovací lhůty nebude v rámci záruky dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, zhotovitel objednatele alespoň 15 dní před uplynutím této lhůty písemně (postačuje email) vyzve k uvolnění záruky formou vrácení originálu záruční listiny v držení objednatele. Objednatel následně vrátí originál záruční listiny zhotoviteli bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí zajišťovací lhůty, a to buď osobním předáním, nebo zasláním na adresu sídla zhotovitele.
3. Bankovní záruku dle odst. 1 lze nahradit rovněž **složením peněžní jistoty** ve výši **5 % z ceny díla bez DPH** na účet objednatele, variabilní symbol IČ zadavatele (nebude-li určeno jinak). Složená jistina pak bude mít formu bankovní záruky, což znamená, že z ní bude mít objednatel oprávnění čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel bezplatně neodstraní zjištěné vady, které se projeví v zajišťovací lhůtě v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě, že po uplynutí zajišťovací lhůty nebude v rámci záruky dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, vyzve zhotovitel objednatele alespoň 15 dní před uplynutím této lhůty písemně (postačuje email) k uvolnění složené jistiny na konkrétní účet zhotovitele. Objednatel následně jistinu uvolní zhotoviteli bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí zajišťovací lhůty.
4. Pokud během lhůty 24 měsíců ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem zhotovitel i přes výzvu objednatele řádně neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy jakoukoliv reklamovanou vadu je objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou v tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem.
5. Pokud zhotovitel nepředloží ke dni předání a převzetí díla Bankovní záruku za jakost či nesloží na účet objednatele jistinu dle odst. 3 tohoto čl., je objednatel oprávněn odmítnout předání a převzetí díla.

XIV. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.



2. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá platná vyjádření dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury potřebných k provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen spolupracovat při realizaci díla s osobami určenými objednatelem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDI a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl při vynaložení odborné péče tuto nevhodnost zjistit.
5. Zhotovitel, který nesplnil povinnost dle odst. 4 tohoto článku, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
6. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
7. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur delší jak 30 dnů oproti stanovené lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací s tím, že doba konečné lhůty pro dokončení díla bude odpovídajícím způsobem prodloužena o dobu, v níž byl objednatel v prodlení s úhradou faktur.
9. Zhotovitel může pověřit realizací díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna podzhotovitele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem objednatele. Souhlas s touto změnou změna může být ze závažného důvodu odepřen.
10. Má-li být část díla realizována prostřednictvím subdodavatele/podzhotovitele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel/podzhotovitel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci.
11. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve výběrovém řízení prostřednictvím subdodavatele/podzhotovitele je jeho změna možná jen ve výjimečných případech a pouze se souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem/podzhotovitelem ve výběrovém řízení.
12. Zhotovitel je povinen v případě nutnosti změny subdodavatele/podzhotovitele dle odst. 10 tohoto článku, do 5 dnů od jeho změny tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím původního subdodavatele/ podzhotovitele, včetně příslušné smlouvy se novým subdodavatelem/poddodavatelem. Objednatel se k osobě nového subdodavatele/podzhotovitele bezodkladně vyjádří, příp. si vyžádá další potřebné informace o této osobě a jejich schopnostech či odbornosti. V případě, že by změnou v osobě subdodavatele/poddodavatele mohly vyvstat závažné důvody ovlivňující kvalitu podmínek provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat změnu navrhované osoby.



XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit buď oboustrannou dohodou, nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních uvedených v této smlouvě.
2. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 15 kalendářních dnů,
 - b) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů neoprávněně přerušil práce na provedení díla a nejedná se o přerušení prací z důvodu na straně objednatele, z důvodu vyšší moci či nepříznivých klimatických podmínek,
 - d) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty apod.,
 - e) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu obchodního závodu či jeho části, jehož součástí jsou i práva a závazky dle této smlouvy na třetí osobu,
 - g) jestliže zhotovitel nezačne práce do 10 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště či pokud odmítne staveniště z důvodu spočívajícím na jeho straně převzít,
 - h) nesplnění termínu předání staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - i) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo o více než 30 dní.
3. Objednatel může bez dalšího odstoupit od této smlouvy v případě neposkytnutí finanční podpory či jen její části z dotačních prostředků.
4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a odkaz na ustanovení smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé straně ruší.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, zhotovitel do 10 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla a provede dílčí finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.
6. Při odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla po dobu přerušení prací, přičemž mu objednatel následně uhradí náklady s tímto prokazatelně spojené.



XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zhotovitel se zavazuje uchovat veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné zakázky nejméně 10 let od fin. ukončení projektu, vždy alespoň do 31. 12. 2028.
4. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Tuto smlouvu lze měnit po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Jáchymov usnesením č. 171/12/2018 ze dne 4.6.2018.

Neoddělitelné přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 obchodních podmínek – Položkový rozpočet stavby

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jáchymově dne 25.6.2018

V České Lípě dne 14.6.2018

Ing. Bronislav Grulich
Starosta města



Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 08/084 Jáchymov - revitalizace historického jádra


Zadavatel: Město Jáchymov
náměstí Republiky 1
36251 Jáchymov
IČO: 00254622
DIČ: CZ00254622

Zhotovitel: SaM Silnice a mosty, a.s.
Máchova 1129
470 01 Česká Lípa
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094


Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 046 618,95
PSV			1 653 511,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			405 247,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 105 377,33

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		9 105 377,33 CZK
Zaokrouhlení			-0,33 CZK
Cena celkem bez DPH			9105377,00 CZK

v Jáchymově dne 7.6.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

S a M silnice a mosty a.s.
Máchova 1129 IČ 25 01 80 94
470 01 DIČ CZ25018094
Česká Lípa ☎ 487 834 467-8
Tel./fax 487 834 466 (13)



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Etapa 3	0	9 105 377		9 105 377	100
08/084/03t	Jáchymov - etapa 3 (západní chodník) - z	0	6 692 156		6 692 156	73
08/084/03t	Jáchymov - etapa 3 (západní chodník) - r	0	1 084 236		1 084 236	12
08/84/03bt	Jáchymov-etapa 3 (plynovod-západ) - ne	0	1 328 986		1 328 986	15
Celkem za stavbu					9 105 377	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 596 891,22	18
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			92 057,20	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			334 828,80	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			671 131,23	7
5	Komunikace	HSV			3 378 761,70	37
96	Bourání konstrukcí	HSV			615 690,10	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			357 258,70	4
711	Izolace proti vodě	PSV			49 203,40	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			104 766,63	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			57 018,00	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			302 565,00	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 139 958,35	13
VN	Vedlejší náklady	VN			405 247,00	4
Cena celkem					9 105 377,33	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08/084	Jáchymov - revitalizace historického jádra
O:	03	Etapa 3
R:	08/084/03ba1a	Jáchymov - etapa 3 (západní chodník) - způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1									
1	122201102R00	Zemní práce Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m ³	274,48000	93,00	314 782,72 25 526,64	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m ³	274,48000	30,00	8 234,40	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
3	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m ³	62,40000	729,00	45 489,60	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m ³	62,40000	206,00	12 854,40	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m ³	336,88000	34,00	11 453,92	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m ³	336,88000	197,00	66 365,36	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m ³	2 695,04000	14,00	37 730,56	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	336,88000	57,00	19 202,16	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m ³	336,88000	13,00	4 379,44	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m ³	336,88000	248,00	83 546,24	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
Díl: 18									
11	181006113R00	Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m ²	482,00000	10,00	4 820,00		RTS 18/I	RTS 17/II
10 122,00									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08/084	Jáchymov - revitalizace historického jádra
O:	03	Etapa 3
R:	08/084/03ba1a	Jáchymov - etapa 3 (západní chodník) - způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	12	181101101R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	482,00000	11,00	5 302,00	800-1	RTS 17/II
Díl: 2			274 968,80						
	13	274313621R00	Beton zákládových pasů prostý třídy C 20/25	m3	62,40000	2 672,00	166 732,80	801-1	RTS 18/I
	14	274351215R00	Bednění stěn zákládových pasů zřízení	m2	66,00000	255,00	16 830,00	801-1	RTS 18/I
	15	274351216R00	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn zákládových pasů ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.	m2	66,00000	62,00	4 092,00	801-1	RTS 18/I
	16	631315411R00	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn zákládových pasů ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.	m3	23,00000	3 541,00	81 443,00	801-1	RTS 18/I
	17	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 8/10 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	1,50000	3 914,00	5 871,00	801-1	RTS 17/II
Díl: 3			671 131,23						
	18	279321411R00	Beton zákládových zdí železový třídy C 25/30 bez výztuže	m3	24,96000	2 734,00	68 240,64	801-1	RTS 18/I
	19	311211124R00	Zdivo nadzákládové z lomového kamene na MC 10 neopracované pod omítku,	m3	24,96000	9 071,00	226 412,16	801-1	RTS 18/I
	20	311211128R00	Zdivo nadzákládové z lomového kamene příplatky za jednostranné licování zdiva neopracované pod omítku,	m3	24,96000	745,00	18 595,20	801-1	RTS 18/I
	21	311351105R00	Bednění nadzákládových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	199,68000	370,00	73 881,60	801-1	RTS 18/I
	22	311351106R00	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákládových zdí nosných, výplňových, obkládových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.	m2	199,68000	125,00	24 960,00	801-1	RTS 18/I
	23	311361821R00	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákládových zdí nosných, výplňových, obkládových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.	t	3,75000	41 997,00	157 488,75	801-1	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08/084	Jáchymov - revitalizace historického jádra
O:	03	Etapa 3
R:	08/084/03ba1a	Jáchymov - etapa 3 (západní chodník) - způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	24	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z kamene, cementovou maltou pro spárování (400 kg cementu/m3)	m2	125,84000	807,00	101 552,88	801-1	RTS 18/1	RTS 17/II
Díl: 5 Komunikace									
25	434191423R00	Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku pemřilovaných nebo ostatních s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny	m	27,00000	2 029,00	54 783,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/II
3 378 761,70									
26	56483111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhuštěním tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	1 254,00000	87,00	109 098,00	822-1	RTS 18/1	RTS 17/II
27	56485111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhuštěním tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	1 287,00000	124,00	159 588,00	822-1	RTS 18/1	RTS 17/II
28	56486111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhuštěním tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	33,00000	165,00	5 445,00	822-1	RTS 18/1	RTS 17/II
29	59121111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	1 222,00000	894,00	1 092 468,00	822-1	RTS 18/1	RTS 17/II
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	65,00000	419,00	27 235,00	822-1	RTS 18/1	RTS 17/II
31	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	65,00000	99,00	6 435,00	822-1	RTS 18/1	RTS 17/II
32	916161111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek velikých 160 mm, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízení lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	1 146,00000	561,00	642 906,00	822-1	RTS 18/1	RTS 17/II
33	917161111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízení lože tl. 80-100 mm	m	39,00000	1 802,00	70 278,00	822-1	RTS 18/1	RTS 17/II
34	721242110RT1	Lapače sítěřných splavenin D 110 mm, s ořáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrüb.svodů D 75, 90,...	kus	28,00000	1 243,00	34 804,00	800-721	RTS 18/1	RTS 17/II
35	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá	m2	1 224,67000	6115,00	7 531 720,05	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08/084	Jáchymov - revitalizace historického jádra
O:	03	Etapa 3
R:	08/084/03ba1a	Jáchymov - etapa 3 (západní chodník) - způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm	t	8,66250	3 728,00	32 293,80	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
37	58380313R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 300 mm; h = 200 mm; l = 800 až 2 000 mm	m	41,00000	2 796,00	114 636,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
38	58388015R	stupeň schodišťový kamenný; výstupní, plný, přímý, tezaný; podstupnice výžlabková; l = 100,0 cm; š = 30,0 cm; h = 15,0 cm; povrch tiskyraný	kus	29,00000	2 423,00	70 267,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
39	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m ²	25,20000	150,00	3 780,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
40	592451150R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m ²	30,45000	497,00	15 133,65	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
41	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m ²	12,60000	497,00	6 282,20	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
42	0050001	Úprava vstupů	kus	29,00000	6 213,00	180 177,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96						615 270,10			
43	113106111R00	Bourání konstrukcí Rozebření dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z mozaiky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m ²	809,00000	78,00	63 102,00	822-1	RTS 18/I	RTS 17/II
44	113109410R00	Odstředění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm	m ²	809,00000	339,00	274 251,00	822-1	RTS 18/I	RTS 17/II
45	113109415R00	Odstředění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	77,00000	339,00	26 103,00	822-1	RTS 18/I	RTS 17/II
46	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	110,00000	55,00	6 050,00	822-1	RTS 18/I	RTS 17/II
47	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madei a zábradlí v jakémkoliv zdvu	m	25,00000	171,00	4 275,00	801-3	RTS 18/I	RTS 17/II
48	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suří pro vodovodnou dopravu	t	347,96700	62,00	21 573,95	822-1	RTS 18/I	RTS 17/II
49	979082111R00	Vnitrostaveništní oprava suří a vybouraných hmot do 10 m	t	347,96700	62,00	21 573,95	801-3	RTS 18/I	RTS 17/II
50	979083117R00	Vodorovné přemístění suří na skládku do 6000 m	t	347,96700	106,00	36 884,50		RTS 18/I	RTS 17/II
51	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	4 871,53800	7,00	34 100,77		RTS 18/I	RTS 17/II
52	979999999R00	Poplatek za skládku suří s 10 % příměsí - DUJFONEV Brno	t	347,96700	248,00	86 295,62	801-3	RTS 18/I	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08/084	Jáchymov - revitalizace historického jádra
O:	03	Etapa 3
R:	08/084/03ba1a	Jáchymov - etapa 3 (západní chodník) - způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
			t				RTS 18/I	RTS 17/II
Díl: 99								
53	97909311R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	347,96700	118,00	41 060,11	RTS 18/I	RTS 17/II
54	99822301R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	1 622,37628	177,00	287 160,60	RTS 18/I	RTS 17/II
287 160,60								
Díl: 767								
55	7670001	Konstrukce zámečnické Zábradlí na opěrné stěně a schodišti - ocelové historizující, dod.+mont.vč.povrch.úpravy	m	98,60000	11 122,00	1 096 629,20	Vlastní	Indiv
56	7670002	Zábradlí podél rampy třímadlové - ocelové historizující, dod.+mont.vč.povrch.úpravy	m	11,00000	3 728,00	41 008,00	Vlastní	Indiv
57	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	2,24700	1 033,00	2 321,15	RTS 18/I	RTS 17/II
1 139 958,35								
6 692 155,50								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Jáchymov - revitalizace historického jádra
O:	Etapa 3
R:	08/084/03ba1b Jáchymov - etapa 3 (západní chodník) - nezpůsobilé výdaje 27.2.2018

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							
1	130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	68,00000	1 311,00	89 148,00	800-1	RTS 18/I
537 838,60							
2	132201112R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.	m3	29,70000	729,00	21 651,30	800-1	RTS 18/I
3	132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	29,70000	206,00	6 118,20	800-1	RTS 18/I
4	132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	184,57000	1 010,00	186 415,70	800-1	RTS 18/I
5	132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	68,00000	206,00	14 008,00	800-1	RTS 18/I
6	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.	m3	68,00000	108,00	7 344,00	800-1	RTS 18/I
7	162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.	m3	97,70000	34,00	3 321,80	800-1	RTS 18/I
8	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.	m3	97,70000	197,00	19 246,90	800-1	RTS 18/I
9	162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.	m3	781,60000	25,00	19 540,00	800-1	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08/084	Jáchymov - revitalizace historického jádra
O:	03	Etapa 3
R:	08/084/03ba1b	Jáchymov - etapa 3 (západní chodník) - nezpůsobilé výdaje 27.2.2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	97,70000	57,00	5 568,90	800-1	RTS 18/1	RTS 17/II
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m ³	97,70000	13,00	1 270,10	800-1	RTS 18/1	RTS 17/II
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	97,70000	728,00	71 125,60	800-1	RTS 18/1	RTS 17/II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,									

13	199000002R00	Poplatky za skládku norminy 1-4	m ³	97,70000	248,00	24 229,60	800-1	RTS 18/1	RTS 17/II
14	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m ²	231,00000	63,00	14 553,00		RTS 18/1	RTS 17/II
15	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop., flex.PVC, bez obs.	m	110,00000	26,00	2 860,00		RTS 18/1	RTS 17/II
16	230191025R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 140x8,0 mm	m	50,00000	118,00	5 900,00		RTS 18/1	RTS 17/II
17	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	113,30000	118,00	13 369,40	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II
18	28614067R	trubka ochranná HDPE; SDR 17,6; vnější průměr 160,0 mm; vnitřní průměr 141,8 mm; s = 9,10 mm; barva černá se žlutým pruhem	m	51,50000	447,00	23 020,50	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II
19	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; zpevněná oboustranně	m ²	254,10000	36,00	9 147,60	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu									
20	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m ²	m ³	35,00000	621,00	21 735,00		RTS 18/1	RTS 17/II
21	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny	m ³	96,40000	150,00	14 460,00	800-1	RTS 18/1	RTS 17/II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,									

22	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m ²	482,00000	13,00	6 266,00		RTS 18/1	RTS 17/II
23	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m ²	482,00000	1,00	482,00		RTS 18/1	RTS 17/II
24	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m ²	1 446,00000	1,00	1 446,00		RTS 18/1	RTS 17/II
25	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m ²	964,00000	4,00	3 856,00		RTS 18/1	RTS 17/II
26	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m ²	964,00000	1,00	964,00		RTS 18/1	RTS 17/II
27	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m ²	482,00000	5,00	2 410,00		RTS 18/1	RTS 17/II
28	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m ³	35,00000	507,00	28 245,00		RTS 18/1	RTS 17/II
29	00572407R	směs travní do sucha	kg	8,50000	156,00	1 326,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 08/084	Jáchymov - revitalizace historického jádra
O: 03	Etapa 3
R: 08/084/03ba1b	Jáchymov - etapa 3 (západní chodník) - nezpůsobitelné výdaje 27.2.2018

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30/25234000.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	0,40000	1 863,00		745,20	SPCM	RTS 18/1
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				59 860,00			RTS 17/II
31/319201311R00	Výrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	292,00000	205,00	59 860,00	801-4	RTS 18/1	RTS 17/II
	vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,							
Díl: 96	Bourání konstrukcí				420,00			RTS 18/1
32/979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m	15,00000	28,00	420,00	822-1	RTS 18/1	RTS 17/II
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				31 416,39			RTS 18/1
33/998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakéhokoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	177,49373	177,00	31 416,39	822-1	RTS 18/1	RTS 17/II
Díl: 711	Izolace proti vodě				49 203,40			RTS 18/1
34/711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm včetně dodávky fólie a doplňků,	m2	292,00000	168,00	49 203,40	800-711	RTS 18/1	RTS 17/II
35/998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m včetně dodávky fólie a doplňků,	t	0,20732	711,00	147,40	800-711	RTS 18/1	RTS 17/II
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				104 766,63			RTS 18/1
36/895941311R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně zřízení lože ze štěrkopísku,	kus	8,00000	1 735,00	13 880,00	827-1	RTS 18/1	RTS 17/II
37/899202111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivé přes 50 do 100 kg včetně rámu a košu na bahno,	kus	8,00000	616,00	4 928,00	827-1	RTS 18/1	RTS 17/II
38/55242130R	mříž vtoková; litina; rozměr 300/300 mm; únosnost A 15 kN	kus	8,00000	2 486,00	19 888,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II
39/59223821R	prstěncov betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	8,00000	1 069,00	8 552,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II
40/59223822R	dno uliční vpustí beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; s výtokem; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	8,00000	807,00	6 456,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08/084 Jáchymov - revitalizace historického jádra
O:	03 Etapa 3
R:	08/084/03ba1b Jáchymov - etapa 3 (západní chodník) - nezpůsobilé výdaje 27.2.2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	59223823R	dno uliční vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	8,00000	807,00	6 456,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
42	59223824R	skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	8,00000	435,00	3 480,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
43	59223825R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	8,00000	845,00	6 760,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
44	59710946R	oblouk kameninový 15,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 160; FN 32 kN/m	kus	8,00000	3 728,00	29 824,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
45	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	7,37440	616,00	4 542,63	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
Díl: 722 Vnitřní vodovod									
46	7220001	Úprava trubních zařízení - výška a směr	soubor	34,00000	1 677,00	57 018,00		Vlastní	Indiv
Díl: VN Vedlejší náklady									
47	005123 R	Územní plány	Soubor	1,00000	25 278,00	25 278,00		RTS 18/I	Indiv
48	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	25 278,00	25 278,00		RTS 18/I	Indiv
49	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	65 722,00	65 722,00		RTS 18/I	Indiv
50	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 333,00	30 333,00		RTS 18/I	Indiv
51	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	15 167,00	15 167,00		RTS 18/I	Indiv
Celkem						1 084 236,22			

Celkem	1 084 236,22
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08/084 Jáchymov - revitalizace historického jádra
O:	03 Etapa 3
R:	08/84/03bba Jáchymov-etapa 3 (plynovod-západ) - nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							744 269,90		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené výkopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	50,00000	1 311,00	65 550,00	800-1	RTS 18/1	RTS 16/II
Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.									
2	13220112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	237,60000	1 107,00	263 023,20	800-1	RTS 18/1	RTS 16/II
3	13220119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	237,60000	314,00	74 606,40	800-1	RTS 18/1	RTS 16/II
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.	m3	237,60000	163,00	38 728,80	800-1	RTS 18/1	RTS 16/II
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.	m3	237,60000	44,00	10 454,40	800-1	RTS 18/1	RTS 16/II
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.	m3	99,00000	343,00	33 957,00	800-1	RTS 18/1	RTS 16/II
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.	m3	792,00000	26,00	20 592,00	800-1	RTS 18/1	RTS 16/II
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání výkopku přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m3	99,00000	81,00	8 019,00	800-1	RTS 18/1	RTS 16/II
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m3	99,00000	22,00	2 178,00	800-1	RTS 18/1	RTS 16/II
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložním výkopku po vrstvách,	m3	138,60000	160,00	22 176,00	800-1	RTS 18/1	RTS 16/II
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	89,10000	1 106,00	98 544,60	800-1	RTS 18/1	RTS 16/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08/084	Jáchymov - revitalizace historického jádra
O:	03	Etapa 3
R:	08/84/03bba	Jáchymov-etapa 3 (plynovod-západ) - nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,									
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	99,00000	378,00	37 422,00	800-1	RTS 18/I	RTS 16/II
13	230191025R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 140x8,0 mm	m	50,00000	166,00	8 300,00		RTS 18/I	Indiv
14	28614067R	trubka ochranná HDPE; SDR 17,6; vnější průměr 160,0 mm; vnitřní průměr 141,8 mm; s = 9,10 mm; barva černá se žlutým pruhem	m	51,50000	1 179,00	60 718,50	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
15	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	151,69299	255,00	38 681,71	822-1	RTS 18/I	RTS 16/II

Díl: 723 Vnitřní plynovod									
16	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	320,00000	46,00	14 720,00	827-1	RTS 18/I	RTS 16/II
17	953171001R00	Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel hmotnosti do 50 kg	kus	1,00000	343,00	343,00	801-5	RTS 18/I	RTS 16/II
18	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí dopítkové práce odvzdušnění a napaštění plynového potrubí	m	640,00000	34,00	21 760,00	800-721	RTS 18/I	RTS 16/II
19	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí dopítkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	10,00000	4 532,00	45 320,00	800-721	RTS 18/I	RTS 16/II
20	723211124R00	Armatury přírubové včetně dodávky materiálu šoupátka, DN 80, PN 6, litina, spoj s navážením přírub	soubor	1,00000	10 044,00	10 044,00	800-721	RTS 18/I	RTS 16/II
21	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	1,00000	2 341,00	2 341,00		RTS 18/I	RTS 16/II
22	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	320,00000	17,00	5 440,00		RTS 18/I	RTS 16/II
23	722171226R0a	Potrubí z PEHD, D 90	m	320,00000	536,00	171 520,00		Vlastní	Indiv
24	422911611R	souprava zemní teleskopická pro vodu, pro plyn, pro ovládní uzávěrů armatur zakopaných v zemi, DN 40 - 50 šoupátka; šoupátková; provedení s kluzným uložením ovládní tyče, zavěšena v plastové nosné desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny nebo korozivzdorné oceli; ochrana všechny litinové a ocelové díly žárové pozinkovány; krycí hloubka Rd 0,75 až 1,0 m	kus	1,00000	2 341,00	2 341,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
25	42291357R	poklop šoupátkový tvárná litina; použití pro plyn, k ochraně zemních souprav osazených na šoupátkách, číhacek na chráničkách, kulových kohoutů se zemní soupravou, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm	kus	1,00000	9 515,00	9 515,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
				302 565,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 08/084	Jáchymov - revitalizace historického jádra
O: 03	Etapa 3
R: 08/84/03bba	Jáchymov-etapa 3 (plynovod-západ) - nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	7230001	Revize plynovodu	soubor	1,00000	19 221,00	19 221,00		Vlastní	Indiv
Díl: VN Vedlejší náklady						243 469,00			
27	005123 R	Uzemní vlivy	Soubor	1,00000	32 036,00	32 036,00		RTS 18/I	Indiv
28	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	32 036,00	32 036,00		RTS 18/I	Indiv
29	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	96 106,00	96 106,00		RTS 18/I	Indiv
30	005121 R	Zatížení staveniště	Soubor	1,00000	38 442,00	38 442,00		RTS 18/I	Indiv
31	00521030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	44 849,00	44 849,00		RTS 18/I	Indiv
Celkem						1 328 985,61			