

# MÚ Rotava, Bezbariérové úpravy, Výkaz výměr

## REKAPITULACE

- 1) Rozvaděče a dodávky
- 2) Kabely a vodiče
- 3) Uložný a nosný materiál
- 4) Zemní, zednické práce
- 5) HZS-Koordinace řemesel 3,0 hodin
- 6) HZS-Revize a revizní zpráva 6,0 hodin
- 7) Odvoz stavební sutě a recyklace odpadu max. 0,05 tuny
- 8) Náklady na energie Elektro 5,0 kWh  
Voda studená 0,05 m3

### 1) Rozvaděče a dodávky

Označení	Popis rozvaděče, náplně, skříně
RP-2	Přesná specifikace doplnění rozvaděče viz. níže

### 2) Kabely a vodiče (např. NKT Cables, Prakab)

Označení / typ	Popis materiálu	Počet
Kabel	CXKH-V 5C*2,5 (B2ca, s1, d0 / P30-R)	20m
Vodič	CHAH-R 1*16 ZZ (B2ca, s1, d0)	20m
Svorka	Svorka ochranného pospojování, připojovací 4-16mm <sup>2</sup>	5

**Poznámka:** metráž kabelů a vodičů je pouze orientační, přesnou metráž určí realizační firma

### 3) Uložný a nosný materiál (např. Kopos Kolín)

Označení / typ	Popis materiálu	Počet
Příchytka	Kabelová příchytka dvojité Kopos 2x DN25 (P90-R)	36
Sroub	Sroub pro dvojitou příchytku, Kopos 6,3x35 (P90-R)	36

### 4) Zemní a zednické práce

Označení / typ	Popis materiálu	Počet
Drážkování	Drážkování (frézování) pro uložení kabelů a vodičů	5,0 hod
Zazdění	Osazení rozvaděčů, sekání, vyzdění, vypěnění PU pěnou, zajištění spár	5,0 hod

**VEŠKERÉ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V DOKUMENTACI JSOU ZAMĚNITELNÉ  
ZA MATERIÁLY A VÝROBKY JINÉ, ALE SHODNÝCH NEBO LEPŠÍCH PARAMETRŮ  
PŘI DODRŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ I CENOVÝCH RELACÍ  
POUZE PO SCHVÁLENÍ INVESTOREM A AUTOREM PD!!!**