

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

„Mateřská škola - Orel“

Dotaz:

Prosím o objasnění nesrovnalostí ve VV.

- 1) Jaký je rozdíl mezi položkou č. 42

Montáž žaluzií včetně dodávky žaluzie 3000x2000 mm	kus	3,000
--	-----	-------

A položkami č. 390 a 391

Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna dřevěná	m2	18,000
žaluzie lamelová k oknům 300x200 cm ... Předb. cena	kus	3,000

NEDUPLUJÍ SE TYTO POLOŽKY?

- 2) Prosím o zveřejnění výkazu výměr s výpočty množství.
- 3) Proč je v TZ a rozpočtu psáno o plovoucí podlaze, když v žádném půdorysu o ní není ani zmínka.
- 4) Dále upřesnit, jestli je na mysli marmoleum vytáhnout jako ukončení podlahy 8cm na stěnu nebo popřípadě zakončit podlahu sokl. lištou ve které bude vlepený pruh marmolea.

Odpověď:

- 1) Ano položky se dublují, položka 42 je odstraněna, naceňte proto prosím v oddílu Dokončovací práce – čalounické úpravy (Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna dřevěná a žaluzie lamelová k oknům 300x200 cm... Předb. cena)
- 2) Výkaz výměr s výpočty množství – Viz. příloha
- 3) v TZ je překlep, věta měla znít ... V ostatních prostorách, přírodní linoleum.
Upravená Technická zpráva, Řez a Půdorys
Výkaz výměr - upraveny položky č. 199 až 202, 370, 373,374.
Položky nově přecíslovány (celkem o 1.pol. méně, odstraněním p.č. 42)
- 4) Zakončit podlahu sokl. lištou.

Přílohy – zveřejněny na profilu zaavatele:

01.1_Zadání - Budova_MŠ 2 – Výkaz výměr s výpočty množství
01.0_Zadání -Budova_MŠ 2 – Výkaz výměr bez výpočtů množství
DPS -MŠ_01 TZ
DPS -MŠ_05 Půdorys 2.NP
DPS -MŠ_08 Řez A