

Legenda :

a - stávající kanalizační řad splaškové kanalizace BT DN 300
b - stávající revizní šachta betonová hl. 1,8 m - prům. 1000 mm s plným poklopem bez odvětrání DN 600
c - nový kanalizační řad ULTRA-RIB 2 SN 10 PP DN 250 uloženo v zemi s krytím 1,4-1,8 m na pískovém loži tl. 100 mm obsyp pískem 250 mm nad vrchol potrubí
d - nová revizní šachta betonová hl. 1,4 m - prům. 1000 mm s plným poklopem bez odvětrání DN 600
e - uvažovaná kanalizační přípojka Komunitního centra Josefov PVC KG DN 150 - průtok 2,5 l/s - dle výtokových armatur
f - uvažovaná kanalizační přípojka Sběrného dvora Josefov PVC KG DN 150 - průtok 2,5 l/s - dle výtokových armatur

S

nový kanalizační řad splaškové kanalizace ULTRA-RIB 2 SN 10 PP DN 250
uvažované kanalizační přípojky PVC DN 150

veřejný vodovod LT 100
veřejná kanalizace BET 300
vzdušné vedení NN el. energie do 1kV
nadzemní vedení CETIN
přípojka vodovodu
dešťová kanalizace

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Petr Ontko	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Obec Josefov, Josefov 12, 357 09 Josefov		Datum:	05/2018
Kraj: Karlovarský, k.ú. Luh na Svatavou	MěÚ: Sokolov	Č. zakázky	37/2018

Název akce: Komunitní centrum Josefov
SO 02 - Kanalizační řad
Josefov, p.p.č. 200, p.p.č. 837, k.ú. Luh nad Svatavou

Obsah: Situace - M 1:500

1.