

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.08/2018 ze dne 29.5.2018

Rekonstrukce střechy – objekt č.p. 182, Staré Sedlo

Předmět dodatku:

Zhotovitel provede opravy a úpravy dřevěných konstrukcí krovu a jejich ošetření proti dřevokaznému hmyzu a houbám tak, aby nedocházelo již k další destrukci a poškozování konstrukce střechy. Bude provedena nová konstrukce pultové střechy nad skladem včetně zateplení. Dále bude provedeno zateplení půdy celého objektu technologií foukaných izolací na bázi minerální vaty.

Podkladem jsou zápisy ve stavebním deníku.

Termín dokončení střechy se nemění. Termín dokončení zateplení objektu je do 31.12.2018

K tomuto dodatku je zpracován položkový rozpočet.

Cena dodatku:

Cena bez DPH	:	729.195,- Kč
DPH 21%:		153.131,- Kč
Cena včetně DPH 21%:		882.326,- Kč

Tento dodatek vč.rozpočtu se stává nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Dne: 30.10.2018



objednatel



zhotovitel

STEVISPOL s.r.o.
ČSA 140, 357 03 Svatava
Tel.: 352 605 075
IČO: 635 07 722
DIČ: CZ63507722

VÍCEPRÁCE

Akce: **Staré Sedlo u Sokolova - Zámecká 182 - oprava střechy**

Investor: **obec Staré Sedlo**

Zadavatel: **obec Staré Sedlo**



pol.č.	název položky	M.J.	množství	cena/MJ	cena celkem
--------	---------------	------	----------	---------	-------------

Tesařské práce - krov - oprava, výměna, doplnění, vyrovnání, impregnace

	Demontáž bednění z prken	m2	434,5	58,00	25201,00
	Montáž záklopu z prken	m2	148	95,00	14060,00
	Montáž a dorovnání krovu	m	136	135,00	18360,00
	Montáž pochozí lávky	m2	14,5	450,00	6525,00
	Napojení pultové střechy nad vstupem	soub	1	8650,00	8650,00
	Zajištění proti zatečení - plachtování	m2	465	55,00	25575,00
	Řezivo vč.dopravy	m3	14,12	7850,00	110842,00
	Spojovací mater.	soub	1	4790,00	4790,00
	Impregnace - mater.	soub	1	19875,00	19875,00
	Zakrývací plachty	soub	1	7136,00	7136,00
	Přesun hmot - výš.do 12 m	t	13,64	1380,00	18823,20
	Nová konstrukce střechy nad skladem	soub	1	56702,00	56702,00
	Vyklízení půdy	hod	64	300,00	19200,00
	Kontejner	soub	1	14021,00	14021,00
	Ostatní režijní náklady	soub	1	2125,00	2125,00
	Přeložení satelitní antény	soub	1	1690,00	1690,00
	Prodloužení krokví-vč.vysekání kapes	ks	11	285,00	3135,00
07503	Okapní pás větrací Prefa rš.300	m	12	393,00	4716,00
	Knauf Naturool tl 200 mm	m2	84	205,00	17220,00
	Zateplení šikmin rohožemi - 2 vrstvy	m2	79	70,00	5530,00
	Zajištění šikmých částí proti sesuvu TI	m	55	48,00	2640,00
	Rezerva na opravy krovu	soub	1	30000,00	30000,00
10120	Zateplení objektu foukanou izolací	soub	1	235 764,00	235764,00

Celkem za provedené práce

652580,20

VRN - vedlejší rozpočtové náklady 3%

19577,41

Celkem bez daně

672157,61

DPH 21%

141153,10

Cena vč.DPH

813310,70

Navýšení plochy - přesahy na štítech

00080	Difuzní fólie Kontaktfol 150 Plus	m2	14	42,00	588,00
m30003	Montáž difúzní folie na krokve	m2	14	29,00	406,00
16557	Střešní lať 30x50 mm - neimpregnovaná	m	50	12,00	600,00
16561	Střešní lať 40x60 mm - neimpregnovaná	m	56	20,50	1 148,00
m30033	Montáž latí	m	106	15,00	1 590,00
10011	Krytina PREFA taška	m2	10	986,00	9 860,00
10011	Krytina falc.PREFALZ nad 30°do 50° svit. 0,67m	m2	4	962,00	3 848,00
10001	Položení podkladního pásu do 30°	m2	4	30,00	120,00
10308	Podkladní pás Bauder TOP T 40 NSK	m2	4	86,00	344,00
16568	Prkna hrubá tl.25 mm	m3	0,1	4250,00	425,00
m30024	Bednění z prken hrubých	m2	4	95,00	380,00
10107	Střešní okno výlezové 600x600 PREFA	ks	1	5380,00	5380,00
b1021	Svislá doprava do 12 m	t	0,25	1100,00	275,00

Celkem za provedené práce

24964,00

VRN - vedlejší rozpočtové náklady 3%

748,92

Celkem bez daně

25712,92

DPH 21%

5399,71

Cena vč.DPH

31112,63

Stropy nad soc.zařizním

10130	OSB deska	m2	15,625	235,00	3 671,88
10130	Plachta zakrývací	ks	3	325,00	975,00
10130	Spoj.mater-šrouby	ks	1280	0,90	1 152,00
10130	Fólie zakrývací + přísluš	soub	1	2 360,00	2 360,00
10130	Žárovky + objímky	soub	1	1 183,00	1 183,00
10130	Demont.stropů a stropních trámů	soub	1	11 500,00	11 500,00
10130	Zajištění podlah kryt a sanitár.zařiz.	soub	1	9 400,00	9 400,00
10130	Montáž stropních trámů	soub	1	8 100,00	8 100,00
10130	Montáž krovů	soub	1	6 130,00	6 130,00
10130	Montáž OSB desek	soub	1	4 680,00	4 680,00
10130	Úklid a kompletace záchodů a chodby	soub	1	6 800,00	6 800,00
10249	Větrací komínek D 100 mm PREFA	ks	1	2800,00	2 800,00
10251	Montáž větracího komínku	ks	1	480,00	480,00
10251	Potrubí odvětrání -D+M	soub	1	1180,00	1 180,00
	Rezerva	soub	1	-30000,00	-30000,00

Celkem za provedené práce

30411,88

VRN - vedlejší rozpočtové náklady 3%

912,36

Celkem bez daně

31324,23

DPH 21%

6578,09

Cena vč.DPH

37902,32

Dodatek celkem bez DPH

729194,10

DPH 21%

153130,90

Cena vč.DPH

882326,00