

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Město Luby

sídlo: nám.5.května 164, 351 37 Luby
zastupující: Ing. Vladimír Vorm, starosta města
IČ: 00254053
DIČ: CZ00254053
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 100 128 634/0600

(dále jen Objednatel)

a

KV Realinvest s.r.o.

sídlo: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
zastoupený: Lukášem Kolářem, jednatelem společnosti
kontaktní osoby Lukáš Kolár, tel. 607 271 267, Jitka Štychová, tel.777 775 322
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
Bankovní spojení: Raiffesenbank, a.s.
Číslo účtu: 5013019643/5500

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 1491.
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.4.2018.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídatelným změnám. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu.

Současně se snižuje cena díla o 57,- bez DPH. Rozdíl mezi naceněným rozpočtem a cenou uvedenou ve smlouvě o dílo.

Tyto změny jsou v souladu s čl. 1.9. smlouvy o dílo - jedná se o změny dle čl. 9.2.4. „Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek programové období 2014-2020“.

Mění se následující:

- čl. 4 Smlouvy o dílo

4.1. Nabídková cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo	8 740 412,- Kč
Cena víceprací (Změnový list)	578 379,- Kč
Oprava ceny dle rozpočtu k SoD	- 57,- Kč
 Celková cena díla bez DPH	 9 318 734,- Kč
4.2. DPH 21 %	1 956 935,- Kč
4.3. Celková cena díla včetně DPH	11 275 669,- Kč

III. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění.
Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Změnový list včetně odůvodnění a rozpočtu

V Lubech, dne 17.12.2018



za Objednatele
Ing. Vladimír Vorm
starosta města



KVRealinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kvrealinvest.cz

za Zhotovitele
Lukáš Kolár
jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 1

Zhotovitel: KV Realinvest, s.r.o.

Investor: Město Luby

Datum: 28.11.2018

Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Městského kulturního střediska v Lubech

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Oprava střešních konstrukcí, atiky, osekání soklu a odvodnění

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Při demontáži střešních krytin se zjistilo, že některé trámy i dřevěné pobití jsou vlivem dlouhodobého zatékání dešťové vody ve velmi špatném stavu a musí dojít k jejich výměně.
- 2) Střechy na objektu jsou dosti členité a mají různé sklony a při zateplování střech střešním polystyrenem se zjistilo, že atiky jsou dosti nízké a musí dojít k jejich navýšení pomocí hranolů a OSB desek.
- 3) Při výkopových pracích pro zateplení soklové části bylo zjištěno, že jsou základy značně nerovné a musí dojít k jejich odsekání, aby bylo možné soklovou část zateplit.
- 4) Na jihozápadní straně je značně podmáčený terén vlivem spodních a povrchových vod a není možnost zde provést výkopy pro zateplení soklové části a navíc zde dochází k vlhnutí zdiva. Proto bylo rozhodnuto, aby nedocházelo k degradaci nového zateplení, že se provede 5 m od budovy výkop do kterého se vloží drenážní potrubí a zasype se kamením a ukončí se ve velké vsakovací jímce, která bude také vysypána kamením. Tímto způsobem bude značná část vod odvedena od objektu a nebude docházet k degradaci zateplení.

Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se souhlasem

Stanovisko projektanta stavby:

Ateliér BO s.r.o.

Svépomoc 691, 391 02 Sezimovo Ústí

IČ: 053 21 905 DIČ: CZ05321905

Tel.: 722 055 529

Projekční činnost ve výstavbě

Stanovisko energetického specialisty:



Energomex s.r.o.

Uralská 6

160 00 Praha 6, IČ: 29042577

www.energomex.cz

tel.: 739 510 223, 732 728 737

Souhlasím

Příloha: rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 1

Zhotovitel: KV Realinvest, s.r.o.

Změnový list vystavil: Lukáš Kolár

Datum: 28.11.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Oprava střešních konstrukcí, atiky, osekání soklu a odvodnění

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Při demontáži střešních krytin se zjistilo, že některé trámy i dřevěné pobití jsou vlivem dlouhodobého zatékání dešťové vody ve velmi špatném stavu a musí dojít k jejich výměně.
- 2) Střechy na objektu jsou dosti členité a mají různé sklony a při zateplování střech střešním polystyrenem se zjistilo, že atiky jsou dosti nízké a musí dojít k jejich navýšení pomocí hranolů a OSB desek.
- 3) Při výkopových pracích pro zateplení soklové části bylo zjištěno, že jsou základy značně nerovné a musí dojít k jejich odsekání, aby bylo možné soklovou část zateplit.
- 4) Na jihozápadní straně je značně podmáčený terén vlivem spodních a povrchových vod a není možnost zde provést výkopy pro zateplení soklové části a navíc zde dochází k vlhnutí zdiva. Proto bylo rozhodnuto, aby nedocházelo k degradaci nového zateplení, že se provede 5 m od budovy výkop do kterého se vloží drenážní potrubí a zasype se kamením a ukončí se ve velké vsakovací jímce, která bude také vysypána kamením. Tímto způsobem bude značná část vod odvedena od objektu a nebude docházet k degradaci zateplení.

Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

578 379,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:


578 379,- Kč


31.12.2018

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


Ing. Vladimír VORM
STAROSTA MĚSTA


KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

Datum: 29.11.2018

Datum: 29.11.2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

SOUHRNNÝ LIST STAVBY



Kód: VG382a
Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Městského kulturního střediska v Lubech
 JKSO:
 Místo: Luby
 CC-CZ:
 Datum: 11.12.2018
 Objednatel:
 Město Luby
 IČ: 00254053
 DIČ: CZ00254053
 Zhotovitel:
 KV Realinvest s.r.o.
 IČ: 29113903
 DIČ: CZ29113903
 Projektant:
 IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel:
 Viktor Geber
 IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů				578 379,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				578 379,00
DPH základní	21,00%	ze	578 379,00	121 459,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	699 838,59

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

19. 12. 2018

Datum a podpis: Razítko

Ing. Vladimír VORM
 STAROSTA MĚSTA

Zhotovitel

KV Realinvest s.r.o.
 -1-
 Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
 Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
 IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

Datum a podpis: Razítko


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY



Kód: VG382a
Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Městského kulturního střediska v Lubech
Místo: Luby
Objednatel: Město Luby
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.
Datum: #####
Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	578 379,00	699 838,59
002	ZML 1 - Zvýšení atik	206 999,31	250 469,17
003	ZML 1 - Odvodnění zadní části stavby	160 387,44	194 068,80
004	ZML 1 - Úpravy soklu	53 685,99	64 960,05
005	ZML 1 - Výměna krovu	157 306,26	190 340,57
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		578 379,00	699 838,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Městského kulturního střediska v Lubech

Objekt: 002 - ZML 1 - Zvýšení atik

JKSO:

Místo: Luby

CC-CZ:

Datum: 11.12.2018

Objednatel:

Město Luby

IČ: 00254053

DIČ: CZ00254053

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Viktor Geber

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				206 999,31
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				206 999,31
DPH základní	21,00%	ze	206 999,31	43 469,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				250 469,17

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:


Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Městského kulturního střediska v Lubech

Objekt: 002 - ZML 1 - Zvýšení atik

Místo: Luby

Datum: 11.12.2018

Objednatel: Město Luby

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:


Viktor Geber

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	206 999,31
712 - Krytiny povlakové	118 851,25
PSV - Práce a dodávky PSV	88 148,06
762 - Konstrukce tesařské	88 148,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	206 999,31

ROZPOČET



Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Městského kulturního střediska v Lubech

Objekt: 002 - ZML 1 - Zvýšení atik

Místo: Luby

Datum: 11.12.2018

Objednatel: Město Luby

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

206 999,31

712 - Krytiny povlakové

118 851,25

1	K	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie tl. 1,5mm	M2	175,000	679,15	118 851,25
---	---	--------------	---	----	---------	--------	------------

Vytažení krytiny na atiku

PSV - Práce a dodávky PSV

88 148,06

762 - Konstrukce tesařské

88 148,06

6	K	605150090	Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 200-350 cm	M3	3,000	6 629,79	19 889,37
4	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	M3	3,000	669,45	2 008,35
5	K	762521108U	Podklad pod ukončení plastových krytí na atikách, deska OSB 25 mm	M2	174,343	380,00	66 250,34

Ukončení Atik

Boční část atiky na budově kina, vyrovnání pro plech

= 13,16 + 20,17 + 12,9 x 0,9 = 44,94m2

Vytažení krytiny na atiku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Městského kulturního střediska v Lubech

Objekt: 003 - ZML 1 - Odvodnění zadní části stavby

JKSO:

Místo: Luby

CC-CZ:

Datum: 11.12.2018

Objednatel:

Město Luby

IČ: 00254053

DIČ: CZ00254053

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Viktor Geber

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				160 387,44
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				160 387,44
DPH základní	21,00%	ze	160 387,44	33 681,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		194 068,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:


Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Městského kulturního střediska v Lubech

Objekt: 003 - ZML 1 - Odvodnění zadní části stavby

Místo: Luby

Datum: 11.12.2018

Objednatel: Město Luby

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:


Viktor Geber

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	160 387,44
210 - Drenáže , základy	31 492,23
HSV - Práce a dodávky HSV	128 895,21
1 - Zemní práce	128 895,21
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	160 387,44

ROZPOČET



Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Městského kulturního střediska v Lubech

Objekt: 003 - ZML 1 - Odvodnění zadní části stavby

Místo: Luby Datum: 11.12.2018
Objednatel: Město Luby Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

160 387,44

210 - Drenáže , základy

31 492,23

1	K	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	M3	5,664	756,77	4 286,35
2	K	212532111R00.1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 8-16 mm	M3	35,950	756,77	27 205,88

Kamenivo pro zásyp rýh a drenáží
Horní drenážní rýha = 21,5m3
Vsakovací jámy = 15,9m3
Horní rýha ručně odkopaná ke žlabům v šíři 0,8 m =
pouze rozdíl oproti rozpočtu 0,2x0,5x34,06m =
3,406m3
Odečet - nerealizovaný výkop pod asfaltovou plochou
= 27 x 0,5 x 0,3 = 4,05
Celkem = 35,95m3

HSV - Práce a dodávky HSV

128 895,21

1 - Zemní práce

128 895,21

3	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	257,509	276,00	71 072,48
4	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	20,000	28,70	574,00
5	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	15,900	346,00	5 501,40

Hloubení drenážní jámy zhora objektu = 2,5x2,5x2 =
12,5m3
Hloubení drenážní jámy pod kinem =
1,5x1,5x1,5=3,4m3
Celkem = 15,9

6	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	15,900	43,90	698,01
7	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	21,500	799,00	17 178,50

Hloubení drenážní rýhy, horní část objektu = 25 x
0,8x 1,5 = 21,5m3

8	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	21,500	58,10	1 249,15
9	K	132312102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	6,250	1 330,00	8 312,50
10	K	139601103R00	Ruční výkop v hor.5-7	M3	1,800	886,13	1 595,03
11	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	59,800	124,67	7 455,27
12	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	598,000	9,75	5 830,50
13	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	89,700	105,11	9 428,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Městského kulturního střediska v Lubech

Objekt: 004 - ZML 1 - Úpravy soklu

JKSO:

Místo: Luby

CC-CZ:

Datum: 11.12.2018

Objednatel:

Město Luby

IČ: 00254053

DIČ: CZ00254053

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Viktor Geber

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	53 685,99
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	53 685,99
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	53 685,99	11 274,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	64 960,05
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Městského kulturního střediska v Lubech

Objekt: 004 - ZML 1 - Úpravy soklu

Místo: Luby

Datum: 11.12.2018

Objednatel: Město Luby

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:


Viktor Geber

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	53 685,99
620 - Úpravy povrchů vnější	1 406,75
979 - Likvidace suti	59,32
HSV - Práce a dodávky HSV	52 219,92
1 - Zemní práce	2 239,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 980,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	53 685,99

ROZPOČET



Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Městského kulturního střediska v Lubech

Objekt: 004 - ZML 1 - Úpravy soklu

Místo: Luby Datum: 11.12.2018
Objednatel: Město Luby Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 685,99

620 - Úpravy povrchů vnější

1 406,75

1	K	622300131R00.1	Vyrovnaní podkladu tmelem tl. do 5 mm	M2	25,000	56,27	1 406,75
---	---	----------------	---------------------------------------	----	--------	-------	----------

979 - Likvidace sutí

59,32

3	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	T	1,400	42,37	59,32
---	---	--------------	--	---	-------	-------	-------

HSV - Práce a dodávky HSV

52 219,92

1 - Zemní práce

2 239,92

4	K	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	T	4,000	268,02	1 072,08
5	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	T	4,000	19,49	77,96
6	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	T	4,000	126,94	507,76
7	K	979990112R00	Poplatek za skládku sutí	T	4,000	145,53	582,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 980,00

8	K	985111213	Odsekání betonu stěn tl do 150 mm	m2	34,000	1 470,00	49 980,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	----------	-----------

*Odsekání betonu ze soklové části základů pro vložení
nopové folie ručně*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Městského kulturního střediska v Lubech

Objekt: 005 - ZML 1 - Výměna krovu

JKSO:

Místo: Luby

CC-CZ:

Datum: 11.12.2018

Objednatel:

Město Luby

IČ: 00254053

DIČ: CZ00254053

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Viktor Geber

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	157 306,26
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	157 306,26
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	157 306,26	33 034,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	190 340,57
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Městského kulturního střediska v Lubech

Objekt: 005 - ZML 1 - Výměna krovu

Místo: Luby

Datum: 11.12.2018

Objednatel: Město Luby

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	157 306,26
PSV - Práce a dodávky PSV	157 306,26
762 - Konstrukce tesařské	157 306,26
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	157 306,26

ROZPOČET



Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Městského kulturního střediska v Lubech

Objekt: 005 - ZML 1 - Výměna krovu

Místo: Luby

Datum: 11.12.2018

Objednatel: Město Luby

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

157 306,26

PSV - Práce a dodávky PSV

157 306,26

762 - Konstrukce tesařské

157 306,26

1	K	762112110R00	Montáž konstrukce nosné konstrukce pod záklop z OSB z řeziva hraně. do 120 cm2	M	107,000	153,62	16 437,34
3	K	762341410RT2	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	M2	122,000	141,89	17 310,58

*Střeška nad sálem výměna celkem 42 m2 nových prken
Bednění pod - falcovaných plech - výměna 36 m2
Střeška u kopulí pod falc plechem - výměra 82 m2
Konstrukce kolem kopulí - výměra 10 m2
napojení sedlové střešky na hospodu - 4 m2*

4	K	762341811R00	Demontáž bednění střeš rovných z prken hrubých	M2	119,000	20,21	2 404,99
---	---	--------------	--	----	---------	-------	----------

*Demontáž sedlová střeška
Demontáž výměna pod falcem plech
Nová střeška u kopulí - částečná demontáž z 50 % (zbytek uhnílé) = 41 m2*

5	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešky	M3	15,632	669,45	10 464,84
6	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	86,000	44,00	3 784,00
7	K	762711810R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	M	104,000	44,47	4 624,88

*Demontáž stávajících poškozených krokví nad sálem
Demontáž uhnílených trámů u kopulí = 93m
Demontáž trámu nad sálem v napojení na hospodu - 4 m*

8	K	762712110RT5	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12	M	30,000	444,68	13 340,40
---	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------

*Výměna krokví nad sálem , celkem 6 kusů po 4 m
Výměna krokví - sedlová střeška v napojení na hospodu - 6 m*

9	K	762712110RT5R	Montáž vázaných konstrukcí hraněných nad 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/14	M	122,000	495,00	60 390,00
---	---	---------------	---	---	---------	--------	-----------

*Nová konstrukce krovu u kopulí- nosné trmy křížem hranol 120x140
Svisle - 91 m, vodorovně 52m - lem kolem kopulí - 24m*

10	K	783782103RT2	Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x	M2	205,000	82,47	16 906,35
11	K	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	T	10,360	1 123,83	11 642,88