

Příloha k dodatku č.2

KRYCÍ LIST SOUPISU\_PRÁCE NAD RÁMEC ROZSAHU SMLOUVY O DÍLO - vícepráce

STATICKE ZAJISTENÍ HAVARIJNÍHO STAVU VĚŽE, PROTÉZOVÁNÍ KROVU VĚŽE

Stavba:

Sanace krovu věže kostela sv. Vavřince

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko stavební část

KSO:

Míst.nám. Sv. Vavřince 198, Horní Blatná

Zadavatel:

Město Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, 362 37

Uchazeč:

BOLID M.s.r.o., Voršílská 2085/3, 110 00 Praha 1, OZ: Mariánské Lázně 35301, Husova 654/36

Projektant:

Ing. arch. Jaroslav Egert, Komenského 851, Jáchymov

CC-ČK:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

12.05.2019

00480002

26347741

CZ26347741

10045961

STATICKE ZAJISTENÍ HAVARIJNÍHO STAVU VĚŽE - vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1.			Vysekání kapes v kamenném zdivu pro osazení ocelového nosného rámu HEB 260, 4* kapsa do0,25m3, včetně odklizení sutě a její likvidace.	ks	4,000	3 456,00	13 824,00
2.			Výroba a montáž ocelového nosného rámu HEB 260mm, 18m.b.*93kg = 1674kg	kg	1 674,000	65,00	108 810,00
3.			Doprava ocelové konstrukce a řeziva na stavbu 95 km, svíslá doprava do věže výška 25m pomocí jeřábu, (1675 kg ocel a 1545 kg dřevo)	kg	3 220,000	7,00	22 540,00