4.			Dodávka a montáž dřevěné podpěrné stolice a její spřažení s krovem, propření přes stávající konstukci stropu. Spřažení krovu věže se stolicí proti posunutí.	m3	1,960	36 400,00	71 344,00
5.			Demontáž a likvidace ocelového rámu a dřevěné stolice po dokončení prací, zazdění kapes po demontáži ocelového rámu. (jedná se o dočasné podpěrné konstukce po dobu opravy krovu věže, poté musí být odstraněny).	kg	3 220,000	14,00	45 080,00
			Cena celkem bez dph				261 598,00

PROTÉZOVÁNÍ KROVU VĚŽE - vícepráce

6.			Dodávka a montáž řeziva (protézování degradovaných částí stávajího krovu)	m3	16,00	37 000,00	592 000,00
7.			Nájem lešení (prodloužení o 7 měsíců)	měsíc	6,00	22 000,00	132 000,00
8.			Výroba a montáž nové profilované ozdobné římsy věže 0,39x0,43m	m.b.	32,00	5 650,00	180 800,00
9.			Výroba a montáž nové profilované ozdobné římsy věže 0,30x0,24m	m.b.	6,00	3 500,00	21 000,00

			Cena celkem bez DPH				925 800,00
			Cena celkem bez DPH, vícepráce				1 187 398,00
			DPH 21% , vícepráce				249 353,58
			Cena celkem vč.21% DPH, vícepráce				1 436 751,58
			Cena celkem bez DPH, původní Smlouva o dílo				1 627 051,63
			DPH 21%				341 680,84
			Cena celkem vč. 21 % DPH, původní Smlouva o dílo				1 968 732,47
			Cena celkem bez DPH, nová cena dle dodatku č.2				2 814 449,63
			DPH 21%				591 034,42
			Cena celkem vč. 21 % DPH, nová cena dle dodatku č.2				3 405 484,05