

Č. zak.: 361/14

Název akce : „Dopravní řešení a rekonstrukce komunikace ul. Mincovní v Jáchymově“

Stupeň: PDPS

Příloha B.4

## **B.4 – BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ**

**AZ CONSULT, spol. s r.o.**

Číslo zakázky.....<sup>361/14</sup>

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....<sup>30.4.2015</sup>

Vypracoval:  
Duben 2015

Daniela Dariusová, DiS

---

## SO 101

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	63.880
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	2 306.030
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	315.852
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0.560
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	736.988
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	368.494
<b>Uložení sypaniny na skládky</b>	<b>m3</b>	<b>1 075.878</b>

## SO 301

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9.042
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	21.098
<b>Uložení sypaniny na skládky</b>	<b>m3</b>	<b>15.070</b>

## SO 401

Výkop rýhy do 35x80cm, terén, úprava dna, (kabely v ochr.tr) zásyp zeminou, folie červená š.33cm v hl.0,2-0,3m	m	648.000
Výkop rýhy 50x90cm, v překopu komunikací (kryt a podkl.vrstvy v komunikaci) zásyp šatolinou, folie š.33 v hl.0,8m, hutnění zásypu,	m	12.000
Výkop jámy pro základ stožáru celk.délky max.6,8m 6m nad zemí, 0,4x0,4x0,8m.. 20ks	m3	2.560
<b>Odvoz přebytečné zeminy ze stavby do 20km</b>	<b>m3</b>	<b>3.710</b>