

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Městys Svatava
Sídlo: ČSA 277, 357 03 Svatava
IČ: 00573141
Statutární zástupce: Mgr. Olga Gossová, starostka městyse
Bankovní spojení:
Číslo běžného účtu:
Kontaktní osoba:
Tel:
Email:

ÚŘAD MĚSTYSE SVATAVA		PŘÍLOHY
Došlo dne:	10. 06. 2016	ZPRACOVÁNÍ
č.j.	ME 14/425/2016	

Zhotovitel

Název: ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
Sídlo: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
IČ: 18248675
DIČ: CZ18248675
Statutární zástupce: Vladislav Štěpánovský, jednatel společnosti
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo běžného účtu: 359948391/0100
Kontaktní osoba: Vladislav Štěpánovský
Tel: 352 467 257, 602 425 597
Email: info@issosokolov.cz, stepanovsky@issosokolov.cz

uzavírají následující Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na veřejnou zakázku:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE SVATAVĚ“

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. V souladu se smlouvou o dílo, čl. 3 odst. 3 b), čl. 5 odst. 1 a čl. 16 odst. 3, se tímto dodatkem upravuje článek č. 3 a č. 5 a ruší a nahrazuje se bod 3.1. a 5.1.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.
4. Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek byl uzavřen v souvislosti se změnou konstrukcí podlah, podhledů a vytápění.

Článek 3

CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového řízení „Stavební úpravy budovy Základní školy ve Svatavě“, dále nově cenovou nabídkou na provedené práce označenými Změna ZL 02. Oceněné soupisy prací a výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla dle Smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 bez DPH	6.009.702,15 Kč
Cena za provedenou Změnu 02 bez DPH	242.031,00 Kč
Celková cena díla celkem bez DPH	6.251.733,15 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21 %)	1.312.863,96 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7.564.597,11 Kč


Článek 5

DOBA PLNĚNÍ


1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:
Zahájení prací/předání staveniště: do 10 dnů od podpisu smlouvy.
Ukončení díla a jeho předání objednateli: do 05.08.2016.

Ve Svatavě dne 28.06.2016

Ve Svatavě dne 06.06.2016


Mgr. Olga Gossová
starostka městyse
za objednatele




Vladislav Štěpánovský
jednatel společnosti
za zhotovitele

4



ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675

ZL 02 - podlahové konstrukce

Zakázka

Číslo zakázky	2016-102-032
Zakázka	Svatava - stavební úpravy p.p.č. 259 - 2.etapa (podlahové konstrukce)
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
30_01: Meněpráce						- 371 481
901: 2. nadzemní podlaží						- 145 063
39.	342268131R00	Podlaha sádrokartonová 2x12,5 mm, F 146	m2	-169,630	354,00	-60 049
40.	59590907R	Knauf suchá podlaha skládaná F 146 12,5x600x2000	m2	-373,186	132,00	-49 261
81.	631591125R00	Násyp pod podlahy - knauf suchý podsyp	m3	-5,937	3 870,00	-22 976
150.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-3,960	485,00	-1 921
161.	713191122	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí pásem A 500H	m2	-169,630	64,00	-10 856
902: Podkroví						- 226 418
39.	342268131R00	Podlaha sádrokartonová 2x12,5 mm, F 146	m2	-232,404	354,00	-82 271
40.	59590907R	Knauf suchá podlaha skládaná F 146 12,5x600x2000	m2	-511,289	132,00	-67 490
81.	631591125R00	Násyp pod podlahy - knauf suchý podsyp	m3	-15,106	3 870,00	-58 461
150.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-6,850	485,00	-3 322
161.	713191122	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí pásem A 500H	m2	-232,404	64,00	-14 874
30_02: Vícepráce						365 277
901: 2. nadzemní podlaží						144 783
1.	632453363	Potěr betonový tl do 60 mm	m2	172,530	272,00	46 928
2.	632459176	Příplatek k potěrům tl do 60 mm za plochu do 5 m2 4,2+2,25+3,57+1,28+1,28+1,92+1,2+4,13	m2	19,830	14,40	286
3.	631361921	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi 172,63*3,03*1,25*0,001	t	0,653	30 800,00	20 126
4.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	25,742	485,00	12 485
5.	771591111	Podlahy penetrace podkladu 30,13+4,2+6,05+2,25+3,57+1,28+1,28+1,92+1,2+4,13	m2	56,010	37,90	2 123
6.	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 5 mm 59,89+60,92+12,87+14,2	m2	147,880	210,00	31 055
7.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 59,89+60,92+12,87+14,2+4,2+6,05+2,25+3,57+1,28+1,28+1,92+1,2 1,6*0,5*3+1*0,25*2 původní výměra -169,63	m2	2,900	29,00	84
8.	28375825R	Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x30 mm EPS 100 Z, podlahový 172,63*1,1	kus	186,593	60,00	11 196
9.	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem překrytí fólií 1. na příkenný podhled 2. pod bet. mazaninu (ochrana kroč. izolace) 172,63*2	m2	345,060	26,10	9 006
10.	28323150	Fólie separační PE bal. 100 m2 345,06*1,15	m2	396,819	9,20	3 651
11.	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy (6,44*3+9,3+2+9,46+3,8+5,23+4+5,26+0,2*2+0,5*3+1,9+1,33+1,8+3,03+2,1*2+1,8+1,9+2*0,9+2*1,6+2,23 +1,25+1,87+1,25+1,6+0,9+4+3,91)*2	m	196,080	12,50	2 451
12.	63140273	Pásek okrajový š 80 mm tl.12 mm 196,08*2	m	392,160	12,20	4 784
13.	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	311,72	608
902: Podkroví						220 494
1.	631342112	Mazanina tl do 80 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 500 kg/m3 232,404*0,07	m3	16,268	3 700,00	60 193
2.	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	232,404	233,00	54 150
3.	631361921	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi 232,404*3,03*1,25*0,001	t	0,880	30 800,00	27 111
4.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	36,274	485,00	17 593
5.	771591111	Podlahy penetrace podkladu 14,6+31,8	m2	46,400	37,90	1 759
6.	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 5 mm 69,76+56,69+25,66	m2	152,110	210,00	31 943
7.	28375825R	Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x30 mm EPS 100 Z, podlahový 232,40*1,1	kus	255,644	60,00	15 339
8.	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem překrytí fólií	m2	232,404	26,10	6 066
9.	28323150	Fólie separační PE bal. 100 m2 232,404*1,15	m2	267,265	9,20	2 459
10.	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy (9,92+7,26+10,45+6,83+5,28+4,9+4,9+7,17+5,74+2,2)*2	m	129,300	12,50	1 616
11.	63140273	Pásek okrajový š 80 mm tl.12 mm 129,3*1,1	m	142,230	12,20	1 735
12.	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	272,15	531

CELKEM

- 6 205

ZL 02 - podhledy

Zakázka

Číslo zakázky	2016-102-037
Zakázka	Svatava - stavební úpravy p.p.č. 259 - 2.etapa (podhledy - kazety - 45 min
Klasifikace	
Fáze	Předaná nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Poř.	Kód	Popis	M.J	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Méněpráce						-114 762
728: Vzduchotechnika						- 7 000
244.	728 05	Univerzální talířový ventil VEF 160	kus	-14,000	500,00	- 7 000
7631: Konstrukce sádrokartonové						- 107 762
326.	767586201RU1	Podhled minerální konstrukce+kazety vč příslušenství , - komplet	m2	-147,880	610,00	- 90 207
327.	767586201RU3	Podhled minerální konstrukce + kazety vč příslušenství, do vlhkého prostředí - komplet	m2	-25,880	635,00	- 16 434
329.	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	-0,967	1 160,00	- 1 122
SO_02: Vícepráce						271 642
728: Vzduchotechnika						7 728
1.	728 051	Univerzální talířový ventil KK160	kus	14,000	552,00	7 728
7631: Konstrukce sádrokartonové						263 914
2.	763131442	SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 60 mm 40 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - EI45 min	m2	86,510	885,00	76 561
		2.P		0,000		
		12,87+14,2+1,2+1,92+30,13+4,13+4,2+6,05+2,25+1,28+1,28+3,57		83,080		
		1.P - část A1-0,5		0,000		
		3,43		3,430		
3.	763131612	Montáž pomocné zavěšené konstrukce z profilů CD, UD SDK podhledu	m2	120,810	232,00	28 028
		2.P		0,000		
		59,89+60,92		120,810		
4.	767586201	Podhled minerální konstrukce + kazety vč příslušenství EI 45 min	m2	120,810	812,00	98 098
5.	763902001	Dodávka a montáž protipožárního krytu svítidel 600 x 600 mm	kus	28,000	808,00	22 624
6.	416021-001	Dodávka a montáž sdk dvířek 300x300mm do podhledu s pož.odolností 30 min	kus	6,000	3 080,00	18 480
7.	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	5,106	1 160,00	5 923
8.	763901001	Dodávka a montáž nosných profilů UA pro osazení hodin	m	13,000	290,00	3 770
9.	390901001	Stavební úpravy pro osazení hodin - (ubourání klenby, překlad z I profilů, plentování, začistění, likvidace sutí)	soubor	1,000	6 250,00	6 250
10.	61190001	Dodávka a osazení plastového otevíracího okna s výplní PUR 1000x1000	kus	1,000	4 180,00	4 180

CELKEM

156 680

ZL 02 - ÚT

Zakázka

Číslo zakázky	2016-102-039
Zakázka	Svatava - stavební úpravy p.p.č. 259 - 2.etapa - ÚT - změna

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	91 356
DPH 21 % ze základny: 86 856	19 185
Celkem (včetně DPH)	110 541

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Měněpráce						- 8 466
732: Ústřední vytápění - strojovny						- 8 466
262.	732320002	Regulace kotle Vitotronic 100, HC 1B - součást kotle	ks	- 2,0	4 233,00	- 8 466
SO_02: Vícepráce						99 822
725: Zařizovací předměty						250
1.	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,0	250,00	250
7301: Ústřední vytápění - kotelny						42 397
2.	K002	Držáky rozdělovače	ks	2,0	935,00	1 870
3.	K003	Montáž rozdělovače a sběrače	ks	1,0	1 430,00	1 430
4.	K004	Kaskádový modul HC 1	ks	1,0	2 519,00	2 519
5.	K005	Pojistná souprava k hydraulické výhybce	ks	1,0	3 841,20	3 841
6.	K006	Mtž soupravy	ks	1,0	473,00	473
7.	K007	Čidlo HVDT	ks	2,0	1 427,80	2 856
8.	K008	Mtž čidla	ks	2,0	154,00	308
9.	K009	Odkalovač	ks	1,0	2 737,90	2 738
10.	K010	Ovzdušňovač	ks	1,0	2 739,00	2 739
11.	K011	Mtž ovzd. a odkalovače	ks	2,0	220,00	440
12.	K012	Filter Epurion	ks	1,0	5 632,00	5 632
13.	K013	Mtž	ks	1,0	616,00	616
14.	K014	Termostatická hlavice vosková pro OT	ks	40,0	310,20	12 408
15.	K015	Ochrana proti odcizení termostat. hlavíc	ks	49,0	92,40	4 528
7321: Ústřední vytápění - rozvojení větví v podkrovi						21 498
16.	733322106	Potrubí plastové z PE-X spojované násuvnou plastovou objímkou D 40x3,7	m	22,0	650,00	14 300
17.	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	22,0	97,20	2 138
18.	K017	Kotvicí materiál k potrubí	soubor	1,0	5 060,00	5 060
733: Ústřední Vytápění - rozvodné potrubí						35 676
19.	722181241	Ochrana potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	156,0	75,00	11 700
20.	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	137,0	97,20	13 316
21.	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 62 mm	m	55,0	112,00	6 160
23.	X-1	Výdřeva pro osazení radiátorů do SDK v podkrovi	KS	10,0	450,00	4 500
CELKEM						91 356