

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 03_Požární zbrojnice

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,887		
2	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11,887		
3	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,538		
4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,538		
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,538		
6	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,788		
7	001	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	3,821		
8	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,528		
9	583	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	3,056		

2 Zakládání

10	011	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	6,538		
----	-----	-----------	---------------------------------------	----	-------	--	--

3 Svislé a kompletní konstrukce

11	011	311238143	Zdivo nosné vnitřní z cihel bloků broušených tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	40,582		
12	011	311238144	Zdivo nosné vnitřní z cihel bloků broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	6,903		
13	011	311238215	Zdivo nosné vnější z cihel bloků tl 400 mm pevnosti P 10 na MC	m2	2,490		
14	011	311238218	Zdivo nosné vnější z cihel bloků tl 440 mm pevnosti P 10 na MC	m2	25,472		
15	011	311238649	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel bloků broušených tl 500 mm U = 0,18W/m2K na PUR pěnu	m2	48,450		
16	011	314273102	Komínové těleso tříšložkové 1průduchové betonové z keramických vložek do D 20 cm v 3 m	soubor	1,000		
17	011	314273112	Příplatek ke komínu tříšložkovému 1průduchovému z keramických vložek do D 20 cm ZKD 1 m výšky	m	5,000		
18	011	314273126	Komínový plášť v 150 cm do D 20 cm pro tříšložkový 1průduchový betonový komín	kus	1,000		
19	011	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	2,000		
20	593	593406440	překlad keramický plochý 11,5x7,1x125 cm	kus	2,020		
21	593	593406480	překlad keramický plochý 11,5x7,1x225 cm	kus	1,010		

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 03_Požární zbrojnice

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	011	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	14,000		
23	593	593407880	překlad z cihelných tvarovek 7x23,8x175 cm	kus	10,100		
24	593	593210720	překlad železobetonový 179x14x14 cm	kus	4,040		
25	011	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm	kus	11,000		
26	593	593407910	překlad z cihelných tvarovek 7x23,8x250 cm	kus	5,050		
27	593	593407930	překlad z cihelných tvarovek 7x23,8x300 cm	kus	5,050		
28	011	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,183		
29	130	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,192		
30	011	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	1,109		
31	130	130108300	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	1,165		
32	011	317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 mm	m	9,000		
33	011	342248141	Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	19,049		

4 Vodorovné konstrukce

34	012	411123902	Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky hmotnosti do 3 t budova v do 18 m	kus	6,000		
35	593	593 R 03	panel stropní předpjatý 1200/250/ 7 370 mm	ks	5,050		
36	593	593 R 06	panel stropní předpjatý 380/250/ 7 370 mm	ks	1,010		
37	011	417238112	Obezdvíka věnce jednostranná věncovkou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrénu tl 70 mm	m	13,360		
38	011	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,468		
39	011	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,006		
40	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,033		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

41	011	611111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových	m2	43,620		
42	011	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášena ručně	m2	43,620		
43	011	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	261,436		
44	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	218,448		
45	011	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřena vnitřních stěn nanášena ručně	m2	42,988		
46	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	90,458		
47	014	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	47,198		

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 03_Požární zbrojnice

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
48	014	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	47,198		
49	011	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášena ručně	m2	90,458		
50	011	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	90,458		
51	011	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 (oprava st. podlahy)	m3	3,490		
52	011	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,617		
53	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,000		
54	553	553311130	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P</i>	kus	1,000		
55	553	553311150	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P</i>	kus	2,000		
56	553	553311170	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P</i>	kus	1,000		

8 Trubní vedení

57	286	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 32 x 3,0 mm	m	27,600		
58	271	871161141 R 01	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop D 32 x 3,0 mm	m	27,600		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

59	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	113,718		
60	003	949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	30,000		
61	003	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	13,313		
62	003	949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	30,000		
63	003	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	13,313		
64	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	94,250		
65	013	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	35,934		
66	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	4,268		
67	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,690		
68	013	971024651	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	5,940		
69	013	974029164	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm	m	3,600		
70	013	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	30,700		

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 03_Požární zbrojnice

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
71	013	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	47,198		

997 Přesun sutě

72	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	124,966		
73	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1124,694		
74	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	124,966		

998 Přesun hmot

75	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	106,877		
76	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,007		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

77	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	7,287		
78	111	111631510	<i>lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg</i>	kg	2,186		
79	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	7,287		
80	628	628361090	<i>pás těžký asfaltovaný s Al vložkou, mineral</i>	m2	8,015		
81	711	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,045		

713 Izolace tepelné

82	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	50,630		
83	631	631481070	<i>deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 160 mm</i>	m2	51,643		
84	713	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	43,620		
85	283	283758810	<i>deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 60 mm</i>	m2	47,982		
86	283	283758830	<i>deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 80 mm</i>	m2	47,982		
87	713	713291221	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů asfaltovým pásem	m2	101,260		
88	628	628212280	<i>pás asfaltovaný parotěsná zábrana</i>	m2	55,693		
89	283	283292600	<i>fólie hořlavá parotěsná 140 g/m2</i>	m2	55,693		
90	713	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,575		

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 03_Požární zbrojnice

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
91	721	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	1,750		
92	721	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	4,090		
93	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	1,500		
94	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	1,000		
95	721	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 75	m	8,950		
96	721	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,016		

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

97	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	5,260		
98	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	1,500		
99	721	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	5,260		
100	721	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	1,500		
101	721	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000		
102	721	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000		
103	721	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závit	kus	1,000		
104	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	6,760		
105	721	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,007		

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

106	721	725112002	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	1,000		
107	721	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000		
108	721	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000		
109	721	725539201	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	1,000		
110	541	541 R 01	Průtokový ohřívač vody pro umyvadlo a sprchu 29,4 x 17,7 x 10,8 cm, 11 kW	kus	1,000		
111	721	725822632	Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti	soubor	1,000		
112	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000		
113	721	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,058		

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

114	731	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	5,300		
-----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 03_Požární zbrojnice

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
115	731	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	16,460		
116	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	21,760		
117	731	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,012		

734 Ústřední vytápění - armatury

118	731	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	2,000		
119	551	551141260	<i>kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný R250D 3/4" červený</i>	kus	2,000		
120	731	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,001		

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

121	731	735152151	Otopné těleso panelové 10 VK výška/délka 500/400 mm	kus	1,000		
122	731	735152199	Otopné těleso panelové 10 VK výška/délka 900/1200 mm	kus	1,000		
123	731	735164542	Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000		
124	541	541 R 02	<i>těleso trubkové, 1500 x 750 mm,</i>	kus	1,000		
125	731	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,063		

751 Vzduchotechnika

126	751	751398021	Mříž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	3,000		
127	553	553 R 05	<i>mřížka větrací kovová do luxfer 190x190x80, se síťovinou a klapkou</i>	kus	3,000		
128	751	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,001		

761 Konstrukce prosvětlovací

129	761	761611212	Okno zděné ze skleněných tvárníc 190x190x80 mm bezbarvých matovaných dezén rovná	m2	4,050		
130	761	998761102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	t	0,406		

762 Konstrukce tesařské

131	762	762331812	Demontáž vázaných křížů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	85,600		
132	762	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	128,033		
133	605	605141010	<i>řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2</i>	m3	1,014		
134	762	762342812	Demontáž laťování střeš z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	54,560		
135	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,014		
136	762	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	87,610		

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 03_Požární zbrojnice

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
137	605	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,147		
138	762	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	87,610		
139	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,458		

763 Konstrukce suché výstavby

140	763	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	50,630		
141	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,736		

764 Konstrukce klempířské

142	764	764246403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	5,100		
143	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,008		

765 Krytina skládaná

144	765	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	128,033		
145	765	765121221	Montáž krytiny betonové nároží na sucho s větracím pásem lepícím	m	12,900		
146	592	592440670	taška krajní levá	kus	19,350		
147	592	592440680	taška krajní pravá	kus	19,350		
148	765	765121251	Montáž krytiny betonové hřeben na sucho s větracím pásem	m	9,925		
149	592	592440690	taška hřebenáč s jednou přichytkou	kus	29,775		
150	592	592440700	taška hřebenáč koncový s 1 vrutem	kus	1,000		
151	765	765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	128,033		
152	765	765121841	Demontáž krytiny betonové bobrovky sklonu do 30° na sucho do suti	m2	182,593		
153	765	765121861	Příplatek k demontáži krytiny betonové bobrovky do suti za sklon přes 30°	m2	182,593		
154	765	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	128,033		
155	592	592444340	difúzní fólie - 1 role 75 m2	kus	1,878		
156	765	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	128,033		
157	765	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	6,316		

766 Konstrukce truhlářské

158	766	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	1,000		
159	611	611301000	okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí OS1A 60x60 cm	kus	1,000		
160	766	766660001	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 03_Požární zbrojnice

Objednatel: Obec Orel
Zhotovitel:
Místo: Orel

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
161	611	611600500	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 bez povrchové úpravy	kus	1,000		
162	611	611600510	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 bez povrchové úpravy	kus	2,000		
163	611	611600520	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	1,000		
164	766	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení do zdíva	kus	2,000		
165	611	611441630	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 80x200 cm	kus	2,000		
166	766	766698111	Montáž truhlářských vrat garážových otvíravých do zárubně do 6 m ²	kus	1,000		
167	553	553 R 04	vrata garážová otevíravá dřevěná zateplená 2500 x 2100 mm	kus	1,000		
168	766	766698112	Montáž truhlářských vrat garážových otvíravých do zárubně přes 6 m ²	kus	1,000		
169	553	553 R 06	vrata garážová otevíravá dřevěná zateplená 3000 x 2900 mm	kus	1,000		
170	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,380		

771 Podlahy z dlaždic

171	771	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	6,680		
172	597	597612900	dlaždice keramické (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 74)	m ²	1,865		
173	771	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m ²	m ²	43,620		
174	597	597612900	dlaždice keramické (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 74)	m ²	47,982		
175	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,141		

781 Dokončovací práce - obklady

176	781	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m ² lepených standardním lepidlem	m ²	42,988		
177	597	597611550	dlaždice keramické (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm l. j.	m ²	47,287		
178	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,862		

783 Dokončovací práce - nátěry

179	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	3,760		
-----	-----	-----------	--	----------------	-------	--	--

784 Dokončovací práce - malby a tapety

180	784	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudných v místnostech výšky do 5,00 m	m ²	166,188		
-----	-----	-----------	--	----------------	---------	--	--

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 03_Požární zbrojnice

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Místo: Orel

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem