

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Ore
Objekt: SO 04_Sběrné místo

Objednatel: Obec Ore

Zhotovitel:

Místo: Ore

Zpracoval:

Datum: 25.7.2016

C.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce							
1	001	121101101	Sejmout omísc s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	29,215		
2	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,910		
3	001	131201109	Příplatek za lepitost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	8,910		
4	001	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,249		
5	001	132201109	Příplatek za lepitost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	12,249		
6	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,215		
7	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	51,612		
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	51,612		
9	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	85,160		

2

Zakládání

10	011	272313511	Zakladové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	6,820		
11	011	279113121	Zakladová zedř tl 150 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	6,518		
12	011	279113122	Zakladová zedř tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	6,843		
13	011	279113123	Zakladová zedř tl do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	1,505		
14	011	279113124	Zakladová zedř tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	3,010		
15	011	279113125	Zakladová zedř tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	30,555		
16	011	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	2,840		
17	011	279351102	Odstránění bednění základových zdí jednostranné	m2	2,840		

3

Svislé a kompletní konstrukce

18	011	311238143	Zdivo nosné vnitřní z cihel bloků broušených tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	25,980		
19	011	311238144	Zdivo nosné vnitřní z cihel bloků broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	7,650		
20	011	311238242	Zdivo nosné vnější z cihel bloků broušených tl 365 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	137,070		
21	011	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	8,000		
22	593	593407870	překlad z cihelných tvarovek 7x23,8x150 cm	kus	8,080		
23	011	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	4,000		
24	593	593210720	překlad železobetonový 179x14x14 cm	kus	4,040		
25	011	317941123	Osazování ocelových válcových nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,408		
26	130	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti I1 375, h=160 mm	t	6,408		
27	231	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3	kus	22,000		
28	592	592310420	sloupek betonový plotový průběžný 105 x 160 x 2900	kus	16,000		
29	592	592310460	sloupek betonový plotový krajový 105 x 160 x 2900	kus	6,000		
30	592	592 R 01	Betonová deska rovná oboustranná rovná rozměr 200x500x15 cm	kus	320,500		
31	011	34624381	Přetváření jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,648		
32	231	348101230	Osazení vrat a vratek k oplotení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	4,000		
33	553	553 R 02	vrata ocelová pozin. 5 000 x 2000 mm atyp.	kus	2,000		
34	231	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 500x50x2000 mm	kus	72,000		

4

Vodorovné konstrukce

35	011	417238126	Obezdvíka věnce oboustranná věncovkou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	41,540		
36	011	417321414	Zhužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,077		
37	011	417361221	Výztuž zhužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,023		
38	011	417361821	Výztuž zhužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,103		

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39	011	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	214,380		
40	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	214,380		
41	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	95,913		
42	011	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezařazená vnějších stěn nanášená ručně	m2	95,913		
43	011	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	95,913		
44	011	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	9,491		
45	011	631311234	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	12,102		
46	011	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přeházení povrchu	m3	12,102		
47	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,244		
48	011	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách tmelem	m	6,020		
49	011	635111242	Násep pod podlahy z hrubého kaméniva 16-32 se zhužněním	m3	15,147		
50	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dřevních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000		
51	553	553311210	zárubník ocelový pro běžné zdivo H 110 1000 L/P	kus	1,000		

8

Trubní vedení

52	011	894215111	Šachtiice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s litinovým poklopem	m3	0,405		
----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

53	221	919111114	Řezání dilatačních spar š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB křtu	m	6,020		
54	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	97,978		
55	011	952 R 01	Vyčištění staveniště	t	27,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Ore
Objekt: SO 04_Sběrné místo -Zpevněná plocha

Objednatel: Obec Ore

Zhotovitel:

Místo: Ore

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce							
1	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	131,350		
2	001	131201109	Příplatek za lepitost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	131,350		
3	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	131,350		
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	131,350		
5	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	216,728		

5

Komunikace pozemní

6	221	564871116	Podklad ze šterkodné ŠD tl. 300 mm	m2	340,450		
---	-----	-----------	------------------------------------	----	---------	--	--

6

výplni

7	011	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	64,166		
8	011	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přeházení povrchu	m3	64,166		
9	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,732		
10	011	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách tmelem	m	73,350		
11	011	637121114	Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním	m2	12,795		

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

12	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	62,400		
13	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	63,024		
14	221	919111114	Řezání dilatačních spar š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB křtu	m	73,350		
15	013	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	5,343		
			osazení potlesků pod osazby neobmazaných betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	3,280		
16	013	965042241					
17	231	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	8,000		
18	231	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	20,000		

997

Přesun sutě

19	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	20,671		
20	006	99700619	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	186,039		
21	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkové)	t	20,671		

998

Přesun hmot

22	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	180,007		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
23	711	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepopými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	15,780		
24	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,011		

Celkem

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 04_Sběrné místo

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Místo: Orel

Zpracoval:

Datum: 25.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
56	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	80,680		
57	013	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkové tl do 150 mm	m2	1,170		
58	013	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,240		
59	013	971024651	Vybourání otvorů ve zdívu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	1,560		
60	013	974029185	Vysekání ryh ve zdívu kamenném hl do 300 mm š do 200 mm	m	3,600		

997 Přesun sutě

61	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	37,860		
62	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	259,740		
63	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	37,860		

998 Přesun hmot

64	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	310,149		
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	---------	--	--

PSV**Práce a dodávky PSV****711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

65	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	85,685		
66	111	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	25,706		
67	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	6,843		
68	111	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	7,712		
69	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením vodorovné NAIP	m2	85,685		
70	628	628361090	pás těžký asfaltovaný s Al vložkou, mineral	m2	98,538		
71	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením svislé NAIP	m2	6,843		
72	628	628361090	pás těžký asfaltovaný s Al vložkou, mineral	m2	6,212		
73	711	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	21,500		
74	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,604		

762 Konstrukce tesařské

75	762	762331811	Demontáž vázaných kcl krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	43,000		
76	762	762331812	Demontáž vázaných kcl krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	82,500		
77	762	762331813	Demontáž vázaných kcl krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	50,950		
78	762	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	101,902		
79	605	605111450	řezivo střešní prkna ořísaná tloušťky 25 mm šířky délkou 3 a 5 m neřísaná	m3	2,802		
80	762	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	75,750		
81	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,802		
82	762	762631802	Demontáž vrat plochy do 8 m2 včetně kování	m2	7,000		
83	762	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hranolového řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	649,370		
84	605	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	6,748		
85	762	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcl	m3	6,748		
86	762	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	5,483		

763 Konstrukce suché výstavby

87	763	763131332	SDK podhled deska 1 požární tl. 15 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	80,680		
88	763	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkarotonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,412		

764 Konstrukce klempířské

89	764	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	5,000		
90	764	764141401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Tižn předzvětráého plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	101,902		
91	764	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z Tižn předzvětráého plechu rš 330 mm	m	14,500		
92	764	764548424	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odsoků z Tižn předzvětráého plechu průměru 120 mm	m	8,000		
93	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,762		

765 Krytina skládaná

94	765	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	73,225		
95	765	765131801-R 1	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti -Příplatek za práci s mater. obsahující azbest	m2	73,225		
96	765	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	101,902		
97	283	283 R 01	fólie podstřešní difúzní 8 MM	m2	170,092		
98	765	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,025		

766 Konstrukce truhlářské

99	766	76611820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných ploch	m2	40,420		
100	766	766660002	Montáž dveřních křídél okřídlových 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
101	611	611600540	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 100x197 bez povrchové úpravy	kus	1,000		
102	553	553 R 01	dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, DP 30 rohová zárubně 2 jednorázové 100 x 197 cm	kus	1,000		
103	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,122		

767 Konstrukce zámečnické

104	767	767651113	Montáž vrat garážových sekčních zajižděcích pod strop plochy do 13 m2	kus	3,000		
105	553	553 R 02	vrata garážová sekční zateplená lamelová 3500 x 3500 mm	kus	3,000		
106	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,406		

783 Dokončovací práce - nátěry

107	783	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		
-----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 04_Sběrné místo -Zpevněná plocha

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Místo: Orel

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 04_Sběrné místo

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Místo: Orel

Zpracoval:

Datum: 25.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

784 Dokončovací práce - malby a tapety

108	784	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otlěrůvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	201,780		
-----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

Celkem

ZADÁNÍ

Stavba: Obecní úřad Orel
Objekt: SO 04_Sběrné místo -Zpevněná plocha

Objednatel: Obec Orel

Zhotovitel:

Místo: Orel

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------