

Dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce „Obecní úřad Orel“

Dodatečné informace č. 3

Dotaz č. 1

Nenašla jsem v rozpočtech položky:

- Impregnace řeziva (či nátěr proti škůdcům a houbám)- v žádném rozpočtu
- Dodávka a montáž kontralatí (v řezech jsou popsány, v rozpočtu jsou jen latě)
- v žádném rozpočtu
- Penetrace pod malby – v žádném rozpočtu

Výztuž mazanin – v rozpočtech Obecní úřad, Technické zázemí,
Stodola, Požární zbrojnice

Budou tyto položky doplněny, nebo nebudou předmětem dodávky?

Dále jsem nenašla Požárně bezpečnostní řešení – bude doplněno?

Odpověď č. 1

- S impregnací řeziva není uvažováno. Konstrukce budou prováděny z řeziva jakosti „ I „; vysušené na 15 – 20% (někdy nazýváno vzduchosuché řezivo)
- SO 01 pol. 179. Montáž laťování na střeších ...
180. řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 1,014 m3 (na kn. Latě)
- U objektu SO 02 Technické zázemí -stodola a SO 03 Požární zbrojnice (garáž) se jedná o stávající budovu, kde bude možné zjistit stav konstrukce pod taškami a rozsah opravy, až po demontáži stávající krytiny, proto bylo naceněno nové laťování včetně dodávky latí.
- S penetrací pod malby není uvažováno.
- U objektu SO02 Technické zázemí prosím docenit položku:
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,072 (podlaha garáž 23,9 m2)
- V ostatních místnostech kromě objektu SO 04 se s KARI sítěmi neuvažuje

Zodpověděli: Ing. Radomír Bíško, Ing. David Plíštil, Ph.D.

Dne 26.9.2016

Elektronické přílohy Dodatečných informací č.3:

- **PBŘS (Požárně-bezpečnostní řešení stavby)**
- **Prodloužení termínu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace**