




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM ZÚ-0,080
M. 1:50



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE V MÍSTĚ PARKOVIŠTĚ
M. 1:50



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM 0,095-KÚ
M. 1:50



1			
KATALOGOVÝ LIST D2-D-1+V-P11			
ASF-BETON OBRUSNÝ	ACO 11	40MM	ČSN 736121
SPLOVNÁI POSTŘIK ASF.	PS A	0,30KG/M2	ČSN 736129
ASF-BETON PODKLADNÍ	ACP 16+	70MM	ČSN 736121
INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASF.	PI A	1,00KG/M2	ČSN 736129
ŠTERKODŮŤ	ŠD ₈	150MM	ČSN 736126-1
VOZOVKA CELKEM	ŠD ₈	min.150MM	ČSN 736126-1

2			
KATALOGOVÝ LIST D2-D-1+V-P11			
BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	80MM	ČSN 736131
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA		40MM	ČSN 736126-1
ŠTERKODŮŤ	ŠD ₈	min.250MM	ČSN 736126-1
VOZOVKA CELKEM		min.370MM	

3			
KATALOGOVÝ LIST D2-D-1+V-P11			
BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	60MM	ČSN 736131
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA		40MM	ČSN 736126-1
ŠTERKODŮŤ	ŠD ₈	min.150MM	ČSN 736126-1
CHODNÍK CELKEM		min.250MM	

LEGENDA:

----- STAVBA STAV ZMĚNĚNÝ

----- STAVBA STAV BEZE ZMĚNÝ

----- NOVÝ STAV

SOUŘ. SYSTÉM : S-JTSK			
VSK. SYSTÉM : B.p.v.			
Výpracov:			
ING.MARTIN ŠTECHER	ING.MARTIN ŠTECHER	HP:	Techn. kontrol:
podpis:	podpis:	podpis:	
Oprac:			
kyšperk nad OHr	kyšperk nad OHr	kyšperk nad OHr	
Odpov:			
Msto kyšperk nad OHr, Jona A. Komenského 221, 357 51	kyšperk nad OHr		
Zadáv:			
Č. zadáv:	2016-30		
Datum:			
12/2016			
Formát:			
3x24x4			
Mřítko:			
1:50			
Stupeň Pp:			
DOS,PDS			
Msto přílohy:			
C.14			
Zpracov:			
Ing.Martin Štecher			
MO 7371608			
Stavby 232			
Stavby 232			
tel. 777 773 709			
m.stecher@stecher.cz			
stecher@stecher.cz			