

váš dopis:

ze dne:

vyřizuje: **Tomáš Tancibudek**  
referent dokumentace  
telefon: 725 847 801  
e-mail: [ttancibudek@voda:kva.cz](mailto:ttancibudek@voda:kva.cz)

AZ Consult, spol s r.o.  
Klíšská 12  
400 01 Ústí nad Labem

číslo jednací: 10212/220/16/Ta

v Karlových Varech dne 14.12.2016

**Věc: Jáchymov – Rekonstrukce komunikace ulice Hornická**  
*Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení*

K předložené projektové dokumentaci na shora uvedenou akci dáváme následující vyjádření:

1. Stávající vodovodní a kanalizační zařízení bude před zahájením prací vytyčeno pracovníky příslušných provozů.
2. Práce budou v dostatečném předstihu nahlášeny na provoz vodovodů Ostrov (p. Fric, tel: 602 841 566, e-mail: [mfric@voda:kva.cz](mailto:mfric@voda:kva.cz)) a kanalizací (p. Dietl, tel.: 602 835 474, e-mail: [rdietl@voda:kva.cz](mailto:rdietl@voda:kva.cz)) a bude postupováno dle jejich pokynů.
3. Sdělujeme, že budeme provádět kamerový průzkum stávající kanalizace a po zjištění jejího stavu rozhodneme, zda bude nutná její výměna. V předstihu zahájení rekonstrukce komunikace bude svolána koordinační schůzka, na které bude dohodnut postup prací.
4. Dále sdělujeme, že v rámci rekonstrukce komunikace budeme provádět výměnu ovládacích prvků vodovodního potrubí. Rekonstrukce komunikace musí být s našimi úpravami na vodovodním zařízení v koordinaci.
5. Sdělujeme, že napojení přípojek uličních vpustí mohou provést pouze pracovníci našeho provozu kanalizací.
6. Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí.
7. Souběhy a křížení sítí se stávajícím vodovodním a kanalizačním potrubím budou v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
8. Veškeré prvky na našem zařízení budou upraveny na novou niveletu terénu. Na kanalizaci budou místo vtokové mříže použity plné poklopy, jejichž rám je pevně spojen s povrchem komunikace.
9. Obrubníky musí být situovány mimo ovládací prvky vodovodu.
10. Uliční vpustí doporučujeme použít s usazovacím prostorem a osadit je bez koše na zachytávání splavenin.
11. Při výsadbě stromů apod. požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
12. Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby.

**Předmět vyjádření:**

Projekt řeší rekonstrukci ulice Hornická v Jáchymově. Celková délka komunikace činí 256m. Šíře průjezdného pruhu bude zachována 3m, navazující betonové plochy budou nově vydlážděny kamennou dlažbou. Povrch komunikace bude z asfaltového krytu.

Komunikace je v současné době odvodněna do jednotné kanalizace v podobě šachet, na nichž je umístěna vtoková mříž. V rámci stavby budou v blízkosti šachet umístěny liniové polymerové žlaby šíře 150mm v délce 6; 4,5 a 3,5m, které budou napojeny do kanalizace. Na konci každého žlabu bude osazena vpust', napojená na kanalizaci potrubím PVC DN 160.

**Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**

Studentská 328/64  
Technický útvar 4  
360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Tomáš Stehlík  
vedoucí technického útvaru

Příloha: PD