


PŮDORYS 3.NP – PAVILON 2



LEGENDA – ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

- WC ZACHODOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
+ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ, RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm
- U UMÝVADLO KERAMICKÉ S POLOSLOUPEM SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ (VE TŘÍDÁCH),
SE STOJÁNKOVOU TLACNOU BATERIÍ (V PŘEDSÍNKÁCH TOALET), 2xRV 1/2", V=590 OD ČP,
UMÝVAD. ZU, ODPAD DN40 – 53mm NAD ČP, H.H.UMÝVADLA 750mm NAD ČP
- B BÍDET, KERAMICKÝ, SE STOJÁNKOVOU SMĚŠOVACÍ BÍDET, BATERIÍ ZÁVĚSNÝ+MONTÁŽNÍ PRVEK PRO
PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ, 2xRV1/2" 220mm NAD ČP, ODPAD DN50–180mm NAD ČP, ZU Z HUSHO KRKU.
- P PISOÁR KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM,
ODPAD DN50–400mm NAD ČP, 1xRV 1/2", V=600mm OD ČP
- Vyl VÝLETKA KERAMICKÁ VOLNĚ STOJÍCÍ S PÁKOVOU NÁSTĚNNOU BATERIÍ (H=1100mm),
ODPAD DN100–170mm NAD ČP
- PV50 PODLAHOVÁ VPUST DN50, S VODOROVNÝM ODTOKEM,
VÍTKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU
- PV100 PODLAHOVÁ VPUST DN100, SE SVISLÝM ODTOKEM,
VÍTKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU

LEGENDA – POTRUBÍ

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z PP, HŘEDLOVÉ, HT=SYSTEM
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V ZEMĚ Z PVC, HŘEDLOVÉ, KG=SYSTEM

LEGENDA – ARMATURY KANALIZACE

- PV Podlahová vpuť
- ZU Zápchová uzavírka – podomítková, mechanická
- PTV Přívzdušňovací ventil na kanalizaci

pozn: Veškeré potrubí propustující děličmi konstrukcemi, které oddělují požární úseky
budou opatřeny certifikovanými požárními manžetami a ucpávkami odpovídající
požární odolnosti udávající požární zpráva.

Revizní otvory v příčkách budou uzavřeny dvířky. Tam kde jsou umístěny
v požárně děliči konstrukci, budou z materiálu splňující požární odolnost shodnou
s požární konstrukcí.

Před realizací je zapotřebí provést konečnou koordinaci s ostatními instalacemi a
stavbou.

Vypracoval:	Zodp. projektant:	HP:	KTS-CZ, s.r.o. Kancelář technických specializací Zapravěná: 01010 300 17 Karelův Vary tel: 363 566 626 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz
Jiří Brož	Ing. Ondřej Kolína	Jiří Brož	
Investor:	Město Nejdek, nám.Karla IV. 239, 362 21 Nejdek		Formát:
Áce:	Rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a ÚT v pavilonech 1 a 2, dílnách a tělocvičně ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.4 a - Zdravotní instalace a plynová zařízení		Datum: 11/2017
Období výkresu:	Půdorys 3.NP-Pavilon 2 - kanalizace		Č. zakázky: 1605028.1
			Č. výkresu: D. 1. 4. a-07