



Strop + 6,338

Budova stávající
ZÁKLADNÍ ŠKOLY



Řez A - A



LEGENDA

- V** - železobetonový věnec průřezu 130 x 250 až 195 x 250 mm
- beton C 20/25
 - výztuž žebírková B500A profil 10 mm
 - třmínky ocel 10 216, profil 6 mm, 8 300 mm

- Stropní konstrukce**
- železobetonový předpjatý panel tl. 250 mm
 - $g_{k,min} = 5 \text{ kN/m}^2$

- Zálivková výztuž**
- beton C 20/25
 - výztuž žebírková B500A profil 12 mm

POZNÁMKA

PO NAVRŽENÍ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY
JE NUTNÉ POSODIT STAVEBNÍ KONSTRUKCE !!!

VYPRACOVAL: SCHVALIL: ING. BIŠKO	INVESTOR: Obecní úřad Oreľ	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ kancelář ING. Radomír BIŠKO
	Oreľ č.p. 67 538 21 Slatiňany	Družstevní 380 530 02 Pardubice - Osleřany e-mail: bisko@razna.cz
AKCE: Obecni úřad Oreľ MATEŘSKÁ ŠKOLA		Datum: 09 / 2016
	č. par. 73, 638 / 6, 638 / 8; katastr Oreľ	Formát: 8 x A.4
VÝKRES: Strop + 6,338		PD k stavebnímu povolení
	MĚŘÍTKO: 1 : 50	Číslo výkresu: 06