Projekt	**VZT ZŠ KARLA IV**
Část projektu	**1NP, 2NP**
Zpracoval	**STEJSKAL**
Datum	**31.1.2017**

Podlaží	Materiál	Výrobce	Název	Typ	Ks	Area	Pozice
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Talířový ventil	KSU 100	1,00	0,00	9
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Talířový ventil	KU 100	1,00	0,00	6
2NP	Galvanizováno	LINDAB	Talířový ventil	KU 100	1,00	0,00	13
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro oblouk	BU 100 90	1,00	0,00	4
2NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro oblouk	BU 100 90	1,00	0,00	11
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro osový přechod	RCFU 100 80	1,00	0,00	8
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro T-kus	TCPU 100 80	1,00	0,00	2
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro přímá trouba	SR 100 1186	1,00	0,00	3
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro přímá trouba	SR 100 1491	1,00	0,00	1
2NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro přímá trouba	SR 100 4250	1,00	0,00	10
2NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro přímá trouba	SR 100 185	1,00	0,00	12
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro přímá trouba	SR 100 95	1,00	0,00	5
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro přímá trouba	SR 80 95	1,00	0,00	7
1,2NP		ELEKTRODESIGN	Odtahový ventilátor	TD 160/100	2.00		0.
1,2NP		ELEKTRODESIGN	Protidešťová mřížka	prům. 100 mm	2.00		0.1