

Smlouva o dílo

Obsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Název:	Město Horní Bříza
Sídlo:	Třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza
IČ:	00257770
Zastupuje ve věcech smluvních:	David Kapr, starosta města
Telefon, e-mail:	+420 [redacted]

dále jen „Objednatel“

a

2.

Název:	STAVOSAN PLZEŇ s.r.o.
Sídlo:	Předemická 80/1, 301 00 Plzeň
IČ / DIČ:	03884376 / CZ03884376 / jsme plátcí DPH
Zastupuje ve věcech smluvních:	Oldřich Beneš
Telefon, e-mail:	+420 [redacted]
Zastupuje ve věcech technických:	Oldřich Beneš st.
Telefon, e-mail:	+420 [redacted]

dále jen „Zhotovitel“

společně pak „Smluvní strany“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: **TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SANACE BUDOVY Č.P. 365 - KLUB.**

Specifikace díla: *Předmětem plnění veřejné zakázky je sanace budovy č.p. 365 v Horní Bříze včetně realizace elektroinstalace. Pozn. realizace vytápění není předmětem plnění veřejné zakázky.*

Předmět veřejné zakázky specifikuje tato Smlouva o dílo a projektová dokumentace kterou zpracoval Ing. Jiří Šedivec - Staving Ateliér, IČ 47704993 vč. výkazu výměr (soupisu prací), jehož oceněná verze tvoří Přílohu č.1 této smlouvy.

Článek II.

Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště:	proběhne do 30.06.2020
Zahájení prací:	bez zbytečného odkladu po Předání a převzetí staveniště
Termín dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště:	nejpozději do 31.10.2020

- Plnění díla je podmíněno předáním a převzetím staveniště.
- V případě, že by nedošlo k postupu podle bodu 2., má smluvní strana, která smlouvu neporušila, právo bezodkladně od smlouvy odstoupit, pokud by nedošlo k jiné dohodě.

Článek III. Cena za dílo

- Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
stavební část + kanalizace	4 014 197,49	842 918,47	4 857 178,96
elektroinstalace	421 517,20	88 518,61	510 035,81
Cena celkem	4 435 714,69	931 500,08	5 367 214,77

- Cena za DÍLO obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, včetně vedlejších nákladů, zařízení staveniště a dalších nákladů nutných pro splnění podmínek zadávací dokumentace.
- Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň z oceněného soupisu prací (Příloha č.1 SoD).

Článek IV. Platební podmínky, smluvní pokuty

- Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
- Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí plnění **v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH v platném znění**. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností schválený technickým dozorem stavebníka.
- Splatnost všech faktur za dílo bude 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.
- Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
- Veškeré náklady, které by mohly vzniknout zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit před jejich realizací objednateli.
- Náklady nad rámec této SoD dle předchozího bodu tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné.
- Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč** a dále smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý

i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

8. Za prodlení s úhradou jednotlivých faktur vystavených na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

Článek V.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Součinnost a povinnosti zhotovitele

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle předchozího odstavce tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.
3. Zhotovitel předloží při převzetí staveniště u jednotlivých etap realizace díla závazný harmonogram plnění v členění po týdnech.
4. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
6. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
7. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník

musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.

10. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
11. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.
12. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací zápisem do stavebního deníku.
13. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor stavebníka nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.
14. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo když zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
15. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem stavebníka. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
16. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
18. Změny projektové dokumentace, resp. výkazu výměr (soupisu prací), jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran.
19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.

20. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
22. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
23. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 6 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Objednatel má právo kdykoliv požádat Zhotovitele o kopii této pojistné smlouvy.
24. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
25. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, má se za to, že tato smlouva o dílo byla ze strany zhotovitele řádně splněna a dílo řádně předáno a převzato následující den poté, kdy se mělo konat či konalo, v souladu s ustanovením této smlouvy, či na základě dohody stran, přejímací řízení.

Článek VII.

Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII.


Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění (občanský zákoník), zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.


2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto smlouvou, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.
4. Právní vztahy vyplývající z této Smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.
7. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
9. Tato smlouva obsahuje jednu přílohu, a to oceněné výkazy výměr (soupisy prací).
10. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Horní Bříza dne 20.5.2020, usnesení číslo 106/2020.

V Horní Bříze dne 8.6. 2020

za objednatele




Město Horní Bříza
David Kapr
starosta města



V Plzni dne 8.6. 2020

za zhotovitele



STAVOSAN PLZEŇ s.r.o.
Oldřich Beneš
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230218
 Stavba: Technické řešení sanace budovy č.p.365-KLUB

KSO: 801 43 12
 Místo: Horní Bříza
 CZ-CPV: 45212420-6

CC-CZ:
 Datum: 23. 2. 2018
 CZ-CPA:

Zadavatel:
 Město Horní Bříza, Tř. 1. máje 300

IČ:
 DIČ:

Uchazeč: STAYOSAN PLZEŇ s.r.o.

IČ: 03884376
 DIČ: CZ03884376

Projektant:
 Staving Ateliér-Ing. J. Šedivec

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
 Pokud jsou v PD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a lze je vyměnit za jiné kvalitativně a technicky obdobné

Cena bez DPH			4 014 197,49
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 014 197,49	842 981,47
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 857 178,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230218

Stavba: Technické řešení sanace budovy č.p.365-KLUB

Místo: Horní Bříza

Datum:

23. 2. 2018

Zadavatel: Město Horní Bříza, Tř. 1. máje 300

Projektant:

Staving Ateliér-Ing. J. Šedivé

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 014 197,49	4 857 178,96	
1	Stavební řešení	3 635 247,84	4 398 649,89	STA
2	Kanalizace	338 949,65	410 129,08	STA
3	Vedlejší a ostatní náklady	40 000,00	48 400,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Technické řešení sanace budovy č.p.365-KLUB

Objekt:

1 - Stavební řešení

KSO: 801 43 12
Místo: Horní Bříza

CC-CZ:
Datum: 23. 2. 2018

Typ

Zadavatel:
Město Horní Bříza, Tř. 1. máje 300

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
STAVOSAN PLZEŇ s.r.o.

IČ: 03884376

DIČ: CZ03884376

STA
STA
VON

Projektant:
Staving Atelier-Ing. J. Šedivec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Pokud jsou v PD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a lze je vyměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné.

Cena bez DPH

3 635 247,84

DPH základní
snižená

Základ daně

3 635 247,84

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

763 402,05

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 398 649,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technické řešení sanace budovy č.p.365-KLUB

Objekt: 1 - Stavební řešení

Místo: Horní Bříza
Zadavatel: Město Horní Bříza, Tř. 1. máje 300
Uchazeč: STAVOSAN PLZEŇ s.r.o.

Datum: 23. 2. 2018
Projektant: Staving Ateliér-Ing. J. Šedivec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 635 247,84

HSV - Práce a dodávky HSV	2 309 591,67
1 - Zemní práce	271 728,10
2 - Zakládání	16 052,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	386 774,52
4 - Vodorovné konstrukce	484,16
5 - Komunikace	55 427,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	890 511,98
8 - Trubní vedení	40 745,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	338 225,65
997 - Přesun sutě	190 366,16
998 - Přesun hmot	119 275,35
PSV - Práce a dodávky PSV	1 154 296,17
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	288 318,75
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 900,19
751 - Vzduchotechnika	0,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	101 183,12
764 - Konstrukce klempířské	3 488,40
767 - Konstrukce zámečnické	64 622,45
771 - Podlahy z dlaždic	118 537,75
777 - Podlahy lité	68 795,88
781 - Dokončovací práce - obklady	85 399,89
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 889,56
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	412 160,18
M - Práce a dodávky M	171 360,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	171 360,00

SOUP

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Ty
p

Náklad

D
D

1 K

PSV

VV
VV

2 K

PSV

VV
VV
VV

3 K

PSV

VV
VV
VV

4 K

PSV

VV
VV
VV

5 K

SOUPIS PRACÍ

tavba: Technické řešení sanace budovy č.p.365-KLUB

Objekt: 1 - Stavební řešení

Místo: Horní Břiza
Město Horní Břiza, Tř. 1. máje 300
Zadavatel: STAVOSAN PLZEŇ s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 23. 2. 2018
Projektant: Staving Ateliér-Ing. J. Šedivec

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 635 247,84	

Práce a dodávky HSV							2 309 591,67	
Zemní práce							271 728,10	

1	K	113106121	Rozěbrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	16,168	62,00	1 002,42	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozěbrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny netze použít pro rozěbrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0-... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodoravná doprava suti a vybouraných hmot.

0,8*(9,0+0,8+0,8+27,67-3,75-5,25-1,48-2,85-1,77-1,48-1,48)*část B"					16,168			
Součet					16,168			

2	K	113107022	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	35,498	436,00	15 477,13	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložek. 3. Ceny netze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze železobetonu, železobetonu, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živinými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živinových podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na 1,0*(1,0*2-2,17+13,38+1,0+9,7+1,0+0,62)*část A"

1,0*(1,0*2-2,17+13,38+1,0+9,7+1,0+0,62)*část A"					29,870			
3,0*2,5-1,07*1,75*jáma pro schůz"					5,628			
Součet					35,498			

3	K	113107041	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živinových, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	35,498	135,00	4 792,23	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložek. 3. Ceny netze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze železobetonu, železobetonu, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živinými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živinových podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na 1,0*(1,0*2-2,17+13,38+1,0+9,7+1,0+0,62)*část A"

1,0*(1,0*2-2,17+13,38+1,0+9,7+1,0+0,62)*část A"					29,870			
3,0*2,5-1,07*1,75*jáma pro schůz"					5,628			
Součet					35,498			

4	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svíslé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné drátem zřízení	m	82,000	54,00	4 428,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opatření. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opatření betonové patky, vepřery, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro žluku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opatřením. Bezpečný vjezd nebo výjez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky netze užívat k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRH.

15*30"část B"					45,000			
12*25"část A"					37,000			
Součet					82,000			

5	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svíslé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné drátem odstranění	m	82,000	40,00	3 280,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PČ	Ty p.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplacení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vjezd nebo výjez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení stavenišť, pokud se tato oceňují pomocí VRIH.					
6	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	60,085	395,00	23 733,58	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 - 0-21 Výkopový zářez se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou výkopkou nebo uloženou ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušninu nezaloženou dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazili-li se na vedení nebo výbušninu až při výkopě a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by tato nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohla být uložena. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení výkopů v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při výkopě kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, jehož půdorys a výška poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přílehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li					
	VV		23,748		23,748			
	VV		7,23		7,230			
	VV		29,107		29,107			
	VV		Součet		60,085			
7	K	130901103	Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách - ručně ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	m3	8,420	1 500,00	12 630,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopu při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez výkopky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při výkopkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, strapy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin, - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbíraných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění výkopu z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopu, příp. 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopu se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Výkopka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbíráním.					
	VV		0,3*(1,35*2+2,05)*(2,8-0,15)"bourání stěn šachty"		3,776			
	VV		0,3*(0,9*2+2,0*3+4,0)*0,9"světliky"		4,644			
	VV		Součet		8,420			
8	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách - ručně z betonu prostého nepokládáného	m3	2,878	6 968,00	20 053,90	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopu při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez výkopky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při výkopkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, strapy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin, - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbíraných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění výkopu z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopu, příp. 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopu se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Výkopka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbíráním.					
	VV		0,2*0,9*2,0*3+0,2*0,9*4,0"světliky"		1,800			
	VV		0,3*0,8*2,05"základ u šachty"		0,492			
	VV		(0,6*0,2*(0,62*2+0,6*2))*2"vpust"		0,586			
	VV		Součet		2,878			
9	K	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách - ručně z betonu železového nebo předpjatého	m3	1,765	12 100,00	21 356,50	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopu při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez výkopky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při výkopkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, strapy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin, - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbíraných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění výkopu z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopu, příp. 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopu se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Výkopka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbíráním.					
	VV		1,35*2,05*0,15"dno bourané šachty"		0,415			
	VV		0,15*0,9*2,0*3+0,15*0,9*4,0"dno světliky"		1,350			
	VV		Součet		1,765			
10	K	132212201	Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	23,748	890,00	21 135,72	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehazování výkopu na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopu na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započten i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů					
	VV		"rýhy pro drenáž"					
	VV		(11,5-1,0)*0,7*1,2		8,820			
	VV		(17,55-1,0-1,0)*0,8*1,2		14,928			
	VV		Součet		23,748			

ová táva	PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	11	K	132112101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	7,230	1 200,00	8 676,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od padélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
		W		"rýhy pro drenáž"		2,100			
		W		(11,5-1,0)*0,4*0,5		3,888			
		W		(17,55-1,0-1,0)*0,5*0,5					
		W		"pro okap, chodník"					
		W		(0,35*7,6+0,35*2+0,35*4,075+0,35*7+0,35*1,54+0,35*1,45)*0,15 část B"		1,242			
		W		Součet		7,230			
2018 01	12	K	133302011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	29,107	1 300,00	37 839,10	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
		W		1,32*1,0*1,8*Š1"		2,376			
		W		1,0*0,8*2,38*Š1"		1,904			
		W		1,0*0,8*1,79*Š2"		1,432			
		W		Mezisoučet		5,712			
		W		2,15*2,94*2,68-(1,65*1,35*2,68)*výkop shoz"		10,971			
		W		Mezisoučet		10,971			
		W		((1,0+1,3)/2)*2,1*1,2*3-(1,15*1,686*0,545)*3 dokopání pro světlíky"		5,524			
		W		1,15*5,0*1,2*1 dokopání pro světlíky"		6,900			
		W		Mezisoučet		12,424			
		W		Součet		29,107			
2018 01	13	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	0,775	2 150,00	1 666,25	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na padychení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.					
		W		0,3*0,65*2,05*podchycení základu u žb.2"		0,400			
		W		0,75*1,0*0,5*jímká v 1.03"		0,375			
		W		Součet		0,775			
IS 2018 01	14	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	108,535	107,00	11 613,25	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozeprání stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení záložního nebo hraného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151. 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozeprání stěn cenami souboru cen 151. 0-13 Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151. 0-14 odstranění vzepření stěn, c) katvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a katvení stěn příslušnými cenami katalogu B00-2 Zvláštní zakládání objektů.					
		W		(11,5-1,0)*2*1,2*1,05		26,460			
		W		(17,55-1,0-1,0)*2*1,2*1,05		39,186			
		W		(11,5-1,0)*2*0,5*1,05		11,025			
		W		(17,55-1,0-1,0)*2*0,5*1,05		16,328			
		W		(1,32*2+1,0*2)*1,8*1,05*Š1"		8,770			
		W		(1,0*2+0,8*2)*1,79*1,05*Š2"		6,766			
		W		Součet		108,535			
	15	K	151101102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	37,643	186,00	7 001,60	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozeprání stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení záložního nebo hraného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151. 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozeprání stěn cenami souboru cen 151. 0-13 Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151. 0-14 odstranění vzepření stěn, c) katvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a katvení stěn příslušnými cenami katalogu B00-2 Zvláštní zakládání objektů.					
		W		(1,0*2+0,8*2)*2,38*1,05*Š1"		8,996			
		W		(2,15*2+2,94*2)*2,68*1,05*výkop shoz"		28,647			
		W		Součet		37,643			
JRS 2018 01	16	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	108,535	20,00	2 170,70	CS ÚRS 2018 01
		W		(11,5-1,0)*2*1,2*1,05		26,460			
		W		(17,55-1,0-1,0)*2*1,2*1,05		39,186			
		W		(11,5-1,0)*2*0,5*1,05		11,025			
		W		(17,55-1,0-1,0)*2*0,5*1,05		16,328			
		W		(1,32*2+1,0*2)*1,8*1,05*Š1"		8,770			
		W		(1,0*2+0,8*2)*1,79*1,05*Š2"		6,766			
		W		Součet		108,535			
URS 2018 01	17	K	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	37,643	95,00	3 576,09	CS ÚRS 2018 01
	18	K	153061111	Průchodka konstrukcí pro katvy vnitřního průměru 170 mm, délky od 0 do 1,5 m	kus	1,000	5 210,00	5 210,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) všechny typy průchodek, b) nosnost kotev do 1,9 kN. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení průchodky do armakáže, b) úpravu armakáže pro vchycení průchodky, c) vyplnění průchodky polystyrénem a dodání polystyrénu.					
	9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	35,448	80,00	2 835,84	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ	Ty P
			<i>Poznámka k sauboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonu i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopu od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbíraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbíráním.						25	K
					8,820					
					14,928					
					2,100					
					3,888					
					2,376					
					1,904					
					1,432					
					35,448					
			Součet							
			Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	10,971	160,00	1 755,36	CS ÚRS 2018 01	26	K
			<i>Poznámka k sauboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonu i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopu od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbíraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbíráním.							
					10,971					
					10,971					
			Součet							
			Vytažení výkopu těžného z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 z hloubky přes 1 do 2 m	m3	0,375	240,00	90,00	CS ÚRS 2018 01		
					0,375					
					0,375					
			Součet							
			Vytažení výkopu těžného z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 z hloubky přes 2 do 4 m	m3	0,400	512,00	204,80	CS ÚRS 2018 01	27	K
					0,400					
					0,400					
			Součet							
			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	23,837	30,00	715,11	CS ÚRS 2018 01		
			<i>Poznámka k sauboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na násyp; toto rozhrnutí se oceňuje cenami sauboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkop z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto sauboru cen a překládání výkopu cenami sauboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehčeného výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkop z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dotazu. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.							
					5,996					
					0,940					
					1,755					
					4,631					
					7,837					
					1,200					
					-0,094					
					0,880					
					-0,094					
					0,880					
					-0,094					
					23,837					
			Součet							
			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	37,023	250,00	9 255,75	CS ÚRS 2018 01		
			<i>Poznámka k sauboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na násyp; toto rozhrnutí se oceňuje cenami sauboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkop z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto sauboru cen a překládání výkopu cenami sauboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehčeného výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkop z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dotazu. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.							
					23,748					
					7,230					
					29,107					
					0,775					
					-23,837					
					37,023					
			Součet							

nová
stavba

IS 2018 01

RS 2018 01

IRS 2018 01

JRS 2018 01

S ÚRS 2018 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
25	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Přísplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	370,230	19,00	7 034,37	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopky z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhlího výkopku z hromady s ohledem na ustanovení pozn. č. 5. Přemístuje-li se výkopky z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na obdávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		37,023*10"celkový odvoz cca 20 km"		370,230			
	VV		Součet		370,230			
26	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neuhlího výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	84,697	156,00	13 212,73	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	VV		23,748		23,748			
	VV		7,23		7,230			
	VV		29,107		29,107			
	VV		0,775		0,775			
	VV		23,837"zpětné zásypy"		23,837			
	VV		Součet		84,697			
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	37,023	17,60	651,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopky po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťují na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámka č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmítí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se					
28	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	70,344	380,00	26 730,72	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		37,023*1900/1000		70,344			
	VV		Součet		70,344			
29	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, žachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	16,531	96,00	1 586,98	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuštění zásepů s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění. 2. Je-li projektem předepsáno větší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., oceňuje se zásep individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty obarů 831 až 833. Nezhutnění zásep odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zásep sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutnění zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zospávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zospávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásepů je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklaty a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytažené konstrukcí). Objem potrubí do DN					
	VV		"zemina Š1"					
	VV		1,0*1,0*1,2		1,200			
	VV		-0,094		-0,094			
	VV		"Š2"					
	VV		1,0*0,8*1,1		0,880			
	VV		-0,094		-0,094			
	VV		"zemina RŠ 1"					
	VV		1,0*0,8*1,1		0,880			
	VV		-0,094		-0,094			
	VV		"rýhový zemina"					
	VV		(11,5-1,0)*0,7*0,7		5,145			
	VV		(17,55-1,0-1,0)*0,8*0,7		8,708			
	VV		Součet		16,531			
30	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny sítím	m3	1,735	521,00	914,36	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého lince objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 171. 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypaní ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; tato se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; tato se oceňuje cenami souboru cen 18. 30-11 Rozprostření a urovňování ornice, c) osetí obsypu; tato se oceňuje příslušnými cenami souboru cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdálenosti do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů "dosypání kolem světlíků" 0,13*1,5*(1,5*2+4,5+1,5)*odhad" Součet	m3	1,755	328,00	575,64	CS ÚRS 2018 01	
	VV				1,755				
	VV								
31	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího okraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	1,755	328,00	575,64	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého lince objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 171. 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypaní ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; tato se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; tato se oceňuje cenami souboru cen 18. 30-11 Rozprostření a urovňování ornice, c) osetí obsypu; tato se oceňuje příslušnými cenami souboru cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdálenosti do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů						
32	K	181411131	Založení travniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11,649	17,80	207,35	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travič semena, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1...-Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 0,3*(27,67+9,9+0,33+0,3+0,33+0,3)*část B" Součet		11,649				
	VV				11,649				
	VV								
33	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,291	110,00	32,01	CS ÚRS 2018 01	
	VV		11,649*0,025 Přepočtené koeficientem množství		0,291				
34	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	1,747	162,00	283,01	CS ÚRS 2018 01	
	VV		0,15*0,3*(27,67+9,9+0,33+0,3+0,33+0,3)*část B"		1,747				
	VV		Součet		1,747				
	D	2	Zakládání				16 052,31		
35	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	4,790	1 142,00	5 470,18	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5. Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. (11,5-1,0)*0,4*0,4 (17,55-1,0-1,0)*0,5*0,4 Součet		1,680				
	VV				3,110				
	VV				4,790				
36	K	212752311	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100	m	31,260	240,00	7 502,40	CS ÚRS 2018 01	
	VV		(11,5-1,0)*1,2		12,600				
	VV		(17,55-1,0-1,0)*1,2		18,660				
	VV		Součet		31,260				
37	K	21279229R	Odvodnění provizorní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	10,000	80,00	800,00		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábků uloženého prahu s přetahem 50 mm od bočního lince díku opěry. 2. V cenách potrubí -2. 1. jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový betonový trám za mostní opěrou k prostupu díkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo uloženého prahu opěry, na obklad potrubí drenážním betonem, na obklad šterkem a na filtrační obal.						
38	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných syplých relativní ulehlosti II(d) do 0,8	m2	36,691	8,00	293,53	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od plně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží přepočítá projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 1,0*(11,5+17,55+1,32) 2,15*2,94 Součet		30,370				
	VV				6,321				
	VV				36,691				
39	K	271572211	Podsypaní pod základovou konstrukcí se zhutněním a urovňováním povrchu ze šterkopisků netříděného	m3	0,438	900,00	394,20	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základovou konstrukcí tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy z tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-... Polštář zhutněný pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.						

Cenová soustava	PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W		Š1 a R52"					
		W		0,15*1,0*0,8*2		0,240			
		W		Š2"					
		W		0,15*1,0*(0,7+0,62)		0,198			
		W		Součet		0,438			
	40	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapážení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25	m3	0,400	3 980,00	1 592,00	CS ÚRS 2018 01
		W		0,3*0,65*2,05 podchycení základu u žb.2"		0,400			
		W		Součet		0,400			
		D	3	Svislé a kompletní konstrukce				386 774,52	
	41	K	310238211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápencementovou	m3	0,074	4 152,00	307,25	CS ÚRS 2018 01
		W		0,2*1,8*0,205 část A"		0,074			
		W		Součet		0,074			
	42	K	310239411	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou	m3	0,632	3 999,00	2 527,37	CS ÚRS 2018 01
		W		1,55*0,68*0,6 část B"		0,632			
		W		Součet		0,632			
IRS 2018 01	43	K	317234410	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,021	5 100,00	107,10	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdivku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdivky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky trovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého pletování přirub) a výšky nosníku. 3. Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 budovy a hal - zdivé a monolitické.					
		W		0,12*0,05*0,8 část A"		0,005			
		W		0,205*0,08*1,0 část A"		0,016			
		W		Součet		0,021			
	44	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,048	39 000,00	1 872,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překlady nad otvory.					
		W		"Část A"					
		W		1,3*3*9,63*1,1*0,001*180/8"		0,041			
		W		1,1*2*3,06*1,1*0,001*150/4"		0,007			
		W		Součet		0,048			
	45	K	319202121	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva do 150 mm	m	10,960	480,00	5 260,80	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady vyvrtání otvorů (8 kusů / m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetraci, stěrku apod.					
		W		"Část B"					
IRS 2018 01		W		2,74*4		10,960			
		W		Součet		10,960			
IRS 2018 01	46	K	319202122	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm	m	17,870	960,00	17 155,20	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady vyvrtání otvorů (8 kusů / m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetraci, stěrku apod.					
		W		"Část B"					
		W		2,74*1+3,77+3,65		10,160			
		W		"Část A"					
		W		2,52+2,59+2,6		7,710			
		W		Součet		17,870			
	47	K	319202124	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm	m	56,850	1 920,00	109 152,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady vyvrtání otvorů (8 kusů / m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetraci, stěrku apod.					
		W		"Část B"					
		W		1,51+0,3+1,17+0,5+5,17+0,31+2,83+0,58+27,67+8,63+0,45		49,120			
		W		2,74		2,740			
		W		"Část A"					
		W		2,59+2,4		4,990			
		W		Součet		56,850			
	48	K	319202125	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	52,950	2 880,00	152 496,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady vyvrtání otvorů (8 kusů / m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetraci, stěrku apod.					
		W		"Část A"					
IRS 2018 01		W		5,86+0,2+5,15+0,66+5,38+0,495+2,38+0,65+0,755+0,33+0,97+0,325+1,23+0,155+1,21		49,210			
		W		+0,2+7,54+0,11+1,05+0,64+3,0+0,6+9,7+0,62					
		W		3,74		3,740			
		W		Součet		52,950			
	49	K	340238212	Zazdivka otvorů v příchách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	1,512	628,00	949,54	CS ÚRS 2018 01
		W		1,25*2,05-0,8*1,97 část A"		0,987			
		W		1,02*2,06-0,8*1,97 část A"		0,525			
		W		Součet		1,512			
	50	K	340239212	Zazdivka otvorů v příchách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	1,002	610,00	611,22	CS ÚRS 2018 01
		W		1,27*2,03-0,8*1,97 část B"		1,002			
IRS 2018 01		W		Součet		1,002			
	51	K	340271021	Zazdivka otvorů v příchách nebo stěnách párobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příchky 100 mm	m2	0,270	705,00	190,35	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ	Typ	Kód
	VV		doplnění nadpraží pod průvlak 1.14 a 1.19"								
	VV		0,1*1,3+0,1*1,4		0,270						
	VV		Součet		0,270						
52	K	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve státech ze zdiva z železobetonu	m3	1,051	4 982,00	5 236,08	CS ÚRS 2018 01		PSC	
	VV		část B-m.č. 1.02								
	VV		0,9*0,71*0,15+1,35*1,1*0,15		0,319						
	VV		0,15*0,5*(0,9*2+0,71*2)		0,242						
	VV		0,2*0,5*(1,35*2+1,1*2)		0,490						
	VV		Součet		1,051						
53	K	380326242	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm	m3	7,165	4 589,00	32 880,19	CS ÚRS 2018 01		VV	
	VV		žb 1"						62	K	573911115
	VV		0,2*2,82*3,05+0,15*0,375*(2,82*2+1)		2,156				63	K	581114111
	VV		-(0,2*0,9*1,15)		-0,207						
	VV		žb2"								
	VV		0,25*0,5*(1,4*2+1,65*2)+0,25*1,98*(1,65+1,445*2)+0,295*0,22*1,65+1,98*0,295*0,15		3,205						
	VV		0,25*1,65*1,4		0,578						
	VV		Mezisoučet		5,732					PSC	
	VV		5,732/100*25 "ztrátne"		1,433						
	VV		Součet		7,165						
54	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zařízení	m2	38,369	815,00	31 270,74	CS ÚRS 2018 01		VV	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V případech, kdy konstrukce jsou obšypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obšypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).							VV	
	VV		0,4*(3,05+2,82*2)+0,35*(0,9*2+1,15*2)		4,911				64	K	596811220
	VV		2,52*2,1		5,292						
	VV		2,73*(1,65+1,15*2+1,445*2+0,9*2)+0,295*(1,76*2+1,0)		24,921						
	VV		-1,0*1,76		-1,760						
	VV		Mezisoučet		33,364					PSC	
	VV		33,364/100*15		5,005						
	VV		Součet		38,369						
55	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	38,369	178,00	6 829,68	CS ÚRS 2018 01		VV	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V případech, kdy konstrukce jsou obšypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obšypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).						65	M	592457398
	VV									VV	
	VV									VV	
56	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,511	39 000,00	19 929,00	CS ÚRS 2018 01		D 6	
	VV		0,001*1,08*151,54*žb1"		0,164				66	K	612331121
	VV		0,001*1,08*321,19*žb2"		0,347						
	VV		Součet		0,511						
D 4			Vodorovné konstrukce				484,16				
57	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku	m2	7,809	62,00	484,16	CS ÚRS 2018 01		VV	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby stínících příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigidů dlažďových, které je započteno v cenách souboru cen 597 . 6. . 1 Rigol dlažďový, 597 17. . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlažďový z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vadoteč, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tacích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Připlátek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Připlátek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláň, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.							VV	
	VV		0,33*7,6+0,33*2+0,33*4,075+0,33*7+0,33*1,54+0,33*1,45*část B"		7,809					VV	
	VV		Součet		7,809					VV	
D 5			Komunikace				55 427,97			VV	
58	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vřícením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	32,857	139,00	4 567,12	CS ÚRS 2018 01		VV	
59	K	564772111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vřícením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	32,857	263,00	8 641,39	CS ÚRS 2018 01		VV	
	VV		1,0*(1,0*2+2,17+13,38+1,0+9,7+1,0+0,62)*1,1		32,857					VV	
	VV		Součet		32,857					VV	
60	K	572331111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 živčinnou směsí z kameniva těžkého nebo ze šterkopísku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm	m2	59,740	359,00	21 446,66	CS ÚRS 2018 01		VV	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postřik živčinný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živčinný spojovací části A 01 tohoto katalogu, b) zdršňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drabného drceného obaleného asfaltem při překozech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živčinného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.							VV	
	VV		výměra počítána 2x, celková tl. je 80 mm"		59,740					VV	
	VV		(1,0*(1,0*2+2,17+13,38+1,0+9,7+1,0+0,62))*2		59,740					VV	
	VV		Součet		59,740					VV	
61	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	32,857	425,00	13 964,23	CS ÚRS 2018 01		VV	
									68	K	612821111

Cenová soustava	PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
CS ÚRS 2018 01		PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postřik živitný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živitný spojovací částí A 01 tohoto katalogu, b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem při překozech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živitného podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu.					
		VV		1,0*(1,0*2+2,17+13,38+1,0+9,7+1,0+0,62)*1,1		32,857			
		VV		Součet		32,857			
CS ÚRS 2018 01	62	K	573911115	Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 0,50 kg/m2	m2	32,857	32,00	1 051,42	CS ÚRS 2018 01
	63	K	581114111	Kryt z prstého betonu komunikací pro pěši tl. 80 mm	m2	0,330	292,00	96,36	CS ÚRS 2018 01
CS ÚRS 2018 01		PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané: a) živitné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souboru cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací, b) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7.-51 Vložka pod litý asfalt, c) dilatační spáry řezané a vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12.- Těsnění dilatačních spár, d) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Postřik cementobetonového povrchu krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, e) ošetření povrchu betonového krytu vodou, které se oceňují cenou 919 74-1111 Ošetření cementobetonové plochy vodou.					
		VV		dobetonování u lapačů		0,330			
		VV		0,33*0,5*2		0,330			
		VV		Součet		0,330			
	64	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	7,809	310,00	2 420,79	CS ÚRS 2018 01
S ÚRS 2018 01		PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci ztratné lze dohadnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
		VV		0,33*7,6+0,33*2+0,33*4,075+0,33*7+0,33*1,54+0,33*1,45=část B		7,809			
		VV		Součet		7,809			
	65	M	59245739R	dlažba betonová - příložná deska 500x330x80 mm přírodní	kus	40,000	81,00	3 240,00	
		VV		40*část B		40,000			
		VV		Součet		40,000			
S ÚRS 2018 01		D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				890 511,98	
	66	K	612331121	Omitka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm	m2	566,189	310,00	175 518,59	CS ÚRS 2018 01
		PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 1 zapažitých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášená na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61. 13-1... této části katalogu.					
S ÚRS 2018 01		VV		část A					
		VV		"S4,55"					
		VV		2,59*(2,38+0,65+0,755)*1,21 část"		9,803			
		VV		2,59*(3,02*2+2,38+0,65+1,3*2+0,755)-(0,89*2,06)*1,21 část"		30,347			
		VV		2,4*0,97=část 1.14"		2,328			
		VV		část B					
		VV		"S4, 55"					
		VV		2,74*(2,38*2+0,3*2*2+5,2*2+0,15*2)-(0,8*1,97)*1,29"		44,072			
		VV		2,74*(5,2*2+5,17*2)+2,36*0,44*2*2+0,64*0,58*2*2+1,57*0,58*2*1,08*0,44*2-(0,9*1,97+0,91*2,05+1,57*0,64*2)*1,11"		59,590			
		VV		2,44*(1,9*2+2,95*2)+0,6*0,58+0,62*0,58*2-(0,6*0,62+0,9*1,97)*1,10"		22,590			
		VV		2,65*(2,38*2+0,6+0,27+0,6+0,26+3,39+0,25+1,25)+0,6*0,58*2+0,62*0,58*2*2+0,25*1,34(0,6*0,62*2-1,34*2,05)*1,08"		27,810			
		VV		2,5*(0,05*2+0,6*2+1,39*2+0,8*2+0,11*2+1,18*2)+0,6*0,45+0,62*0,45*2+0,1*0,8+0,1*2,05*2-(0,8*2,05+0,6*0,62)*1,07"		19,956			
		VV		2,5*(0,85*2+0,61*2+0,93*2+3,18+1,18)+0,12*2,05*2+0,12*0,85-(0,85*2,05+0,93*2,5)*1,06"		19,377			
		VV		2,65*(2,24+0,63)-(0,8*1,97)*1,05"		6,030			
ÚRS 2018 01		VV		3,29*(0,63*2-1,11*2+0,99+4,29*2+0,99-1,01)+2,03*0,36*2+0,97*0,36-(0,97*2,03)*1,01"		42,710			
ÚRS 2018 01		VV		1,12*(9,15*2+5,06*2+0,6*2)-(2,1*1,12+0,8*1,12)*1,02"		29,926			
		VV		2,67*(2,24+0,63+0,5*2+0,63+0,6+0,63+0,6+3,97+0,14+3,75-3,2+5,15+0,33+0,8+3,28+0,98+1,99)-(0,98*2,31)*část 1.04"		79,305			
		VV		3,65*(2,245+8,63+2,97+0,6+0,6+0,6+1,36*2-0,63*2)-(0,48*1,53+0,44*1,3)*část 1.04"		61,127			
		VV		"S3, S2"					
ÚRS 2018 01		VV		2,65*(2,42*2-2,95*2+5,15*2)-(1,0*1,8+0,8*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97)*1,19"		49,031			
		VV		2,6*(5,86*2+5,383*2+1,36*2)-(0,8*1,97+0,9*1,97)*1,18"		62,187			
		VV		Součet		566,189			
	67	K	61282009R	Sanační omítka prováděná ručně, třívrstvá, skladba: sanační podhroz, provzdušňující složka, omítka hladká sanační podkladní, štuková sanační omítka vrchní	m2	116,972	1 259,00	147 267,75	
		VV		skladba S1"					
		VV		část A					
		VV		2,38*7,54-(1,47*0,71+0,64*0,55)+(0,3*(0,71*2))*2+0,55*2*0,3*1,26"		17,732			
		VV		2,4*(3,0+7,43+3,0-1,05)-(1,46*0,71*3)+(0,3*(0,71*2))*3*1,28"		27,880			
		VV		část B					
		VV		4,15*(9,15*1+5,06*2)-(0,8*1,97+2,1*3,35)*1,02"		71,360			
		VV		Součet		116,972			
ÚRS 2018 01	68	K	612821002	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková	m2	487,733	869,00	423 839,98	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: - 1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně - 1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně - 1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně - 1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně - 1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně - 1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně - 1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně - 1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatížených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. V cenách zatížených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny - 1031 a - 1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti vlnkého nebo zaselého podkladu (zdíva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.								
	PSC							
	VV		Část A					
	VV		"S4, S5"					
	VV		2,59*(2,38+0,65+0,755)*1,21 část		9,803			
	VV		2,59*(3,02*2+2,38+0,65+1,3*2+0,755)-(0,89*2,06)*1,21 část		30,347			
	VV		2,4*0,97 část 1.14"		2,328			
	VV		Část B					
	VV		"S4, S5"					
	VV		2,74*(2,38*2-0,3*2+5,2*2+0,15*2)-(0,8*1,97)*1,29"		44,072			
	VV		2,74*(5,2*2-5,17*2)+2,36*0,44*2*2+0,64*0,58*2*2+1,57*0,58*2+1,08*0,44*2-		59,590			
	VV		(0,9*1,97+0,91*2,05+1,57*0,64*2)*1,11"		22,590			
	VV		2,44*(1,9*2+2,95*2)+0,6*0,58+0,62*0,58*2-(0,6*0,62+0,9*1,97)*1,10"		27,810			
	VV		2,65*(2,38*2-0,6+0,27+0,6+0,26+3,39+0,25+1,25)+0,6*0,58*2+0,62*0,58*2+0,25*1,34-		19,956			
	VV		(0,6*0,62*2+1,34*2,05)*1,08"		19,377			
	VV		2,5*(0,05*2+0,6*2+1,39*2+0,8*2+0,11*2+1,18*2)+0,6*0,45+0,62*0,45*2+0,1*0,8+0,1*2,0		6,030			
	VV		5*2-(0,8*2,05+0,6*0,62)*1,07"		42,710			
	VV		2,5*(0,85*2+0,61*2+0,93*2+3,18+1,18)+0,12*2,05*2+0,12*0,85-		29,926			
	VV		(0,85*2,05+0,93*2,5)*1,06"		79,305			
	VV		2,65*(2,24+0,63)-(0,8*1,97)*1,05"		61,127			
	VV		3,29*(0,63*2+1,11*2+0,99+4,29*2+0,99-1,01)+2,03*0,36*2+0,97*0,36-(0,97*2,03)*1,01"		32,762			
	VV		1,12*(9,15*2+5,06*2+0,6*2)-(2,1*1,12+0,8*1,12)*1,02"		487,733			
	VV		2,67*(2,24+0,63+0,5*2+0,63+0,6+0,63+0,6+3,97+0,14+3,75+3,2+5,15+0,33+0,8+					
	VV		3,28+0,98+1,99)-(0,98*2,31)*část 1.04"					
	VV		3,65*(2,245+8,63+2,97+0,6+0,6+0,6+1,36*2-0,63*2)-(0,48*1,53+0,44*1,3)*část 1.04"					
	VV		"S6"					
	VV		3,87*(2,86*2+2,1*2)-(3,28*2,1)+0,6*2,1*1,03"					
	VV		Součet					
69	K	622331121	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvě, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	55,740	321,00	17 892,54	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.								
	PSC							
	VV		2,0*(1,0+2,17+1,0+13,38-0,7+9,7+0,7+0,62)*vně 57"		55,740			
	VV		Součet		55,740			
70	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm	m3	6,770	3 287,00	22 252,99	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plošové, vyrovnávací nebo oddělovací pod patěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemněním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemini (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton klenéb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.								
	PSC							
	VV		Část A					
	VV		"P1"					
	VV		0,06*(28,07+31,27+2,36*1,41+0,5*1,03)		3,791			
	VV		Část B					
	VV		"P3"					
	VV		0,06*(43,64+6,01)		2,979			
	VV		Součet		6,770			
71	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,298	3 086,00	919,63	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plošové, vyrovnávací nebo oddělovací pod patěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemněním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemini (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton klenéb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.								
	PSC							
	VV		0,1*1,55*1,92 pod žb.2"		0,298			
	VV		Součet		0,298			
72	K	631311235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,072	3 598,00	259,06	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plošové, vyrovnávací nebo oddělovací pod patěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemněním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemini (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton klenéb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.								
	PSC							
	VV		0,1*1,55*1,92 pod žb.2"		0,298			
	VV		Součet		0,298			

Cenová soustava	PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro masaniny krycí (pochůzní i pojezdové), popř. podkladní, plavoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro padlání provizorně podkládaných ptek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatěmňováním hutného betonu). 2. Pro masaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro masaniny ukládané na zemlnu (v halách apod.) ceny souborů cen 27*31- Základy z betonu prostého a 27*31- Základy z betonu železobetonového, b) pro masaniny v nadzemních podlažích ceny souborů cen 411 31- Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu masaniny s urovněním vibrační lžítou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v masanině bez vyplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souborů cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
				((0,15+0,2)/2)*0,25*1,65*dobetonování u žb. 2 ve stáv. konstrukci* Součet					
						0,072			
						0,072			
	73	K	631319171	Příplatek k cenám masanin za stržení povrchu spodní vrstvy masaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev masaniny přes 50 do 80 mm	m3	6,770	230,00	1 557,10	CS ÚRS 2018 01
				Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro masaniny min. tl. C 6/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehrazení povrchu masaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do masaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev masaniny.					
				"Část A" "P1" 0,06*(28,07+31,27+2,36*1,41+0,5*1,03) "Část B" "P3" 0,06*(43,64+6,01) Součet					
						3,791			
						2,979			
						6,770			
	74	K	631341132	Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 120 do 240 mm tř. LC 12/13	m3	15,144	3 600,00	54 518,40	CS ÚRS 2018 01
				Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro podkladní, výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech.					
				"Část B" "P3-tl. 280-305mm" "oceněné 2 x -dvě vrstvy pr. tl. " 0,150*(43,64+6,01)*1 0,155*(43,64+6,01)*1 Součet					
						7,448			
						7,696			
						15,144			
ÚRS 2018 01	75	K	631362021	Výztuž masanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,023	32 000,00	736,00	CS ÚRS 2018 01
				"Část A" "P1" 0,06*(28,07+31,27+2,36*1,41+0,5*1,03)*1,15*3,02*0,001 "Část B" "P3" 0,06*(43,64+6,01)*1,15*3,02*0,001 Součet					
						0,013			
						0,010			
						0,023			
ÚRS 2018 01	76	K	635111241	Násep ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuštěním z kameniva hrubého 8-16	m3	1,381	1 635,00	2 257,94	CS ÚRS 2018 01
				Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro násep vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, masaniny, dlažby a pro násep na plochých střechách.					
				"Zásep po šachtách 1.02-B" "Část B-m.č. 1.02" 0,9*0,71*0,65+1,35*1,1*0,65 Součet					
						1,381			
						1,381			
	77	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	4,000	625,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
				Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.					
				1+1+2 Součet					
						4,000			
						4,000			
	78	M	55331201	Zárubně ocelové pro běžné zdivo hranatý profil s drážkou 110 800 LIP	kus	2,000	1 159,00	2 318,00	CS ÚRS 2018 01
				2 "další 2 ks- dodávka s dveřmi viz oddíl zámečnické práce" Součet					
						2,000			
						2,000			
ÚRS 2018 01	79	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	4 256,00	4 256,00	CS ÚRS 2018 01
				Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivážením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavážení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.					
				"Chladírenské dveře" 1 Součet					
						1,000			
						1,000			
	80	M	6429901R	Dveře jednokřídlové otočné pravé atypické chladírenské, vč. kování, klika/klika, vč. zárubně 880x1740 mm do otvoru 1000x1800 mm ozn. CH01/P		1,000	31 250,00	31 250,00	
				Poznámka k položce: např. Frigomont typ 500 TM, vč. montáže dveří do zárubně a dopravy					
	81	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	4,000	62,00	248,00	CS ÚRS 2018 01
				Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci.					
				4 Součet					
						4,000			
						4,000			
ÚRS 2018 01	82	M	5534149R	Mřížka větrací nerezová 300x300 se síťovinou	kus	4,000	423,00	1 692,00	CS ÚRS 2018 01
				4 Součet					
						4,000			
						4,000			

PČ	Ty P K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	64494119R	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 400x400 mm	kus	1,000	72,00	72,00	CS ÚRS 2018 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvlečnicku nebo mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci.								
84	M	5534199R	mřížka větrací nerezová 400x400 se síťovinou	kus	1,000	1 156,00	1 156,00	
VV								
VV								
Součet								
D 8								
Trubní vedení								
85	K	87726522R	Montáž tvarovek pro ohebné drenážní trubky	kus	7,000	195,00	1 365,00	
VV								
VV								
VV								
Součet								
86	M	28613257R	vsuvka DN 100 příslušenství drenážního systému	kus	6,000	43,00	258,00	
VV								
VV								
Součet								
87	M	28613289R	koleno 90° příslušenství drenážního systému DN 100	kus	1,000	139,00	139,00	
VV								
VV								
Součet								
88	K	894215111	šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru do 1,30 m³	m³	0,585	10 529,00	6 159,47	CS ÚRS 2018 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Množství měrných jednotek se určuje v m³ obestavěného prostoru daného vnějším obrysem nez izolovaného lince šachtice. 2. Šachtice přes 5 m obestavěného prostoru se oceňují cenami jednotlivých konstrukčních prvků. 3. V cenách šachtice vstupních jsou započteny i náklady na strop ze železobetonových stropních desek nebo monolitický strop s cementovým krycím potěrem ve spádu a na dodání a osazení litinových stupadel.								
Poznámka k položce:								
vč. výztuže								
0,75*1,0*0,78 v žb. I"								
Součet								
89	K	89481219R	S1-šachta profil 315 kompletní sestava-montáž+dodávka skladba šachty: šachtové dno bez lapače, prodloužení, spojky 2x, těsnící manžeta teleskopu, teleskop plný	kus	2,000	10 238,00	20 476,00	
VV								
VV								
Součet								
90	K	89481289R	S1-šachta profil 315 mm kompletní sestava-montáž+dodávka skladba šachty: šachtové dno s lapačem, prodloužení, spojky 2x, těsnící manžeta teleskopu, teleskop plný	kus	1,000	11 015,00	11 015,00	
VV								
VV								
Součet								
91	K	89481299R	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 376 za užití šachtové roury	kus	3,000	42,00	126,00	
VV								
VV								
Součet								
92	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivé přes 100 kg	kus	1,000	397,00	397,00	CS ÚRS 2018 01
VV								
VV								
Součet								
93	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	5,000	162,00	810,00	CS ÚRS 2018 01
VV								
VV								
Součet								
D 9								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
94	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živině tl. do 50 mm	m	39,870	56,00	2 232,72	CS ÚRS 2018 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění sutí zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění při prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.								
VV								
VV								
Součet								
95	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živiného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání soár	m	39,870	93,00	3 707,91	CS ÚRS 2018 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.								
VV								
VV								
Součet								
96	K	919735111	Řezání stávajícího živiného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	39,870	79,00	3 149,73	CS ÚRS 2018 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.								
VV								
VV								
Součet								
97	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m², o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m²	262,390	65,00	17 055,35	CS ÚRS 2018 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m² podlahové plochy, na které se práce provádějí.								
VV								
VV								
VV								
Součet								
98	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m², o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m²	43,640	72,00	3 142,08	CS ÚRS 2018 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m² podlahové plochy, na které se práce provádějí.								
VV								
VV								
VV								
Součet								

Cenová soustava IRS 2018 01	PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opožření a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádějí "1.02"					
		W		43,64		43,640			
		W		Součet		43,640			
	99	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	519,833	73,00	37 947,81	CS ÚRS 2018 01
		PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenou -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo též, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynešení zbytků stavebního					
		W		27,67*9,9		273,933			
		W		(11,41+4,0+1,97+7,21)*10		245,900			
		W		Součet		519,833			
IRS 2018 01	100	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	4,840	83,00	401,72	CS ÚRS 2018 01
		PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskami; písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění "stáv. angl. dvorek"					
		W		0,7*(2,0*2+0,6*2)+2,0*0,6"odhad"		4,840			
		W		Součet		4,840			
	101	K	953171022	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu,	kus	2,000	2 369,00	4 738,00	CS ÚRS 2018 01
				hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	102	M	5524109R	Ocelový poklop výklopný (panty)žárově pozinkovaný, vč. ocel. rámu , celosvobodné těsnění proti vodě, uzamykatelný, vč. madla, atpavíků	kus	2,000	12 960,00	25 920,00	
	103	K	953312111	Vložky svíslé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v lakemkalivý zářiv do 10 mm	m2	2,745	82,00	225,09	CS ÚRS 2018 01
IRS 2018 01		W		2,73*1,65-1,0*1,76"dilatace žb. u schozu"		2,745			
		W		Součet		2,745			
IRS 2018 01	104	K	953334115	Bobtnavý pások do pracovních spár betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 05 mm se samolepicí vrstvou	m	24,120	325,00	7 839,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanášení lepicího tmele, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací mřížkou a ukotvení hřebíky do betonu.					
		W		(1,65*2+1,125*2+0,32*2)*2"schoz"		12,380			
		W		2,82*2+3,05*2"žb.1"		11,740			
		W		Součet		24,120			
IRS 2018 01	105	K	953943121	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti do 1 kg/kus	kus	2,000	115,00	230,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenou -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, židmaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
IRS 2018 01		W		2"patní plech Z05-dodávka viz zámečnické práce"		2,000			
		W		Součet		2,000			
	106	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenou -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, židmaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
IRS 2018 01		W		1"kotvení Z05-L100/65/17 +2x PL 50/50 mm , dodávka viz oddíl zámečnické práce"		1,000			
		W		Součet		1,000			
IRS 2018 01	107	K	953961214	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spořádku vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotvek k uložení do otvoru, vyplnění katevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálů. 2. V cenách 953 96-31... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotveního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
		W		2*2*2*205"		8,000			
		W		Součet		8,000			
IRS 2018 01	108	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	8,000	420,00	3 360,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Č	Ty P
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvorů, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou potrošinou včetně dodávky materiálů. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo potrošinou a dotažení matice.										
109	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 150 mm	m2	36,231	215,00	7 789,67	CS ÚRS 2018 01	126	K
	VV		1,3*(1,0+2,17+1,0+13,38-0,7+9,7+0,7+0,62)*vně 57		36,231					
	VV		Součet	m3	0,360	4 325,00	1 557,00	CS ÚRS 2018 01		
110	K	962052314	Bourání zdíva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2						127	K
	VV		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdíva nadzákladového železobetonového.							
	VV		Část B-beton bloky 1.02		0,360					
	VV		1,0*0,3*0,62		0,360					
	VV		Součet	m	1,400	298,00	417,20	CS ÚRS 2018 01		
111	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě							
	VV		1,4*část B-1.02		1,400					
	VV		Součet	m3	0,986	4 260,00	4 200,36	CS ÚRS 2018 01		
112	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,880					
	VV		1,1*0,8*1.03-B		0,106					
	VV		(1,29+1,35)*0,2*0,2*část B		0,986					
	VV		Součet	m3	1,546	3 560,00	5 503,76	CS ÚRS 2018 01		
113	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,546					
	VV		31,27*0,08-0,08*(3,98*3,0)*1.18 kolem boxu-A		1,546					
	VV		Součet	m3	3,088	4 260,00	13 154,88	CS ÚRS 2018 01		
114	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,088					
	VV		(0,08+0,03)*28,07*1.19-A		3,088					
	VV		Součet	m3	2,426	1 520,00	3 687,52	CS ÚRS 2018 01		
115	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	2,426					
	VV		0,88+1,546		2,426					
	VV		Součet	m3	3,088	1 520,00	4 693,76	CS ÚRS 2018 01		
116	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	3,088					
	VV		3,088		3,088					
	VV		Součet	m2	1,085	354,00	384,09	CS ÚRS 2018 01		
117	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdivových ploch do 2 m2							
	VV		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.		1,085					
	VV		1,55*0,7*část B		1,085					
	VV		Součet	m2	8,515	354,00	3 014,31	CS ÚRS 2018 01		
118	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2						128	
	VV		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.							
	VV		Část A		1,692					
	VV		0,94*1,8		1,827					
	VV		0,9*2,03		1,932					
	VV		1,2*1,61							
	VV		Část B		1,773					
	VV		0,9*1,97		0,572					
	VV		0,44*1,3		0,719					
	VV		0,47*1,53		8,515					
	VV		Součet	m	10,000	254,00	2 540,00	CS ÚRS 2018 01		
119	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm							
	VV		odhad		10,000					
	VV		10		10,000					
	VV		Součet	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2018 01		
120	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 10,0225 m2, tl. do 450 mm							
	VV		1 ZTI		1,000					
	VV		Součet	m	12,240	210,00	2 570,40	CS ÚRS 2018 01		
121	K	973031812	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm							
	VV		pro nové dveře		4,060					
	VV		2,03*2*1.02-B		4,120					
	VV		2,06*2*1.19-A		4,060					
	VV		2,03*2*1.19-A		12,240					
	VV		Součet	m	1,800	279,00	502,20	CS ÚRS 2018 01		
122	K	973031824	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm							
	VV		1,8*1.20-A		1,800					
	VV		Součet	m	1,500	230,00	345,00	CS ÚRS 2018 01		
123	K	974031164	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm							
	VV		1,5*PRO ZTI		1,500					
	VV		Součet	m	0,600	3 560,00	2 136,00	CS ÚRS 2018 01		
124	K	977151118	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm							
	VV		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opatření diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovržení vrtky jsou započteny i náklady na odšťáblé výplachové vody z vrtky.		0,600					
	VV		0,6 ve stěně šachty 1.03		0,600					
	VV		Součet	m	1,140	5 980,00	6 726,00	CS ÚRS 2018 01		
125	K	977151127	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm							

Cenová soustava	Č	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opatření diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovršní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
		VV		0,6" část B"		0,600			
		VV		0,54" část A"		0,540			
		VV		Součet		1,140			
ÚRS 2018 01	126	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0,470	6 152,00	2 891,44	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opatření diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovršní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
ÚRS 2018 01		VV		0,47" část B"		0,470			
		VV		Součet		0,470			
ÚRS 2018 01	127	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	683,161	89,00	60 801,33	CS ÚRS 2018 01
		VV		část A"					
		VV		"S4, S5"					
		VV		2,59" (2,38+0,65+0,755)" 1.21 část"		9,803			
		VV		2,59" (3,02+2,38+0,65+1,3+2+0,755)" (0,89+2,06)" 1.21 část"		30,347			
ÚRS 2018 01		VV		2,4" 0,97" část 1.14"		2,328			
		VV		část B"					
		VV		"S4, S5"					
		VV		2,74" (2,38+2+0,3+2+5,2+2+0,15+2)" (0,8+1,97)" 1.29"		44,072			
		VV		2,74" (5,2+2+5,17+2)+2,36" 0,44" 2+2+0,64" 0,58" 2+2+1,57" 0,58" 2+1,08" 0,44" 2-		59,590			
ÚRS 2018 01		VV		(0,9+1,97+0,91+2,05+1,57" 0,64" 2)" 1.11"					
		VV		2,44" (1,9+2+2,95+2)+0,6" 0,58+0,62" 0,58" 2-(0,6" 0,62+0,9" 1,97)" 1.10"		22,590			
		VV		2,65" (2,38+2+0,6+0,27+0,6+0,26+3,39+0,25+1,25)+0,6" 0,58" 2+0,62" 0,58" 2+0,25" 1,34		27,810			
		VV		(0,6" 0,62" 2+1,34" 2,05)" 1.08"					
ÚRS 2018 01		VV		2,5" (0,05+2+0,6+2+1,39+2+0,8+2+0,11+2+1,18+2)+0,6" 0,45+0,62" 0,45" 2+0,1" 0,8+0,1" 2,0		19,956			
		VV		5" 2-(0,8" 2,05+0,6" 0,62)" 1.07"					
		VV		2,5" (0,85+2+0,61+2+0,93+2+3,18+1,18)+0,12" 2,05+2+0,12" 0,85-		19,377			
		VV		(0,85" 2,05+0,93" 2,5)" 1.06"		6,030			
ÚRS 2018 01		VV		2,65" (2,24+0,63)" (0,8+1,97)" 1.05"					
		VV		3,29" (0,63+2+1,11+2+0,99+4,29+2+0,99+1,01)+2,03" 0,36+2+0,97" 0,36-(0,97" 2,03)" 1.01"		42,710			
		VV		1,12" (9,15+2+5,06+2+0,6+2)" (2,1+1,12+0,8+1,12)" 1.02"		29,926			
ÚRS 2018 01		VV		2,67" (2,24+0,63+0,5+2+0,63+0,6+0,63+0,63+0,6+3,97+0,14+3,75+3,2+5,15+0,33+0,8+3,28+0,98+1,99)" (0,98" 2,31)" část 1.04"		79,305			
		VV		3,65" (2,245+8,63+2,97+0,6+0,6+0,6+1,36+2+0,63+2)" (0,48+1,53+0,44" 1,3)" část 1.04"		61,127			
		VV		"S3, S2"					
ÚRS 2018 01		VV		2,65" (2,42+2+2,95+2+5,15+2)" (1,0+1,8+0,8+1,97+0,8+1,97+0,9" 1,97)" 1.19"		49,031			
		VV		2,6" (5,86+2+5,38+2+1,36+2)" (0,8+1,97+0,9" 1,97)" 1.18"		62,187			
		VV		"skladba S1"					
		VV		část A"					
		VV		2,38" 7,54-(1,47" 0,71+0,64" 0,55)+ (0,3" (0,71+2)" 2+0,55" 2" 0,3" 1.26"		17,732			
		VV		2,4" (3,0+7,43+3,0+1,05)" (1,46" 0,71+3)" (0,3" (0,71+2)" 3" 1.28"		27,880			
		VV		část B"					
ÚRS 2018 01		VV		4,15" (9,15+1+5,06+2)" (0,8+1,97+2,1+3,35)" 1.02"		71,360			
		VV		Součet		683,161			
	128	K	978059611	Odsěkání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkladaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	0,990	148,00	146,52	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsěkání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 985 08.					
		VV		0,3+3,3" u šachty 1.03"		0,990			
		VV		Součet		0,990			
	129	K	978071211	Odsěkání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svistě, plochy do 1 m2	m2	55,740	132,00	7 357,68	CS ÚRS 2018 01
		VV		2,0" (1,0+2,17+1,0+13,38+0,7+9,7+0,7+0,62)" vně 57"		55,740			
		VV		Součet		55,740			
	130	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	250,740	59,00	14 793,66	CS ÚRS 2018 01
ÚRS 2018 01		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch písek jsou započteny i náklady smetení písku dohrady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu s příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
ÚRS 2018 01		VV		část A"					
		VV		"P1"					
		VV		28,07+31,27+1,41" 2,36+0,5" 1,03+0,54" 1,02		63,733			
		VV		"P2"					
ÚRS 2018 01		VV		11,40		11,400			
		VV		část B"					
		VV		"P2"					
		VV		28,36+5,6+7,45+3,69+4,89+6,66+6,6+2,5,87+(1,03+2,25)" 0,99		131,967			
		VV		"P3"					
		VV		43,64		43,640			
		VV		Součet		250,740			
ÚRS 2018 01	131	K	95139809R	Montáž a dodávka PO větrací mříže 300x300x20 mm -OZN. Z05	kus	1,000	3 925,00	3 925,00	
		P		Poznámka k položce: např. ARADEX ES 20					
ÚRS 2018 01	132	K	985311312	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	38,277	1 682,00	64 381,91	CS ÚRS 2018 01
ÚRS 2018 01		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňuje cenami souboru cen 985 11-21 Odsěkání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 21-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vytuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					
ÚRS 2018 01		VV		(66,2+4,89+3,69+7,45+5,6+28,36)/100"30"30% oprava m.č.		34,857			
ÚRS 2018 01				1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.10, 1.11"					

PČ	Ty p VV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ
			11,4/100*30*30oprava m.č. 1.21"		3,420				143
			Součet		38,277				
133	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	38,277	298,00	11 406,55	CS ÚRS 2018 01	
							190 366,16		
		D 997	Přesun sutě						
134	K	997013211	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svistě ručně (naložením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	90,506	550,00	49 778,30	CS ÚRS 2018 01	144
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení Investora (např. výtah v budově), účtuje se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.						
135	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	90,506	320,00	28 961,92	CS ÚRS 2018 01	145
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.						
136	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	1 719,614	12,60	21 667,14	CS ÚRS 2018 01	146
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.						
		VV	90,506*19"odvoz cca 20 km"		1 719,614				
		VV	Součet		1 719,614				
137	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	4,221	230,00	970,83	CS ÚRS 2018 01	147
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
		VV	4,123+0,098		4,221				
		VV	Součet		4,221				
138	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	15,083	720,00	10 859,76	CS ÚRS 2018 01	148
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
		VV	2,522+2,169+3,401+6,794+0,107+0,09		15,083				
		VV	Součet		15,083				
139	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	4,069	1 860,00	7 568,34	CS ÚRS 2018 01	149
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
		VV	4,069		4,069				
		VV	Součet		4,069				
140	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	52,048	1 230,00	64 019,04	CS ÚRS 2018 01	150
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
		VV	0,001+0,001+9,456+0,864+0,63+0,012+0,086+0,016+0,06+0,019+0,223+0,133+40,306		52,048				
		VV	+0,088+0,076+0,077		52,048				
		VV	Součet		52,048				
141	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	3,471	230,00	798,33	CS ÚRS 2018 01	151
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
		VV	3,471		3,471				
		VV	Součet		3,471				
142	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	10,294	150,00	1 544,10	CS ÚRS 2018 01	152
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
		VV	10,294		10,294				
		VV	Součet		10,294				

Cenová soustava	PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
URS 2018 01	143	M	99722009R	Vytěžný materiál - ocel	kg	1 312,000	3,20	4 198,40	
		VV		(0,15+0,25+0,066+0,647+0,099+0,1)*1000		1 312,000			
		VV		Součet		1 312,000			
		D	998	Přesun hmot				119 275,35	
URS 2018 01	144	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškov. do 6 m	t	125,553	950,00	119 275,35	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun - 1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 154 296,17	
URS 2018 01		D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				288 318,75	
	145	K	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	131,055	68,00	8 911,74	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
URS 2018 01	146	M	24551050	systém hydroizolační práškový	kg	196,583	93,00	18 282,22	CS ÚRS 2018 01
		VV		131,055*1,5 Přepočtené koeficientem množství		196,583			
	147	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	55,740	132,00	7 357,68	CS ÚRS 2018 01
		VV		2,0*(1,0+2,17+1,0+13,38-0,7+9,7+0,7+0,62)*vně S7		55,740			
		VV		Součet		55,740			
	148	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	27,870	112,00	3 121,44	CS ÚRS 2018 01
		VV		(1,0+2,17+1,0+13,38-0,7+9,7+0,7+0,62)*vně S7		27,870			
		VV		Součet		27,870			
URS 2018 01	149	K	711161386	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím samolepicí páskou, rohová	kus	2,000	152,00	304,00	CS ÚRS 2018 01
	150	K	711161389	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým	m	27,870	132,00	3 678,84	CS ÚRS 2018 01
		VV		(1,0+2,17+1,0+13,38-0,7+9,7+0,7+0,62)*vně S7		27,870			
		VV		Součet		27,870			
	151	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvou na betonu	m2	7,594	260,00	1 974,44	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		VV		"na desce 1.03"					
		VV		2,82*3,06-0,9*1,15		7,594			
		VV		Součet		7,594			
URS 2018 01	152	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvou na zdivu	m2	331,556	163,00	54 043,63	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		VV		"část B"					
		VV		3,87*(2,1*2+2,86*2)-(2,1*3,35)*56		31,355			
		VV		"S4"					
		VV		2,74*3,0		8,220			
URS 2018 01		VV		2,74*5,17		14,166			
		VV		2,44*(2,95+1,9)		11,834			
		VV		2,65*(0,6+0,27+0,6+0,26)		4,585			
		VV		2,5*(0,6+1,391+0,8+0,11)		7,253			
		VV		2,5*(0,85+0,61+0,93)		5,975			
		VV		(3,77+0,38)*(0,99+0,36*2+0,06+0,97+1,03+2,25*2+1,01)-(0,97*2,03)		36,543			
		VV		4,15*(9,15*2+5,06*2)-(2,1*3,55+0,8*1,97+0,98*2,31)		106,648			
		VV		2,67*(2,4+0,63)		7,663			
		VV		3,65*(2,245+8,63-0,75*2)		45,169			
URS 2018 01		VV		"část A"					
		VV		"S4"					
		VV		2,59*(2,38+0,65+0,755)		9,803			
		VV		"S2"					
		VV		((2,52+2,65)/2)*(2,42+2,95+5,15+5,86)		42,342			
		VV		Součet		331,556			
	153	M	58581002	stěrka hydroizolační minerální síranuvzdorná pro rekonstrukce	kg	508,725	89,00	45 276,53	CS ÚRS 2018 01
		VV		331,556		331,556			
		VV		7,594		7,594			
		VV		Součet		339,150			
		VV		339,15*1,5 Přepočtené koeficientem množství		508,725			
URS 2018 01	154	K	711193121.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG	m2	49,650	460,00	22 839,00	
		VV		AQUAFIN 2K					
		VV		"ČÁST B"					
		VV		43,64		43,640			
		VV		6,01		6,010			
		VV		Součet		49,650			
	155	K	711193131.SMB	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG	m2	38,734	460,00	17 817,64	
		VV		AQUAFIN 2K					
		VV		"ČÁST B-soklík"					
		VV		0,15*(9,15*2+5,06*2+2,86*22,1*2-0,8)		23,105			
		VV		"část B"					
URS 2018 01		VV		0,15*(2,1*2+2,86*2)*56		1,488			
		VV		"S4"					
		VV		0,15*3,0		0,450			
		VV		0,15*5,17		0,776			
		VV		0,15*(2,95+1,9)		0,728			
		VV		0,15*(0,6+0,27+0,6+0,26)		0,260			
		VV		0,15*(0,6+1,391+0,8+0,11)		0,435			
		VV		0,15*(0,85+0,61+0,93)		0,359			
		VV		0,15*(0,99+0,36*2+0,06+0,97+1,03+2,25*2+1,01-0,93)		1,253			
		VV		0,15*(9,15*2+5,06*2)-(2,1+0,8+0,98)		0,383			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		0,15*(2,24+0,63)		0,431			
	W		0,15*(2,245+8,63-0,75*2)		1,856			
	W		"část A"					
	W		"S4"					
	W		0,15*(2,38+0,65+0,755)		0,568			
	W		"část A"					
	W		0,15*(7,54*2+3,05*2-0,9-0,6)		2,952			
	W		0,15*(3,0*2+8,6*2-0,8+1,05*2-0,1)		3,690			
	W		Součet		38,734			
156	K	711413111.SMB	Isolace proti vodě za studena vodorovné těsnící hmotou SCHOMBURG COMBIFLEX-C2	m2	63,733	652,00	41 553,92	
	W		"část A"		63,733			
	W		28,07+31,27+1,41*2,36+0,5*1,03+0,54*1,02		63,733			
	W		Součet		63,733			
157	K	711413121.SMB	Isolace proti vodě za studena svislé těsnící hmotou SCHOMBURG COMBIFLEX-C2	m2	55,740	673,00	37 513,02	
	W		2,0*(1,0+2,17+1,0+13,38-0,7+9,7+0,62)*vně S7		55,740			
	W		Součet		55,740			
158	K	711472053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé s folii z nízkoelastického PE položenou volně	m2	55,740	135,00	7 524,90	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemi vlhkosti.					
159	M	28232113	folie PE hydroizolační (objemová hmotnost 950 kg/m3), š. 1,4 m tl. 2,0 mm	m2	61,314	198,00	12 140,17	CS ÚRS 2018 01
	W		55,74*1,1 Přepočtené koeficientem množství		61,314			
160	K	711491272	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé s z textilií, vrstva ochranná	m2	55,740	35,00	1 950,90	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami - 9095 až - 9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet svislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou - 1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami - 1171 až - 1273 lze oceňovat i izolace proti zemi vlhkosti. 4. V ceně - 1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmělení.					
	W		2,0*(1,0+2,17+1,0+13,38-0,7+9,7+0,62)*vně S7		55,740			
	W		Součet		55,740			
161	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	58,527	28,00	1 638,76	CS ÚRS 2018 01
	W		55,74*1,05 Přepočtené koeficientem množství		58,527			
162	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,915	850,00	1 627,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
163	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,915	398,00	762,17	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							3 900,19	
164	K	721100911	opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 01
165	K	721242804	Demontáž lapazů střechních splavenin DN 125	kus	3,000	98,00	294,00	CS ÚRS 2018 01
166	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,006	680,00	4,08	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
167	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,006	352,00	2,11	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 751 Vzduchotechnika							0,00	
D 761 Konstrukce prosvětlovací							101 183,12	
168	K	761661021	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vliupání) hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky do 1,0 m	kus	2,000	789,00	1 578,00	CS ÚRS 2018 01

Cenová
oustava

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1001 až -1081 nejsou započteny náklady na dodávku kompletu světlíků (s roštem, odvodňovacím prvkem a pojistkou proti vluštění), tyto se oceňují ve specifikaci. 2. V ceně -1101 nejsou započteny náklady na dodávku výškově nastavitelné nástavby, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V ceně -1111 nejsou započteny náklady na dodávku výtahu rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na kanalizační potrubí, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-721 Zdravotně technické instalace budov.								
169	M	56245252	světlík sklepní pochozí včetně odvodňovacího prvku, rošt děrovaný plech 100x100x40 cm	kus	2,000	4 250,00	8 500,00	CS ÚRS 2018 01
170	K	761661041	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vluštění) hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky přes 1,25 do 1,5 m	kus	4,000	890,00	3 560,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1001 až -1081 nejsou započteny náklady na dodávku kompletu světlíků (s roštem, odvodňovacím prvkem a pojistkou proti vluštění), tyto se oceňují ve specifikaci. 2. V ceně -1101 nejsou započteny náklady na dodávku výškově nastavitelné nástavby, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V ceně -1111 nejsou započteny náklady na dodávku výtahu rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na kanalizační potrubí, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-721 Zdravotně technické instalace budov.								
171	M	56245255	světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku recykovaný polymer, rošt z děrovaného plechu 150x100x70 cm	kus	4,000	18 960,00	75 840,00	CS ÚRS 2018 01
172	K	761661101	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) nástavby světlíku výškově nastavitelné	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1001 až -1081 nejsou započteny náklady na dodávku kompletu světlíků (s roštem, odvodňovacím prvkem a pojistkou proti vluštění), tyto se oceňují ve specifikaci. 2. V ceně -1101 nejsou započteny náklady na dodávku výškově nastavitelné nástavby, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V ceně -1111 nejsou započteny náklady na dodávku výtahu rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na kanalizační potrubí, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-721 Zdravotně technické instalace budov.								
173	M	56245273	nastavení sklepního světlíku recykovaný polymer, 150x32x70 cm	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	CS ÚRS 2018 01
174	K	998761101	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,272	850,00	231,20	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
175	K	998761181	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,272	235,00	63,92	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 764 Konstrukce klempířské								
176	K	764216404	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů R 330 mm	m	7,250	320,00	2 320,00	CS ÚRS 2018 01
VV						7,250		
VV						7,250		
Součet						7,250		
177	K	764216465	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracovní sílu provedení rohu nebo koutu do R 400 mm	kus	14,000	82,00	1 148,00	CS ÚRS 2018 01
VV						14,000		
VV						14,000		
Součet						14,000		
178	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,012	850,00	10,20	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
179	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,012	850,00	10,20	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 767 Konstrukce zámečnické								
180	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	6,200	320,00	1 984,00	CS ÚRS 2018 01
VV						6,200		
VV						6,200		
Součet						6,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
181	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	4,000	1 230,00	4 920,00	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 11-... Montáž stěn a příček pro zesílení, 767 12-... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13-... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okapových plechů a hliníkových plechů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž listů a okapových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.						
VV			1+1+2		4,000				
VV			Součet		4,000				
182	M	5534099R	Z06/L-dveře jednokřídlové otočné levé plechové atyp. 470x1530 mm, vč. úhelníkové zárubně, klíka/klíka+zámek FAB, vč. povrchové úpravy vypalovaná prášková barva-šedá	kus	1,000	3 850,00	3 850,00		
VV			1 rozměry ověřit		1,000				
183	M	5534089R	Z07/L-dveře jednokřídlové otočné levé plechové atyp. 430x1300 mm, vč. úhelníkové zárubně, klíka/klíka+zámek FAB, vč. povrchové úpravy vypalovaná prášková barva-šedá	kus	1,000	3 965,00	3 965,00		
VV			1 rozměry ověřit		1,000				
184	M	5534119R	Z10/P-dveře jednokřídlové otočné pravé plechové zateplené 800x1970 mm, kování klíka/klíka+zámek FAB	kus	2,000	9 785,00	19 570,00		
185	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	150,747	30,00	4 522,41	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce.						
VV			"montáž zábradlí část B"		149,616				
VV			80,58+9,91+1,306+57,82" 2 ks"		1,131				
VV			1,131"PL 50/5"		150,747				
VV			Součet						
186	M	76701R	šikmé schodištové zábradlí z U 160 mm , L100/65/7 mm , schod. porořažtů,patních plechů a zábradlí z JÄKLÜ 50/3 vč. povrchové úpravy-ozn. Z05-podrabný výpis příloha č. 9	ks	2,000	12 350,00	24 700,00		
187	K	767996703	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rezáním přes 100 do 250 kg	kg	100,000	11,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovitě konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupce, kolejničky, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivé demontovaného dílu konstrukce.						
VV			"Odhad"		100,000				
VV			100"schodiště bez zábradlí-část B"		100,000				
VV			Součet						
188	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,008	960,00	7,68	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmat stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
189	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	420,00	3,36	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	771		Podlahy z dlaždic				118 537,75		
190	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	126,140	115,00	14 506,10	CS ÚRS 2018 01	
VV			část A"						
VV			5,86"2+5,38"2-0,9-0,8+0,28+1,36"2		23,780				
VV			5,15"2+5,37"2-1,0-0,8-0,8-0,9+1,6"2+1,0"2		22,740				
VV			Mzisoučet		46,520				
VV			"obnova soklíku 1.26,1,28"						
VV			8,6"2+3,0"2-0,8+1,05"2		24,500				
VV			7,54"2+3,05"2-0,6-0,9		19,680				
VV			část B"						
VV			9,15"2+5,06"2+2,86"2+2,1"2-2,1-0,8		35,440				
VV			Součet		126,140				
191	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfových do 50 ks/ m2	m2	113,896	420,00	47 836,32	CS ÚRS 2018 01	
192	M	59761409R	dlaždice stínutá TAURUS INDUSTRIAL 298 x 298 x 9 mm	m2	133,764	310,00	41 466,84		
VV			sokl		13,875				
VV			126,14"0,1"1,1						
VV			část A"						
VV			(28,07+31,27)"1,1		65,274				
VV			část B"						
VV			(6,01+43,64)"1,1		54,615				
VV			Součet		133,764				
193	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	108,990	25,00	2 724,75	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měřímých jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.						

Cenová soustava RS 2018 01	PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W		Část A		59,340			
		W		28,07*31,27					
		W		Část B					
		W		6,01*43,64		49,650			
		W		Součet		108,990			
	194	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování sílikonem	m	126,140	52,00	6 559,28	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
		W		Část A					
		W		5,86*2*5,38*2*0,9*0,8*0,28*1,36*2		23,780			
		W		5,15*2*5,37*2*1,0*0,8*0,8*0,9*1,6*2*1,0*2		22,740			
		W		Mezisoučet		46,520			
		W		obnova soklíku 1.26,1,28"					
		W		8,6*2*3,0*2*0,8*1,05*2		24,500			
		W		7,54*2*3,05*2*0,6*0,9		19,680			
		W		Část B					
		W		9,15*2*5,06*2*2,86*2*2,1*2*2,1*0,8		35,440			
		W		Součet		126,140			
	195	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,129	960,00	3 003,84	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	196	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,129	780,00	2 440,62	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D	777	Podlahy lité				68 795,88	
	197	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	250,740	20,00	5 014,80	CS ÚRS 2018 01
		W		Část A					
		W		"P1"					
		W		28,07*31,27*1,41*2,36*0,5*1,03*0,54*1,02		63,733			
		W		"P2"					
		W		11,40		11,400			
		W		Část B					
		W		"P2"					
		W		28,36*5,6*7,45*3,69*4,89*6,66*66,2*5,87*(1,03*2,25)*0,99		131,967			
		W		"P3"					
		W		43,64		43,640			
		W		Součet		250,740			
	198	K	777111141	Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání	m2	63,733	129,00	8 221,56	CS ÚRS 2018 01
		W		Část A					
		W		"P1"					
		W		28,07*31,27*1,41*2,36*0,5*1,03*0,54*1,02		63,733			
		W		Součet		63,733			
	199	K	777121105	Vyrovnaní podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	63,733	623,00	39 705,66	CS ÚRS 2018 01
	200	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem	m2	63,733	218,00	13 893,79	CS ÚRS 2018 01
	201	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,046	560,00	1 145,76	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	202	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,046	398,00	814,31	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D	781	Dokončovací práce - obklady				85 399,89	
	203	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem reálných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	109,847	480,00	52 726,56	CS ÚRS 2018 01
		W		Část A					
		W		2,65*(5,37*2*5,15*2)		55,756			
		W		-(0,8*1,97*1,0*1,8*0,9*1,97*0,8*1,97)		-6,725			

PČ	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ
	P		2,6*(5,86*2+5,38*2+1,3*2)		65,208				
	VV		-(0,9*1,97+0,8*1,97+1,58*0,66)		-4,392				
	VV		Součet		109,847				
204	M	59761040	obkládačky keramické koupelnové (bílá i barevné) přes 19 do 22 ks/m2	m2	120,832	234,00	28 274,69	CS ÚRS 2018 01	
	VV		109,847*1,1 Přepočtené koeficientem množství		120,832				
205	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační tepené flexibilním lepidlem rohové	m	20,120	132,00	2 655,84	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu						
	VV		2,6*2+0,66*2+1,58*2+0,33*2+0,33*2+0,25*4+2,03*4		20,120				
	VV		Součet		20,120				
206	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,858	560,00	1 040,48	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Da této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						22
207	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,858	378,00	702,32	CS ÚRS 2018 01	222
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Da této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						222
D	783		Dokončovací práce - natěry				7 889,56		
208	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující	m2	11,980	210,00	2 515,80	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"žáruvzd" 1,0*4		4,000				
	VV		"dveře Z10/P"		7,980				
	VV		0,95*2,1*2*2		11,980				
	VV		Součet						
209	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	11,980	123,00	1 473,54	CS ÚRS 2018 01	
210	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	23,960	137,00	3 282,52	CS ÚRS 2018 01	
	VV		11,98*2 nátěr Zx		23,960				
	VV		Součet		23,960				
211	K	783414203	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující	m2	2,900	98,00	284,20	CS ÚRS 2018 01	
	VV		(1,55*3+0,65*4)*0,4		2,900				
	VV		Součet		2,900				
212	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	2,900	115,00	333,50	CS ÚRS 2018 01	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				412 160,18		
213	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	510,776	15,60	7 968,11	CS ÚRS 2018 01	
	VV		1193,937		1 193,937				
	VV		-116,972		-116,972				
	VV		-566,189		-566,189				
	VV		Součet		510,776				
214	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	510,776	32,00	16 344,83	CS ÚRS 2018 01	
215	K	784171001	Otepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	300,000	7,90	2 370,00	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.						
216	M	58124833	pásky pro malířské potřeby maskovací krepová 19mm x 50 m	m	315,000	0,60	189,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		300*1,05 Přepočtené koeficientem množství		315,000				
217	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	468,132	5,60	2 621,54	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.						
	VV		"část A"						
	VV		53,23+44,78+20,96+23,62+14,44+31,27+28,07+11,4+23,55+3,132+25,84		280,292				
	VV		"část B"						
	VV		5,87+43,64+6,01+66,2+4,89+3,69+7,45+3,24+5,6+28,36+12,89		187,840				
	VV		Součet		468,132				
218	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	80,000	7,80	624,00	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.						
	VV		80		80,000				
	VV		Součet		80,000				
219	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7u, 4 x 5 m	m2	575,539	0,80	460,43	CS ÚRS 2018 01	
	VV		468,132+80		548,132				
	VV		Součet		548,132				
	VV		548,132*1,05 Přepočtené koeficientem množství		575,539				
220	K	784181101	Penetrace podkladu jedonosobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 193,937	15,60	18 625,42	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"část A"						

Cenová soustava	PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV		53,23+44,78+20,96+23,62+14,44+31,27+28,07+11,4+23,55+3,132+25,84		280,292			
		VV		2,59*(3,785*2+3,2*2+0,65+1,3*2+0,205*2)		45,662			
		VV		2,38*(7,54*2+3,05*2)		50,408			
ÚRS 2018 01		VV		2,4*(8,6*2+3,0*2+1,05*2)		60,720			
		VV		část B					
		VV		2,44*(1,9*2+2,95*2)		23,668			
ÚRS 2018 01		VV		2,65*(3,39*2+2,83*2)		32,966			
		VV		2,5*(1,18*2+2,95*2)		20,650			
		VV		2,5*(1,18*2+2,44*2)+1,25*(2,55*2+0,93)		25,638			
		VV		2,65*(2,24*2+2,97*2)-3,29*(0,92*2+1,11*2+0,99*2+4,29*2)		75,713			
		VV		2,74*(5,17*2+5,2*2)+2,36*(0,51*2+0,44*2)+2,05*0,38*2		62,870			
		VV		2,65*(9,06*2+4,08*2)		69,642			
		VV		3,77*(9,15*2+5,06*2)+3,87*(2,86*2+2,1*2)		145,534			
ÚRS 2018 01		VV		2,67*(2,24+0,63+8,63+0,5*2+0,8*2+0,14*2+0,63+0,5*2)+3,65*(2,245+8,63+0,5*2+1,36*2+0,75*2+2,97)		112,334			
		VV		5,87+43,64+6,01+66,2+4,89+3,69+7,45+3,24+5,6+28,36+12,89		187,840			
		VV		Součet		1 193,937			
	221	K	78435109R	Malby fotokatalytické v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 387,874	152,00	362 956,85	
		VV		1193,937*2 malba 2x		2 387,874			
		VV		Součet		2 387,874			
	D	M		Práce a dodávky M				171 360,00	
	D	33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				171 360,00	
ÚRS 2018 01	222	K	33004089R	Montáž stanice nákladní zdvihadlo S 100 900x800-3000 bez dopravy osob, 2 stanice vč. revize	kus	1,000	128 800,00	128 800,00	
	223	K	33004099R	Montáž a demontáž stávající výtahové plošiny vč. revize	kus	1,000	42 560,00	42 560,00	

ÚRS 2018 01

ÚRS 2018 01

ÚRS 2018 01

ÚRS 2018 01

ÚRS 2018 01

ÚRS 2018 01

ÚRS 2018 01

ÚRS 2018 01

ÚRS 2018 01

ÚRS 2018 01

ÚRS 2018 01

ÚRS 2018 01

ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Technické řešení sanace budovy č.p.365-KLUB
Objekt:

2 - Kanalizace

KSO: 801 43
Místo: Horní Bříza
CZ-CPV: 45231300-8

Zadavatel: Město Horní Bříza, Tř.1.máje 300,33012 Horní Bříza

Uchazeč:

Projektant: StavingAtelier,nám.Gen.Piky 8, 326 00 Plzeň

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 12614
Datum: 23. 2. 2018
CZ-CPA: 41.00.2

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

			338 949,65
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	338 949,65	21,00%	71 179,43
DPH základní	0,00	15,00%	0,00
DPH snížená			
v CZK			410 129,08
Cena s DPH			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technické řešení sanace budovy č.p.365-KLUB

Objekt:

2 - Kanalizace

Místo:

Horní Bříza

Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel:

Město Horní Bříza, Tř.1.máje 300,33012 Horní Bříza

Projektant: StavingAtelier,nám.Ge
n.Píky 8, 326 00 Plzeň

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

338 949,65

HSV - Práce a dodávky HSV

292 811,38

1 - Zemní práce

206 686,24

4 - Vodorovné konstrukce

6 293,19

8 - Trubní vedení

65 828,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 832,00

998 - Přesun hmot

171,95

PSV - Práce a dodávky PSV

46 138,27

721 - Zdravotechnika

39 646,44

722 - Zdravotechnika

2 242,64

724 - Zdravotechnika

4 249,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technické řešení sanace budovy č.p.365-KLUB

Objekt: 2 - Kanalizace

Místo: Horní Bříza

Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Horní Bříza, Tř.1.máje 300,33012 Horní Bříza

Projektant: StavingAtelier,nám.Gen.Piky 8, 326 00 f

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							338 949,65	

D HSV Práce a dodávky HSV

292 811,38

D 1 Zemní práce

206 686,24

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000	52,00	2 496,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souboru cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na ležení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se používají položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodčítá. 6. Dopravní výšku vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v

2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000	40,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací o výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na ležení pod čerpadla a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započtení demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výšku vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce snižovou čerpaním a vodorovnou rovinou, prolazenou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měřicích jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, žachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

3	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní optace, výšky do 1,5 m panelů s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	96,700	56,00	5 415,20	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního optace -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vjez nebo výjez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užit k ocenění zařízení staveníště, pokud se tato oceňuje pomocí VRH.

VV

VV

VV

Součet

18,000

78,700

96,700

4	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní optace, výšky do 1,5 m panelů s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	96,700	20,00	1 934,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního optace -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vjez nebo výjez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užit k ocenění zařízení staveníště, pokud se tato oceňuje pomocí VRH.

5 K 132201201

Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m³

m³

43,590

760,00

33 128,40

CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na převození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro přičná a podélná zpevnění dna a bříhů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, práhů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtků a latic, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepíše-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokrú cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopů, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

Část A (2,5*2,03*1)+(3,5*2,70*1)+(2,0*0,95*1)+(0,8*0,9*1)=17,145

3,1*2,84*1,0= 8,804

Část B

(6,4*1,5*1)+(3,7*1,58*1)+(1,4*1,4*1)+(12,9*1,56*1)=37,53

(0,75*1,3*1)+(1,1*1,4*1)+(1,1*1,5*1)+(7,8*1,66*1)=17,113

VV

VV

VV

VV

VV

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ
	P		(1,1*1,54*1)+(1,1*1,54*1,0)+(2*1,6*1)=6,588						13
	VV		17,145+8,804+37,53-17,113+6,588=87,180						
	VV		výkop celkem 87,180 m3, tř.3-50%, tř.4 50%						
	VV		87,180*0,50		43,590				14
	VV		Součet		43,590				
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3	m3	4,359	59,00	257,18	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, práhů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopů, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.						
7	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	43,590	850,00	37 051,50	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, práhů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopů, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.						
8	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 4	m3	4,359	68,00	296,41	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, práhů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopů, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.						
9	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopu na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	11,118	2 150,00	23 903,70	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na podchyzení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.						
	VV		Část A 1-1" (2,90*0,6*0,6)		1,044				
	VV		Vpust 100" (3,5*0,58*0,6)		1,218				
	VV		Mezisoučet		2,262				
	VV		Část B 1-1" (4,65*0,6*0,6)		1,674				
	VV		"2-2" (11,80*0,48*0,6)+(0,8*0,90*0,60)+(4,0*0,54*0,6)		5,126				
	VV		"Žlábk" 1,21*0,9*0,5		0,545				
	VV		"3-3" 2,15*0,7*0,6		0,903				
	VV		"Žlábk" 1,35*0,9*0,5		0,608				
	VV		Součet		11,118				
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	164,120	152,00	24 946,24	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151. 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151. 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzeptění stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a vzeptění stěn cenami souboru cen 151. 0-14 Odstranění vzeptění stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.						
	VV		Část A" (2,5*1,03*2)+(3,5*2,7*2)+(3,1*2,84*2)		41,658				
	VV		Část B" (6,4*1,5*2)+(3,7*1,58*2)+(1,4*1,4*2)		34,812				
	VV		(12,90*1,56*2)+(0,75*1,30*2)+(1,1*1,4*2)+(1,1*1,5*2)		48,578				
	VV		(7,8*1,66*2)+(1,1*1,54*2)+(1,1*1,54*2)+(2*1,6*2)		39,072				
	VV		Součet		164,120				
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	164,120	32,00	5 251,84	CS ÚRS 2018 01	
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	87,180	65,00	5 666,70	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební sutí z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonu i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopisti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopu od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební sutí z rozbíraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbíráním.						

Cenová soustava	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
URS 2018 01	13	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	11,118	830,00	9 227,94	CS ÚRS 2018 01
URS 2018 01	14	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,795	252,00	7 256,34	CS ÚRS 2018 01
URS 2018 01		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na násypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 4. Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhlího výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
URS 2018 01		VV		"pískové lože část A" (11,9*0,10*1,0)		1,190			
		VV		6,4*0,1*0,6		0,384			
		VV		"pískové lože část B" (39,35*0,10*1,0)		3,935			
		VV		26,04*0,1*0,6		1,562			
		VV		Mezisoučet		7,071			
		VV		"písk. obsyp část A" (11,9*0,3*1,0)		3,570			
		VV		6,4*0,3*0,6		1,152			
		VV		"písk. obsyp část B" (39,35*0,30*1,0)		11,805			
		VV		26,04*0,3*0,6		4,687			
		VV		Mezisoučet		21,214			
		VV		"část B - šachta DH 630" (Pi*0,315*0,315*1,636)		0,510			
		VV		Součet		28,795			
URS 2018 01	15	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	287,950	15,00	4 319,25	CS ÚRS 2018 01
URS 2018 01		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na násypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 4. Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhlího výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
URS 2018 01	16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,795	14,00	403,13	CS ÚRS 2018 01
URS 2018 01		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. b) uložení výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubně ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopových pro pozemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch země ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se					
URS 2018 01	17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	48,952	5,00	244,76	CS ÚRS 2018 01
URS 2018 01		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
		VV		28,795*1,7		48,952			
		VV		Součet		48,952			
URS 2018 01	18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	66,090	350,00	23 131,50	CS ÚRS 2018 01
URS 2018 01		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuťnění zásypů s mírou zhuťnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuťnění. 2. Je-li projektem předepsána vyšší zhuťnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhuťněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních o lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálů; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuťněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DH 87,18-(1,19+3,935+3,57+11,805+0,59)					
		VV				66,090			
		VV		Součet		66,090			
URS 2018 01	19	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	3,333	350,00	1 166,55	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuštění zápsy s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kementálních pro jakoukoliv míru zhuštění. 2. Je-li projektem předepsáno výšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zápsy individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zápsy rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace o zemědělské. Zápsy těchto rýh se oceňují cenami souboru cen 174 20-3. 4. Části A 03 Zemní práce pro objekty obrábě 831 až 833. Nezhaltelný zápsy odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňují cenou -1101 Zápsy sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuštěný zápsy výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zápsy je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlažené konstrukcí). Objem potrubí do DN 11,118-(0,384+1,562+1,152+4,687)					
	VV				3,333			
	VV		Součet		3,333			
20	K	175151101	Obšypání potrubí strojní sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	21,214	210,00	4 454,94	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Objem obšypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obšypu nad, případně i pod potrubím. Pro odčítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlažené konstrukcí). 2. Míru zhuštění předepíše projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Přplatek za prohození sypaniny.					
21	M	583373440	Štěrkopisek frakce 0-32	t	42,428	352,00	14 934,66	CS ÚRS 2018 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 293,19	
22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	7,071	890,00	6 293,19	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.					
	D	8	Trubní vedení				65 828,00	
23	K	8374451211	Nápojení na stáv.stoku kamenina DN 200 navrtávací odbočkou s kul.kloubem	kus	3,000	7 264,00	21 792,00	
24	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštněného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	21,000	210,00	4 410,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avšak krytí 0,5-12 m.					
	VV		5+16		21,000			
	VV		Součet		21,000			
25	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštněného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	27,000	257,00	6 939,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avšak krytí 0,5-12 m.					
	VV		9+18		27,000			
	VV		Součet		27,000			
26	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštněného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	21,000	352,00	7 392,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avšak krytí 0,5-12 m.					
	VV		4,5+16,5		21,000			
	VV		Součet		21,000			
27	K	8773910000	Zkouška těsnosti kanalizace	m	69,000	25,00	1 725,00	
28	K	8773951212R	Nápojení do stávající šachty	kus	2,000	1 896,00	3 792,00	
29	K	8948123793	Plastová kanalizační šachta DN 630, hl..1,88m,potrubí DN125světelné poklopy D 400 a montáže	soubor	1,000	18 950,00	18 950,00	
30	K	899722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	69,000	12,00	828,00	CS ÚRS 2018 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 832,00	
31	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	2,000	387,00	774,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a laže z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
32	M	592270010	Žlab odvodňovací ACO N100 typ 7,polymerbeton 100 x 13 x 16,5 cm	kus	2,000	1 198,00	2 396,00	
33	M	592270250	vypust žlabová krátký tvar ACO N100, H355, těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm	kus	2,000	2 987,00	5 974,00	
34	M	592270270	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2018 01
35	M	592270210	rošt mřížkový MW 30x20 ACO N100 - pozink. ocel 100cm x 12,7cm x 687cm21m, tř.zatř.B125	kus	2,000	1 235,00	2 470,00	

Cenová soustava	PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	36	M	592270220	rošt mřížkový ACO H100 - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, 17.zal.ž. C250	kus	2,000	689,00	1 378,00	
		D	998	Přesun hmot				171,95	
	37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,181	950,00	171,95	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užit pro zeminu, sypaniny, štěrko-písek, kamenivo ap. Připadná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .D-11 Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				46 138,27	
		D	721	Zdravotnicka				39 646,44	
ÚRS 2018 01	38	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	31,000	276,00	8 556,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
		VV		Část A 6+3,5+1,5		11,000			
		VV		Část B 11,8+1,8+1,4+1,4+0,5+3,1		20,000			
		VV		Součet		31,000			
ÚRS 2018 01	39	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	10,000	312,00	3 120,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
		VV		Část B 0,5+1,4+2,8+1,7		10,000			
		VV		Součet		10,000			
	40	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2 698,00	2 698,00	CS ÚRS 2018 01
	41	K	721211502	Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 170x240	kus	2,000	2 956,00	5 912,00	CS ÚRS 2018 01
		VV		Část A 2,0		2,000			
		VV		Součet		2,000			
ÚRS 2018 01	42	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 110	kus	4,000	2 985,00	11 940,00	CS ÚRS 2018 01
		VV		Část A 2+ Část B 2		4,000			
		VV		Součet		4,000			
ÚRS 2018 01	43	K	721242116	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 125	kus	2,000	2 985,00	5 970,00	CS ÚRS 2018 01
		VV		Část A 1,0 + Část B 1,0		2,000			
		VV		Součet		2,000			
	44	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vadou do DN 125	m	41,000	15,00	615,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		VV		A 11,0		11,000			
		VV		B 20,0+10,0		30,000			
		VV		Součet		41,000			
ÚRS 2018 01	45	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	321,322	2,60	835,44	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
ÚRS 2018 01		D	722	Zdravotnicka				2 242,64	
	46	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	4,000	510,00	2 040,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	47	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 50	m	4,000	38,00	152,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
ÚRS 2018 01	48	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	19,476	2,60	50,64	CS ÚRS 2018 01
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
ÚRS 2018 01		D	724	Zdravotnicka				4 249,19	
	49	K	7241391011	Montáž čerpadla	kus	1,000	638,00	638,00	
	50	K	724139103	Ponorné čerpadlo se zpět.klapkou,hlad.spínačem,přip. hadice G11/4",druh ochr.IP68,230V	ks	1,000	3 569,00	3 569,00	
ÚRS 2018 01	51	K	998724201	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	35,160	1,20	42,19	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tuto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Technické řešení sanace budovy č.p.365-KLUB

Objekt:

3 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

801 43 12

Místo:

Horní Bříza

Zadavatel:

Město Horní Bříza, Tř. 1. máje 300

Uchazeč:

Dle VŘ

Projektant:

StavIng Ateliér-Ing. J. Šedivec

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

40 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

40 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

8 400,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

48 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technické řešení sanace budovy č.p.365-KLUB

Objekt:

3 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Horní Bříza

Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel:

Město Horní Bříza, Tř. 1. máje 300

Projektant: Staving Ateliér-Ing. J.
Šedivec

Uchazeč:

Dle VŘ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

40 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technické řešení sanace budovy č.p.365-KLUB

Objekt: 3 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Horní Bříza

Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Horní Bříza, Tr. 1. máje 300

Projektant: Staving Ateliér-Ing. J. Šedivec

Uchazeč: Dle VŘ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				40 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2018 01
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
3	K	041203000	Technický dozor investora	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00	
7	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SANACE BUDOVY č.p. 365 - KLUB

SO Elektroinstalace

Rekapitulace ceny					
p.č.		m.j.	množství	cena v Kč bez DPH/mj.	cena celkem v Kč bez DPH
1	dodávky zařízení	xx	xx	xx	58 084,00
2	doprava dodávek	kpl	1,00		0,00
3	přesun dodávek	kpl	1,00		0,00
4	materiál elektromontážní	xx	xx	xx	107 658,00
5	prořez	kpl	1,00		0,00
6	materiál podružný	kpl	1,00		0,00
7	materiál zemní+stavební	xx	xx	xx	560,00
8	elektromontáže	xx	xx	xx	105 835,00
9	demontáže	xx	xx	xx	56 000,00
10	PPV pro elektromontáže	kpl	1,00		0,00
13	ostatní náklady	xx	xx	xx	86 880,20
15	zařízení staveniště	kpl	1,00		0,00
17	kompletační činnost	kpl	1,00		0,00
18	revize	xx	xx	xx	6 500,00
CENA bez DPH (Kč)					421 517,20

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SANACE BUDOVY č.p. 365 - KLUB

SO elektroinstalace

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena v Kč bez DPH/mj.	cena celkem v Kč bez DPH
Dodávky zařízení						
1	000521021	Svítilno S1 dle specifikace	ks	35,00	1 156,00	40 460,00
2	000509032	Svítilno S2 dle specifikace	ks	2,00	1 987,00	3 974,00
3	000552041	Svítilno N1 dle specifikace	ks	21,00	650,00	13 650,00
součet						58 084,00
Materiál elektromontážní						
4	000900050	Drobný elektromontážní materiál	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
5	000900117	Rozvaděč R1 dle výkresu a popisu v TZ	ks	1,00	6 750,00	6 750,00
6	000900117	Rozvaděč R2 dle výkresu a popisu v TZ	ks	1,00	14 526,00	14 526,00
7	000435025	jistič LTN-25B-3 3pól/ch.B/ 25A/10kA	ks	2,00	568,00	1 136,00
8	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	kg	40,00	47,00	1 880,00
9	000295071	svorka pásky zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	4,00	25,00	100,00
10	000295075	svorka pásky drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn	ks	4,00	23,00	92,00
11	000295069	tyč zemnicí ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč.SR3b	ks	4,00	269,00	1 076,00
12	000363345	Žlab 300/100 ŽŽ vč. podpěr a spojek	M	24,00	337,00	8 088,00
13	000171208	vodič CYY 6	m	20,00	17,00	340,00
14	000101309	kabel CYKY-J 5x10	m	70,00	139,00	9 730,00
15	000101106	kabel CYKY-J 3x2,5	m	210,00	22,00	4 620,00
16	000101306	kabel CYKY-J 5x2,5	m	70,00	36,00	2 520,00
17	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	395,00	15,00	5 925,00
18	000101105	kabel CYKY-O 3x1,5	m	115,00	15,00	1 725,00
19	000311216	krabice přístrojová	ks	7,00	6,00	42,00
20	000315122	krabice pancéř plast 8102 95x95x50 IP54 +S66	ks	96,00	164,00	15 744,00
21	000333111	lišta vkládací 20x20	m	450,00	20,00	9 000,00
22	000333161	lišta vkládací 40x40	m	195,00	55,00	10 725,00
23	000333171	lišta vkládací 60x40	m	30,00	96,00	2 880,00
24	000413123	přepínač 10A/250Vstř IP54 ř.7	ks	1,00	145,00	145,00
25	000413133	přepín 10A/250Vstř IP54 ř.5	ks	1,00	156,00	156,00
26	000413122	přepínač 10A/250Vstř IP54 ř.6	ks	8,00	120,00	960,00
27	000413121	spínač 10A/250Vstř IP54 ř.1	ks	10,00	117,00	1 170,00
28	000410151	SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř ř.6	kpl	6,00	268,00	1 608,00
29	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř ř.6,6So	ks	6,00	109,00	654,00
30	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	6,00	40,00	240,00
31	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	6,00	25,00	150,00
32	000410155	SESTAVA přepínač křížový 10A/250Vstř ř.7	kpl	2,00	296,00	592,00
33	000409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř ř.7,7So	ks	2,00	167,00	334,00
34	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	2,00	39,00	78,00
35	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	2,00	25,00	50,00
36	000425223	zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44	ks	3,00	110,00	330,00
37	000423221	zásuvka 16A/250Vstř IP54(plast)	ks	14,00	128,00	1 792,00
součet						107 658,00
Materiál zemní+stavební						
38	000046221	asfalt 80	KS	1,00	560,00	560,00
součet						560,00
Elektromontáže						
39	210990019	Montáž rozvaděče	ks	2,00	1 700,00	3 400,00
40	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	2,00	678,00	1 356,00
41	210201101	svítilno zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	35,00	260,00	9 100,00
42	210200012	svítilno žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	2,00	260,00	520,00
43	210201201	nouzové orientační svítilno zářivkové	ks	21,00	234,00	4 914,00
44	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	40,00	138,00	5 520,00
45	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	12,00	55,00	660,00

Soupis položek

46	210220361	tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	4,00	356,00	1 424,00
47	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	24,00	90,00	2 160,00
48	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	20,00	15,00	300,00
49	210810013	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	70,00	23,00	1 610,00
50	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	210,00	29,00	6 090,00
51	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	70,00	29,00	2 030,00
52	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	395,00	29,00	11 455,00
53	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	115,00	29,00	3 335,00
54	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	20,00	75,00	1 500,00
55	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	1,00	46,00	46,00
56	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	39,00	37,00	1 443,00
57	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	7,00	110,00	770,00
58	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	96,00	152,00	14 592,00
59	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	450,00	30,00	13 500,00
60	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	195,00	30,00	5 850,00
61	210010106	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.80mm	m	30,00	45,00	1 350,00
62	210110025	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení křížový/ř.7	ks	1,00	251,00	251,00
63	210110023	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení sériový/ř.5	ks	1,00	251,00	251,00
64	210110024	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6	ks	8,00	251,00	2 008,00
65	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	10,00	251,00	2 510,00
66	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	6,00	370,00	2 220,00
67	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	2,00	370,00	740,00
68	210111106	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A	ks	3,00	290,00	870,00
69	210111032	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně	ks	14,00	290,00	4 060,00
součet						105 835,00

Demontáže

70	210990087	Demontáž stávající elektřininstalace /dmtž	hod	160,00	350,00	56 000,00
součet						56 000,00

Ostatní náklady

71	219990052	práce v rozvaděči RH	hod	40,00	350,00	14 000,00
72	219990111	Přeložky kabelů vč. provizorního vyvěšení	hod	40,00	350,00	14 000,00
73	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	35,00	18,00	630,00
74	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	18,00	36,00
75	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	21,00	18,00	378,00
76	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	21,00	13,00	273,00
77	219001213	výbour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	25,00	130,00	3 250,00
78	219001412	výbourání otvoru/zed' beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	1,00	290,00	290,00
79	219002271	vysekání výklenku/zed' cihla/ plocha od 0,25m2	m3	0,04	580,00	23,20
80	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	100,00	130,00	13 000,00
81	219003691	omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV	m	100,00	410,00	41 000,00
součet						86 880,20

Revize

82	217309013	vypracování revizní zprávy	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
součet						6 500,00