


KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY , M 1:250
 akce : Stavební úpravy bytového domu, Na Slovanech č.p. 545, Jáchymov.



LEGENDA - STÁVAJÍCÍ OBJEKTY :

	stávající objekty		hranice dotčených pozemků ve vlastnictví investora stavby : st.p.č. 1328, p.p.č. 4884/7, 4884/19 v k.ú. Jáchymov
	hranice pozemků dle KN		hranice požární nebezpečného prostoru

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

	stávající vodovodní rozvody VaK Karlovy Vary a.s.		stávající podzemní kabel NN do 0,1 kV ČEZ Distribuce a.s.
	stávající kanalizace - splašková VaK Karlovy Vary a.s.		stávající telekomunikační rozvody Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
	stávající kanalizace - dešťová VaK Karlovy Vary a.s.		stávající kabel veřejného osvětlení Město Jáchymov
	stávající plynovod NTL Inogy GasNet, s.r.o.		

KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY JE NUTNÉ PROVÉST V SOULADU S ČSN 73 6005. SKLONY A HLOUBKY ULOŽENÍ POTRUBÍ UPRAVIT PODLE SKUTEČNÝCH HLOUBEK ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ.

LEGENDA - ŘEŠENÝ OBJEKT :

	STÁVAJÍCÍ OBJEKT (BYTOVÝ DŮM č.p. 545): zastavěná plocha – ~259,0 m ² ,	st.p.č. 1328 v k.ú. Jáchymov
	NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍSTAVBA V 1.PP : předsazené části garáží v 1.PP objektu, zastavěná plocha – ~12,0 m ² ,	p.p.č. 4884/19 v k.ú. Jáchymov
	NOVĚ NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY : pochůzí a poježděné plochy, parkovací stání, stanoviště kontejneru, žulová dlažba (kostky) do žulových obrub, celkem : ~260,0 m ² , specifikace dle samostatné části PD – D.1.1.c – Zpevněné plochy.	p.p.č. 4884/19 v k.ú. Jáchymov
	NOVĚ NAVRŽENÉ OPĚRNÉ GABIONOVÉ ZDI : hrubé kamenivo do gabionových ocelových košů, plná čára – viditelná část, čárkovaná čára – skrytá část (pod terénem), specifikace dle samostatné části PD – D.1.1.c – Zpevněné plochy.	p.p.č. 4884/19 v k.ú. Jáchymov

LEGENDA - NOVĚ NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

	NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA VODY : PE HD 50x4,6 SDR 11 PN16, délka : 4,0 m + 7,0 m
	NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE : KT DN150, délka : 11,0 m / PVC KG 160 SN8, délka : 2,30 m
	NOVĚ NAVRŽENÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE : PVC KG DN110 SN4 – délka ~48,5 m / PVC KG DN125 SN4 – délka ~16,0 m / PVC KG DN160 SN4 – délka ~38,0 m,
	NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA STL PLYNOVODU : PE HD 32x3,0 SDR 11 PN16, délka : 17,0 m ukončeno v pilířku HUP
	NOVĚ NAVRŽENÁ PŘELOŽKA PODZEMNÍCH ROZVODŮ NN do 0,1 kV : samostatná akce společnosti ČEZ Distribuce a.s., vyznačená trasa původního kabelového podzemního vedení určená k přeložení, <i>Přeložka není předmětem této PD !!!</i>
	NAVĚ NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ : samostatná akce společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), délka : ~ 15,5 m <i>Přípojka není předmětem této PD !!!</i>
	NOVĚ NAVRŽENÁ PŘELOŽKA ROZVODŮ VO : vyznačená trasa původního kabelového podzemního vedení určená k přeložení.

KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY JE NUTNÉ PROVÉST V SOULADU S ČSN 73 6005. SKLONY A HLOUBKY ULOŽENÍ POTRUBÍ UPRAVIT PODLE SKUTEČNÝCH HLOUBEK ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ.

POZNÁMKA :

Před zahájením zemních prací je nutno zajistit vytyčení všech sítí uložených v zemi v zájmovém území stavby !!! vytyčení provedou odpovědní pracovníci jednotlivých správců inženýrských sítí !!!

±0,000 = 687,50 m.n.m.

Ateliér : Ostrov, Staré nám. 53	Projektant : Richard Schart	Ateliér Ostrov :	Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : Richard Schart	Ateliér Sokolov :	Křížová 121 , 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093
Ved. proj. : Richard Schart	Kontroloval : Ing. Anton Jurica		
Investor : Město Jáchymov	Místo stavby : Jáchymov		
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, NA SLOVANECH č.p. 545, JÁCHYMOV.		Datum :	X/2018
		Zakázka č. :	23/18
		Formát :	6 A4
		Měřítko :	1:250
Charakter stavby : Stavební úpravy		Číslo výkresu :	
Stupeň PD : Dokumentace pro stavební povolení / DSP.			
Objekt :			
Výkres :			
KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY		23/18 - C.3	

