


POHLEDY , M 1:100  
akce : Stavební úpravy bytového domu, Na Slovanech č.p. 545, Jáchymov.


POHLED VÝCHODNÍ :




POHLED ZÁPADNÍ :



POHLED SEVERNÍ :



POHLED JIŽNÍ :



POZNÁMKA :

- A** – fasáda – základní plochy : silikátová omítka ( zrnitost 1,5 mm ), odstín – např. Baumit Life 0877 . HBW. 62 (světlá šedá, šedá),
- B** – fasáda – horizontály vč. meziokenních pilířků : jemnozrná strukturovaná (plastická) omítka (viz. ilustrační foto), vystupující profil – š. ~20 mm, ustupující – š. ~30 mm, odstín – např. Baumit Life 0877 . HBW. 62 (světlá šedá, šedá).



- C** – fasáda – sokl : silikátová omítka ( zrnitost 1,5 mm ), odstín – např. Baumit Life 0885 . HBW. 42 (šedá),
- D** – fasáda – garážové vjezdy a schodišťová vertikála : silikátová omítka ( zrnitost 1,5 mm ), odstín – např. Baumit Life 0581 . HBW. 12 (cihlově červená),
- E** – fasáda – střešní římsy : silikátová omítka ( zrnitost 1,5 mm ), odstín – např. Baumit Life 0885 . HBW. 42 (šedá),
- F** – krytina : falcovaný plech s dvojitou stojatou drážkou, ocelový pozinkovaný plech lakovaný tl. 0,7 mm, barva : tmavá šedá (antracit) RAL 7016,
- G** – klempířské prvky : okapy, svody, parapetní plechy, lemování, kompletní oplechování vikýřů apod., ocelový pozinkovaný plech lakovaný tl. 0,7 mm, barva : tmavá šedá (antracit) RAL 7016,
- H** – výplně otvorů : plastová okna a vstupní dveře zasklená izolačním dvojsklem, Uw = 1,3 W/m2K, barva rámu a křidel : barva – šedá (RAL 7042, hladký povrch),
- I** – výplně otvorů : dvoukřídlá garážová vrata, plná, hliníkový profil – zateplený, Ud = 1,5 W/m2K, barva rámu a křidel : barva – šedá (RAL 7042, hladký povrch), sjednoceno s barevností soklu !!!
- J** – zámečnické prvky : vstupní ocelová pergola, zábradlí, parapetní tyče apod.,
- K** – zábradlí lodžii : zábradlí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. min. 10 mm, neprůhledné sklo (mléčné), min. výška zábradlí 1,0 m, konečný způsob provedení zábradlí, dělení skla a způsob kotvení dle technologického předpisu vybraného dodavatele zábradlí.

LEGENDA - POHLEDY :

- konečné barevné řešení fasády, nátěrů, barevné provedení výplní apod. bude určeno projektantem v průběhu stavby.
- konečné barevné řešení fasád určeno v průběhu stavby projektantem po provedení zkušebních nátěrů.

±0,000 = 687,50 m.n.m.

Ateliér	: Ostrov, Staré nám. 53	Projektant	: Richard Schart
AIP	: Ing. Anton Jurica	Kreslil	: Richard Schart
Ved. proj.	: Richard Schart	Kontroloval	: Ing. Anton Jurica
Investor	: Město Jáchymov	Místo stavby	: Jáchymov

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU,  
NA SLOVANECH č.p. 545, JÁCHYMOV.

Charakter stavby	: Stavební úpravy
Stupeň PD	: Dokumentace pro stavební povolení / DSP.
Objekt	:
Výkres	: POHLEDY

**JURICA**a.s.  
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY  
362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov  
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280  
Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov  
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Datum	: X/2018	Číslo paré	:
Zakázka č.	: 23/18		
Formát	: 8 A4		
Měřítko	: 1:100		

Číslo výkresu :  
**23/18 - D.1.1.b - 15**