

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Město Jáchymov
Sídlo: náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov
zastoupený: Ing. Bronislav Grulich, starosta
IČO: 002 54 622 DIČ: CZ002 54 622
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 234086396/0300
Telefon: +420 353 808 111
Datová schránka: 3m5b7tw

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Karla Bláhová.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **METALL QUATRO spol. s r.o**
Sídlo: Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupený: Miroslavem Štýbrem, jednatelem
IČO: 61538213 DIČ: CZ61538213
Obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3293310267/0100
Telefon: +420 474 687 068
Datová schránka: ab8mef6

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Miroslav Štýbr, jednatel
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Milan Karfík ml.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

„Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov“, (dále jen „Smlouva“)

1 Základní ustanovení, podklady pro uzavření smlouvy

1.1 Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli řádně a včas funkční dílo bez vad a nedodělků vymezené v článku 3 Smlouvy. Objednatel se zavazuje při provádění díla dle této Smlouvy dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo zhotovené v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 5 Smlouvy.

1.2 Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy překontroloval předanou dokumentaci pro provádění stavby a zadávací dokumentaci, která je součástí veřejné zakázky. Zhotovitel se při prohlídce staveniště seznámil s okolnostmi realizace stavby, s přístupovými komunikacemi a manipulačními plochami a napojovacími body energií a sítěmi inženýrských sítí. Dále se seznámil s konstrukčním systémem objektu, na / v němž se mají dohodnuté práce realizovat. Vyžadované postupy prací a okolnosti realizace prací zhotovitel zakalkuloval a promítl do jednotkových cen své cenové nabídky s předpokladem, že do kalkulace uvedl všechny náklady spojené s provedením díla včetně všech obvyklých prací potřebných k provedení díla a předvídatelných víceprací. Objeví-li se při provádění díla potřeba činností či dodávek do ceny díla a rozpočtu nezahnutých, které mají vliv na cenu díla, zhotovitel písemně oznámí objednateli potřebu jejich provedení a jejich cenu. Na základě rozhodnutí objednatele strany uzavřou nebo neuzavřou dodatek na tyto vícepráce. Provede-li zhotovitel takové práce nebo dodávky bez rozhodnutí objednatele a uzavření dodatku, stávají se součástí ceny díla a zhotovitel nemá právo na jejich zaplacení. V ostatním platí body 3.5. a 5.9. této smlouvy.

1.4 Zhotovitel je povinen včas upozornit objednatele písemnou formou na zjištěné vady, rozpory a neúplnosti v projektové dokumentaci nebo na nevhodnou povahu věcí předaných objednatelem, popř. pokynů objednatele, které by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu a kterou zjistí nebo by měl zjistit s ohledem na jeho odbornou způsobilost, a to ihned po jejich zjištění. V případě nesplnění této povinnosti, odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré z toho vzniklé škody, včetně vzniklých vad díla.

1.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v dokumentaci pro provádění stavby a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla.

1.6 Smlouva je uzavírána v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov“ a zhotovitel byl jako dodavatel vybrán v rámci tohoto zadávacího řízení; požadavky stanovené v Zadávací dokumentaci a závazky obsažené v nabídce zhotovitele jsou platné a závazné pro obě strany též pro plnění této smlouvy.

2 Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 Smlouvy řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelům požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech Smlouvou sjednaných.

3 Předmět díla

3.1 Předmětem díla jsou stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov dle předané dokumentace pro provádění stavby k veřejné zakázce, včetně zhotovení objednatelům písemně požadovaných změn, a to v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací, kterou tvoří:


- a) Dokumentace pro provádění stavby
- b) Nabídkový rozpočet s jednotkovými cenami - příloha č. 1
- c) Detailní časový harmonogram výstavby zpracovaný zhotovitelem - příloha č. 2
- d) Seznam poddodavatelů – příloha č. 3

3.2 Autorem dokumentace pro provádění stavby je společnost JURICA a.s., IČO: 263 84 795, se sídlem Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar.

3.3 Předmět díla, obecně vymezený v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, tvoří zejména:

3.3.3.0. Za součást prací a dodávek potřebných k provedení díla se považují také

- a) nepředvídaná plnění, o kterých zhotovitel při podpisu této smlouvy anebo při provádění díla věděl, nebo musel vědět anebo je mohl předpokládat a předvídat,



- b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá,
- c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, nebo
- d) plnění, která jsou v souladu s řešením provedení díla anebo stavebním povolením a tato pouze zpřesňují.

3.3.1 Stavební a technologické dodávky dodané komplexně, tj. na klíč a budou zahrnovat mimo jiné všechny související stavební práce, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, zajištění potřebných rozhodnutí a stanovisek, veškeré vedlejší a režijní náklady, jako např. staveništní odběry, poplatky za zábory, poplatky za uložení odpadů, provedení veškerých úkonů, činností a zkoušek potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení stavby a k následnému uvedení k řádnému provozu a užívání, a to za podmínek stanovených touto smlouvou, smluvní dokumentací a pokyny ze strany objednatele, na ploše vymezené v koordinační situaci; přípravu veškerých podkladů pro kolaudační řízení a to zejména:

- a) jeho předvedení objednateli a kompletní uvedení do provozu, o čemž bude vyhotoven protokol, který musí být zástupcem objednatele odsouhlasen.
- b) dodání všech prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.) na dodané předměty, které budou tvořit dílo,
- c) předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek,
- d) předání dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem zařízením a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány,
- e) předání dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě a dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě podle příslušných technických norem.

3.3.2 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to v plném rozsahu.

3.3.3 Plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi a zásad organizace výstavby.

3.3.4 Geodetické práce v rozsahu plnění zhotovitele ze smlouvy a to zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení. Do doby předání díla objednateli zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Potřebná a konečná zaměření se zavazuje zhotovitel předat v digitalizované a listinné podobě nejméně 10 dnů před kolaudačním řízením.

3.3.5 Provádění změn písemně požadovaných objednatelem (dále jen „změny“) na předmětu díla v souladu s jeho požadavky za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

3.3.6 Zajištění dočasných a trvalých záborů veřejného prostranství a souhlasů či vyjádření správců inženýrských sítí, budou-li během stavby zapotřebí.

3.3.7 Zajištění předepsaných, potřebných anebo touto Smlouvou sjednaných či objednatelem požadovaných komplexních a individuálních zkoušek, revizí, atestů dle platných norem ČR v části závazných i doporučujících, a dle dohodnutého systému řízení jakosti, případně zkoušek požadovaných objednatelem nad rámec platných obecně závazných právních předpisů je zhotovitel povinen takové zkoušky provést na náklady objednatele, přičemž ukáže-li se plnění nebo dodávka, která je předmětem zkoušky vadná, jdou náklady takové zkoušky k tíži zhotovitele.

3.3.8 Zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, likvidaci odpadů atp., vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními a dotčenými předpisy, zejména dopravní předpisy a předpisy na úseku odpadového hospodářství.

3.3.9 Realizační dokumentaci zajišťuje zhotovitel v souladu s předanou dokumentací pro provádění stavby a v souladu s pokyny objednatele. Stavební práce budou koordinovány s ostatními poddodavateli zhotovitele tak, aby stavební připravenost, všechny napojovací body inženýrských sítí byly předány řádně, včas a v dohodnutém rozsahu a termínu. Při provádění inženýrských sítí, které vyplývají z projektové dokumentace pro provádění stavby je nutno dodržovat podmínky a zvyklosti budoucích správců sítí nebo provozovatelů předmětu díla a po celou dobu výstavby se zhotovitel zavazuje sledovat a vést aktuální stav koordinační situace sítí.



3.3.10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost při provádění veřejnosprávní kontroly čerpání prostředků v souvislosti s předmětem této smlouvy a na požádání předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů; součinnost se týká pouze skutečností spojených s předmětem této smlouvy.

3.4 Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu smlouvy ve všech dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které si zhotovitel u objednatele vyžádal ke splnění předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto dokumentů zhotovitelem. Pokud do této lhůty zhotovitel objednatele v této záležitosti prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této smlouvy je nade vší pochybnost realizovatelný a navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných objednatelem.

3.5 Veškeré změny předmětu Smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele včetně nebo z dodatečných změn předané projektové dokumentace nebo ze skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla anebo se při vlastní realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem), musí být před vlastní realizací odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění díla dle této Smlouvy a následně potvrzeny písemným dodatkem v souladu s článkem 13 Smlouvy oběma smluvními stranami, pokud je taková změna předmětu Smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4 Termín zhotovení díla

4.1 K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemnou výzvou doručenou do datové schránky zhotovitele nebo osobně.

4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1 Smlouvy v termínu nejpozději do 18 měsíců od doručení výzvy objednatele k započetí plnění předmětu díla.

Termín ukončení se může změnit z objektivních příčin způsobených třetími stranami nezávislými na vůli smluvních stran nebo jinými okolnostmi, kterými jsou zejména živelné pohromy bránící řádnému plnění předmětu veřejné zakázky,

4.3 Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k započetí plnění předmětu díla nejpozději do jednoho roku od uzavření této smlouvy o dílo, jsou objednatel i zhotovitel oprávněni odstoupit od této Smlouvy.

4.4 Geodetické práce budou prováděny průběžně a souhrnně předány objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením kolaudačního řízení.

4.5 Zhotovitel bude dílo provádět dle časového harmonogramu výstavby, v němž jsou stanoveny a věcně definovány důležité dílčí termíny v počtu dnů ode dne doručení výzvy dle odst. 4.1 Smlouvy a který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Plnění dílčích termínů dle časového harmonogramu výstavby bude potvrzováno zástupcem objednatele ve věcech provádění díla ve stavebním deníku.

4.6 Zhotovitel odpovídá za koordinaci prací tak, aby termíny dle časového harmonogramu stavby nebyly ohroženy.

4.7 Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li plně funkční a je-li dokončeno bez vad a nedodělků a bude-li zároveň písemně převzato objednatelem. O předání díla se sepíše protokol o předání a převzetí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

5 Cena díla

5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 25 935 478,08 Kč bez DPH (slovy: dvacet pět milionů devět set třicet pět tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých a osm haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.



5.2 Cena, uvedená v ustanovení odst. 5.1 tohoto článku Smlouvy, je stanovena jako cena ujednaná na základě úplného a závazného rozpočtu (výkazu výměr) a zahrnuje zejména:

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, výrobky, pracovní síly, stroje, dopravu, zajištění součinnosti pro archeologický dohled včetně při archeologickém nálezů, vytýčení inženýrských sítí, zařízení staveniště, ostrahu stavby v nutném rozsahu, pojištění stavby, oplocení stavby, řízení a administrativu, geodetické práce, koordinace provedení díla vč. koordinace a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZ a PO, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, uložení odpadu, sankce, pokuty, penále uložené z důvodů na straně zhotovitele, pojištění, náklady vzniklé v souvislosti s realizací DIO).

5.3 Zhotovitel zajistí a splní v rámci sjednané ceny veškeré podmínky uvedené v předaných stanoviscích jednotlivých orgánů státní správy (včetně podmínek územních souhlasů, veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení) a včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací.

5.4 Dohodnutá cena díla může být výhradně změněna pouze v případech:

- a) změny předmětu plnění, dohodnutého v dodatku ke smlouvě o dílo,
- b) při zákonné změně sazby DPH podle účinnosti zákonné úpravy.

5.5 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. 3.5 této smlouvy, bude změna ceny stanovena následovně:

a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu (viz příloha č. 1) a pokud v nich práce a dodávky tvořící nově specifikované práce nebudou obsaženy, tak doplní jednotkové ceny podle platného ceníku ÚRS a tyto odsouhlasí s objednatelem. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani platného ceníku ÚRS budou účtovány dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů; za účelem kontroly je zhotovitel povinen na výzvu objednatele dokladovat fakturaci jednotlivých dodavatelů.

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady nového rozsahu prací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.6 Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec díla, tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.7 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a způsobem uvedeným v čl. 13. Smlouvy, včetně ceny a způsobu jejich provedení.

5.8 Změnu ceny díla, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku.

5.9 Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila. V těchto případech je zhotovitel práce povinen provést a stávají se součástí díla, přičemž zhotovitel nemá právo na jejich proplacení.

5.10 Požadavky na vícepráce budou předkládány formou tzv. změnových listů. Oprávněné osoby předloží požadavek (návrh) na provedení víceprací (změnový list) druhé smluvní straně k odsouhlasení. Po potvrzení změny oprávněnými osobami druhé smluvní strany se požadavek stává dodatkem ke smlouvě ve smyslu čl. 13 Smlouvy. Tato skutečnost se rovněž zapíše do stavebního deníku. Veškeré práce, které nebudou odpovídat rozsahu díla, jak stanoveno v čl. 3. Smlouvy budou na základě změnových listů buď přičteny, nebo odečteny od celkové ceny díla, uvedené v čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy.



6 Způsob úhrady ceny a platební podmínky

6.1 Provedené práce na díle budou fakturovány měsíčně zhotovitelem podle skutečně v daném období provedených prací (dále jen „faktura“) až do výše 90% ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% ceny díla bez DPH bude pozastávkou k zajištění včasného a řádného dokončení díla a odstranění ojedinělých vad a nedodělků nebránících užívání stavby ani jej podstatně neomezujících (viz odst. 4.7 věta třetí Smlouvy). Strany výslovně ujednávají, že případný nárok objednatele na smluvní pokutu z prodlení s řádným ukončením a předáním celého díla a prodlení s odstraněním vad dle čl. 4.7 Smlouvy v termínu dle odst. 8.2 Smlouvy, tj. smluvní pokuty vyplývající z odst. 11.1 a 11.2 Smlouvy, lze uspokojit z této pozastávky, a to vzájemným započtením oproti splatným pohledávkám zhotovitele.

Zbýlých 5 % z ceny díla bude vyplaceno po předání díla bez vad a nedodělků, případně po odstranění vad a nedodělků z přejímky díla (první zádržné). Konečných 5 % z ceny díla bude sloužit jako tzv. druhé zádržné na zajištění nároků objednatele ze záruky, a to na dobu záruční doby; těchto 5 % zádržného může být nahrazeno bankovní zárukou dle vzoru, který je přílohou č. 4 této smlouvy.

Pozastávku dle odst. 6.1 Smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po řádném dokončení a předání díla a po odstranění případných ojedinělých vad a nedodělků podle bodů 4.7. a 8.2 Smlouvy. Pokud nebude dílo ze zavinění zhotovitele předáno včas nebo nastane prodlení s odstraňováním ojedinělých vad podle odst. 8.2 Smlouvy, bude z částky pozastávky odečtena smluvní pokuta a zhotoviteli poukázána jen zbýající částka pozastávky.

Konečnou fakturu, ve které zhotovitel doúčtuje celkovou cenu díla (cenu díla za poslední měsíc zhotovení), vystaví až po řádném dokončení a předání převzetí díla.

6.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla vystavovat a objednateli k odsouhlasení měsíčně předkládat zjišťovací protokoly podle skutečné rozpracovanosti stavby ve formě položkového soupisu prací ve struktuře dle skladby nabídkového rozpočtu a výkazu výměr. Zjišťovací protokol, opatřený podpisem technického dozoru objednatele a zástupce objednatele ve věcech provádění díla, je povinnou přílohou každé faktury, a bez nich nelze fakturu proplatit.

6.3 Faktury jako daňové doklady musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O dobu doplnění nebo opravy faktury se prodlužuje termín splatnosti. Faktury budou předávány objednateli ve třech vyhotoveních.

6.4 Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení do místa sídla objednatele.

6.5 Objednatel může pozastavit proplácení faktur zhotovitele, pokud zhotovitel prokazatelně řádně neplatí poddodavatelům za řádně předané a převzaté části díla, do výše takto neuhrazených poddodávek. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje sjednat s objednatelům přímé platby poddodavatelům.

6.6 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn zastavit nebo postoupit pohledávku vůči objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. Učiní-li tak zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele, jedná se o úkon neplatný.

7 Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, dále pak práce a dodávky vyžadující provedení zkoušek a práce a dodávky takto objednatelům označené. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření uvedených prací a dodávek a zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby nejméně 3 pracovní dny předem, a to prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku.

7.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla nebo pokračováním vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po jejich prověření, písemně, formou zápisu do stavebního deníku, s případným odkazem na pořízený protokol. V případě nesouhlasu objednatele se zakrytím je zhotovitel povinen nezakrývat část díla do doby odstranění vad nebo jiného řešení důvodu, pro který objednatel souhlas nevydal.

7.3 Ke kontrole uvedených a zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré dostupné výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo



k znepřístupnění jiných částí díla a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

7.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce bez omluvy k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odst. 7.2 Smlouvy, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt a pokračovat ve výstavbě. Tuto skutečnost zhotovitel zaznamená ve stavebním deníku. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

7.5 Dílo nebo jeho části, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není povinen objednatel uhradit. Zhotovitel musí tento nesoulad na požádání v přiměřené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jeho odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné výši za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

7.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel sám ani osoba s ním propojená, a to ani subdodavatelsky.

Kontroly průběhu výstavby:

7.7 V průběhu provádění díla budou konány vedle koordinačních schůzek dále kontrolní dny, a to minimálně 1 x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolávány objednatel. Zhotovitel je povinen se jich zúčastnit, a to prostřednictvím osoby vybavené potřebnými znalostmi a oprávněními ve věci plnění předmětu díla podle této smlouvy. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob, poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců a dodavatelů věcí, použitých při provádění díla. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.

7.8 Objednatel i zhotovitel mají právo svolávat i mimořádné kontrolní dny, a to dle potřeby stavby a obě strany jsou povinny se jich účastnit.

7.9 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou ale měnit ustanovení této smlouvy. Pakliže je třeba dle názoru zhotovitele z důvodů, které nepředpokládal ani předpokládat nemohl, změnit konkrétní ustanovení této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu předložit návrh příslušného dodatku. Stanoví-li oboustranně odsouhlasený závěr z kontrolního dne povinnost smluvní straně, smluvní strany jsou povinny též dohodnout způsob a termín splnění této povinnosti. O uzavření změny smlouvy však rozhodne objednatel prostřednictvím příslušného orgánu obce.

7.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, závazné postupy či technologie, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v objednatel dle dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.11 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla vady, je zhotovitel povinen bezplatně nahradit bezvadným plněním, nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran.

7.12 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy, musí být, nedojde-li k jiné písemné dohodě smluvních stran dodatkem k této smlouvě, bezplatně odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými.

7.13 Vznikne-li v důsledku provádění díla zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu, vzniklou splněním nesprávného pokynu, uhradit.

7.14 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou veškerá ustanovení ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla považována za závazná.



7.15 Zhotovitel může provést zakrytí podzemních vedení a zařízení až po polohovém a výškovém zaměření odpovědným geodetem a po kontrole objednatele.

7.16 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi, kterého jmenoval objednatel podle zvláštních právních předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

7.17 Staveniště bude zhotoviteli předáno ve lhůtě do 7 dnů od doručení výzvy objednatele dle odst. 4.2 Smlouvy, pokud není ve výzvě objednatele stanoveno jinak. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel staveniště označí a bude udržovat v souladu s vyhláškou č. 591/2006 Sb., příloha č. 1, bod 2, tj. zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, **zajistí označení hranic staveniště** tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

7.18 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zemním pracím v souladu se stavebním povolením nebo překopům veřejných komunikací zajistí zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky či elektrickou dopravní signalizaci podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla.

7.19 Zajištění staveništních zdrojů elektrické energie, vody, telefonu, tepla a dalších, odkanalizování a odvodnění, včetně všech s tímto souvisejících provizorních přípojek a napojení inženýrských sítí pro potřeby staveniště a zařízení stavby hradí zhotovitel a jsou obsažena v ceně díla.

7.20 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Nepořádek na staveništi v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

7.21 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnance objednatele, jeho zmocněnce a třetí osoby jím pozvané, se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

7.22 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, měly řádné povolení k pobytu a pokud vykonávají práce i pracovní povolení, vyžadují-li to obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením této povinnosti vznikne objednateli škoda, nese ji v plném rozsahu zhotovitel.

7.23 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN, ČN a EN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne škoda, nese ji v plné výši zhotovitel.

7.24 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby na své náklady ochranu a ostrahu staveniště v nutném rozsahu výstavby. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, nacházejících se v prostorách jím převzatých jako staveniště a dále v ostatních prostorách využívaných pro plnění dle této smlouvy.

7.25 Zhotovitel do 14 dnů ode dne předání staveniště umístí na stavbě objednatel schválenou informační tabuli, na které budou vymezeny základní identifikační údaje stavby a informace o investorovi. Tuto tabuli je zhotovitel povinen udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby.

7.26 Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele a pro činnost koordinátora BOZP.

Stavební deník

7.27 Zhotovitel po celou dobu provádění díla povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o subdodavatelích (poddodavatelích) na stavbě a o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek



prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Do stavebního deníku smí provádět zápisy jen oprávněné osoby uvedené v § 157 odst. 2 stavebního zákona.

7.28 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku.

7.29 Jestliže oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo zhotovitele, je povinna připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření; jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7.30 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.

Zkoušky

7.31 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

7.32 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, ČN, EN a předpisy platnými pro výstavbu projektovou dokumentací a technickými údaji, vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení, tvořících součást zhotovovaného díla.

7.33 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další dotčené strany alespoň 3 pracovní dny předem. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

7.34 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

Volba třetích osob

7.35 Zhotovitel je oprávněn určit provedení části díla třetí osobou pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací dokumentací.

7.36 Změnu poddodavatele nebo přibrání nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odírat, na udělení souhlasu však není právní nárok. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou.

7.37 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána nahrazovaným poddodavatelem v zadávacím řízení.

7.38 Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

Veřejnoprávní kontrola

7.39 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

7.40 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 15 let od zániku této smlouvy. Po tuto



dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

7.41 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy a výstupy opatřit vizuální identitou projektů dle pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření a prohlašuje, že je ke dni podpisu této smlouvy s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu.

Fyzické osoby podléjící se na plnění předmětu smlouvy

7.42 Objednatel si jako zadavatel v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, viz odst. 1.6 Smlouvy, stanovil požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci ve vztahu k fyzickým osobám, které se mají na plnění předmětu smlouvy podílet. Tyto fyzické osoby je možné měnit pouze se souhlasem objednatele, přičemž fyzické osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy nově podílet, musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako nahrazované fyzické osoby. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat; na udělení souhlasu však není právní nárok.

8 Předávání a přejímání prací

Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla technický dozor objednatele a autorský dozor projektanta, je-li zřízen. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle této smlouvy (bod 3.3.1. písm. c/ až e/), stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ke zhotovenému dílu. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel, nebo jím pověřený zástupce zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění, a pořídí se zjednodušená fotodokumentace díla. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody k odmítnutí převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, které samostatně nebo ve svém souhrnu evidentně brání v užívání předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu protokolu.

8.2 Termín odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků tj. vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání v užívání předmětu plnění, je stanoven na 5 dní od data odevzdání a převzetí dokončeného předmětu plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3 Do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace a prosté všech zbytků stavebních materiálů a jakýchkoli částí zařízení staveniště.

9 Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a i jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku plnění dle této smlouvy objednatel.

9.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo nebezpečí zničení díla od předání staveniště až do předání a převzetí díla.

9.4 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy a způsobené činnostmi či nečinnostmi zhotovitele.



9.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou třetí osobě s limitem alespoň 30 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy včetně doby odstranění vad a nedodělků z přejímky.

10 Odpovědnost za škody a vady díla, záruka za jakost

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, resp. ode dne odstranění posledního nedodělku či vady (záruční doba). Po dobu ode dne uplatnění reklamace vady díla do dne jejího odstranění záruční doba díla nebežší. Zhotovitel neodpovídá za vady na díle vzniklé neodborným zacházením třetími osobami, nebo uživateli díla.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít na finální úpravu, musí být předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli. Nevýjádří-li se objednatel k jejich použití do 5 pracovních dnů od doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 3 pracovní dny před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor objednatele oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušování neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

10.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Po písemné reklamaci svolá zhotovitel reklamační řízení s objednatelem, na kterém bude reklamace projednána a stanoven způsob a termín odstranění reklamované vady. Po provedení opravy bude objednatel vyzván k převzetí opravy a písemnému potvrzení o odstranění reklamované vady.

10.4 Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzení uplatněných záručních vad do 48 hodin od písemného nahlášení vady díla, do dalších 96 hodin je povinen objednateli písemně sdělit, jakým způsobem bude odstranění záruční vady řešit a objednatelem odsouhlasené řešení je povinen provést nejpozději do 10 dnů od doručení takového odsouhlasení do datové schránky zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady na jiném termínu.

10.5 V případě, že vada díla uplatněná v záruční době nebude zhotovitelem odstraněna v termínu určeném nebo dohodnutém při reklamačním řízení dle ujednání bodu 10.4. smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně) a k jejich úhradě použít bankovní záruku.

10.6 V případě havarijních vad znemožňujících nebo hrubě ztěžujících užívání díla k jeho obvyklému účelu, uplatněných v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od písemného nahlášení vady, nedohodnou-li se strany s ohledem na charakter vady a nutný způsob jejího odstranění jinak. V případě, že vada nebude v této lhůtě odstraněna, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně) a k jejich úhradě použít bankovní záruku. Zhotovitel v takovém případě nebude oprávněn odmítnout záruku z důvodu zásahu do díla objednatelem nebo třetí osobou.

10.7 V případě, že se na díle vyskytnou vady neodstranitelné, které však nebudou bránit užívání díla k jeho obvyklému účelu, má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.

10.8 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

10.9 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí při provádění díla objednateli, nebo třetí osobě. Tato odpovědnost se vztahuje také na škody způsobené na životním prostředí, v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele. Zhotovitel dále odpovídá a ručí za veškeré prokazatelné škody vzniklé odcizením nebo poškozením a příp. jiné, které byly způsobeny objednateli úmyslným i nedbalostním jednáním zhotovitele, jeho pracovníků a pracovníků poddodavatelů. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat nápravu uvedením do původního stavu do termínu předání díla dle této smlouvy.



10.10 V rámci náhrady škody vzniklé objednateli v důsledku nedodržení sjednaného termínu realizace díla, objednatel má právo účtovat a vymáhat náhradu škody a ušlý zisk a náklady na přípravu prací nerealizovaných. Objednatel je oprávněn účtovat a vymáhat vedle smluvní pokuty též náhradu škody, kterou mu zhotovitel způsobil porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

11. Porušení smluvních ujednání – sankce

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ porušení smlouvy zhotovitelem:

11.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním celého díla činí 0,1 %, z ceny díla bez DPH, uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s dílčími termíny plnění stanovenými v časovém harmonogramu výstavby činí 0,01 %, z ceny díla bez DPH, uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, za každý započatý den prodlení.

11.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním ojedinělých vad a nedodělků nebránících ani podstatně neomezujících užívání díla ve sjednané nebo dohodnuté lhůtě (viz odst. 8.2 Smlouvy), dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH denně za každou vadu a každý nedodělek.

11.3 Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním jiných a záručních vad než uvedených v odst. 11.2 Smlouvy se sjednává ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu.

11.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH, nejvýše však 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

11.5 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý případ neúčasti.

11.6 Smluvní pokuta za nesplnění každé jednotlivé, vzájemně dohodnuté povinnosti, vyplývající z koordinační porady či koordinačního kontrolního dne se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH denně.

11.7 Pokud zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a objednateli nebo jeho zmocněnci vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů na zastoupení apod.) bude o tuto příslušnou částku zhotoviteli snížena nejbližší platba.

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ prodlení objednatele:

11.8 Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných splatných faktur bude objednatel hradit úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.9 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce objednatele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý případ neúčasti.

11.10 Smluvní pokuta ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH denně za nesplnění každé jednotlivé, vzájemně dohodnuté povinnosti, vyplývající z koordinační porady či koordinačního kontrolního dne svolaného podle odst. 7.8. Smlouvy.

Společná ustanovení o smluvních pokutách:

11.11 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody a náhrada škody.

11.12 Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti splatným i nesplatným pohledávkám zhotovitele z faktur za cenu díla.

11.13 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.



12 Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li na majetek druhé strany prohlášen konkurs nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, není-li uvedeno jinak, zejména v případě:

- a) prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 15 dní,
- b) neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitele na stavbě na více jak 10 dní

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění převyšující 20% z ceny díla bez DPH po dobu delší 60 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

12.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení. V případě pochybností se má za to, že oznámení bylo doručeno třetí pracovní den po odeslání.

12.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování prací provedených a odsouhlasených objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypořádání dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději však do 10 dnů od účinnosti odstoupení a objednatel tímto nebude vázán k žádným dalším platbám zhotoviteli, dokud dílo nebude dokončeno.

12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady díla a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních pokutách, ustanovení o vadách, ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této smlouvě včetně příslušných dodatků této smlouvy.

12.7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od smlouvy podle tohoto ujednání nezanikají nároky objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zhotovené části díla.

13 Závěrečná ustanovení

13.1 Pro účely interpretace smluvních podmínek pro provádění předmětného díla z hlediska priority dokumentů platí rovnocennost smlouvy s ostatními shora uvedenými dokumenty.

13.2 Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní.

13.3 Strany prohlašují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu.

13.4 Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

13.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým



plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

13.6 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejich příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna.

13.7 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

13.8 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými ke dni jejího podpisu.

13.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

13.10 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- Příloha č. 1:** Nabídkový rozpočet stavby
- Příloha č. 2:** Časový harmonogram výstavby
- Příloha č. 3:** Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4:** Bankovní záruka

Jáchymov, dne 30 -09- 2020

Ve vysoké Peci, dne 30 -09- 2020

Objednatel



Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213



PŘÍLOHA Č. 4 – BANKOVNÍ ZÁRUKA

VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD

Stručný název Smlouvy o dílo:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Název a adresa příjemce (jehož smlouva o dílo uvádí jako objednatele):

Město Jáchymov

Nám. Republiky 1

362 51 Jáchymov

bankovní spojení:

číslo účtu:234 086 265/0300

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno] uzavřenou mezi příjemcem jako objednatelem na straně jedné a obchodní společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČ: [bude doplněno], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva o dílo“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „[bude doplněno]“ (dále jen „Zakázka“).

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s příjemcem Smlouvu o dílo. Na základě článku 5 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy o dílo bankovní zárukou za odstranění vad vystavenou ve prospěch příjemce.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že příjemci vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) (dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že

- (i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost(i) napravit určitou vadu nebo vady vyplývající z porušení Smlouvy o dílo nebo technických norem nebo právních předpisů, a příjemci z takového porušení **dle Smlouvy o dílo** vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), přičemž vada nebo vady musí být v prohlášení uvedeny, nebo
- (ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebylo Vámi Zhotoviteli vydáno potvrzení o provedení díla z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky za odstranění vad nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy o dílo povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky
(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo

osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou.

V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:

- a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
- b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
- c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
- d) dne [bude doplněno datum přejímky díla/odstranění vad a nedodělků plus 70 dnů poté],

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži, v aktuálním znění.

Vystaveno v _____

Datum _____

Podpis(y) _____

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-12

Stavba: Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

KSO:
Místo: Jáchymov

CC-CZ:
Datum: 14.8.2020

Zadavatel:
Město Jáchymov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:
JURICA a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

POZNÁMKA :

V závislosti na zvoleném dodavateli výtahu je nutné upřesnit rozměrové parametry výtahové šachty.

ROZPOČET "Stavební část" NEOBSAHUJE:

Vyfrézování stávajících komínových průduchů - pouze v případě nutnosti.

ROZPOČET "Silnoproud" NEOBSAHUJE níže uvedené dodávky a montáže:

- 1.Přeložka stávající pojistkové skříně distribuce NN 0,4kV - ČEZ Distribuce a.s. - musí provádět správce distribuční sítě
- 2.Dodávka a montáž interiérových svítidel (výběr investora) - obývací kuchyň, ložnice, koupelna nad zrcadlem
- 3.Montáž a zapojení kuchyňských spotřebičů
- 4.Montáž a dodávka vodiče do podokapních žlabů a svodů pro vyhřívání žlabů v zimních měsících

Cena bez DPH

25 935 478,08

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	2 268 745,18
DPH snížená	15,00%	23 666 732,90

Výše daně
476 436,49

3 550 009,94

Cena s DPH

v

CZK

29 961 924,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-12

Stavba: Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Místo: Jáchymov

Datum: 14.08.2020

Zadavatel: Město Jáchymov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
00	Stavební část	25 935 478,08	29 961 924,51
01	ZTI + plynoinstalace	18 346 263,55	21 098 203,08
02	Vytápění	1 586 438,55	1 824 404,33
03	Vzduchotechnika	1 156 643,48	1 330 140,00
05	Sílnoproud	173 847,32	199 924,42
06	Slaboproud	1 095 102,00	1 259 367,30
07	Zařízení bleskosvodu	612 547,00	704 429,05
08-01	Přípojka STL plynovodu	100 391,00	115 449,65
08-02	Splašková a dešťová kanalizace	95 378,49	115 407,97
08-03	Přípojka vody	569 963,53	689 655,87
09	Dopravní část	110 807,05	134 076,53
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 492 596,11	1 806 041,29
		595 500,00	684 825,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

00 - Stavební část

KSO:

Místo: Jáchymov

Zadavatel:

Město Jáchymov

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

JURICA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 14.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

POZNÁMKA : V závislosti na zvoleném dodavateli výtahu je nutné upřesnit rozměrové parametry výtahové šachty. ROZPOČET NEOBSAHUJE: Vyfrézování stávajících komínových průduchů - pouze v případě nutnosti.

Cena bez DPH

18 346 263,55

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
18 346 263,55

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
2 751 939,53

Cena s DPH

v CZK

21 098 203,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

00 - Stavební část

Místo:

Jáchymov

Zadavatel:

Město Jáchymov

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

14.08.2020

Projektant:

JURICA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	18 346 263,55
1 - Zemní práce	10 427 680,72
2 - Zakládání	263 933,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	77 591,60
4 - Vodorovné konstrukce	893 712,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 104 400,92
8 - Trubní vedení	3 114 104,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 000,00
96 - Bourání konstrukcí	3 255 492,42
997 - Přesun sutě	708 711,60
998 - Přesun hmot	1 562 151,63
	102 293,08
PSV - Práce a dodávky PSV	7 918 582,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	242 959,09
712 - Povlakové krytiny	9 813,04
713 - Izolace tepelné	423 992,62
762 - Konstrukce tesařské	769 828,66
763 - Konstrukce suché výstavby	746 861,38
764 - Konstrukce klempířské	726 491,37
765 - Krytina skládaná	84 596,24
766 - Konstrukce truhlářské	1 982 025,45
767 - Konstrukce zámečnické	375 690,00
771 - Podlahy z dlaždic	810 097,01
773 - Podlahy z litého teraca	46 787,88
776 - Podlahy povlakové	870 613,67
781 - Dokončovací práce - obklady	339 986,37
783 - Dokončovací práce - nátěry	244 422,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	197 700,11
787 - Dokončovací práce - zasklívání	46 717,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

00 - Stavební část

Místo: Jáchymov

Datum: 14.08.2020

Zadavatel: Město Jáchymov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 346 263,55

D HSV Práce a dodávky HSV

10 427 680,72

D 1 Zemní práce 263 933,88

1	K	121112111	Sejmutí omice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	4,425	429,83	1 902,00
	W		pozice navržené přístavby (předsazené zdivo garáží)		4,425		
	W		0,15*(23,5*1,0+4,0*(2,5-1,0))		4,425		
	W		Součet				
2	K	130001101R	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti stávajících konstrukcí	m3	79,240	397,60	31 505,82
	W		pro rýhy				
	W		39,620/0,50		79,240		
	W		Součet		79,240		
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	39,620	349,58	13 850,36
	W		pro drenáž a základ.pasy (pozice vstupu a garáží)				
	W		(3,475-(2,26+2,3)/2-0,15)*(1,2+1,8)/2*(23,42+0,75*2)		39,062		
	W		(3,925-3,475)*0,75*(8,4+8,65)/2*2		5,754		
	W		((3,75-2,28)-0,15)*0,5*(3,6+4,3)/2		2,607		
	W		pro drenáž (boční strany a přední)				
	W		0,7*(0,55+0,95)/2*11,0*2		11,550		
	W		0,7*(0,55+0,95)/2*(23,42+0,75*2+0,4*1,0/2*2)		13,293		
	W		Mezisoučet		72,266		
	W		rozšíření pro kontrolní šachty				
	W		((3,55-3,05)+(3,8-3,05)+(2,05-1,25)+(2,3-1,25))*1,5*1,5		6,975		
	W		Mezisoučet		6,975		
	W		v tř.3 - 50%				
	W		-(72,266+6,975)*0,50		-39,621		
	W		Součet		39,620		
4	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	19,810	22,73	450,28
	W		39,620*0,50		19,810		
	W		Součet		19,810		
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	39,620	654,78	25 942,38
6	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	19,810	54,69	1 083,41
7	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	67,993	1 648,77	112 104,82
	W		stávající podlaha v 1.PP na úroveň -3,125 (od úrovně PT -2,45-0,12-0,1-0,15 = -2,82)				
	W		(3,125-2,82)*((9,63+1,97+9,62)*4,28-0,45*1,6*2)		27,261		
	W		(3,125-2,82)*(23,42-0,65*2)*1,24		8,366		
	W		(3,125-2,82)*((3,6+3,0+7,09)*(4,8-1,24)+(1,96+0,9+(1,83+0,45))*3,26-0,5*((0,3+0,16)+(0,18+0,6)))		19,786		
	W		nová výtahová šachta				
	W		(4,125-3,125)*(3,0+3,8)/2*(3,3+4,1)/2		12,580		
	W		Součet		67,993		
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	208,992	31,23	6 526,82
	W		výkopek na mezideponii				
	W		39,620/0,50+67,993		147,233		
	W		zemina potřebná k zásypu (dovoz zpět)				
	W		51,608+5,726		57,334		
	W		Mezisoučet		204,567		
	W		omice (dovoz zpět)				
	W		4,425		4,425		
	W		Součet		208,992		
9	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	73,719	81,05	5 974,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		vykopávky uvnitř				
	W		67,993		67,993		
	W		zemina potřebná k zásypu uvnitř				
	W		5,726		5,726		
	W		Součet		73,719		
10	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	73,719	73,83	5 442,67
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	89,899	154,70	13 907,38
	W		vytlačená zemina				
	W		stávající podlaha v 1.PP na úroveň -3,125 (od úrovně PT -2,45-0,12-0,1-0,15 = -2,82)				
	W		$(3,125-2,82) \cdot ((9,63+1,97+9,62) \cdot 4,28-0,45 \cdot 1,6 \cdot 2)$		27,261		
	W		$(3,125-2,82) \cdot (23,42-0,65 \cdot 2) \cdot 1,24$		8,366		
	W		$(3,125-2,82) \cdot ((3,6+3,0+7,09) \cdot (4,8-1,24) + (1,96+0,9+(1,83+0,45)) \cdot 3,26-0,5 \cdot ((0,3+0,16)+(0,18+0,6)))$		19,786		
	W		nová výtahová šachta				
	W		$0,1 \cdot (3,0+3,1) \cdot 2 \cdot (3,3+3,4) \cdot 2$		1,022		
	W		$(4,025-3,125) \cdot 2,4 \cdot 2,7$		5,832		
	W		Mezisoučet		62,267		
	W		drenáž okolo budovy				
	W		$0,15 \cdot (1,25 \cdot (23,42+0,75 \cdot 2)-0,75 \cdot 7,79 \cdot 2)$		2,920		
	W		$0,15 \cdot 0,6 \cdot 11,0 \cdot 2$		1,980		
	W		$0,15 \cdot 0,6 \cdot (23,42+0,75 \cdot 2+0,4 \cdot 1,0/2 \cdot 2)$		2,279		
	W		základ.pasy				
	W		$(3,925-(2,26+2,3)/2-0,15) \cdot 0,75 \cdot 7,79 \cdot 2$		17,469		
	W		$(3,75-(2,26+2,3)/2-0,15) \cdot 0,5 \cdot 3,6$		2,376		
	W		kontrolní šachty				
	W		$((3,55-3,05)+(3,8-3,05)+(2,05-1,25)+(2,3-1,25)) \cdot 3,14 \cdot 0,25 \cdot 0,25$		0,608		
	W		Mezisoučet		27,632		
	W		Součet		89,899		
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	61,759	117,10	7 231,98
	W		ornice				
	W		4,425		4,425		
	W		zemina potřebná k zásypu				
	W		51,608+5,726		57,334		
	W		Součet		61,759		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	89,899	14,38	1 292,75
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	134,849	210,00	28 318,29
	W		$89,899 \cdot 1,5$		134,849		
	W		Součet		134,849		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	51,608	77,51	4 000,14
	W		výkopek				
	W		39,620/0,5		79,240		
	W		méně vytlačená zemina (z pol. 162701105)				
	W		-27,632		-27,632		
	W		Součet		51,608		
16	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním	m3	5,726	284,30	1 627,90
	W		výkopek				
	W		67,993		67,993		
	W		méně vytlačená zemina (z pol. 162701105)				
	W		-62,267		-62,267		
	W		Součet		5,726		
17	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	29,500	37,55	1 107,73
	W		$4,425/0,15$		29,500		
	W		Součet		29,500		
18	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	181,684	9,16	1 664,23
	W		stávající podlaha v 1.PP na úroveň -3,125 (vč. výtahové šachty)				
	W		$(9,63+1,97+9,62) \cdot 4,28-0,45 \cdot 1,6 \cdot 2$		89,382		
	W		$(23,42-0,65 \cdot 2) \cdot 1,24$		27,429		
	W		$(3,6+3,0+7,09) \cdot (4,8-1,24) + (1,96+0,9+(1,83+0,45)) \cdot 3,26-0,5 \cdot ((0,3+0,16)+(0,18+0,6))$		64,873		
	W		Součet		181,684		
D	2		Zakládání				
19	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	8,920	1 035,67	77 591,60
	W		drenážní potrubí po obvodu Dr.1				
	W		$0,15 \cdot 1,3 \cdot (23,42+0,75 \cdot 2)-0,1 \cdot 0,75 \cdot 7,79 \cdot 2$		3,691		
	W		$0,15 \cdot 0,6 \cdot 11,0 \cdot 2$		1,980		
	W		$0,15 \cdot 0,5 \cdot (23,42+0,75 \cdot 2+0,4 \cdot 1,0/2 \cdot 2)$		1,899		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		rozšíření pro kontrolní šachty				
	W		0,15*1,5*1,5*4		1,350		
	W		Součet		8,920		
20	K	212755214R	Trativody z perforovaných trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	247,000	39,96	9 870,12
	W		protiradonové opatření Rn.1				
	W		(8,0+3,5+0,6)*2+(5,0+4,0*2)+(8,0+3,5+0,6)*2+(15,6+1,0*2)+(7,3+3,7)*2+(8,5+4,0)*2		126,000		
	W		drenážní potrubí po obvodu Dr.1				
	W		24,0+12,0*2+25,0		73,000		
	W		drenážní potrubí vnitřní sběrné Dr.2				
	W		(15,0+7,0)+4,0+(7,0+15,0)		48,000		
	W		Součet		247,000		
21	M	28611117	trubka kanalizační PVC DN 125x500 mm SN4	m	7,000	146,70	1 026,90
	W		Rn.2 - vodorovně a pro Rn.3 - svisle				
	W		2+5		7,000		
	W		Součet		7,000		
22	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4	m	10,000	119,70	1 197,00
	W		Rn.2				
	W		10		10,000		
	W		Součet		10,000		
23	M	28611127	trubka kanalizační PVC DN 125x2000 mm SN4	m	4,000	99,90	399,60
	W		Rn.2				
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
24	M	28611358	koleno kanalizace PVC KG 125x87°	kus	5,000	66,69	333,45
	W		Rn.3				
	W		5		5,000		
	W		Součet		5,000		
25	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,326	1 245,21	2 896,36
	W		dle výkresu "Základy a drenážní systém"				
	W		nová výtahová šachta - skladba P.0.06				
	W		0,1*(3,0+3,1)/2*(3,3+3,4)/2		1,022		
	W		základové pasy				
	W		0,1*0,75*7,79*2		1,169		
	W		0,1*0,45*3,0		0,135		
	W		Součet		2,326		
26	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	1,620	2 514,28	4 073,13
	W		nová výtahová šachta - skladba P.0.06				
	W		0,25*2,4*2,7		1,620		
	W		Součet		1,620		
27	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	5,337	342,51	1 827,98
	W		nová výtahová šachta - skladba P.0.06				
	W		0,25*(2,4+2,7)*2		2,550		
	W		mazanina na nových základ.pasech - skladba P.0.03 (garáže)				
	W		0,15*(0,75*2+7,79)*2		2,787		
	W		Součet		5,337		
28	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	5,337	93,38	498,37
29	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,118	26 826,67	3 165,55
	W		nová výtahová šachta - skladba P.0.06				
	W		2*(47,40/6,0)*2,4*2,7/1000*1,15		0,118		
	W		Součet		0,118		
30	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	11,538	2 514,28	29 009,76
	W		dle výkresu "Základy a drenážní systém"				
	W		0,85*0,75*7,79*2*1,035		10,280		
	W		0,9*0,45*3,0*1,035		1,258		
	W		Součet		11,538		
31	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	29,036	272,43	7 910,28
	W		dle výkresu "Základy a drenážní systém"				
	W		0,85*(0,75+7,79)*2*2		29,036		
	W		Součet		29,036		
32	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	29,036	52,75	1 531,65
33	K	278311213	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty objemu do 0,25 m3 - srovnatelné	m3	0,003	37 756,48	113,27
	W		srovnatelné podlití patních plechů ocelové markýzy - prvku				
	W		0.0.4				
	W		0,025*0,25*0,25*2		0,003		
	W		Součet		0,003		
34	K	27831R	Utěsnění prac.spar bobtnajícími bitumenovými pásky	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	116,000	77,57	8 998,12
	W		po vybouraných stropních trámech				
	W		2.NP (strop nad 1.NP) + 3.NP (strop nad 2.NP)				
	W		(10+10)*2		40,000		
	W		(8+8)*2		32,000		
	W		4.NP (strop nad 3.NP)				
	W		24+(10+10)		44,000		
	W		Součet		116,000		
36	K	310235251	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	116,000	122,65	14 227,40
	W		po vybouraných stropních trámech				
	W		2.NP (strop nad 1.NP) + 3.NP (strop nad 2.NP)				
	W		(10+10)*2		40,000		
	W		(8+8)*2		32,000		
	W		4.NP (strop nad 3.NP)				
	W		24+(10+10)		44,000		
	W		Součet		116,000		
37	K	310236241R	Zabetonování otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém tl do 300 mm	kus	195,000	162,00	31 590,00
	W		kapsy pro osazení I profilu stropů (I 160)				
	W		strop nad 1.NP - dle výkresu stropu nad 1NP				
	W		(14+12)*2		52,000		
	W		strop nad 2.NP - dle výkresu stropu nad 2.NP				
	W		(16+14)*2		60,000		
	W		strop nad 3.NP - dle výkresu stropu nad 3.NP				
	W		(2+16+16)*2+3		71,000		
	W		Mezisoučet		183,000		
	W		dle výkresu půdorysu 1.NP pro I 160 v m.č.1.14 a 1.18				
	W		2+2		4,000		
	W		dle výkresu půdorysu 2.+3.NP pro I 140 v m.č.2.05 a 2.14				
	W		(m.č.3.05 a 3.14)				
	W		(2+2)*2		8,000		
	W		Mezisoučet		12,000		
	W		Součet		195,000		
38	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	4,752	4 636,45	22 032,41
	W		1.PP - obvodové zdivo (garáže)				
	W		0,65*((0,1+0,5)*(0,05+0,65+0,05))*2		0,585		
	W		1.NP - bývalý vstup na lodžie 1.06 a 1.11 - nyní parapet okna				
	W		0,3*1,0*1,0*2		0,600		
	W		1.NP mezipodesta do 1.PP				
	W		0,45*0,3*2,1*2		0,567		
	W		2.NP + 3.NP				
	W		bývalý vstup na lodžie 2.08,2.17 (3.08,3.17) - nyní parapet okna				
	W		0,3*1,0*1,0*(2+2)		1,200		
	W		vstup do m.č. 2.06, 2.15 (3.06, 3.15)				
	W		0,45*0,5*2,0*(2+2)		1,800		
	W		Součet		4,752		
39	K	311231118	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 15	m3	5,018	3 590,67	18 017,98
	W		4.NP				
	W		zdivo "vikýře" - dle řezu A-A a dle výkresu krovu řez 3-3				
	W		0,3*((3,55+2,625)/2*5,35-0,45*1,2*6)		3,983		
	W		0,3*1,15*1,5*2		1,035		
	W		Součet		5,018		
40	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	53,341	863,68	46 069,55
	W		1.PP - mezi m.č.0.04 a 0.11				
	W		(0,2+2,275+0,1)*(2,13+0,35+0,5)		7,674		
	W		1.NP				
	W		chodba 1.01 - do bytu 3 a 4				
	W		(0,1+2,6+0,2)*((1,3+0,2+0,885)+(1,3+0,2+0,725))-0,9*1,97*2		9,823		
	W		mezi m.č.1.04 a 1.09				
	W		(0,1+2,6+0,2)*(1,18+0,35)		4,437		
	W		2.NP + 3.NP				
	W		mezi m.č.2.06 a 2.15 (3.06 a 3.15)				
	W		(0,1+2,6+0,2)*(1,33+0,35)*2		9,744		
	W		do bytu 05 a 06 (07 a 08)				
	W		((0,1+2,6+0,2)*1,275-0,9*1,97)*(2+2)		7,698		
	W		4.NP				
	W		mezi m.č.4.05 a 4.11				
	W		(1,8+1,15+0,15)*(2,81+0,4)		9,951		
	W		do bytu 09 a 10				
	W		((0,3+2,5)*1,35-0,9*1,97)*2		4,014		
	W		Součet		53,341		
41	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	172,896	894,04	154 575,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1.PP - garáže				
			(0,2+2,15)*(7,79+0,5*3)*2-2,55*2,2*4		21,223		
			Mezisoučet		21,223		
			nová výtahová šachta				
			1.PP				
			(0,9-0,25+0,15*2)*((1,5+0,24*2)+1,8)*2		7,182		
			(0,525+2,2+0,25)*(1,97+1,8)*2-1,5*2,2		19,132		
			1.NP - 3.NP				
			9,0*(2,0+1,8)*2-1,5*2,2*3		58,500		
			4.NP				
			(2,2+1,2)*(2,0+2,0*2)		20,400		
			Mezisoučet		105,214		
			4.NP - střední nosná zeď				
			2,65*(0,78+3,615+1,25+3,035+1,0+0,53+0,25+0,58+0,94		46,459		
			+3,025+1,25+3,615+0,88)-(1,25*2+1,0+0,94)*2,07				
			Součet		172,896		
42	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	2,256	1 076,87	2 429,42
			mezi lodžiemi 1.NP + 2.NP + 3.NP				
			((0,125+2,425)*2+(0,125+2,295))*0,3		2,256		
			Součet		2,256		
43	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	2,318	1 560,78	3 617,89
			1.PP				
			mezi m.č.0.10 a 0.03				
			(0,2+2,275+0,1)*0,4		1,030		
			mezi m.č.0.04 a 0.11				
			(0,2+2,275+0,1)*0,5		1,288		
			Součet		2,318		
44	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm	m2	2,790	920,82	2 569,09
			nová výtahová šachta				
			4.NP				
			(2,2+1,2)*(0,275+1,05+0,175)-1,05*2,2		2,790		
			Součet		2,790		
45	K	311236331	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 300 mm	m2	25,659	1 537,77	39 457,64
			1.NP + 2.NP + 3.NP				
			původně lodžie - skladba Sf.03 (m.č.3.05+3.14)				
			(2,6*2+2,45)*(2,06+2,0)-0,6*1,5*2*3		25,659		
			Součet		25,659		
46	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	6,000	147,43	884,58
			srovnatelně - po zdívech tl.250mm ve 4.NP v pozici sloupků (viz výkres "Sanace krovu-montážní podepření")				
			6		6,000		
			Součet		6,000		
47	M	59321070	překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm	kus	2,020	263,70	532,67
			2*1,01		2,020		
			Součet		2,020		
48	K	330311711	Sloupky nebo pilíře z betonu tř. C 16/20 - srovnatelně	m3	0,540	3 055,09	1 649,75
			srovnatelně zabetonování komínových průduchů				
			3,0*0,15*0,15*6		0,405		
			(9,0-3,0)*0,15*0,15		0,135		
			Součet		0,540		
49	K	340000999SR	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl do 200 mm - srovnatelně	m	4,000	196,20	784,80
			řezání překladů RZP 120 (pod zdí ve 4.NP v pozici sloupků (viz výkres "Sanace krovu-montážní podepření")				
			2+2		4,000		
			Součet		4,000		
50	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	6,000	450,99	2 705,94
			1.PP				
			4		4,000		
			1.NP				
			2		2,000		
			Součet		6,000		
51	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	32,000	610,31	19 529,92
			1.PP				
			4		4,000		
			1.-4.NP				
			10+6+6+6		28,000		
			Součet		32,000		
52	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	16,000	309,79	4 956,64
			1.NP - 4.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		8+8+0+0				
	W		Součet		16,000		
53	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	22,000	387,25	8 519,50
	W		1.NP - 4.NP				
	W		4+4+4+10				
	W		Součet		22,000		
54	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	17,000	446,41	7 588,97
	W		1.NP - 4.NP				
	W		3+3+3+8				
	W		Součet		17,000		
55	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	2,673	5 269,22	14 084,63
	W		1.PP - I 120 + I 140				
	W		0,12*(0,6*1,35*4+0,25*1,4)		0,431		
	W		0,14*(0,25*1,4+0,45*1,6*2+0,6*1,85*2)		0,561		
	W		1.NP - I 100 + I 120				
	W		0,1*0,2*1,0				
	W		0,12*0,2*(1,1+1,25+1,45)*2		0,020		
	W		2.NP - I 120 + I 140		0,182		
	W		0,12*(0,125*1,1*2+0,2*1,25*2+0,45*1,35*2+0,125*1,45*2)		0,282		
	W		0,14*0,45*(2,15+2,25)		0,277		
	W		3.NP - I 100 + I 120 + I 140				
	W		0,2*0,1*1,0				
	W		0,12*(0,125*1,1*2+0,2*1,25*2+0,45*1,35*2+0,125*1,45*2)		0,020		
	W		0,14*0,45*(2,15+2,25)		0,282		
	W		4.NP - I 140		0,277		
	W		0,14*(0,3*2,3*2+0,45*2,35)		0,341		
	W		Součet		2,673		
56	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,135	2 900,87	6 193,36
	W		1.PP - obvodové zdivo (garáže) - I 220				
	W		(0,225*0,65*3,65)*4		2,135		
	W		Součet		2,135		
57	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	4,138	518,97	2 147,50
	W		1.PP - obvodové zdivo (garáže) - I 220				
	W		(0,225*(3,65*2-3,2))*4		3,690		
	W		(0,225-0,19)*3,2*4		0,448		
	W		Součet		4,138		
58	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	4,138	146,69	607,00
59	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,106	37 979,08	4 025,78
	W		1.PP - překlady nad otvory ve stropní desce D.g				
	W		5 x pr.12 B500B				
	W		0,888*5*((0,15+0,75+7,92+0,75+0,15)*2)/1000*1,08		0,093		
	W		pr.6 B500A dl.0,7m a 250mm				
	W		0,222*0,7*(3+32+3)*2/1000*1,08		0,013		
	W		Součet		0,106		
60	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,018	8 226,59	148,08
	W		3.NP - L 50/50				
	W		3,25*5,4/1000		0,018		
	W		Součet		0,018		
61	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,019	23 670,00	449,73
	W		3,25*5,4/1000*1,08		0,019		
	W		Součet		0,019		
62	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,039	7 546,84	294,33
	W		1.PP - zdivo nové výtahové šachty				
	W		14,4*1,35*2/1000		0,039		
	W		Součet		0,039		
63	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,042	23 130,00	971,46
	W		0,039*1,08		0,042		
	W		Součet		0,042		
64	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,989	37 733,92	37 318,85
	W		1.PP - I 120				
	W		11,1*(1,3*3*4+1,35*2)/1000*1,08		0,219		
	W		1.PP - L 40/40				
	W		3,30*(1,1*3*2)/1000*1,08		0,024		
	W		Mezisoučet		0,243		
	W		1.NP - I 100 + I 120				
	W		8,34*0,95*2/1000*1,08		0,017		
	W		11,1*(1,05*4+1,2*4+1,4*4)/1000*1,08		0,175		
	W		Mezisoučet		0,192		
	W		2.NP + 3.NP - I 100 + I 120				
	W		(8,34*1,9+11,1*22,4*2)/1000*1,08		0,554		
	W		Mezisoučet		0,554		
	W		Součet		0,989		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	2,886	36 298,20	104 756,61
	VV		1.PP				
	VV		obvodové zdivo (garáže) - I 220				
	VV		31,1*(3*3,6)*4/1000*1,08		1,451		
	VV		vnitřní nosné zdivo - otvory - I 140				
	VV		14,4*(1,55*3*2+1,8*3*2)/1000*1,08		0,313		
	VV		1.NP - m.č.1.14 a 1.18 - I 160				
	VV		17,9*(2,4*2+2,3*2)/1000*1,08		0,182		
	VV		2.NP + 3.NP - I 140				
	VV		14,4*12,9*2/1000*1,08		0,401		
	VV		14,4*(2,4*2+2,3*2)/1000*1,08*2		0,292		
	VV		4.NP - I 140				
	VV		14,4*15,9/1000*1,08		0,247		
	VV		Součet		2,886		
66	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	12,180	349,03	4 251,19
	VV		předstěna A.1 - 1.NP + (2.NP + 3.NP) + 4.NP				
	VV		(0,1+0,9+0,2)*1,33*2		3,192		
	VV		(0,05+0,9+0,2)*1,33*(2+2)		6,118		
	VV		((0,05+0,9+0,25)*0,8+(0,05+0,9)*0,25*2)*2		2,870		
	VV		Součet		12,180		
67	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	17,792	424,48	7 552,35
	VV		1.NP - instalační šachty v m.č.1.03 a 1.08				
	VV		(0,1+2,6+0,2)*(0,3+0,5)*2		4,640		
	VV		2.NP - 3.NP - instalační šachty v m.č.2.06, 2.15, 3.06, 3.15				
	VV		(0,05+2,6+0,2)*(0,5+0,3)*(2+2)		9,120		
	VV		4.NP - instalační šachty v m.č.4.03 a 4.09				
	VV		(0,02+2,5)*(0,5+0,3)*2		4,032		
	VV		Součet		17,792		
68	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	62,652	488,56	30 609,26
	VV		1.PP				
	VV		(1,0*2,1-0,8*1,97)*4		2,096		
	VV		(0,9*2,1-0,8*1,97)*3		0,942		
	VV		(0,2+2,275+0,1)*(7,1+3,2*3+0,78+0,79)-0,8*1,97*4		40,741		
	VV		1.NP				
	VV		(0,1+2,6+0,2)*(2,0*2+2,235+2,175)-0,7*1,97*4		18,873		
	VV		Součet		62,652		
69	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	322,399	556,57	179 437,61
	VV		1.NP				
	VV		(0,1+(3,0-0,125))*((4,51+(3,305+0,35))*2+(5,0+4,0)*2)-0,8*1,97*8		89,524		
	VV		2.NP				
	VV		(0,05+(3,0-0,125))*(3,45+0,775+0,5)*2		27,641		
	VV		(0,05+(3,0-0,125))*(5,0+3,815+3,785+5,0)-0,8*1,97*4		45,176		
	VV		(0,05+2,6+0,2)*(0,5+2,57+2,06+0,5+2,57+2,0)-0,7*1,97*2		26,312		
	VV		3.NP				
	VV		(0,05+(3,0-0,125))*(3,45+0,775+0,5)*2		27,641		
	VV		(0,05+(3,0-0,125))*(5,0+4,44+2,57+2,06+4,41+2,57+2,0+5,0)-0,7*2+0,8*4)*1,97		72,984		
	VV		4.NP				
	VV		(0,02+2,0+0,4)*(2,5+1,53+1,52+2,5+2,5*2)		31,581		
	VV		(2,42+1,0)/2*1,55*4		10,602		
	VV		-(0,7*2+0,8*4)*1,97		-9,062		
	VV		Součet		322,399		
70	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	79,024	665,01	52 551,75
	VV		1.PP				
	VV		(0,2+2,275+0,1)*(4,28+2,98+4,28+1,24*2+3,6+3,45+2,26)-0,9*1,97*4		52,983		
	VV		2.NP + 3.NP - m.č. 2.04, 2.13 (3.04 , 3.13)				
	VV		(0,05+3,0-0,125)*0,6*(2+2)		7,020		
	VV		4.NP - m.č.4.04 a 4.10				
	VV		(0,02+2,4)*(3,33*2+0,6*2)		19,021		
	VV		Součet		79,024		
71	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	254,105	92,81	23 583,49
	VV		příčky 75mm				
	VV		(0,1+2,6+0,2)*2		5,800		
	VV		příčky tl.100mm , 150mm				
	VV		2,1*2*(4+3)+(0,2+2,275+0,1)*5+(0,1+2,6+0,2)*2		48,075		
	VV		příčky 125mm				
	VV		(0,1+(3,0-0,125))*(16+16+16)+(0,02+2,4)*2		147,640		
	VV		příčky 150mm				
	VV		(0,2+2,275+0,1)*14+(0,05+(3,0-0,125))*2*2+(0,02+2,4)*2		52,590		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			Součet		254,105		
72	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	14,380	576,99	8 297,12
W			1.PP - I 120 + I 140				
W			0,15*(1,35*2*4+1,4)				
W			0,15*(1,4+1,6*2+1,85*2)*2		1,830		
W			1.NP - I 100 + I 120		2,490		
W			0,15*1,0				
W			0,15*(1,1+1,25*2+1,45)*2		0,150		
W			2.NP - I 120 + I 140		1,515		
W			0,15*(1,1+1,25*2+1,35*2+1,45)*2				
W			0,15*(2,15+2,25)*2		2,325		
W			3.NP - I 100 + I 120 + I 140		1,320		
W			0,15*1,0				
W			0,15*(1,1+1,25*2+1,35*2+1,45)*2		0,150		
W			0,14*(2,15+2,25)*2		2,325		
W			4.NP - I 140		1,232		
W			0,15*(2,3*2+2,35)				
W			Součet		1,043		
					14,380		
73	K	346244821	Přízdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	30,968	680,79	21 082,70
W			4.NP				
W			velký vikýř - dle půdorysu 4.NP a výkresu krovu (řez 3-3')				
W			1,8*1,8*2+0,75*5,35		10,493		
W			zdivo "vikýřů" - dle řezu A-A				
W			u schodiště				
W			(2,25+3,0)/2*(3,8+4,0)		20,475		
W			Součet		30,968		
74	K	346244831R	Přízdívky izolační tl 200 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	3,416	1 350,00	4 611,60
W			nová výtahová šachta				
W			(0,9-0,25+0,15)*(1,97+2,3)		3,416		
W			Součet		3,416		
D 4			Vodorovné konstrukce				1 104 400,92
75	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,664	2 723,47	7 255,32
W			1.PP - přístavky garáží - prvek D.g				
W			0,19*7,79*(0,15+0,75)*2		2,664		
W			Součet		2,664		
76	K	411322424	Stropy trémové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	40,676	2 983,42	121 353,59
W			celk.tl.114mm (do VSŽ)				
W			strop nad 1.NP - dle výkresu stropu nad 1NP				
W			(0,05*0,36+0,064)*149,0		12,218		
W			strop nad 2.NP - dle výkresu stropu nad 2.NP				
W			(0,05*0,36+0,064)*149,0		12,218		
W			strop nad 3.NP - dle výkresu stropu nad 3.NP				
W			(0,05*0,36+0,064)*193,0		15,826		
W			celk. tl.124mm (do VSŽ)				
W			skladba P.5.02 - strop výtahové šachty				
W			(0,05*0,36+0,074)*2,0*2,25		0,414		
W			Součet		40,676		
77	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	10,820	321,24	3 475,82
W			1.PP - přístavky garáží - prvek D.g				
W			(7,79-0,25*2)*0,5*2		7,290		
W			0,19*(7,79+0,75*2)*2		3,530		
W			Součet		10,820		
78	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	10,820	93,95	1 016,54
79	K	411354219	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	495,500	547,11	271 093,01
W			strop nad 1.NP - dle výkresu stropu nad 1NP				
W			149,0		149,000		
W			strop nad 2.NP - dle výkresu stropu nad 2.NP				
W			149,0		149,000		
W			strop nad 3.NP - dle výkresu stropu nad 3.NP				
W			193,0		193,000		
W			Mezisoučet		491,000		
W			skladba P.5.02 - strop výtahové šachty				
W			2,0*2,25		4,500		
W			Mezisoučet		4,500		
W			Součet		495,500		
80	K	411354219R	Bednění stropů ztracené - sprážovací prvky v.95mm vč.hřebů - dodávka vč.montáže	kus	1 760,000	100,00	176 000,00
W			strop nad 1.NP +2.NP + 3.NP- dle výkresu stropu				
W			500+580+680		1 760,000		
W			Součet		1 760,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	498,290	127,04	63 302,76
	VV		1.PP - přístavky garáží - prvek D.g				
	VV		(7,79-0,25*2)*0,5*2		7,290		
	VV		strop nad 1.NP, 2.NP, 3.NP				
	VV		491,0		491,000		
	VV		Součet		498,290		
82	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	468,290	35,96	16 839,71
83	K	411354331R	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 20 m tl do 15 cm	m2	4,500	1 350,00	6 075,00
	VV		skladba P.5.02 - strop výtahové šachty				
	VV		2,0*2,25		4,500		
	VV		Součet		4,500		
84	K	411354332R	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 20 m tl do 15 cm	m2	4,500	450,00	2 025,00
85	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,150	37 611,05	5 641,66
	VV		strop nad 1.NP, 2.NP, 3.NP - dle výkresu stropu - pro prvky				
	VV		0.1.7 , 0.2.7 , 0.3.7				
	VV		(44,0+55,0+51,0)/1000		0,150		
	VV		Součet		0,150		
86	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	5,871	25 330,65	148 716,25
	VV		1.PP - přístavky garáží - prvek D.g (KH 30)				
	VV		2*4,45*(7,79*(0,15+0,75)*2)/1000*1,15		0,144		
	VV		strop nad 1.NP, 2.NP, 3.NP - dle výkresu stropu (KH 30)				
	VV		(1724,0*2+2233,0)/1000		5,681		
	VV		skladba P.5.02 - strop výtahové šachty (KH 30)				
	VV		2*4,45*(2,0*2,25)/1000*1,15		0,046		
	VV		Součet		5,871		
87	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,104	7 983,38	830,27
	VV		strop nad 3.NP - dle výkresu stropu nad 3.NP				
	VV		103,50/1000		0,104		
	VV		Součet		0,104		
88	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,112	23 310,00	2 610,72
	VV		prořez a ztrátne 8%				
	VV		0,1035*1,08		0,112		
	VV		Součet		0,112		
89	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	8,586	7 327,03	62 909,88
	VV		strop nad 1.NP - dle výkresu stropu nad 1NP				
	VV		2414,0/1000		2,414		
	VV		strop nad 2.NP - dle výkresu stropu nad 2.NP				
	VV		2787,0/1000		2,787		
	VV		strop nad 3.NP - dle výkresu stropu nad 3.NP				
	VV		3299,0/1000		3,299		
	VV		Mezisoučet		8,500		
	VV		skladba P.5.02 - strop výtahové šachty				
	VV		14,4*(2,0*3)/1000		0,086		
	VV		Mezisoučet		0,086		
	VV		Součet		8,586		
90	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,093	21 845,00	2 031,59
	VV		skladba P.5.02 - strop výtahové šachty				
	VV		0,086*1,08		0,093		
	VV		Součet		0,093		
91	M	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	9,180	21 930,00	201 317,40
	VV		prořez a ztrátne 8%				
	VV		8,500*1,08		9,180		
	VV		Součet		9,180		
92	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,934	2 761,98	2 579,69
	VV		dle výkresu řezu				
	VV		věnc V.š				
	VV		0,15*0,15*(1,8*4)*3		0,486		
	VV		0,15*0,15*(1,8*3)+0,15*0,25*1,8		0,189		
	VV		věnc V.1				
	VV		0,15*0,25*(2,0+1,85*2)+0,15*0,2*1,5		0,259		
	VV		Součet		0,934		
93	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	10,995	326,58	3 590,75
	VV		dle výkresu řezu				
	VV		věnc V.š				
	VV		0,15*((1,5+1,8)*2+(1,8+2,1)*2)*3		6,480		
	VV		0,15*((1,5+1,8)*2+(1,8+2,3)*2)		2,220		
	VV		věnc V.1				
	VV		0,15*((1,5+1,85)*2+(2,0+2,3)*2)		2,295		
	VV		Součet		10,995		
94	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	10,995	72,55	797,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,134	36 852,74	4 938,27
	W		dle výkresu žezu (konstr. výztuž a třmínky)				
	W		věnc V.š				
	W		(0,617*4*(1,8+2,1)*2+0,222*(0,7*8*4)*3/1000*1,08		0,078		
	W		(0,617*4*(1,8+2,2)*2+0,222*(0,7*8*3+0,9*8))/1000*1,08		0,027		
	W		věnc V.1				
	W		(0,617*4*(1,8+2,2*2+2,0)+0,222*(0,9*(9+8*2)+0,8*7))/1000*1,08		0,029		
	W		Součet		0,134		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 114 104,58
96	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	137,292	149,82	20 569,09
	W		po opravě omítek z 10% plochy				
	W		strop nad 1.NP				
	W		skladba P.2.02+P2.03 (nad m.č.1.03část,1.04část,1.08část,1.09část + nad m.č.1.13,1.14,1.17.,1.18)				
	W		(2,95-0,3*1,48)+(4,4-0,3*1,6)+(2,95-0,3*1,48)+(4,4-0,3*1,6)+5,3+4,15+5,35+4,0		31,652		
	W		strop nad 2.NP				
	W		skladba P.3.02 + P.3.03 (m.č..2.03část, 2.04,2.05,2.06 část, 2.12část,2.13-14 + 2.15část)				
	W		(8,0-3,815*1,275)+5,75+2,15+(8,55-0,775*2,7)+(7,9-3,785*1,275)+5,6+2,1+(8,55-0,775*2,7)		34,725		
	W		Mezisoučet		66,377		
	W		po opravě omítek z 25% plochy				
	W		nad 1.PP				
	W		nad m.č.0.05 část (skladba P.1.01) + nad m.č. 0.06				
	W		4,825*1,24+(0,1+0,2+0,3)*2,69		7,597		
	W		(2,6+1,5)*0,9+(0,1+0,2+0,3)*0,9		4,230		
	W		strop nad 1.NP				
	W		skladba P.2.01 (m.č.1.01 = chodba + ramena schodiště)				
	W		(4,9*1,3+1,29*0,5)+(2,6*1,2*2+(0,1+0,2+0,3)*2,69)		14,869		
	W		strop nad 2.NP				
	W		skladba P.3.01 (m.č.2.01=chodba+ ramena schodiště)				
	W		(4,9*1,3+1,29*0,5)+(2,6*1,2*2+(0,1+0,2+0,3)*2,69)		14,869		
	W		strop nad 3.NP				
	W		skladba P.4.01 (m.č.3.01=chodba, ramena schodiště)				
	W		(2,69*1,35+1,2*0,5)+(2,6*1,2*2+(0,1+0,2+0,3)*2,69)		12,086		
	W		schodiště - mezipodesty (skladba P.sch)				
	W		((2,69*1,55+1,2*0,2)+(0,1+0,2+0,2)*2,69)*3		17,264		
	W		Mezisoučet		70,915		
	W		Součet		137,292		
97	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	184,247	283,72	52 274,56
	W		1.PP (po otlučení omítek)				
	W		nad m.č.0.01,0.03-04 , 0.05 část, nad m.č.0.07-0.20 (skladba P.1.02-04)				
	W		5,0+5,85*2+(9,50-4,825*1,24)+9,50+10,65+((20,3+21,85+21,8+20,3)+0,225*3,2*4)+11,5+10,25+6,9+6,5+5,4+5,4+5,45+5,35		184,247		
	W		Součet		184,247		
98	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	184,247	59,38	10 940,59
99	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	66,377	111,37	7 392,41
	W		strop nad 1.NP				
	W		skladba P.2.02+P2.03 (nad m.č.1.03část,1.04část,1.08část,1.09část + nad m.č.1.13,1.14,1.17.,1.18)				
	W		(2,95-0,3*1,48)+(4,4-0,3*1,6)+(2,95-0,3*1,48)+(4,4-0,3*1,6)+5,3+4,15+5,35+4,0		31,652		
	W		strop nad 2.NP				
	W		skladba P.3.02 + P.3.03 (m.č..2.03část, 2.04,2.05,2.06 část, 2.12část,2.13-14 + 2.15část)				
	W		(8,0-3,815*1,275)+5,75+2,15+(8,55-0,775*2,7)+(7,9-3,785*1,275)+5,6+2,1+(8,55-0,775*2,7)		34,725		
	W		Součet		66,377		
100	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	70,915	214,17	15 187,87
	W		nad 1.PP				
	W		nad m.č.0.05 část (skladba P.1.01) + nad m.č. 0.06				
	W		4,825*1,24+(0,1+0,2+0,3)*2,69		7,597		
	W		(2,6+1,5)*0,9+(0,1+0,2+0,3)*0,9		4,230		
	W		strop nad 1.NP				
	W		skladba P.2.01 (m.č.1.01 = chodba + ramena schodiště)				
	W		(4,9*1,3+1,29*0,5)+(2,6*1,2*2+(0,1+0,2+0,3)*2,69)		14,869		
	W		strop nad 2.NP				
	W		skladba P.3.01 (m.č.2.01=chodba + ramena schodiště)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(4,9*1,3+1,29*0,5)+(2,6*1,2*2+(0,1+0,2+0,3)*2,69)		14,869		
	W		strop nad 4.NP				
	W		skladba P.4.01 (m.č.4.01, mezipodesta, ramena schodiště)				
	W		(2,69*1,35+1,2*0,5)+(2,6*1,2*2+(0,1+0,2+0,3)*2,69)		12,086		
	W		schodiště - mezipodesty (skladba P.sch)				
	W		((2,69*1,55+1,2*0,2)+(0,1+0,2+0,2)*2,69)*3		17,264		
	W		Součet		70,915		
101	K	611325451	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	66,377	16,47	1 093,23
102	K	611325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	70,915	38,43	2 725,26
103	K	612	Kohové podomítkové listy vnitřní - dodávka vč. montáže	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
104	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	958,122	168,37	161 319,00
	W		nové příčky z porobetonu				
	W		12,180+17,792+2*(62,652+322,399+79,024)		958,122		
	W		Součet		958,122		
105	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	817,224	117,79	96 260,81
	W		nové příčky z porobetonu				
	W		12,180+17,792+2*(62,652+322,399+79,024)		958,122		
	W		Mezisoučet		958,122		
	W		méně keramický obklad				
	W		koupelny - m.č.1.04+1.09 , 1.14 , 1.18				
	W		-(2,0*((0,35+1,6+2,0)*2+(2,235+0,77)+(2,175+0,77))-0,7*1,97*4)		-22,184		
	W		-(0,9+0,2)*1,33*2		-2,926		
	W		koupelny - m.č. 2.06 , 2.15 , 3.06 , 3.15				
	W		-2,0*(3,18+0,875+0,3+0,5)*(2+2)		-38,840		
	W		-(0,9+0,2)*1,33*(2+2)		-5,852		
	W		samostatné WC - m.č. 2.05 + 3.05 , 2.14 + 3.14				
	W		-(1,6*(2,06+2,1)-0,7*1,97*2)*2		-7,796		
	W		koupelny - m.č.4.05 , 4.11				
	W		-(2,0*(1,39+1,53)-0,7*2,0)*2		-8,880		
	W		-((0,9+0,25)*0,8+0,25*0,9*2)*2		-2,740		
	W		za kuchyň.linkou - m.č.1.05, 1.10 , 1.15 , 1.19				
	W		-1,6*((2,3+0,45)*2+3,6*2)		-20,320		
	W		za kuchyň.linkou - m.č. 2.07 + 3.07 , 2.16 + 3.16				
	W		-1,6*3,45*(2+2)		-22,080		
	W		za kuchyň.linkou - m.č.4.07 , 4.13				
	W		-1,6*(2,5+0,2*2)*2		-9,280		
	W		Mezisoučet		-140,898		
	W		Součet		817,224		
106	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	168,586	197,04	33 218,19
	W		pod keramický obklad na stávajícím zdivu a na novém zdivu z CPP a Porothermu (celková plocha KO méně plocha KO na porobeton.příčkách)				
	W		(242,764+66,720)-140,898		168,586		
	W		Součet		168,586		
107	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 621,229	246,03	398 870,97
	W		stávající zdivo - dle pol.otlučení vnitřních omítek				
	W		1477,697		1 477,697		
	W		stávající zdivo - dle pol.otlučení vnějších omítek				
	W		12,209		12,209		
	W		Mezisoučet		1 489,906		
	W		nové zdivo z CPP				
	W		4.NP - zdivo "vikýře" - dle řezu A-A a dle výkresu krovu řez 3-3				
	W		((3,55+2,625)/2*5,35-0,45*1,2*6)+1,15*1,5*2		16,728		
	W		nové zdivo Porotherm tl.200mm				
	W		1.PP - mezi m.č.0.04 a 0.11				
	W		(0,2+2,275+0,1)*(2,13+0,35+0,5)*2		15,347		
	W		1.NP				
	W		chodba 1.01 - do bytu 3 a 4				
	W		(0,1+2,6+0,2)*(((1,3+0,2+0,885)+(1,3+0,2+0,725))-0,9*1,97*2)*2		6,171		
	W		mezi m.č.1.04 a 1.09				
	W		(0,1+2,6+0,2)*(1,18+0,075)*2		7,279		
	W		2.NP + 3.NP				
	W		mezi m.č.2.06 a 2.15 (3.06 a 3.15)				
	W		(0,1+2,6+0,2)*(1,33+0,075)*2*2		16,298		
	W		do bytu 05 a 06 (07 a 08)				
	W		((0,1+2,6+0,2)*1,275-0,9*1,97)*(2+2)*2		15,396		
	W		4.NP				
	W		mezi m.č.4.05 a 4.11				
	W		(1,8+1,15+0,15)*(2,81+0,2*2)*2		19,902		
	W		do bytu 09 a 10				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			((0,3+2,5)*1,35-0,9*1,97)*2*2		8,028		
W			nové zdivo Porotherm tl.250mm				
W			1.PP - vstupy do garáží				
W			((0,2+2,15)*(3,52+0,5*2)-2,55*2,2+0,25*(2,55+2,2*2))*4		26,998		
W			nová výtahová šachta 1.PP + 1.-3.NP + 4.NP				
W			(0,2+2,2+0,175)*2,0*2-1,05*2,2+0,25*(1,05+2,2*2)		9,353		
W			((0,1+2,5+0,3)*((2,0-0,2)+(2,2-0,1-0,45)*2+2,0)-		58,928		
W			1,05*2,2+0,25*(1,05+2,2*2))*3		14,715		
W			(0,1+2,6)*((2,0-0,2)+(2,2-0,125-0,25)*2)				
W			4.NP - střední nosná zeď				
W			2,65*((0,78+3,615+1,25+3,035+1,0+0,53+0,25+0,25+0,58+0,9		46,409		
W			4+3,025+1,25+3,615+0,88)-2,0)-				
W			(1,25*2+1,0+0,94)*2,07+0,25*(1,25*2+1,0+0,94+2,07*2*4)				
W			zdivo Porotherm tl.440mm				
W			1.PP - mezi m.č.0.10 a 0.03		2,189		
W			(0,2+2,275+0,1)*0,85				
W			1.PP - mezi m.č.0.04 a 0.11				
W			(0,2+2,275+0,1)*0,85		2,189		
W			nové zdivo zvukově izolační tl.190mm				
W			4.NP - nová výtahová šachta vně				
W			(0,1+2,6)*2,0-1,05*2,2+0,2*(1,05+2,2*2)		4,180		
W			nové zdivo zvukově izolační tl. 300mm				
W			1.NP + 2.NP + 3.NP - původně lodžie - skladba Sf.03				
W			(m.č.1.14+1.18 , m.č.2.05+2.14 , m.č. 3.05+3.14)				
W			(2,6*2+2,45)*(2,06+2,0)-0,6*1,5*2*3+0,15*(0,7+1,6)*2*2*3		29,799		
W			Mezisoučet		299,909		
W			méně keramický obklad (celková plocha KO méně plocha KO				
W			na porobeton.příčkách)				
W			-(242,764+66,720)-140,898)		-168,586		
W			Součet		1 621,229		
108	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 789,815	56,39	100 927,67
W			168,586+1621,229		1 789,815		
W			Součet		1 789,815		
109	K	612325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	48,000	182,20	8 745,60
W			kapsy pro osazení kotevních desek (prvek 0.1.9 , 0.2.9 , 0.3.9)				
W			dle výkresů stropů				
W			16*3		48,000		
W			Součet		48,000		
110	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	95,205	278,68	26 531,73
W			(0,1+3,675+9,0+2,2+1,2)*(1,5+1,8)*2-1,05*2,2*5		95,205		
W			Součet		95,205		
111	K	617321191	Příplatek k vápenocementové omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	95,205	59,64	5 678,03
112	K	621131111-1	Základní nátěr pro vyrovnaní nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti podhledů nanášený ručně	m2	556,121	50,58	28 128,60
W			1.PP - nad m.č.0.01,0.03-04 , 0.05 část, nad m.č.0.07-0.20				
W			(skladba P.1.02-04)				
W			(5,0+5,85*2+(9,50-		362,734		
W			4,825*1,24)+9,50+10,65+20,3+21,85+21,8+20,3+11,5+10,25+				
W			6,9+6,5+5,4+5,4+5,45+5,35)*2				
W			skladba P.2.04 a P.3.04 (lodžie v 1.NP a ve 2.NP)		32,032		
W			(1,49+0,27)*(0,05+2,225)*(2+2)*2				
W			skladba P.4.07 (lodžie ve 4.NP)				
W			(0,45+0,5)*(0,05+2,225)*2		4,323		
W			(1,49-0,45)*(0,05+2,225)*2		4,732		
W			skladba Sf.05 - žb.deska D.g přístavku garáží				
W			(3,52*0,5)*4*2		14,080		
W			horní římsa - 3.NP (zespoda a shora)				
W			pohled východní a západní				
W			(0,3+0,7)*(24,32*2-3,29)*2		90,700		
W			pohled severní a jižní				
W			(0,3+0,7)*11,88*2*2		47,520		
W			Součet		556,121		
113	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,969	193,79	3 676,00
W			skladba P.4.07				
W			(0,45+0,5)*(0,05+2,225)*2		4,323		
W			Mezisoučet		4,323		
W			římsa vikýřů velkých (řez A-A')				
W			0,5*(0,2+2,2+1,0+2,2+0,2)+(0,2*3,5*2+0,2*0,5/2*3)+(0,2+0,6)*		10,850		
W			4,0*2				
W			(0,3+0,22)*(4,3+1,5*2)		3,796		
W			Mezisoučet		14,646		
W			Součet		18,969		
114	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	85,126	647,69	55 135,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		skladba P.2.04 a P.3.04 (lodžie v 1.NP a ve 2.NP)				
	W		(1,49+0,27)*(0,05+2,225)*2*2		16,016		
	W		Mezisoučet		16,016		
	W		tl. 60mm - horní římsa - 3.NP (zespoda a shora)				
	W		pohled východní a západní				
	W		(0,3+0,7)*(24,32*2-3,29)		45,350		
	W		pohled severní a jižní				
	W		(0,3+0,7)*11,88*2		23,760		
	W		Mezisoučet		69,110		
	W		Součet		85,126		
115	M	28375934	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 60mm	m2	86,829	55,93	4 856,35
	W		85,126*1,02		86,829		
	W		Součet		86,829		
116	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 40 mm	m2	7,040	660,25	4 648,16
	W		skladba Sf.05 - žb.deska D.g přístavku garáží				
	W		(3,52*0,5)*4		7,040		
	W		Součet		7,040		
117	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné a kolmé vlákno $\lambda=0,036$ tl 30mm	m2	7,181	134,30	964,41
	W		7,04*1,02		7,181		
	W		Součet		7,181		
118	K	621221011R	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou a kolmou orientací tl do 80 mm	m2	28,200	761,40	21 471,48
	W		1.PP				
	W		nad m.č.0.01,0.03-04 (skladba P.1.02-04)				
	W		5,0+5,85*2		16,700		
	W		nad m.č.0.13				
	W		11,50		11,500		
	W		Součet		28,200		
119	M	63151519R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné a kolmé vlákno tl 50mm	m2	29,610	168,30	4 983,36
	W		prořez a ztratné 5%				
	W		28,20*1,05		29,610		
	W		Součet		29,610		
120	K	621221021R	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou a kolmou orientací tl do 120 mm	m2	137,807	793,80	109 391,20
	W		1.PP				
	W		nad m.č. 0.05 část, nad m.č.0.07-0.08 (skladba P.1.02-04)				
	W		(9,50-4,825*1,24)+9,50+10,65		23,667		
	W		nad m.č.0.09 - 0.12 (skladba P.1.02-04) - bez přístavby				
	W		20,3+21,85+21,8+20,3-(0,65*3,2+3,52*0,5)*4		68,890		
	W		nad m.č.0.14 - 0.20 (skladba P.1.02-04)				
	W		10,25+6,9+6,5+5,4+5,4+5,45+5,35		45,250		
	W		Součet		137,807		
121	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné a kolmé vlákno tl 100mm	m2	144,697	285,60	41 325,46
	W		prořez a ztratné 5%				
	W		137,807*1,05		144,697		
	W		Součet		144,697		
122	K	621251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	85,126	21,20	1 804,67
	W		85,126		85,126		
	W		Součet		85,126		
123	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	173,047	34,16	5 911,29
	W		7,04+28,20+137,807		173,047		
	W		Součet		173,047		
124	K	621325203	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 50%	m2	16,016	245,95	3 939,14
	W		skladba P.2.04 a P.3.04 (lodžie v 1.NP a ve 2.NP)				
	W		(1,49+0,27)*(0,05+2,225)*2*2		16,016		
	W		Součet		16,016		
125	K	621521031R	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 4,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	58,857	423,00	24 896,51
	W		dle PD celk.tl.4mm				
	W		skladba P.2.04 a P.3.04 (lodžie v 1.NP a ve 2.NP)				
	W		(1,49+0,27)*(0,05+2,225)*2*2		16,016		
	W		skladba P.4.07 (lodžie ve 3.NP)				
	W		(1,49+0,15)*(0,05+2,225)*2		7,462		
	W		horní římsa - 3.NP (zespoda)				
	W		pohled východní a západní				
	W		0,3*(24,32*2-3,29)		13,605		
	W		pohled severní a jižní				
	W		0,3*11,88*2		7,128		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		římسا vikýřů velkých (řez A-A)				
	W		$0,5 \cdot (0,2+2,2+1,0+2,2+0,2) + (0,2 \cdot 3,5 \cdot 2+0,2 \cdot 0,5/2 \cdot 3) + (0,2+0,6) \cdot 4,0 \cdot 2$		10,850		
	W		$(0,3+0,22) \cdot (4,3+1,5 \cdot 2)$		3,796		
	W		Součet		58,857		
126	K	622135002	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	4,320	254,53	1 099,57
	W		kapsy pro osazení kotevnic desek (prvek 0.1.9 , 0.2.9 , 0.3.9) dle výkresů stropů				
	W		$(0,3 \cdot 0,3) \cdot 16 \cdot 3$		4,320		
	W		Součet		4,320		
127	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	153,133	522,01	79 936,96
	W		1.PP - skladba Sf.06 - tl.80mm				
	W		pohled východní				
	W		$(2,75-0,05) \cdot (23,58+0,75 \cdot 4) - 1,55 \cdot 2,275 - 2,55 \cdot 2,2 \cdot 4$		45,800		
	W		pohled severní				
	W		$(2,7 \cdot 0,3 + (2,7+1,4)/2) \cdot (11,14-0,3 \cdot 2) + 1,4 \cdot 0,3 - 0,9 \cdot 0,65 \cdot 2$		21,667		
	W		pohled západní				
	W		$1,4 \cdot (23,58+0,39 \cdot 2) - 0,9 \cdot 0,65 \cdot 6 - 1,9 \cdot 0,825$		29,027		
	W		pohled jižní				
	W		$1,4 \cdot 0,3 + (1,4+2,7)/2 \cdot (11,14-0,3 \cdot 2) + 2,7 \cdot 0,3 - 0,9 \cdot 0,65$		22,252		
	W		Mezisoučet		118,746		
	W		1.NP - 3.NP - skladba Sf.02 (lodžie) - mezistěna tl.60mm				
	W		$4 \cdot (0,17+2,425+0,27) \cdot (1,48+0,1)$		18,107		
	W		$2 \cdot (0,17+2,295+0,5) \cdot (1,48+0,1)$		9,369		
	W		Mezisoučet		27,476		
	W		tl. 60mm - horní římsa - 3.NP				
	W		pohled východní a západní				
	W		$0,1 \cdot (24,32 \cdot 2 - 3,29)$		4,535		
	W		pohled severní a jižní				
	W		$0,1 \cdot 11,88 \cdot 2$		2,376		
	W		Mezisoučet		6,911		
	W		Součet		153,133		
128	M	28375934	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 60mm	m2	35,075	55,93	1 961,74
	W		prořez a ztrátne 2%				
	W		1.NP - 3.NP - skladba Sf.02 (lodžie) - mezistěna				
	W		$27,476 \cdot 1,02$		28,026		
	W		horní římsa - 3.NP				
	W		$6,911 \cdot 1,02$		7,049		
	W		Součet		35,075		
129	M	28376016	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	121,121	145,35	17 604,94
	W		prořez a ztrátne 2%				
	W		$118,746 \cdot 1,02$		121,121		
	W		Součet		121,121		
130	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	40,693	576,91	23 476,20
	W		1.NP - 3.NP - skladba Sf.02 (lodžie)				
	W		$4 \cdot ((0,17+2,425+0,27) \cdot (2,275+1,49) - 0,9 \cdot 2,1 - (1,0+0,6) \cdot 1,4)$		26,627		
	W		$2 \cdot ((0,17+2,295+0,5) \cdot (2,275+1,49) - 0,9 \cdot 2,1 - (1,0+0,6) \cdot 1,4)$		14,066		
	W		Součet		40,693		
131	M	28375951	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 140mm	m2	42,337	130,90	5 541,91
	W		prořez a ztrátne 2%				
	W		1.NP - 3.NP - skladba Sf.02 (lodžie)				
	W		$40,693 \cdot 1,02$		41,507		
	W		Součet		41,507		
	W		41,507*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		42,337		
132	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	566,510	598,65	339 141,21
	W		tl.180mm				
	W		1.NP - 3.NP - skladba Sf.01, Sf.03 (část)				
	W		pohled východní				
	W		$(8,96+0,05-0,1) \cdot 23,66 - (2,275-0,14-0,05) \cdot (2,425 \cdot 2 + 2,295) \cdot 2 - 1,79 \cdot 1,5 \cdot 4 \cdot 3$		148,796		
	W		pohled severní a jižní				
	W		$(8,96+0,05-0,1) \cdot 11,22 \cdot 2$		199,940		
	W		pohled západní				
	W		$(8,96+0,05-0,1) \cdot (23,66-3,29) - 1,79 \cdot 1,5 \cdot 4 \cdot 3 - (2,06+2,0) \cdot ((2,6-1,5) \cdot 2 + (2,45-1,5)) - 0,6 \cdot 1,5 \cdot 2 \cdot 3$		131,088		
	W		$(9,85+0,05+0,1) \cdot (3,65+0,39 \cdot 2) - 1,9 \cdot ((2,07-0,825) + 1,5 \cdot 2 + 0,93)$		34,468		
	W		Mezisoučet		514,292		
	W		4.NP - skladba Sf.04 - vikýř pohled východní (stáv.zdivo)				
	W		$(4,16+3,5)/2 \cdot 5,71 + 4,16 \cdot 5/2 \cdot 2 - 0,45 \cdot 1,2 \cdot 6$		39,429		
	W		Mezisoučet		39,429		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			tl.200mm				
			pohled západní				
			1.-3.NP - zazdívká lodžii				
			(2,06+2,0)*((2,6-1,5)*2+(2,45-1,5))		12,789		
			Součet		566,510		
133	M	28375953	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 180mm	m2	564,796	168,30	95 055,17
			prořez a ztratné 2%				
			1.NP - 3.NP - skladba Sf.01, Sf.03				
			514,292*1,02		524,578		
			4.NP - skladba Sf.04 - vikýř pohled východní (stáv.zdivo)				
			39,429*1,02		40,218		
			Součet		564,796		
134	M	28375954	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 200mm	m2	13,045	187,00	2 439,42
			prořez a ztratné 2%				
			pohled západní				
			1.-3.NP - zazdívká lodžii				
			12,789*1,02		13,045		
			Součet		13,045		
135	K	622211201	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 200 mm	m2	11,040	220,37	2 432,88
			1.PP - šambrány u vjezdů do garáží				
			pohled východní				
			((2,75-0,05)*3,1-2,55*2,2)*4		11,040		
			Součet		11,040		
136	M	28375934	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 60mm	m2	11,261	59,22	666,88
			prořez a ztratné 2%				
			11,040*1,02		11,261		
			Součet		11,261		
137	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	347,520	210,64	73 201,61
			tl.20mm				
			1.PP - pohled východní (vstup)				
			(1,55+2,275*2)		6,100		
			Mezisoučet		6,100		
			tl.40mm				
			1.PP - pohled severní + západní + jižní				
			(0,9+0,65)*2*(2+6+1)		27,900		
			Mezisoučet		27,900		
			1.NP - 3.NP - skladba Sf.01, Sf.02, Sf.03				
			pohled východní (+lodžie)				
			(1,79+1,5)*2*4*3		78,960		
			((0,9+2,1*2)+(1,0+1,4)*2+(0,6+1,4)*2)*2*3		83,400		
			pohled západní				
			(1,79+1,5)*2*4*3+(1,9+2,07)*2+(1,9+1,5)*2*2+(1,9+0,93)*2		106,160		
			(0,6+1,5)*2*2*3		25,200		
			4.NP - skladba Sf.04 - vikýř pohled východní (stáv.zdivo)				
			(0,45+1,2)*2*6		19,800		
			Mezisoučet		313,520		
			Součet		347,520		
138	M	28376010	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	2,684	36,01	96,65
			prořez a ztratné 10%				
			1.PP (skladba Sf.06)				
			(0,4*6,10)*1,10		2,684		
			Součet		2,684		
139	M	28376012	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	131,366	72,85	9 570,01
			prořez a ztratné 10%				
			1.PP				
			pohled severní + západní + jižní				
			0,35*27,90*1,10		10,742		
			1.NP - 3.NP				
			0,4*(78,96+106,16)*1,10		81,453		
			0,25*83,40*1,10		22,935		
			0,35*25,20*1,10		9,702		
			4.NP				
			0,3*19,80*1,10		6,534		
			Součet		131,366		
140	K	622221221	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 280 mm	m2	5,000	292,03	1 460,15
			skladba P.4.07 (lodžie ve 3.NP)				
			2,50*2		5,000		
			Součet		5,000		
141	M	63151529	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 120mm	m2	5,100	323,85	1 651,64
			prořez a ztratné 2%				
			5,0*1,02		5,100		
			Součet		5,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
142	K	622131111-1	Základní nátěr pro vyrovnaní nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti vnějších stěn nanášený ručně	m2	871,388	43,92	38 271,36
	W		1.vrstva - pod KZS				
	W		1.PP				
	W		pohled východní				
	W		(2,75-0,05)*(23,42+0,75*4)-2,55*2,2*4-				
	W		1,55*2,275+0,3*(1,55+2,275*2)		47,198		
	W		pohled severní				
	W		(2,7*0,3+(2,7+1,4)/2*(10,98-0,3*2)+1,4*0,3)-				
	W		0,9*0,65*2+0,25*(0,9+0,65)*2*2		22,889		
	W		pohled západní				
	W		1,4*(23,42+0,39*2)-0,9*0,65*6+0,25*(0,9+0,65)*2*6-				
	W		1,9*0,825+0,2*0,825*2		33,783		
	W		pohled jižní				
	W		1,4*0,3+(1,4+2,7)/2*(10,98-0,3*2)+2,7*0,3-				
	W		0,9*0,65+0,25*(0,9+0,65)*2		22,699		
	W		Mezisoučet				
	W		pod KZS		126,569		
	W		1.NP-3.NP				
	W		pohled východní (+lodžie)				
	W		(8,96+0,05-0,1)*23,3-2,225*(2,425*2+2,295)*2-				
	W		1,79*1,5*4*3+0,2*(1,79+1,5)*2*4*3		159,380		
	W		4*((2,425+0,27)*(2,275+1,49*2+0,05)-0,9*2,1+0,15*(0,9+2,1*2)-				
	W		(1,0+0,6)*1,4+0,25*(1,0+0,6+1,4*2)*2)		52,528		
	W		2*((2,295+0,45)*(2,275+1,49*2+0,05)-0,9*2,1+0,15*(0,9+2,1)*2-				
	W		(1,0+0,6)*1,4+0,25*(1,0+0,6+1,4*2)*2)		27,064		
	W		pohled severní a jižní				
	W		(8,96+0,05-0,1)*10,86*2				
	W		pohled západní (méně skladba Sf.03 - nové zdivo)		193,525		
	W		(8,96+0,05-0,1)*(23,3-3,29)-1,79*1,5*4*3+0,2*(1,79+1,5)*2*4*3-				
	W		0,6*1,5*2*3+0,2*(0,6+1,5)*2*2*3		161,501		
	W		(9,85+0,05)*(3,29+0,39*2)-1,9*((2,07-				
	W		0,825)+1,5*2+1,5*0,93)+0,2*((1,9+1,245*2)+(1,9+1,5)*2*2+(1,				
	W		9+0,93)*2)		34,307		
	W		Mezisoučet				
	W		1.NP - 3.NP - horní římsa		628,305		
	W		(0,3+0,1+0,7)*(24,2*2-3,29+11,76*2)				
	W		Mezisoučet		75,493		
	W		4.NP - vikýř pohled východní		75,493		
	W		(4,16+3,5)/2*5,35+4,16*5,0/2*2-				
	W		0,45*1,2*6+0,15*(0,45+1,2)*2*6		41,021		
	W		Součet		871,388		
143	K	622131111-2	Základní nátěr pro vyrovnaní nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti vnějších stěn nanášený ručně	m2	893,239	43,92	39 231,06
	W		na KZS - (plocha+ostění)				
	W		153,133+40,693+566,51+11,04+(2,489+121,811)/1,02		893,239		
	W		Součet		893,239		
144	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	893,239	13,05	11 656,77
	W		153,133+40,693+566,51+11,04+(2,489+121,811)/1,02		893,239		
	W		Součet		893,239		
145	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	68,640	104,41	7 166,70
	W		tl.180mm				
	W		(23,66+11,22+0,39)*2-1,9		68,640		
	W		Součet		68,640		
146	M	59051655	AL základací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 180mm	m	72,072	83,07	5 987,02
	W		prořez a ztrátne 5%				
	W		68,64*1,05		72,072		
	W		Součet		72,072		
147	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	347,520	41,88	14 554,14
	W		tl.20mm				
	W		1.PP - pohled východní (vstup)				
	W		(1,55+2,275*2)		6,100		
	W		tl.40mm				
	W		1.PP - pohled severní + západní + jižní				
	W		(0,9+0,65)*2*(2+6+1)		27,900		
	W		1.NP - 3.NP - skladba Sf.01, Sf.02, Sf.03				
	W		pohled východní (+lodžie)				
	W		(1,79+1,5)*2*4*3		78,960		
	W		((0,9+2,1*2)+(1,0+1,4)*2+(0,6+1,4)*2)*2*3		83,400		
	W		pohled západní				
	W		(1,79+1,5)*2*4*3+(1,9+2,07)*2+(1,9+1,5)*2*2+(1,9+0,93)*2		106,160		
	W		(0,6+1,5)*2*2*3		25,200		
	W		4.NP - skladba Sf.04 - vikýř pohled východní (stáv.zdivo)				
	W		(0,45+1,2)*2*6		19,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv Součet		347,520		
148	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	286,608	26,37	7 557,85
			vv prořez a ztrátne 5%				
			vv méně parapety				
			vv (347,520-78,288/1,05)*1,05		286,608		
			vv Součet		286,608		
149	M	59051512	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m	m	78,288	38,97	3 050,88
			vv prořez a ztrátne 5%				
			vv (0,9*(2+6+1))*1,05		8,505		
			vv (1,79*8*3+(1,0+0,6)*2*3+1,9*4+0,6*2*3)*1,05		66,948		
			vv (0,45*6)*1,05		2,835		
			vv Součet		78,288		
150	K	622325203	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	748,684	216,51	162 097,57
			vv 1.PP - skladba Sf.06 - předpoklad 40%				
			vv pohled východní				
			vv (2,75-0,05)*(23,42-0,25*6)-2,55*2,2*4-		35,048		
			vv 1,55*2,275+0,3*(1,55+2,275*2)				
			vv pohled severní				
			vv (2,7*0,3+(2,7+1,4)/2*(10,98-0,3*2)+1,4*0,3)-		22,889		
			vv 0,9*0,65*2+0,25*(0,9+0,65)*2*2				
			vv pohled západní				
			vv 1,4*(23,42+0,39*2)-0,9*0,65*6+0,25*(0,9+0,65)*2*6-		33,783		
			vv 1,9*0,825+0,2*0,825*2				
			vv pohled jižní				
			vv 1,4*0,3+(1,4+2,7)/2*(10,98-0,3*2)+2,7*0,3-		22,699		
			vv 0,9*0,65+0,25*(0,9+0,65)*2				
			vv Mezisoučet		114,419		
			vv 1.NP - 3.NP - skladba Sf.01, Sf.02				
			vv pohled východní (-lodžie)				
			vv (8,96+0,05)*23,3-2,225*(2,425*2+2,295)*2-		161,710		
			vv 1,79*1,5*4*3+0,2*(1,79+1,5)*2*4*3				
			vv 4*((2,425+0,27)*(2,275+1,49*2+0,05)-0,9*2,1+0,15*(0,9+2,1*2)-		52,528		
			vv (1,0+0,6)*1,4+0,25*(1,0+0,6+1,4*2)*2)				
			vv 2*((2,295+0,45)*(2,275+1,49*2+0,05)-0,9*2,1+0,15*(0,9+2,1)*2-		27,064		
			vv (1,0+0,6)*1,4+0,25*(1,0+0,6+1,4*2)*2)				
			vv pohled severní a jižní				
			vv (8,96+0,05)*10,86*2		195,697		
			vv pohled západní (méně skladba Sf.03 - nové zdivo)				
			vv (8,96+0,05)*(23,3-3,29)-1,79*1,5*4*3+0,2*(1,79+1,5)*2*4*3		163,862		
			vv -(0,1+3,0-0,2)*(2,06+2,0)*3		-35,322		
			vv (9,85+0,05)*(3,29+0,39*2)-1,9*((2,07-		34,307		
			vv 0,825)+1,5*2+1,5*0,93)+0,2*((1,9+1,245*2)+(1,9+1,5)*2*2+(1,				
			vv 9+0,93)*2)				
			vv Mezisoučet		599,846		
			vv 1.NP - 3.NP - horní římsa				
			vv (0,35+0,1)*(24,2*2-3,29+11,76*2)		30,884		
			vv Mezisoučet		30,884		
			vv 4.NP - skladba Sf.04 - vikýř pohled východní (stáv.zdivo)				
			vv 0,7*5,05		3,535		
			vv Součet		748,684		
151	K	622521031	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrační vnějších stěn	m2	882,199	347,36	306 440,64
			vv 1.PP				
			vv 118,746		118,746		
			vv 1.-3.NP + vikýř				
			vv 27,476+6,911+40,693+566,51		641,590		
			vv ostění				
			vv (2,489+121,811)/1,02		121,863		
			vv Mezisoučet		882,199		
			vv Součet		882,199		
152	K	622521051Pripl	Tenkovrstvá silikátová rýhovaná omítka tl. 2,0 mm - příplatek	m2	213,892	240,00	51 334,08
			vv dle výkresu pohledů - prvek "B" (horizontály vč.meziok.pilířků)				
			vv 1.NP - 3.NP				
			vv pohled východní				
			vv 1,5*(23,66-2,225*2-0,3-1,79*4)*3		52,875		
			vv pohled severní a jižní				
			vv 1,5*(11,22*3)*2		100,980		
			vv pohled západní				
			vv 1,5*(23,66-3,65-1,79*4-0,6*2)*3		52,425		
			vv 4.NP - vikýř pohled východní				
			vv 1,2*(5,71-0,45*6)*(2,7+1,3)/2*2		7,612		
			vv Součet		213,892		
153	K	625141013R	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami cementovláknitými tl. 12,5 mm	m2	5,000	927,00	4 635,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		skladba P.4.07 (lodžie ve 3.NP)				
	W		2,50*2		5,000		
	W		Součet		5,000		
154	K	629995217	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem umělého kamenného povrchu	m2	41,042	255,56	10 488,69
	W		stávající schodiště				
	W		(0,175+0,3+0,05)*(9+5)*1,20		8,820		
	W		(0,1765+0,3+0,05)*(9+8)*3*1,20		32,222		
	W		Součet		41,042		
155	K	629995223	Příplatek k cenám očištění vnějších ploch otryskáním za práci ve stíněném nebo uzavřeném prostoru	m2	41,042	73,17	3 003,04
156	K	629999001	Příplatek k úpravám povrchů za klopení vodou vysoce nasákavého podkladu	m2	1 885,020	6,19	11 668,27
	W		srovnatelně uvnitř - podklad pro nové jádrové omítky				
	W		168,586+1621,229+95,205		1 885,020		
	W		Součet		1 885,020		
157	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	12,986	3 330,74	43 252,99
	W		1.PP				
	W		skladba P.0.05				
	W		0,07*(3,0*1,24+1,97*0,06)*2		0,537		
	W		1.NP				
	W		skladba P.1.01				
	W		0,06*(17,35+0,25*1,05)		1,057		
	W		skladba P.1.02				
	W		0,06*161,570		9,694		
	W		skladba P.1.03				
	W		0,055*17,230		0,948		
	W		skladba P.1.04				
	W		0,05*5,0		0,250		
	W		2.NP				
	W		skladba P.2.04 + 3.NP - skladba P.3.04				
	W		0,05*(5,0*2)		0,500		
	W		Součet		12,986		
158	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,243	3 109,42	755,59
	W		nová výtahová šachta - skladba P.0.06				
	W		0,09*1,5*1,8		0,243		
	W		Součet		0,243		
159	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	18,300	3 136,69	57 401,43
	W		1.PP				
	W		skladba P.0.01				
	W		0,095*((5,0+1,65*0,35)+(5,85+0,45*1,22)*2)		1,746		
	W		0,095*(9,50+0,15*0,9*2-(3,0*1,24+1,97*0,06))		0,564		
	W		skladba P.0.02				
	W		0,095*(9,5+10,65+(10,25+0,15*0,9)+(6,9+0,15*0,8)+(6,5+0,3*0,8)+(5,4+0,1*0,8)*2+(5,45+0,1*0,8)+(5,35+0,1*0,8))		6,290		
	W		skladba P.0.03				
	W		(0,07+0,125)/2*(20,3+21,85+21,8+20,3+0,6*1,0*4)		8,448		
	W		skladba P.0.04				
	W		(0,07+0,095)/2*((3,45+0,1*0,9)+(11,5+0,15*0,9))		1,252		
	W		Součet		18,300		
160	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	30,866	3 052,42	94 216,00
	W		nová podlaha v 1.PP - skladba P.0.01-05				
	W		0,15*((9,63+9,62)*4,28-0,45*1,6*2+1,97*2,52+0,15*1,7)		12,925		
	W		0,15*(23,42-0,65*2)*1,24		4,114		
	W		0,15*((3,6+3,0+7,09)*(4,8-1,24)+(1,96+0,9*(1,83+0,45))*3,26-0,5*((0,3+0,16)+(0,18+0,6)))		9,731		
	W		Mezisoučet		26,770		
	W		rozšíření v garážích skladba P.0.03 (m.č.0.09-0.12)				
	W		0,15*(0,65*3,2*4+0,75*7,79*2)		3,001		
	W		Mezisoučet		3,001		
	W		pro nové dveřní otvory ve vnitřní nosné zdi				
	W		0,15*0,6*(1,0*2+1,46+1,47+1,0*2)		0,624		
	W		0,15*0,5*1,5*2		0,225		
	W		0,15*0,45*1,22*2		0,165		
	W		0,15*0,3*0,9*2		0,081		
	W		Mezisoučet		1,095		
	W		Součet		30,866		
161	K	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,535	112,79	60,34
	W		1.PP				
	W		skladba P.0.04				
	W		(0,07+0,095)/2*(3,45+0,1*0,9)		0,292		
	W		skladba P.0.06				
	W		0,09*1,5*1,8		0,243		
	W		Součet		0,535		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	31,286	208,59	6 525,95
	VV		12,986+18,30		31,286		
	VV		Součet		31,286		
163	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,434	264,54	114,81
	VV		1.PP - m.č.0.05 (skladba 0.01 a 0.05)				
	VV		(2,625-2,45)*1,24*2		0,434		
	VV		Součet		0,434		
164	K	631351102	Odstanění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,434	67,82	29,43
165	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,101	26 826,67	56 362,83
	VV		nová podlaha v 1.PP - skladba P.0.01-05 - mazanina tl.150mm				
	VV		2*(26,64/6,0)*(30,866/0,15)/1000*1,15		2,101		
	VV		Součet		2,101		
166	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprašením cementem	m3	0,243	466,32	113,32
	VV		nová výtahová šachta - skladba P.0.06				
	VV		0,09*1,5*1,8		0,243		
	VV		Součet		0,243		
167	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	27,720	298,85	8 284,12
	VV		1.NP - skladba P.1.04				
	VV		5,0		5,000		
	VV		2.NP - skladba P.2.04 + 3.NP - skladba P.3.04				
	VV		5,0*2		10,000		
	VV		skladba Sf.05 - žb.deska D.g přístavku garáží				
	VV		0,8*7,95*2		12,720		
	VV		Součet		27,720		
168	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu - srovnatelně ložná spára	m2	23,103	232,77	5 377,69
	VV		srovnatelně ložná spára l 160 profilů stropu				
	VV		0,3*0,25*183		13,725		
	VV		srovnávací vrstva pod zdívkem tl.250mm ve 4.NP (viz výkres "Sanace krovu-montážní podepření")				
	VV		0,45*20,84		9,378		
	VV		Součet		23,103		
169	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm	m2	133,974	850,70	113 971,68
	VV		2.NP + 3.NP				
	VV		skladba P.2.01 + P.3.01 - m.č.2.01 + 3.01				
	VV		(14,50+0,25*1,05)*2		29,525		
	VV		skladba P.2.02 - m.č.2.03část-04,2.12část-13 (skladba P.3.02 - m.č.3.03část-04, 3.12část-13)				
	VV		((8,0-3,815*1,275)+(5,75+0,125*1,135)+(7,9-3,785*1,275)+(5,6+0,125*1,075))*2		35,673		
	VV		skladba P.2.03 + P.3.03- m.č.2.05,2.06část,2.14,2.15část + m.č.3.05,3.06část,3.14,3.15část				
	VV		((2,15+0,125*0,7)+(8,55-0,775*2,7+0,15*0,8+0,3*1,0)+(2,1+0,125*0,7)+(8,55-0,775*2,7+0,15*0,8+0,3*1,0))*2		36,360		
	VV		4.NP				
	VV		skladba P.4.01 - m.č.4.01				
	VV		14,50+0,25*1,05		14,763		
	VV		schodiště - mezipodesty (skladba P.sch)				
	VV		2,99*1,7+((1,2+0,29)*1,6+1,29*1,4)*3		17,653		
	VV		Součet		133,974		
170	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	182,638	11,87	2 167,91
	VV		1.PP - skladba 0.05				
	VV		(3,0*1,24+1,97*0,06)		3,838		
	VV		1.NP - skladba P.1.02 , P.1.03				
	VV		161,570+17,230		178,800		
	VV		Součet		182,638		
171	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 60-80mm	m	215,840	15,20	3 280,77
	VV		1.PP				
	VV		skladba P.0.05 - m.č.0.05				
	VV		3,0*2		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		
	VV		1.NP				
	VV		skladba P.1.02 - byt 1 - m.č.1.03,1.05,1.07				
	VV		(2,0+1,48+0,3)*2+(4,81+0,45+0,2+4,51)*2+(3,15+4,51)*2		42,820		
	VV		skladba P.1.02 - byt 2 - m.č.1.08,1.10,1.12				
	VV		(2,0+1,48+0,3)*2+(4,79+0,45+0,2+4,51)*2+(3,15+4,51)*2		42,780		
	VV		skladba P.1.02 - byt 3 - m.č.,1.13,1.15-16				
	VV		(2,235+3,1)*2+(3,965+5,0)*2+(3,15+5,0)*2		44,900		
	VV		skladba P.1.02 - byt 4 - m.č.1.17,1.19-20				
	VV		(2,175+3,1)*2+(3,935+5,0)*2+(3,15+5,0)*2		44,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		skladba P.1.03 (koupelny) - m.č.1.04+1.09 , 1.14 , 1.18				
	W		((2,9+1,6)*2)+(2,235+1,95)*2+(2,175+1,95)*2		34,620		
	W		Mezisoučet		209,840		
	W		Součet		215,840		
172	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	266,100	16,45	4 377,35
	W		1.PP				
	W		skladba P.0.01 - m.č.0.01 , 0.03 , 0.04 , 0.05				
	W		(1,97+2,52+0,35)*2		9,680		
	W		(1,63+0,45+2,98+0,6)*2		11,320		
	W		(1,62+0,45+2,98+0,6)*2		11,300		
	W		((7,675-3,0)+1,24)*2		11,830		
	W		skladba P.0.02 - m.č.0.07 , 0.08 , 0.14-0.20				
	W		(7,05+1,45)*2		17,000		
	W		(7,1+1,5)*2		17,200		
	W		(3,45+3,41)*2		13,720		
	W		(1,96+1,81+3,26)*2-1,5*2		11,060		
	W		(2,155+1,77+3,26)*2-1,5*2		11,370		
	W		(2,0+2,18+2,19+1,99+3,2*4)*2		42,320		
	W		skladba P.0.03 - m.č.0.09-0.12				
	W		(3,85+4,28+0,65+3,52+0,75)*2-3,2*2		19,700		
	W		(5,63+4,28+0,65+3,52+0,75)*2-3,2*2		23,260		
	W		(5,62+4,28+0,65+3,52+0,75)*2-3,2*2		23,240		
	W		(3,85+4,28+0,65+3,52+0,75)*2-3,2*2		19,700		
	W		skladba P.0.04 - m.č.0.06, 0.13				
	W		(0,9+4,0)*2		9,800		
	W		(3,6+3,2)*2		13,600		
	W		Součet		266,100		
173	K	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	27,324	1 314,23	35 910,02
	W		nová podlaha v 1.PP - P.0.01-05				
	W		0,15*((9,63+9,62)*4,28-0,45*1,6*2+1,97*2,32)		12,828		
	W		0,15*(23,42-0,65*2)*1,24+(2,625-2,45)*1,24*3,0		4,765		
	W		0,15*((3,6+3,0+7,09)*(4,8-1,24)+(1,96+0,9+(1,83+0,45))*3,26-0,5*((0,3+0,16)+(0,18+0,6)))		9,731		
	W		Součet		27,324		
174	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	0,518	2 743,09	1 420,92
	W		1.PP				
	W		skladba P.0.05				
	W		0,135*(3,0*1,24+1,97*0,06)		0,518		
	W		Součet		0,518		
175	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	3,080	280,20	863,02
	W		u vstupu				
	W		0,7*2,2*2		3,080		
	W		Součet		3,080		
176	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	5,800	329,15	1 909,07
	W		u vstupu				
	W		(0,7+2,2)*2		5,800		
	W		Součet		5,800		
177	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	59,000	351,95	20 765,05
	W		prvek 03/P,L - 11P,L				
	W		4+2+3+2+4+10+20+10+4		59,000		
	W		Součet		59,000		
178	M	55331348	zároveň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700	kus	2,000	730,80	1 461,60
	W		prvek 10/P,L				
	W		1+1		2,000		
	W		Součet		2,000		
179	M	55331369	zároveň ocelová pro běžné zdění a porobeton 125 levá/pravá 700	kus	8,000	954,00	7 632,00
	W		prvek 10/P,L				
	W		4+4		8,000		
	W		Součet		8,000		
180	M	55331350	zároveň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 800	kus	11,000	787,50	8 662,50
	W		prvek 03/P,L + 05/P,L + 07/P,L				
	W		(2+2)+(1+2)+(2+2)		11,000		
	W		Součet		11,000		
181	M	55331371	zároveň ocelová pro běžné zdění a porobeton 125 levá/pravá 800	kus	24,000	999,00	23 976,00
	W		prvek 09/P,L + 11/P,L				
	W		(10+10)+(2+2)		24,000		
	W		Součet		24,000		
182	M	55331386	zároveň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 900	kus	6,000	990,00	5 940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			prvek 04/P,L + 06/L + 08/P,L				
			(1+1)+2+(1+1)		6,000		
			Součet		6,000		
183	M	55331386R	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 200 levá/pravá 900	kus	8,000	1 350,00	10 800,00
			prvek 08/P,L				
			4+4		8,000		
			Součet		8,000		
184	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	16,000	59,83	957,28
			prvek Vz.1				
			2*4		8,000		
			prvek Vz.2				
			2*4		8,000		
			Součet		16,000		
185	M	55341422	průvětrník bez klapek se sítí 300x300mm	kus	16,000	198,00	3 168,00
D 8			Trubní vedení				54 000,00
186	K	894811231R	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 500/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	4,000	7 650,00	30 600,00
			kontrolní šachta drenáže				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
187	K	894812257R	Revizní a čistící šachta z PVC DN 500 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	4,000	1 350,00	5 400,00
			kontrolní šachta drenáže				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
188	K	899zumpa	Znefunkčnění stávající žumpy - vybourání stropu žumpy,zaslepení přítoku a přepadu, zásyp žumpy	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 255 492,42
189	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárcí š 800 mm	m	51,000	219,74	11 206,74
			okapový chodník				
			0,9+(11,2+0,6*2)+(23,6+0,4*2)+(11,2+0,6*2)+0,9		51,000		
			Součet		51,000		
190	M	5922705R	žlabovka betonová 600x250x140mm	kus	215,000	61,20	13 158,00
			51,0/0,25*1,05		214,200		
			0,8		0,800		
			Součet		215,000		
191	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	832,000	60,75	50 544,00
			pohled východní				
			(2,75+8,96-1,0)*(23,66+1,5*2)		285,529		
			(13,125-8,96-1,0)*(5,71+1,5*2)		27,567		
			pohled severní				
			2,7*0,3+(2,7+1,4)/2*(11,22-0,3*2)+1,4*0,3		23,001		
			(0,05+8,96-1,0)*11,22		89,872		
			pohled západní				
			(1,45+8,96-1,0)*(23,66-3,65+1,5*2)		216,524		
			(1,45+9,85-1,0)*(3,65+1,5*2+0,39*2)		76,529		
			pohled jižní				
			1,4*0,3+(1,4+2,7)/2*(11,22-0,3*2)+2,7*0,3		23,001		
			(0,05+8,96-1,0)*11,22		89,872		
			0,105		0,105		
			Součet		832,000		
192	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	#####	1,16	352 268,80
			832,0*365		303 680,000		
			Součet		303 680,000		
193	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	832,000	37,07	30 842,24
194	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	832,000	16,22	13 495,04
195	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	#####	0,82	249 017,60
			832,0*365		303 680,000		
			Součet		303 680,000		
196	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	832,000	10,90	9 068,80
197	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 286,121	87,99	113 165,79
			23,42*10,98+7,79*0,75*2		268,837		
			(23,3*10,86+3,29*0,39)*4		1 017,284		
			Součet		1 286,121		
198	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	317,808	3,18	1 010,63
			1.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(23,3-0,45*2)*4,51-2,5*2,25-5,35*1,33+2,50*2		93,284		
	W		(23,3-0,45*2-3,29)*5,0+(3,29*1,3+1,2*0,5+1,2*1,69+1,49*1,5)		104,690		
	W		2.NP + 3.NP (na žb.stropech)				
	W		((5,35+2,06+2,0)*5,0-2,0*2,25-5,35*1,33+2,50*2)*2		80,869		
	W		(2,69*1,3+1,2*0,5+1,2*1,69+1,49*1,5)*2		16,720		
	W		4.NP				
	W		skladba P.4.01 - m.č.4.01 (chodba)				
	W		(2,69*1,35+1,2*0,5+0,2*0,9*2)		4,592		
	W		schodiště - mezipodesty (skladba P.sch)				
	W		2,99*1,7+((1,2+0,29)*1,6+1,29*1,4)*3		17,653		
	W		Součet		317,808		
199	K	95384512R	Vyvločkování komínového průduchu plynotěsným potrubím PVC 125	m	84,000	2 160,00	181 440,00
	W		dle výkresu "Základy a drenážní systém" - prvek Rn.3				
	W		(13,68+3,12)*(3+2)		84,000		
	W		Součet		84,000		
200	K	953845129R	Vyčištění komínových průduchů	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00
201	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev	kus	31,000	69,75	2 162,25
	W		madlo schodiště (detail viz "Půdorys 1.NP" - prvek 01/T)				
	W		31		31,000		
	W		Součet		31,000		
202	M	130R-01.T	Konzole madla schodiště - provedení nerez - tyčová ocel pr.8mm s krycí rozetou zakončeno závit.tyčí pr.8mm dl.100mm	kus	31,000	225,00	6 975,00
203	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	9,000	138,72	1 248,48
	W		dle PBŘS				
	W		2+1+2+4*1		9,000		
	W		Součet		9,000		
204	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový P 6	kus	9,000	757,80	6 820,20
205	K	95396121R	Kotvy chemickou patronou M 14 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	70,000	135,00	9 450,00
	W		dle výkresu "Základy a drenážní systém" - prvek Kt.Z				
	W		(2*14)*2		56,000		
	W		dle výkresu "Detail ocelové markýzy" - prvek 0.0.4 + 0.0.6				
	W		4*2+2*3		14,000		
	W		Součet		70,000		
206	K	953962111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z plných cihel vyvrtáním otvoru	kus	89,000	27,78	2 472,42
	W		prvek Z.01 a Z.02				
	W		(3*24+2*6)+5		89,000		
	W		Součet		89,000		
207	K	953962111R	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 100 mm do zdiva z plných cihel vyvrtáním otvoru	kus	31,000	36,00	1 116,00
	W		madlo schodiště (detail viz "Půdorys 1.NP" - prvek 01/T)				
	W		31		31,000		
	W		Součet		31,000		
208	K	953962112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	134,000	32,44	4 346,96
	W		kotevní tmy pro přízdívky (rastr 0,5/0,5m)				
	W		4.NP				
	W		velký vikýř - dle půdorysu 4.NP a výkresu krovu (řez 3-3')				
	W		(4*4)*2+(2*11)		54,000		
	W		zdivo "vikýřů" - dle řezu A-A				
	W		u schodiště				
	W		5*(8+8)		80,000		
	W		Součet		134,000		
209	K	953962113R	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 300 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	67,50	1 620,00
	W		kotvení sloupku "N" (viz výkres sanace krovu-montážní podepření)				
	W		6*2				
	W		kotvení Kt.1 - pozednice		12,000		
	W		12		12,000		
	W		Součet		24,000		
210	K	953965112	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm	kus	89,000	67,48	6 005,72
	W		prvek Z.01 a Z.02				
	W		(3*24+2*6)+5		89,000		
	W		Součet		89,000		
211	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	134,000	73,25	9 815,50
	W		kotevní tmy pro přízdívky (rastr 0,5/0,5m)				
	W		4.NP				
	W		velký vikýř - dle půdorysu 4.NP a výkresu krovu (řez 3-3')				
	W		(4*4)*2+(2*11)		54,000		
	W		zdivo "vikýřů" - dle řezu A-A				
	W		u schodiště				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		5*(8+8)		80,000		
	W		Součet		134,000		
212	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	12,000	167,05	2 004,60
	W		kotvení sloupku "N" (viz výkres sanace krovu-montážní podepření)				
	W		6*2		12,000		
	W		Součet		12,000		
213	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 14 dl 190 mm	kus	14,000	129,79	1 817,06
	W		dle výkresu "Detail ocelové markýzy" - prvek 0.0.4 + 0.0.6				
	W		4*2+2*3		14,000		
	W		Součet		14,000		
214	K	95396513R	Kotevní tm pro chemické kotvy M 14 dl min.400 mm	kus	56,000	270,00	15 120,00
	W		dle výkresu "Základy a drenážní systém" - prvek Kt.Z				
	W		(2*14)*2		56,000		
	W		Součet		56,000		
215	K	4113543R	Provizorní postupné podepření stropů nad 1.NP - 3.NP	kpl	1,000	127 500,00	127 500,00
	W		dle výkresu Sanace krovu				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
216	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	36,000	435,91	15 692,76
	W		vyřezání otvoru pro výtahovou šachtu nad 1.PP - 2.NP				
	W		(3,0+3,0)*2*3		36,000		
	W		Součet		36,000		
217	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	12,600	267,62	3 372,01
	W		strop nad 1.NP, 2.NP, 3.NP - dle výkresu stropu - pro prvky 0.1.7 , 0.2.7 , 0.3.7				
	W		(8+10+10)*0,45		12,600		
	W		Součet		12,600		
218	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	23,100	289,40	6 685,14
	W		srovnatelně ve stropích				
	W		(2,0+(2,3-0,45))*2*3		23,100		
	W		Součet		23,100		
219	K	973031329R	Vyčištění kapes pro osazení I profilů a po vybouraných stropních trámech	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
220	K	978R	Očištění povrchu zdiva a podhledu pod KZS	m2	1 133,332	36,00	40 799,95
	W		sokl + zdivo 1.-3.NP + vikýř				
	W		153,133+566,51		719,643		
	W		řimsa + lodžie (podhled)				
	W		85,126		85,126		
	W		lodžie				
	W		40,693		40,693		
	W		ostění				
	W		(2,489+121,811)/1,02		121,863		
	W		strop v 1.PP				
	W		28,20+137,807		166,007		
	W		Součet		1 133,332		
221	K	979999001R	Kopané sondy na úroveň stávající základ.spáry (před zahájením stavby)	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
	W		dle TZ a výkresu "D.1.1b-01 Základy a drenážní systém"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
222	K	979999002R	Sondy do stávající žebet.strovní desky	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00
	W		dle TZ a výkresu "D.1.1b-01 Základy a drenážní systém"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
223	K	985564213	Kotvičky pro přikotvení přízdivek ke stávajícímu zdivu hl do 200 mm z oceli D 10 mm do chemické malty	kus	260,000	147,74	38 412,40
	W		ocel.trny v rastru max. 50x50cm				
	W		1.NP				
	W		mezi m.č.1.04 a 1.09				
	W		(7*2)*2		28,000		
	W		2.NP + 3.NP				
	W		mezi m.č.2.06 a 2.15 (3.06 a 3.15)				
	W		(7*2)*(2+2)		56,000		
	W		4.NP				
	W		mezi m.č.4.05 a 4.11				
	W		(6*2)*2		24,000		
	W		Mezisoučet		108,000		
	W		velký vikýř - dle půdorysu 4.NP a výkresu krovu (řez 3-3')				
	W		(4*4)*2+(2*12)		56,000		
	W		vikýř nad schodištěm				
	W		6*(8+8)		96,000		
	W		Mezisoučet		152,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Součet		260,000		
224	K	985621211	Spínání objektů - prostup lana přes zeď včetně vrtu a jeho zainjektování cementovou maltou	m	12,600	2 361,63	29 756,54
	WV		pro prvek 0.1.7 , 0.2.7 , 0.3.7				
	WV		0,45*(8+10+10)		12,600		
	WV		Součet		12,600		
225	K	985622311	Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D do 20 mm	m	21,600	534,76	11 550,82
	WV		strop nad 1.NP, 2.NP, 3.NP - dle výkresu stropu				
	WV		(0,45*16)*3		21,600		
	WV		Součet		21,600		
226	K	985622411	Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x25 mm	kus	48,000	3 886,32	186 543,36
	WV		strop nad 1.NP, 2.NP, 3.NP - dle výkresu stropu				
	WV		16*3		48,000		
	WV		Součet		48,000		
227	K	985622491	Příplatek k cenám za délku táhla do 2 m jednotlivě	m	21,600	552,13	11 926,01
	WV		strop nad 1.NP, 2.NP, 3.NP - dle výkresu stropu				
	WV		(0,45*16)*3		21,600		
	WV		Součet		21,600		
228	K	9890000001V	Výtah osobní - kabina pro osoby ZTP , min.rozměr kabiny 1000/1250mm, min.š.vstupu 800mm (z 1.PP do 4.NP) - dodávka vč.montáže	kpl	1,000	950 000,00	950 000,00
D 96 Bourání konstrukcí							
229	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	329,582	87,81	708 711,60
	WV		1.PP				28 940,60
	WV		(0,2+2,15+0,225)*(3,6+2,15+4,28*4)-0,8*1,97*6		49,434		
	WV		(0,2+2,15+0,225)*(1,24*2+2,26+4,8+4,0)-0,8*1,97*4		28,562		
	WV		1.NP + 2.NP + 3.NP				
	WV		((0,1+2,6+0,2)*(4,51+3,2+5,0+4,0)*2-0,9*1,97*8)*3		248,202		
	WV		mezi lodžiami 1.NP + 2.NP + 3.NP				
	WV		((0,125+2,425)*2+(0,125+2,295))*(0,15+0,3)		3,384		
	WV		Součet		329,582		
230	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	73,047	536,33	39 177,30
	WV		1.PP - obvodové zdivo (garáže)				
	WV		0,65*((0,2+2,15)*3,2-0,9*0,65-0,8*1,97)		3,483		
	WV		0,65*((0,2+2,15)*3,2-(0,9+0,4)*0,65)*2		8,678		
	WV		0,65*((0,2+2,15)*3,2-0,9*0,65*2)		4,128		
	WV		Mezisoučet		16,289		
	WV		1.NP				
	WV		pro výtah šachtu				
	WV		0,2*((0,1+2,6+0,2)*(3,2*3+0,9*2)-0,65*1,875*4)		5,637		
	WV		nově chodby 1.13 a 1.17 , koupelny				
	WV		0,2*((0,1+2,6+0,2)*(4,0+0,9*2)+(1,1+2,2+1,2))-				
	WV		0,2*(0,9*1,97*2+0,65*1,875*2+0,6*1,97))		5,687		
	WV		0,3*((0,1+2,6+0,2)*(2,06+2,0)-0,9*1,97*2-0,6*1,5)		2,198		
	WV		nově koupelna 1.14 (původně zazděná lodžie)				
	WV		0,45*(2,6+0,2-0,75)*2,06		1,900		
	WV		zábradlí lodžie				
	WV		0,2*0,9*(2,275*2+0,2)+0,2*0,9*(2,06+2,0)		1,586		
	WV		mezipodesta do 1.PP				
	WV		0,45*0,6*2,07		0,559		
	WV		Mezisoučet		17,567		
	WV		2.NP				
	WV		pro výtah šachtu				
	WV		0,2*((0,1+2,6+0,2)*(3,2*3+0,9)-0,65*1,875*4)		5,115		
	WV		nově chodba a šatna 2.03-4 , 2.12-13				
	WV		0,2*((0,1+2,6+0,2)*(1,2+2,1+1,1)-(0,6+0,9)*1,97)		1,961		
	WV		0,2*((0,1+2,6+0,2)*(4,0+0,9*2)-0,9*1,97-0,65*1,875*2)		2,522		
	WV		nově WC - m.č.2.05 , 2.14				
	WV		0,3*((0,1+2,6+0,2)*(2,06+2,0)-(0,8+0,9)*1,97-0,6*1,5)		2,258		
	WV		vstupy do m.č. 2.07 a 2.16				
	WV		0,45*(1,8+1,9)*2,3		3,830		
	WV		zábradlí lodžie				
	WV		0,2*0,9*(2,275*2+0,2)+0,2*0,9*(2,06+2,0)		1,586		
	WV		Mezisoučet		17,272		
	WV		3.NP				
	WV		pro výtah šachtu				
	WV		0,2*((0,1+2,6+0,2)*(3,2*3+0,9)-0,65*1,875*4)		5,115		
	WV		nově chodba 3.03 , 3.12				
	WV		0,2*((0,1+2,6+0,2)*(4,0+0,9*2)-0,9*1,97-0,65*1,875*2)*2		5,044		
	WV		nově WC - m.č.3.05 , 3.14				
	WV		0,3*((0,1+2,6+0,2)*(2,06+2,0)-(0,8+0,9)*1,97-0,6*1,5*2)		1,988		
	WV		vstupy do m.č. 3.07 a 3.16				
	WV		0,45*(1,8+1,9)*2,3		3,830		
	WV		zábradlí lodžie				
	WV		0,2*0,9*(2,225*2+0,3)+0,2*0,9*(2,06+2,0)		1,586		
	WV		Mezisoučet		17,563		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		4.NP				
	W		zdivo "vikýře" - dle řezu A-A				
	W		(3,325+2,4)/2*0,3*5,35-0,3*0,45*0,45*6		4,230		
	W		mezipodesta do 4.NP (původně 2 okna, nyní 1)				
	W		0,45*0,3*0,93		0,126		
	W		Součet		73,047		
231	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	11,385	741,90	8 446,53
	W		komíny od podlahy 4.NP				
	W		5,5*0,45*(1,5+1,0+1,1+1,0)		11,385		
	W		Součet		11,385		
232	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	1,554	2 629,10	4 085,62
	W		nad 1.PP - 2.NP				
	W		0,14*2,0*(2,3-0,45)*3		1,554		
	W		Součet		1,554		
233	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	47,616	2 142,83	102 032,99
	W		stávající podlaha v 1.PP				
	W		0,1*((9,63+1,97+9,62)*4,28-0,45*1,6*2)		8,938		
	W		0,1*(23,42-0,65*2)*1,24		2,743		
	W		0,1*((3,6+3,0+9,37)*(4,8-1,24)+(1,96+2,155)*3,26+0,9*3,85-0,5*((0,3+0,16)+(0,18+0,6)))		7,311		
	W		na stáv. žb.desce				
	W		1.NP				
	W		0,1*((23,3-0,45*2)*4,51+(23,3-0,45*2-3,29)*5,0)		19,657		
	W		0,1*(3,29*1,3+1,2*0,5+1,2*1,69+1,49*1,5)		0,914		
	W		-				
	W		0,1*(0,15*(4,51+3,1+5,0+4,0)*2+0,2*((3,1*3+0,9*2)+(1,1+2,2+1,2+4,0+0,9*2))+0,3*(2,06+2,0))		-1,048		
	W		2.NP + 3.NP				
	W		0,1*(5,35*(4,51-1,33)+2,50*2+(2,36+2,0)*5,0)*2		8,763		
	W		0,1*(3,29*1,3+1,2*0,5+1,2*1,69+1,49*1,5)*2		1,828		
	W		-				
	W		0,1*(0,15*(3,1+4,0)*2+0,2*((3,1*3+0,9)+(1,1+2,2+1,2+4,0+0,9*2))+0,3*(2,06+2,0))*2		-1,490		
	W		Součet		47,616		
234	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	22,791	1 851,08	42 187,96
	W		stávající podlaha v 1.PP				
	W		0,12*((9,63+1,97+9,62)*4,28-0,45*1,6*2)		10,726		
	W		0,12*(23,42-0,65*2)*1,24		3,291		
	W		0,12*((3,6+3,0+9,37)*(4,8-1,24)+(1,96+2,155)*3,26+0,9*3,85-0,5*((0,3+0,16)+(0,18+0,6)))		8,774		
	W		Součet		22,791		
235	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	817,860	87,54	71 595,46
	W		pod vybouranou KD				
	W		169,328		169,328		
	W		pod odstraněnou povlakovou krytinou				
	W		438,878		438,878		
	W		4.NP (půdovky)				
	W		(24,06-0,38*2-0,45*2)*(11,62-0,38*2-0,45*2)-2,69*5,0		209,654		
	W		Součet		817,860		
236	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	209,654	32,06	6 721,51
	W		4.NP				
	W		dle Postupu provádění - výkres "Sanace krovu-montážní podepření"				
	W		(24,06-0,38*2-0,45*2)*(11,62-0,38*2-0,45*2)		223,104		
	W		-2,69*5,0		-13,450		
	W		Součet		209,654		
237	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	42,480	145,36	6 174,89
	W		srovnatelně okapový chodník				
	W		0,6*((23,6-2,0)+(11,2+0,6*2)+(23,6+0,4*2)+(11,2+0,6*2))		42,480		
	W		Součet		42,480		
238	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	28,488	325,36	9 268,86
	W		stávající podlaha v 1.PP				
	W		0,15*((9,63+1,97+9,62)*4,28-0,45*1,6*2)		13,407		
	W		0,15*(23,42-0,65*2)*1,24		4,114		
	W		0,15*((3,6+3,0+9,37)*(4,8-1,24)+(1,96+2,155)*3,26+0,9*3,85-0,5*((0,3+0,16)+(0,18+0,6)))		10,967		
	W		Součet		28,488		
239	K	965083122	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	59,384	494,06	29 339,26
	W		2.NP (strop nad 1.NP) + 3.NP (strop nad 2.NP)				
	W		0,12*((8,53+8,52)*4,51)*2		18,455		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		0,12*((7,24+7,21)*5,0)*2		17,340		
	WV		4.NP (strop nad 3.NP)				
	WV		0,12*(23,3-0,45*2)*4,51		12,123		
	WV		0,12*(23,3-0,45*2-3,29)*5,0		11,466		
	WV		Součet		59,384		
240	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	74,171	102,43	7 597,34
	WV		1.PP				
	WV		obvodové zdivo (garáže)				
	WV		0,65*((0,2+2,15)*2+3,2)*4		20,540		
	WV		z m.č.0.01 do m.č.0.03 a 0.04				
	WV		0,45*(1,22+2,15*2)*2		4,968		
	WV		z m.č. 0.07 do 0.09 a 0.10 , dále z m.č.0.08 do 0.11 a 0.12				
	WV		0,6*(1,0+2,1*2)*2+0,6*(0,1+1,2)*2		7,800		
	WV		z m.č.0.05 do m.č.0.03 a 0.04				
	WV		0,6*((1,46+2,15*2)+(1,47+2,15*2))		6,918		
	WV		pro výtahovou šachtu				
	WV		0,6*(0,2+2,15+0,225)*2		3,090		
	WV		1.NP + 2.NP + 3.NP				
	WV		pro vstupy na lodžie				
	WV		0,3*(0,9+2,1*2)*2*3		9,180		
	WV		pro nové zdivo výtahové šachty				
	WV		(2,6+0,2)*(0,45-0,25)*2*3		3,360		
	WV		vstupy do m.č. 2.07 a 2.16 (3.07 a 3.16)				
	WV		(0,45*(1,8+2,3*2)+0,45*(1,9+2,3*2))*2		11,610		
	WV		4.NP - větší okna				
	WV		(0,15*(0,45+1,2)*2+0,15*(1,3+0,55)*2)*6+0,45*0,45*2		6,705		
	WV		Součet		74,171		
241	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	21,789	168,70	3 675,80
	WV		1.PP				
	WV		0,9*0,65*16		9,360		
	WV		1.NP				
	WV		0,6*1,4*2+0,6*1,5		2,580		
	WV		2.NP + 3.NP				
	WV		(0,6*1,4*2+0,6*1,5*2)*2		6,960		
	WV		4.NP				
	WV		0,45*0,45*6+0,9*0,93*2		2,889		
	WV		Součet		21,789		
242	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	19,503	113,51	2 213,79
	WV		1.NP + 2.NP + 3.NP - balkonové dveře				
	WV		0,9*1,97*(3+4+4)		19,503		
	WV		Součet		19,503		
243	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	72,840	92,30	6 723,13
	WV		1.NP				
	WV		1,79*1,5*8+0,9*1,5*2		24,180		
	WV		2.NP + 3.NP				
	WV		(1,79*1,5*8+1,9*1,5)*2		48,660		
	WV		Součet		72,840		
244	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	63,382	148,46	9 409,69
	WV		1.NP - vnitřní zdivo a příčky				
	WV		0,9*1,97*9+0,65*1,875*6		23,270		
	WV		2.NP - vnitřní zdivo a příčky				
	WV		0,9*1,97*6+0,65*1,875*6		17,951		
	WV		3.NP - vnitřní zdivo a příčky				
	WV		0,9*1,97*7+0,65*1,875*8		22,161		
	WV		Součet		63,382		
245	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	33,786	226,30	7 645,77
	WV		1.PP - obvodové zdivo				
	WV		0,8*1,97		1,576		
	WV		1.PP - vnitřní zdivo a příčky				
	WV		0,87*1,97*5		8,570		
	WV		1.NP - vnitřní zdivo a příčky				
	WV		0,9*1,97*4+0,6*1,97		8,274		
	WV		2.NP - vnitřní zdivo a příčky				
	WV		0,9*1,97*4+0,6*1,97		8,274		
	WV		3.NP - vnitřní zdivo a příčky				
	WV		0,9*1,97*4		7,092		
	WV		Součet		33,786		
246	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,526	173,04	610,14
	WV		1.PP				
	WV		1,55*2,275		3,526		
	WV		Součet		3,526		
247	K	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	kus	2,000	552,15	1 104,30
	WV		1.PP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		z m.č.0.07 do m.č.0.10 a z m.č.0.08 do 0.11				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
248	K	971024651	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	9,770	1 392,30	13 602,77
	VV		1.PP				
	VV		z m.č.0.01 do m.č.0.03 a 0.04				
	VV		0,45*1,22*2,15*2		2,361		
	VV		z m.č. 0.07 do 0.09 a z 0.08 do 0.12				
	VV		(0,6*1,0*2,1)*2		2,520		
	VV		z m.č.0.05 do m.č.0.03 a 0.04				
	VV		0,6*(1,46*2,15+1,47*2,15)		3,780		
	VV		pro výtahovou šachtu				
	VV		0,6*((0,2+2,15+0,225)*1,97-1,5*2,15)		1,109		
	VV		Součet		9,770		
249	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	3,402	770,26	2 620,42
	VV		1.NP - pro vstupy na lodžie 1.06 a 1.11				
	VV		0,3*0,9*2,1*2		1,134		
	VV		2.NP - vstupy na lodžie 2.08 a 2.17				
	VV		0,3*0,9*2,1*2		1,134		
	VV		3.NP - vstupy na lodžie 3.08 a 3.17				
	VV		0,3*0,9*2,1*2		1,134		
	VV		Součet		3,402		
250	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	9,270	869,56	8 060,82
	VV		1.NP +2.NP + 3.NP				
	VV		pro výtahovou šachtu				
	VV		(0,45*(0,1+2,6+0,2)*2,0)*3		7,830		
	VV		vstup do m.č. 2.06, 2.15 (3.06, 3.15)				
	VV		0,45*0,4*2,0*(2+2)		1,440		
	VV		Součet		9,270		
251	K	971042241	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	243,90	243,90
	VV		pro chráničku Rn.2				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
252	K	971042251	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm	kus	1,000	574,32	574,32
	VV		pro chráničku Rn.2				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
253	K	971042261	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	kus	7,000	763,03	5 341,21
	VV		pro chráničku Rn.2 a Dr.3				
	VV		5+2		7,000		
	VV		Součet		7,000		
254	K	971042261R	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl přes 600 mm	kus	7,000	1 040,00	7 280,00
	VV		pro chráničku Rn.2 a Dr.3				
	VV		2+(1+4)		7,000		
	VV		Součet		7,000		
255	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	123,40	246,80
	VV		strop nad 1.PP - m.č.0.10, 0.11 - pro stoupačky kanalizace				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
256	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	8,000	201,72	1 613,76
	VV		strop nad 1.PP - m.č.0.03, 0.04 - pro stoupačky vody				
	VV		2		2,000		
	VV		strop nad 1.NP - m.č.1.03 , 1.08 (šachty)				
	VV		2		2,000		
	VV		strop nad 2.NP - m.č. 2.06 , 2.15 (šachty)				
	VV		2		2,000		
	VV		strop nad 3.NP - m.č.3.06 , 3.15 (šachty)				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		8,000		
257	K	973021511	Výsekáni výklenků ve zdivu z kamene pl přes 0,25 m2	m3	0,420	6 995,50	2 938,11
	VV		1.PP - m.č.0.04				
	VV		0,25*1,05*1,6		0,420		
	VV		Součet		0,420		
258	K	973022241	Výsekáni kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	193,29	193,29
	VV		1.PP - m.č.0.05				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
259	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,169	2 953,79	499,19
	W		1.NP + 3.NP - pro hydrant				
	W		0,2*0,65*0,65*2		0,169		
	W		Součet		0,169		
260	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	48,000	130,62	6 269,76
	W		kapsy pro osazení kotevních desek (prvek 0.1.9 , 0.2.9 , 0.3.9)				
	W		dle výkresů stropů				
	W		16*3		48,000		
			Součet		48,000		
261	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	195,000	186,06	36 281,70
	W		kapsy pro osazení I profilu stropů (I 160)				
	W		strop nad 1.NP - dle výkresu stropu nad 1NP				
	W		(14+12)*2		52,000		
	W		strop nad 2.NP - dle výkresu stropu nad 2.NP				
	W		(16+14)*2		60,000		
	W		strop nad 3.NP - dle výkresu stropu nad 3.NP				
	W		(2+16+16)*2+3		71,000		
	W		Mezisoučet		183,000		
	W		dle výkresu půdorysu 1.NP pro I 160 v m.č.1.14 a 1.18				
	W		2+2		4,000		
	W		dle výkresu půdorysu 2.+3.NP pro I 140 v m.č.2.05 a 2.14				
	W		(m.č.3.05 a 3.14)				
	W		(2+2)*2		8,000		
	W		Mezisoučet		12,000		
	W		Součet		195,000		
262	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	4,000	193,53	774,12
	W		1.NP - m.č. 1.01 , 1.03 , 1.04				
	W		2+1+1		4,000		
	W		Součet		4,000		
263	K	974029157	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 300 mm	m	5,150	364,40	1 876,66
	W		v 1.PP - m.č.0.03, 0.04 - pro stoupačky vody				
	W		(0,2+2,375)*2		5,150		
	W		Součet		5,150		
264	K	974029164	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm	m	5,150	340,30	1 752,55
	W		v 1.PP - m.č.0.10, 0.11 - pro stoupačky kanalizace				
	W		(0,2+2,375)*2		5,150		
	W		Součet		5,150		
265	K	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	52,250	342,23	17 881,52
	W		1.PP - L40/40 , I 120 , I 140				
	W		1,15*3+(1,35*4*4+1,4*2)*(1,6*3*2+1,85*4*2)		52,250		
	W		Součet		52,250		
266	K	974029666	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	73,980	457,91	33 876,18
	W		1.PP - obvodové zdivo (garáže) - pro I 220 a žb.desku D.g				
	W		4*3,65*4		58,400		
	W		7,79*2		15,580		
	W		Součet		73,980		
267	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	24,200	160,99	3 895,96
	W		v 1.PP - m.č. 1.05, 1.10 - pro stoupačky kanalizace				
	W		(0,1+3,0)*2		6,200		
	W		v 1.NP - m.č.1.05 , 1.10 - pro stoupačky kanalizace				
	W		3,0*2		6,000		
	W		ve 2.NP - m.č. 2.06 , 2.15				
	W		3,0*2		6,000		
	W		ve 3.NP - m.č. 3.06 , 3.15				
	W		3,0*2		6,000		
	W		Součet		24,200		
268	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	100,350	172,32	17 292,31
	W		1.NP - I 100 + I 120				
	W		1,0*2+(1,1*2*2+1,25*2*2+1,45*2*2)		17,200		
	W		2.NP - I 120 + I 140				
	W		(1,1*2*2+1,25*2*2+1,45*2*2)+(2,15*3+2,25*3)		28,400		
	W		3.NP - I 100 + I 120 + I 140				
	W		1,0*2+(1,1*2*2+1,25*2*2+1,35*3*2+1,45*2*2)+(2,15*3+2,25*3)		38,500		
	W		4.NP - I 140				
	W		2,3*2*2+2,35*3		16,250		
	W		Součet		100,350		
269	K	974042557	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m	20,170	329,70	6 650,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			pro novou mazaninu v 1.PP - skladba P.0.01-05 (původní základ.pas pro otvory vrat - viz řez B-B)				
			3,2*(2+2)		12,800		
			pro nové dveřní otvory ve vnitřní nosné zdi				
			1,0+1,46+1,47+1,0		4,930		
			1,22*2		2,440		
			Součet		20,170		
270	K	974042559	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	70,870	78,33	5 551,25
			pro novou mazaninu v 1.PP - skladba P.0.01-05 (původní základ.pas pro otvory vrat - viz řez B-B)				
			celková šířka 650mm				
			4*(3,2*(2+2))		51,200		
			pro nové dveřní otvory ve vnitřní nosné zdi				
			3*(1,0+1,46+1,47+1,0)		14,790		
			2*(1,22*2)		4,880		
			Součet		70,870		
271	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % vč.očistění povrchu	m2	166,007	79,54	13 204,20
			nad 1.PP				
			nad m.č.0.01,0.03-04 , 0.05 část, nad m.č.0.07-0.20 (skladba P.1.02-04)				
			5,0+5,85*2+(9,50-4,825*1,24)+9,50+10,65+(20,3+21,85+21,8+20,3-(3,2*0,65+3,52*0,5)*4)+11,5+10,25+6,9+6,5+5,4+5,4+5,45+5,35		166,007		
			Součet		166,007		
272	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % vč.očistění povrchu zdiva	m2	1 477,697	62,66	92 592,49
			1.PP				
			m.č.0.01-0.02				
			(0,2+2,375)*(1,97+4,28*2)-1,55*2,275-1,22*2,15*2+0,35*(1,75+2,35)		19,778		
			m.č.0.03 + 0.04				
			(0,2+2,375)*(1,63*2+2,98)-1,22*2,15-1,46*2,15		10,306		
			(0,2+2,375)*(1,62*2+2,98)-1,22*2,15-1,47*2,15		10,233		
			m.č.0.05+0.07+0.08				
			(0,2+2,375)*((23,42+1,45)*2-1,97-3,8-3,45-1,2-2,0-0,1*3-1,4*2-1,99)-1,0*2,1*4-(1,46+1,47)*2,15-0,9*2,1*3-0,9*0,65*2+0,45*(1,0+0,75)*2*2		64,603		
			m.č. 0.06				
			(0,2+1,595-0,15)*(0,9+1,35*2)		5,922		
			((0,2+1,595-0,15)+(0,2+2,375))/2*(3,25*2)		13,715		
			(0,2+2,375)*0,9-0,9*2,1		0,428		
			m.č. 0.09-0.10				
			(0,2+2,375)*((3,85*2+0,15*2+1,63)*2+4,28+0,85)-3,2*2,15*2-1,0*2,1*2-0,9*0,65+0,45*(1,0+0,75)*2+0,5*(1,0+2,1)		47,384		
			m.č.0.11-0.12				
			(0,2+2,375)*((1,62+0,2+3,8+0,15+3,85)*2+4,28+0,85)-3,2*2,15*2-1,0*2,1*2-		47,333		
			0,9*0,65+0,45*(1,0+0,75)*2+0,5*(1,0+2,1)				
			m.č.0.13 - 0.15				
			(0,2+2,375)*(3,6+3,2*2)-0,9*0,65+0,4*(1,0+0,75)*2		26,565		
			(0,2+2,375)*(3,45+3,41*2)-0,9*0,65+0,4*(1,0+0,75)*2		27,260		
			(0,2+2,375)*(1,96*4+3,46)*2-1,5*2,1*2-0,9*2,1-0,9*0,65+0,4*(1,0+0,75)*2		50,820		
			m.č.0.16				
			(0,2+2,375)*((2,155+3,46)*2-2,26)-1,45*2,1*2-0,9*2,1-0,9*0,65+0,4*(1,0+0,75)*2		15,933		
			m.č.0.17 - 0.20				
			(0,2+2,375)*((1,22+2,18+2,19+1,2+0,1*3)+3,2*2-2,26)-0,9*0,65*2+0,4*(1,0+0,75)*2*2		30,547		
			Mezisoučet		370,827		
			1.NP				
			m.č. 1.01 , m.č. 1.03 - 04 + 1.08 - 09				
			(0,05+2,8)*((3,29-1,2*2)+(4,9-2,0))-0,9*1,97*2		7,256		
			((0,05+2,8)*(2,0+2,575)+0,3*(1,15+2,1*2)+0,1*((1,1+1,5)*2+(0,7+1,5)*2))*2		31,208		
			m.č. 1.05 , 1.07 , 1.10 , 1.12				
			(2,705+0,295-0,124)*((3,15*2+4,51)*2+(5,3+1,205+4,81)+(5,28+1,205+4,79))		127,148		
			-1,79*1,5*4-				
			0,9*2,1*2+4*(0,2*(1,89+1,6)*2+0,1*(2,09+1,8)*2)+2*0,2*(0,9+2,1*2)		-3,784		
			m.č. 1.13-14 , m.č.1.17-18				
			(0,05+2,8)*((1,15+1,6)+(0,175+1,18+1,95+0,1)+(1,25+1,575)+(1,95+0,1+1,18+0,175))		35,297		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
WV			m.č. 1.15-16 , 1.19-20				
WV			(2,705+0,295-0,124)*((3,15*2+5,0)*2+(3,965*2+1,18)+(3,935*2+1,18))-1,79*1,5*4+4*(0,2*(1,89+1,6)*2+0,1*(2,09+1,8)*2)		115,182		
WV			Mezisoučet		312,307		
WV			2.NP				
WV			m.č. 2.01				
WV			(0,05+2,8)*(3,29-2,0+0,3)		4,532		
WV			m.č. 2.03(část) , 2.04-05 , m.č. 2.12 (část) m.č. 2.13-14				
WV			(0,05+2,8)*(2,46+(0,175+2,545)+(1,055*2+0,1)+2,4+(0,175+2,545)*(1,055*2+0,1))-0,8*1,97*2		38,800		
WV			m.č. 2.06 , 2.15				
WV			2*((0,05+2,8)*(2,45+2,4)-(1,0+0,6)*1,4-0,8*1,97+0,1*(1,1+0,7+1,5*2)*2+0,35*(1,0+2,1*2))		25,573		
WV			m.č. 2.03(část), 2.07+2.09, 2.10-2.11, 2.12(část), 2.16+2.18, 2.19-2.20				
WV			(2,705+0,295-0,124)*((6,275-2,46)+(8,53+4,51+7,63+1,33)+(3,815+1,18)+(3,3*2+5,0))-1,79*1,5*4-0,9*2,1-		121,971		
WV			1,8*2,3*2+4*(0,2*(1,89+1,6)*2+0,1*(2,09+1,8)*2)+0,45*(1,8+2,3*2)+0,2*(0,9+2,1*2)		-8,314		
WV			m.č. 2.12(část), 2.16+2.18, 2.19-20				
WV			(2,705+0,295-0,124)*((6,185-2,4)+(8,52+1,33+7,62+4,51)+(1,18+3,785)+(3,3*2+5,0))-1,79*1,5*4-0,9*2,1-		121,741		
WV			1,9*2,3*2+4*(0,2*(1,89+1,6)*2+0,1*(2,09+1,8)*2)+0,45*(1,9+2,3*2)+0,2*(0,9+2,1*2)		-8,729		
WV			Mezisoučet		295,574		
WV			3.NP				
WV			m.č. 3.01				
WV			(0,05+2,8)*(3,29-2,0+0,3)		4,532		
WV			m.č. 3.03-3.05 , 3.07+3.09, 3.10-11				
WV			(2,705+0,295-0,124)*((6,275+(0,175+2,545)+(1,055*2+0,1)+(8,53+1,33+7,63+4,51)+(1,18+3,815)+(3,3*2+5,0))-1,79*1,5*4-0,9*2,1-0,8*1,97-		143,225		
WV			1,8*2,3*2+4*(0,2*(1,89+1,6)*2+0,1*(2,09+1,8)*2)+0,2*(0,9+2,1*2)+0,45*(1,8+2,3*2)		-9,890		
WV			m.č. 3.06 , 3.15				
WV			2*((0,05+2,8)*(2,45+2,4)-(1,0+0,6)*1,4-0,8*1,97+0,1*(1,1+0,7+1,5*2)*2+0,35*(1,0+2,1*2))		25,573		
WV			m.č. 3.12-3.14 , 3.16+3.18, 3.19-20				
WV			(2,705+0,295-0,124)*((6,185+(0,175+2,545)+(1,055*2+0,1)+(8,52+1,33+7,62+4,51)+(1,18+3,785)+(3,3*2+5,0))-1,79*1,5*4-0,9*2,1-0,8*1,97-		142,822		
WV			1,9*2,3*2+4*(0,2*(1,89+1,6)*2+0,1*(2,09+1,8)*2)+0,2*(0,9+2,1*2)+0,45*(1,9+2,3*2)		-10,305		
WV			Mezisoučet		295,957		
WV			4.NP - m.č. 4.05 + 4.11				
WV			m.č. 4.01				
WV			0,95*(1,2+1,49)+0,95*(0,25+2,0)/2*2		4,693		
WV			m.č. 4.05 + 4.11				
WV			(0,02+2,6)*((0,15+1,48)*2+4,75)-0,45*1,2*6+0,15*(0,65+1,4)*2*6		21,436		
WV			Mezisoučet		26,129		
WV			stěny schodiště				
WV			(0,2+2,45)*(1,2+(0,39+3,41+0,15)*2)		24,115		
WV			(9,0-0,15*3)*(2,69+4,09*2+2,6*2+0,3*2)		142,529		
WV			1,2*(2,69+1,8*2)+(1,2+2,2)/2*(4,09-1,8)*2		15,334		
WV			-				
WV			1,9*(2,07+1,5*2+0,93)+0,25*((1,9+2,07*2)+(1,9+1,5)*2*2+(1,9+0,93)*2)		-5,075		
WV			Mezisoučet		176,903		
WV			Součet		1 477,697		
273	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% vč. očištění povrchu zdiva	m2	12,209	53,02	647,32
WV			1.PP - vstup do garáží				
WV			(0,2+2,15+0,2)*7,79*2-3,2*2,15*4		12,209		
WV			Součet		12,209		
274	K	97808	Bourání, demontáže ostatní jinde neuvedené	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
D	997		Přesun sutě				1 562 151,63
275	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	872,205	778,21	678 758,65
276	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	13,000	399,37	5 191,81
277	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	2 379,000	44,57	106 032,03
WV			13,0*183		2 379,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		2 379,000		
278	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	872,205	135,43	118 122,72
279	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27 910,560	7,88	219 935,21
	W		celkem 33km		27 910,560		
	W		872,205*(33-1)		27 910,560		
	W		Součet		27 910,560		
280	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	69,552	630,00	43 817,76
281	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	676,007	531,00	358 959,72
	W		872,205-69,552-3,625-123,021		676,007		
	W		Součet		676,007		
282	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,625	1 008,00	3 654,00
	W		1,453+2,172		3,625		
	W		Součet		3,625		
283	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	123,021	225,00	27 679,73
	W		39,883+83,138		123,021		
	W		Součet		123,021		
	D	998	Přesun hmot				102 293,08
284	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	694,030	147,39	102 293,08
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 918 582,83
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				242 959,09
285	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	210,591	8,94	1 882,68
	W		nová podlaha v 1.PP - skladba P.0.01-05				
	W		30,866/0,15		205,773		
	W		výtahová šachta - skladba P.0.06				
	W		2,05*2,35		4,818		
	W		Součet		210,591		
286	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,360	19,19	160,43
	W		výtahová šachta - skladba P.0.06				
	W		(0,9-0,25+0,15*2)*(2,05+2,35)*2		8,360		
	W		Součet		8,360		
287	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,066	44 460,00	2 934,36
	W		210,591*0,0003+8,360*0,00035		0,066		
	W		Součet		0,066		
288	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	363,153	17,60	6 391,49
	W		stávající podlaha v 1.PP				
	W		2*((9,63+1,97+9,62)*4,28-0,45*1,6*2)		178,763		
	W		2*(23,42-0,65*2)*1,24		54,858		
	W		2*((3,6+3,0+7,06)*(4,8-1,24)+(1,96+0,9+(1,83+0,45))*3,26-0,5*((0,3+0,16)+(0,18+0,6)))		129,532		
	W		Součet		363,153		
289	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	421,182	90,22	37 999,04
	W		nová podlaha v 1.PP - skladba P.0.01-05				
	W		2*30,866/0,15		411,547		
	W		výtahová šachta - skladba P.0.06				
	W		2*(2,05*2,35)		9,635		
	W		Součet		421,182		
290	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	16,720	103,45	1 729,68
	W		výtahová šachta - skladba P.0.06				
	W		2*8,360		16,720		
	W		Součet		16,720		
291	M	62836109	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrným minerálním posypem	m2	252,212	94,50	23 834,03
	W		ztráté a prořez 15% vodorovná, 20% svislá				
	W		421,182/2*1,15+16,720/2*1,20		252,212		
	W		Součet		252,212		
292	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrným minerálním posypem	m2	252,212	88,02	22 199,70
	W		ztráté a prořez 15% vodorovná, 20% svislá				
	W		421,182/2*1,15+16,720/2*1,20		252,212		
	W		Součet		252,212		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
293	K	711161112R	Izolace proti zemní vlhkosti - kapilárně pasivní plošná drenáž (dodávka vč.provedení)	m2	15,000	585,00	8 775,00
	W		1.NP - skladba P.1.04				
	W		5,0		5,000		
	W		2.NP - skladba P.2.04 + 3.NP - skladba P.3.04				
	W		5,0*2		10,000		
	W		Součet		15,000		
294	K	711161121R	Izolace proti zemní vlhkosti - kontaktní drenáž z PE rohože s funkcemi drenáž, provzdušnění a separace (dodávka vč.provedení)	m2	15,000	603,00	9 045,00
	W		1.NP - skladba P.1.04				
	W		5,0		5,000		
	W		2.NP - skladba P.2.04 + 3.NP - skladba P.3.04				
	W		5,0*2		10,000		
	W		Součet		15,000		
295	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	90,510	210,49	19 051,45
	W		1.PP - skladba P.0.04 - m.č.0.06 , 0.13				
	W		(3,45+0,1*0,9)+(11,5+0,15*0,9)		15,175		
	W		1.NP - skladba P.1.03 - m.č.1.04 , 1.09 , 1.14 , 1.18				
	W		(4,4+0,1*0,7)*2+(4,15+0,1*0,7)+(4,0+0,1*0,7)		17,230		
	W		skladba P.2.03 + P.3.03- m.č.2.05,2.06část,2.14,2.15část + m.č.3.05,3.06část,3.14,3.15část				
	W		((2,15+0,125*0,7)+(8,55-0,775*2,7+0,15*0,8+0,3*1,0)+(2,1+0,125*0,7)+(8,55-0,775*2,7+0,15*0,8+0,3*1,0))*2		36,360		
	W		skladba P.2.06 - m.č.2.06(část), 2.15(část) + P.3.06- m.č.3.06(část), 3.15(část)				
	W		((0,775*2,7)*2)*2		8,370		
	W		skladba P.4.06, P.4.07 - m.č.4.05 , 4.11				
	W		(6,60+0,125*0,7)*2		13,375		
	W		Součet		90,510		
296	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	298,683	53,55	15 994,47
	W		spotřeba 1,5kg/m2/1mm				
	W		90,510*1,5*2*1,10		298,683		
	W		Součet		298,683		
297	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně fólií přilepenou v plné ploše	m2	18,405	225,82	4 156,22
	W		1.NP - skladba P.1.04				
	W		5,0+0,2*(2,375+1,65*2)		6,135		
	W		2.NP - skladba P.2.04 + 3.NP - skladba P.3.04				
	W		(5,0+0,2*(2,375+1,65*2))*2		12,270		
	W		Součet		18,405		
298	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	21,166	162,90	3 447,94
	W		ztrátě a prořez 15%				
	W		18,405*1,15		21,166		
	W		Součet		21,166		
299	K	711R	Těsnící manžety - prostupy instalací hydroizolačním souvrstvím	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00
300	K	711RR	Systémové řešení - systém.prvky (podlaha,okap.hrana,styk se stěnou) u lodží	kpl	6,000	9 000,00	54 000,00
301	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	3,009	947,00	2 849,52
302	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	3,009	501,19	1 508,08
D 712 Povlakové krytiny							
303	K	712400831	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvě	m2	362,000	25,31	9 162,22
	W		původní střeška				
	W		362,0		362,000		
	W		Součet		362,000		
304	K	712631101	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	10,420	15,64	162,97
	W		dle Postupu provádění- výkres "Sanace krovu-montážní podepření"				
	W		provizorní střešní krytina				
	W		10,420		10,420		
	W		Součet		10,420		
305	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl. do 1 mm, typu R	m2	11,983	38,52	461,59
	W		ztrátě a prořez 15%				
	W		10,420*1,15		11,983		
	W		Součet		11,983		
306	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,016	1 048,08	16,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
307	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,016	593,33	9,49
D 713			Izolace tepelné				423 992,62
308	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	158,073	29,48	4 659,99
	VV		skladba P.5.02 - strop výtahové šachty				
	VV		2,3*2,55		5,865		
	VV		Mezisoučet		5,865		
	VV		4.NP - dle příčného řezu B-B - za předstěnami				
	VV		2*1,4*((21,2+23,0)/2+(8,2+10,6)/2)*2		176,400		
	VV		-2*1,4*(5,35+3,29)		-24,192		
	VV		Mezisoučet		152,208		
	VV		Součet		158,073		
309	M	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	77,626	135,15	10 491,15
	VV		ztratné a prořez 2%				
	VV		152,208/2*1,02		77,626		
	VV		Součet		77,626		
310	M	63148156	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	5,982	164,05	981,35
	VV		ztratné, prořez 2%				
	VV		5,865*1,02		5,982		
	VV		Součet		5,982		
311	M	63148157	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	77,626	187,85	14 582,04
	VV		ztratné, prořez 2%				
	VV		152,208/2*1,02		77,626		
	VV		Součet		77,626		
312	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	731,460	85,34	62 422,80
	VV		SDK podhledy				
	VV		strop nad 1.NP (skladba P.2.02-03 , P.2.05-06)				
	VV		2,95+4,4+22,25+14,2+2,95+4,4+22,15+14,2+5,3+4,15+19,8+1		177,300		
	VV		5,75+5,35+4,0+19,7+15,75				
	VV		strop nad 2.NP + 3.NP (skladba P.3.02-03 , 3.05-06)				
	VV		8,0+5,75+2,15+8,55+9,1+26,75+13,75+16,5+7,9+5,6+2,1+8,5		180,650		
	VV		5+9,1+26,7+13,65+16,5				
	VV		strop nad 3.NP (skladba P.4.05-06)				
	VV		8,0+5,75+2,15+8,55+9,1+26,75+13,75+16,5+7,9+5,6+2,1+8,5		180,650		
	VV		5+9,1+26,7+13,65+16,5				
	VV		Mezisoučet		538,600		
	VV		SDK podhled nad 4.NP - skladba P.5.01				
	VV		2*(18,1*4,5+2,8*5,35)		192,860		
	VV		Součet		731,460		
313	M	63150985	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25 kg/m3 600x3000 tl.80mm	m2	549,372	249,05	136 821,10
	VV		SDK podhledy nad 1.NP+2.NP+3.NP				
	VV		538,600*1,02		549,372		
	VV		Součet		549,372		
314	M	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	98,359	135,15	13 293,22
	VV		ztratné , prořez 2%				
	VV		SDK podhled nad 4.NP - skladba P.5.01				
	VV		192,860/2*1,02		98,359		
	VV		Součet		98,359		
315	M	63148157	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	98,359	187,85	18 476,74
	VV		ztratné , prořez 2%				
	VV		SDK podhled nad 4.NP - skladba P.5.01				
	VV		192,860/2*1,02		98,359		
	VV		Součet		98,359		
316	K	713111139	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,464	216,67	2 050,56
	VV		skladba P.4.07 (lodžie ve 3.NP) - 2 vrstvy				
	VV		(1,49-0,45)*(0,05+2,225)*2*2		9,464		
	VV		Součet		9,464		
317	M	63148105	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	5,068	119,00	603,09
	VV		ztratné , prořez 2%				
	VV		9,464/2*1,02		4,827		
	VV		Součet		4,827		
	VV		4,827*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,068		
318	M	63148107	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	5,068	158,95	805,56
	VV		ztratné , prořez 2%				
	VV		9,464/2*1,02		4,827		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv Součet		4,827		
			vv 4,827*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,068		
319	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	389,985	19,66	7 667,11
			vv 1.PP				
			vv skladba P.0.01				
			vv ((5,0+1,65*0,35)+(5,85+0,45*1,22)*2)+((9,5+0,15*0,9*2)-(3,0*1,24+1,97*0,06))		24,307		
			vv skladba P.0.02				
			vv 9,5+10,65+(10,25+0,15*0,9)+(6,9+0,15*0,8)+(6,5+0,3*0,8)+(5,4+0,1*0,8)*2+(5,45+0,1*0,8)+(5,35+0,1*0,8)		66,215		
			vv skladba P.0.03				
			vv 20,3+21,85+21,8++20,3+0,6*1,0*4		86,650		
			vv skladba P.0.04				
			vv (3,45+0,1*0,9)+(11,5+0,15*0,9)		15,175		
			vv skladba P.0.05				
			vv 3,0*1,24+1,97*0,06		3,838		
			vv Mezisoučet		196,185		
			vv 1.NP - skladba P.1.02 , P.1.03				
			vv 161,570+17,230		178,800		
			vv Mezisoučet		178,800		
			vv 1.NP - skladba P.1.04				
			vv 2,50*2		5,000		
			vv 2.NP - skladba P.2.04 + 3.NP - skladba P.3.04				
			vv (2,50*2)*2		10,000		
			vv Mezisoučet		15,000		
			vv Součet		389,985		
320	M	28372305	deska EPS 100S do podlah tl 50mm	m2	88,383	51,94	4 590,61
			vv ztratiné, prořez 2%				
			vv 1.PP - skladba P.0.03				
			vv 86,65*1,02		88,383		
			vv Součet		88,383		
321	M	28372308	deska EPS 100S do podlah tl 80mm	m2	111,726	81,86	9 145,89
			vv ztratiné, prořez 2%				
			vv 1. PP - skladba P.0.01 + P.0.02 + P.0.04 + p.0.05				
			vv (196,185-86,65)*1,02		111,726		
			vv Součet		111,726		
322	M	28376370	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 60mm	m2	15,300	338,30	5 175,99
			vv ztratiné, prořez 2%				
			vv 15,0*1,02		15,300		
			vv Součet		15,300		
323	M	63151481	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,038-0,039$ tl 30mm	m2	182,376	152,15	27 748,51
			vv ztratiné a prořez 2%				
			vv 1.NP - skladba P.1.02 , P.1.03				
			vv 178,80*1,02		182,376		
			vv Součet		182,376		
324	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	150,012	65,68	9 852,79
			vv 5.NP - předstěny				
			vv 2*1,1*((21,2+8,2)*2-5,35-2,99)		111,012		
			vv boky a čela vikýřů				
			vv 2*19,50		39,000		
			vv Součet		150,012		
325	M	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	78,756	135,15	10 643,87
			vv ztratiné , prořez 5%				
			vv SDK podhled nad 4.NP - skladba P.5.01				
			vv 150,012/2*1,05		78,756		
			vv Součet		78,756		
326	M	63148157	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	78,756	187,85	14 794,31
			vv ztratiné , prořez 5%				
			vv SDK podhled nad 4.NP - skladba P.5.01				
			vv 150,012/2*1,05		78,756		
			vv Součet		78,756		
327	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	10,010	184,65	1 848,35
			vv skladba P.5.02 - síťny výtahové šachty				
			vv 1,1*(2,0+2,55)*2		10,010		
			vv Součet		10,010		
328	M	63148156	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	10,511	164,05	1 724,33
			vv ztratiné, prořez 5%				
			vv 10,010*1,05		10,511		
			vv Součet		10,511		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
329	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena plně 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,720	102,83	1 308,00
	W		skladba S1.05 - žb.deska D.g přístavku garáží				
	W		0,8*7,95*2		12,720		
	W		Součet		12,720		
330	M	28376371	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	12,974	448,80	5 822,73
	W		ztrátové, prořez 2%				
	W		12,720*1,02		12,974		
	W		Součet		12,974		
331	K	713151111	Montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	117,766	32,75	3 856,84
	W		strop nad 4.NP				
	W		skladba Ss.01 + Ss.02				
	W		$2,4*((18,1+21,2)/2+(4,7+8,2)/2)*2-5,35-2,99$		105,264		
	W		vikýř (pohled západní)				
	W		3,8*3,29		12,502		
	W		Součet		117,766		
332	K	713151121	Montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	117,766	29,48	3 471,74
	W		strop nad 4.NP				
	W		skladba Ss.01				
	W		$2,4*((18,1+21,2)/2+(4,7+8,2)/2)*2-5,35-2,99$		105,264		
	W		vikýř (pohled západní)				
	W		3,8*3,29		12,502		
	W		Součet		117,766		
333	M	63148155	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	120,121	135,15	16 234,35
	W		ztrátové, prořez 2%				
	W		SDK podhled nad 4.NP - skladba P.5.01				
	W		117,766*1,02		120,121		
	W		Součet		120,121		
334	M	63148157	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	120,121	187,85	22 564,73
	W		ztrátové, prořez 2%				
	W		SDK podhled nad 4.NP - skladba P.5.01				
	W		117,766*1,02		120,121		
	W		Součet		120,121		
335	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	9,320	850,65	7 928,06
336	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	9,320	474,98	4 426,81
D 762			Konstrukce tesařské			769 828,66	
337	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	50,000	141,57	7 078,50
	W		dle výpisu žeziva na výkresu "Sanace krovu-montážní podepření"				
	W		Kt.1 - pozednice na střední zdi tl.250mm				
	W		12		12,000		
	W		dle výpisu žeziva na výkresu "Konstrukce krovu - konečný stav"				
	W		Kt.2 + Kt.3				
	W		34+4		38,000		
	W		Součet		50,000		
338	M	762MAT01	Kotvení Kt.1 - závit.tyč pr.12mm dl.250mm	kus	12,000	108,00	1 296,00
	W		pozednice na střední nosné zdi				
	W		12		12,000		
	W		Součet		12,000		
339	M	762MAT03	Kotvení Kt.2 - závit.tyč pr.12mm dl.250mm	kus	34,000	108,00	3 672,00
	W		pozednice na obvodové zdi				
	W		34		34,000		
	W		Součet		34,000		
340	M	762MAT04	Kotvení Kt.3 - závit.tyč pr.12mm dl.350mm	kus	4,000	135,00	540,00
	W		pozednice na nosné zdi				
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
341	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm	kus	177,000	54,39	9 627,03
	W		dle výpisu žeziva na výkresu "Sanace krovu-montážní podepření"				
	W		kleštiny				
	W		16*3		48,000		
	W		dle výpisu žeziva na výkresu "Konstrukce krovu - konečný stav"				
	W		kleštiny				
	W		3*3		9,000		
	W		protězy krokve				
	W		60*2		120,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		177,000		
342	M	762MAT02	Ocelový svorník M14 dl.450mm vč.podložek a matic	kus	57,000	85,50	4 873,50
	W		kleštiny St. a N				
	W		16*3+3*3		57,000		
	W		Součet		57,000		
343	M	762MAT05	Ocelový svorník M14 /spoj+matice j /+ ocel.podložka + hmoždík BULLDOG pr.90mm	kus	120,000	108,00	12 960,00
	W		protězy krokve				
	W		60*2		120,000		
	W		Součet		120,000		
344	K	762331822	Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	4,400	115,48	508,11
	W		dle výpisu řeziva na výkresu "Sanace krovu-montážní podepření"				
	W		provizorní sloupky 140/140mm				
	W		1,10*4		4,400		
	W		Součet		4,400		
345	K	762331823	Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	5,350	137,84	737,44
	W		dle výpisu řeziva na výkresu "Sanace krovu-montážní podepření"				
	W		provizorní vaznice 140/180mm				
	W		5,35		5,350		
	W		Součet		5,350		
346	K	762331898	Demontáž vázaných kcí krovů - ostatních prvků - šikmých vzpěr, sloupků a středových vaznic stáv. plných vazeb	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
	W		odhad				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
347	K	762331899	Demontáž stávajících trojúhelníkových a obloukových stávajících vikýřů střechy	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00
	W		dle výpisu řeziva na výkresu "Sanace krovu-montážní podepření" - odhad				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
348	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	159,200	155,24	24 714,21
	W		dle výpisu řeziva na výkresu "Sanace krovu-montážní podepření"				
	W		nastavení krokvi 110/140mm				
	W		2,0*5		10,000		
	W		dle Poznámky- výkres "Sanace krovu-montážní podepření" (pozednice)				
	W		2,0		2,000		
	W		Mezisoučet		12,000		
	W		dle výpisu řeziva na výkresu "Konstrukce krovu - konečný stav"				
	W		pozednice 140/100mm				
	W		57,20		57,200		
	W		protězy krokve 110/140mm				
	W		1,5*60		90,000		
	W		Mezisoučet		147,200		
	W		Součet		159,200		
349	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	46,000	172,28	7 924,88
	W		dle výpisu řeziva na výkresu "Konstrukce krovu - konečný stav"				
	W		stávající středová vaznice 140/200mm				
	W		46,0		46,000		
	W		Součet		46,000		
350	K	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	216,880	213,47	46 297,37
	W		dle výpisu řeziva na výkresu "Sanace krovu-montážní podepření"				
	W		pozednice na střední zdi tl.250mm 140/100mm				
	W		17,50		17,500		
	W		nové sloupky u střední zdi 140/140mm				
	W		4,28*6		25,680		
	W		provizorní sloupky 140/140mm				
	W		1,10*4		4,400		
	W		Mezisoučet		47,580		
	W		dle výpisu řeziva na výkresu "Konstrukce krovu - konečný stav"				
	W		sloupek 140/140mm				
	W		2,26*12+0,56*2+0,2*2		28,640		
	W		pásky 120/140mm				
	W		1,4*4		5,600		
	W		úžlabní krokve 120/140mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,60*2		7,200		
			krokve 100/140mm				
			3,45*10		34,500		
			vaznice vikýře 120/160mm				
			2,90*8		23,200		
			trámek vikýře 120/120mm				
			2,90*4		11,600		
			sloupek vikýře 120/120mm				
			2,12*8		16,960		
			krokev vikýře 100/140mm				
			2,6*16		41,600		
			Mezisoučet		169,300		
			Součet		216,880		
351	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	3,887	5 841,00	22 703,97
			pozednice				
			0,14*0,1*17,50*1,10		0,270		
			nové sloupky u střední zdi				
			0,14*0,14*4,28*6*1,10		0,554		
			provizorní sloupky				
			0,14*0,14*1,10*4*1,10		0,095		
			Mezisoučet		0,919		
			dle výpisu řeziva na výkresu "Konstrukce krovu - konečný stav"				
			sloupek 140/140mm				
			0,14*0,14*(2,26*12+0,56*2+0,2*2)*1,10		0,617		
			pásky 120/140mm				
			0,12*0,14*(1,4*4)*1,10		0,103		
			úžlabní krokve 120/140mm				
			0,12*0,14*(3,60*2)*1,10		0,133		
			krokve 100/140mm				
			0,1*0,14*(3,45*10)*1,10		0,531		
			vaznice vikýře 120/160mm				
			0,12*0,16*(2,90*8)*1,10		0,490		
			trámek vikýře 120/120mm				
			0,12*0,12*(2,90*4)*1,10		0,184		
			sloupek vikýře 120/120mm				
			0,12*0,12*(2,12*8)*1,10		0,269		
			krokev vikýře 100/140mm				
			0,1*0,14*(2,6*16)*1,10		0,641		
			Mezisoučet		2,968		
			Součet		3,887		
352	K	762332533	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z řeziva hoblinového průřezové plochy do 288 cm2	m	34,050	308,37	10 500,00
			dle výpisu řeziva na výkresu "Sanace krovu-montážní podepření"				
			vrcholová vaznice 140/180mm				
			14,20		14,200		
			provizorní vaznice 140/180mm				
			5,35		5,350		
			Mezisoučet		19,550		
			dle výpisu řeziva na výkresu "Konstrukce krovu - konečný stav"				
			středová vaznice 140/200mm vikýře				
			5,40		5,400		
			pozednice 140/200mm				
			4,55*2		9,100		
			Mezisoučet		14,500		
			Součet		34,050		
353	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,989	5 841,00	5 776,75
			vrcholová a provizorní vaznice				
			0,14*0,18*(14,2+5,35)*1,10		0,542		
			Mezisoučet		0,542		
			středová vaznice a pozednice 140/200mm				
			0,14*0,2*(5,40+4,55*2)*1,10		0,447		
			Součet		0,989		
354	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu a spoj.materiálu	m	408,340	391,68	159 938,61
			dle výpisu řeziva na výkresu "Sanace krovu-montážní podepření"				
			nastavení krokvi 110/140mm				
			2,0*5		10,000		
			kleštiny 110/150mm				
			5,20*18+5,86*4		117,040		
			Mezisoučet		127,040		
			dle výpisu řeziva na výkresu "Konstrukce krovu - konečný stav"				
			pozednice 140/100mm				
			57,20		57,200		
			protězy krokve 110/140mm				
			1,5*60		90,000		
			námětky 80/240mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1,70*60				
	W		kleštiny 80/180mm		102,000		
	W		5,35*6				
	W		Mezisoučet		32,100		
	W		Součet		281,300		
355	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu a spoj.prvků	m	46,000	515,85	23 729,10
	W		dle výpisu řeziva na výkresu "Konstrukce krovu - konečný stav"				
	W		středová vaznice 140/200mm				
	W		46,0		46,000		
	W		Součet		46,000		
356	K	762341136R	Bednění střešních rovinných z cementotřískových desek (vodovzdorných) tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	14,646	618,10	9 052,69
	W		římka vikýřů velkých (řez A-A)				
	W		$0,5 \cdot (0,2+2,2+1,0+2,2+0,2) + (0,2 \cdot 3,5+2+0,2 \cdot 0,5/2 \cdot 3) + (0,2+0,6) \cdot 4,0 \cdot 2$		10,850		
	W		$(0,3+0,22) \cdot (4,3+1,5 \cdot 2)$		3,796		
	W		Součet		14,646		
357	K	762341210	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	179,500	94,99	17 050,71
	W		dle výpisu řeziva na výkresu "Konstrukce krovu - konečný stav"				
	W		160,0		160,000		
	W		vikýře - čela a boky				
	W		19,50		19,500		
	W		Součet		179,500		
358	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	4,739	3 960,00	18 766,44
	W		$0,024 \cdot 179,500 \cdot 1,10$		4,739		
	W		Součet		4,739		
359	K	762341811	Demontáž bednění střešních z prken	m2	160,000	29,48	4 716,80
	W		dle výpisu řeziva na výkresu "Konstrukce krovu - konečný stav"				
	W		160,0		160,000		
	W		Součet		160,000		
360	K	762341931	Vyřezání části bednění střešních z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m	72,200	115,14	8 313,11
	W		dle Postupu provádění- výkres "Sanace krovu-montážní podepření"				
	W		po vybouraných komínech				
	W		$(0,5+2,2) \cdot 2 + (0,5+1,6) \cdot 2 + (0,6 \cdot 2 + (1,0+1,1)) \cdot 2$		16,200		
	W		po odstranění vikýřů a střešního výlezu				
	W		$(1,0+1,4 \cdot 2) \cdot (6+2+4+2) + 0,7 \cdot 4$		56,000		
	W		Součet		72,200		
361	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 1 m2	m2	10,420	501,29	5 223,44
	W		dle Postupu provádění- výkres "Sanace krovu-montážní podepření"				
	W		po vybouraných komínech				
	W		$0,5 \cdot 2,2 + 0,5 \cdot 1,6 + 0,6 \cdot (1,1+1,2)$		3,280		
	W		po odstranění vikýřů a střešního výlezu				
	W		$1,0 \cdot 0,95/2 \cdot (6+2+4+2) + 0,7 \cdot 0,7$		7,140		
	W		Součet		10,420		
362	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	19,000	5 409,67	102 783,73
363	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	9,410	1 109,45	10 439,92
	W		$(3,994+0,989+4,739)/1,10+0,024 \cdot 10,420$		9,088		
	W		$0,022 \cdot 14,646$		0,322		
	W		Součet		9,410		
364	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	150,570	45,86	6 905,14
	W		1.NP (na žb.stropu)				
	W		$(23,3-0,45 \cdot 2-0,15 \cdot 2-5,35) \cdot 4,51$		75,543		
	W		$(23,3-0,45 \cdot 2-0,15 \cdot 2-2,36-3,29-2,3) \cdot 5,0$		70,750		
	W		4.NP - na žb.stropu				
	W		$3,29 \cdot 1,3$		4,277		
	W		Součet		150,570		
365	K	762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	570,609	63,87	36 444,80
	W		2.NP (strop nad 1.NP) + 3.NP (strop nad 2.NP)				
	W		$(23,3-0,45 \cdot 2-0,15 \cdot 2-5,35) \cdot 4,51 \cdot 2$		151,085		
	W		$(23,3-0,45 \cdot 2-0,15 \cdot 2-2,36-3,29-2,3) \cdot 5,0 \cdot 2$		141,500		
	W		4.NP (strop nad 3.NP)				
	W		$(23,3-0,45 \cdot 2) \cdot 4,51$		101,024		
	W		$(23,3-0,45 \cdot 2-3,29) \cdot 5,0$		95,550		
	W		dle Postupu provádění- výkres "Sanace krovu-montážní podepření" - 5.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5.NP - skladba P.5.01				
			4,5*18,1		81,450		
			Součet		570,609		
366	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	76,950	112,13	8 628,40
			5.NP - skladba P.5.01				
			4,5*18,1-2,0*2,25		76,950		
			Součet		76,950		
367	M	60511120	řezivo stavební prkna středová tl 32mm dl 2-5m	m3	2,659	4 185,00	11 127,92
			0,032*76,95*1,08		2,659		
			Součet		2,659		
368	K	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm	m2	76,950	61,58	4 738,58
			5.NP - skladba P.5.01				
			4,5*18,1-2,0*2,25		76,950		
			Součet		76,950		
369	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,751	5 760,00	4 325,76
			0,04*0,16*6*18,1*1,08		0,751		
			Součet		0,751		
370	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	3,157	35,05	110,65
			0,032*76,95		2,462		
			0,04*0,16*6*18,1		0,695		
			Součet		3,157		
371	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	494,865	26,21	12 970,41
			2.NP (strop nad 1.NP) + 3.NP (strop nad 2.NP)				
			((8,53+8,52)*4,51)*2		153,791		
			((7,24+7,21)*5,0)*2		144,500		
			Mezisoučet		298,291		
			4.NP (strop nad 3.NP)				
			(23,3-0,45*2)*4,51		101,024		
			(23,3-0,45*2-3,29)*5,0		95,550		
			Mezisoučet		196,574		
			Součet		494,865		
372	K	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	1 212,000	28,09	34 045,08
			profil cca 80/80mm				
			2.NP (strop nad 1.NP) + 3.NP (strop nad 2.NP)				
			((10+10)*5,0)*2*2		400,000		
			((8+8)*5,5)*2*2		352,000		
			4.NP (strop nad 3.NP)				
			(24*5,0+(10+10)*5,5)*2		460,000		
			Součet		1 212,000		
373	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	606,000	51,02	30 918,12
			stropní trámy cca 160/200mm				
			2.NP (strop nad 1.NP) + 3.NP (strop nad 2.NP)				
			((10+10)*5,0)*2		200,000		
			((8+8)*5,5)*2		176,000		
			4.NP (strop nad 3.NP)				
			24*5,0+(10+10)*5,5		230,000		
			Součet		606,000		
374	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	486,306	44,47	21 626,03
			2.NP (strop nad 1.NP) + 3.NP (strop nad 2.NP)				
			((8,53-0,15+8,52-0,15)*4,51)*2		151,085		
			((7,24-0,15+7,21-0,15)*5,0)*2		141,500		
			4.NP (strop nad 3.NP)				
			(24,06-0,38*2-0,45*2-0,15*2)*4,51		99,671		
			(24,06-0,38*2-0,45*2-0,15*2-3,29)*5,0		94,050		
			Součet		486,306		
375	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	17,461	1 361,50	23 773,15
376	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	17,461	572,15	9 990,31
D 763			Konstrukce suché výstavby				746 861,38
377	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	74,780	26,24	1 962,23
			74,780		74,780		
			Součet		74,780		
378	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	82,258	36,21	2 978,56
			ztravné, prořez 10%				
			74,780*1,10		82,258		
			Součet		82,258		
379	K	763121426	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	18,486	473,62	8 755,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		předstěna A.2 - 1.NP + (2.NP+3.NP)				
	W		(0,1+3,0-0,2)*(0,25+0,9)*2		6,670		
	W		((3,0-0,2)*1,055*2)*2		11,816		
	W		Součet		18,486		
380	K	763121443	SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 15 bez TI EI 30	m2	74,780	564,62	42 222,28
	W		5.NP				
	W		5.NP - předstěny				
	W		1,0*((21,2+8,2)*2-5,35-2,99-2,45*4)		40,660		
	W		malé vikýře				
	W		((2,45*2,2-2,45*0,9)+1,0*3,0/2*2+0,35*(2,45+0,9)*2)*4		34,120		
	W		Součet		74,780		
381	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	93,266	21,99	2 050,92
	W		18,486+74,780		93,266		
	W		Součet		93,266		
382	K	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním	m	6,520	42,37	276,25
	W		předstěna A.2 - 1.NP + (2.NP+3.NP)				
	W		(0,25+0,9)*2		2,300		
	W		(1,055*2)*2		4,220		
	W		Součet		6,520		
383	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	18,486	39,76	735,00
	W		předstěna A.2 - 1.NP + (2.NP+3.NP)				
	W		(0,1+3,0-0,2)*(0,25+0,9)*2		6,670		
	W		((3,0-0,2)*1,055*2)*2		11,816		
	W		Součet		18,486		
384	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	66,377	549,16	36 451,59
	W		strop nad 1.NP				
	W		skladba P.2.02+P2.03 (nad m.č.1.03část,1.04část,1.08část,1.09část + nad m.č.1.13,1.14,1.17,1.18)				
	W		(2,95-0,3*1,48)+(4,4-0,3*1,6)+(2,95-0,3*1,48)+(4,4-0,3*1,6)+5,3+4,15+5,35+4,0		31,652		
	W		strop nad 2.NP + 3.NP				
	W		skladba P.3.02 + P.3.03 (m.č.2.03část, 2.04,2.05,2.06 část, 2.12část,2.13-14 + 2.15část)				
	W		(8,0-3,815*1,275)+5,75+2,15+(8,55-0,775*2,7)+(7,9-3,785*1,275)+5,6+2,1+(8,55-0,775*2,7)		34,725		
	W		Součet		66,377		
385	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	69,713	589,87	41 121,61
	W		strop rovný nad 4.NP - skladba P.5.01 (méně výtahová šachta)				
	W		(18,1-0,125*2-0,15*2-0,25*2-2,0)*1,95		29,348		
	W		(18,1-0,125*2-0,15*2)*2,3		40,365		
	W		Součet		69,713		
386	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	471,758	701,18	330 787,27
	W		strop nad 1.NP				
	W		skladba P.2.05 +P.2.06 (nad m.č.1.03část, 1.04část,1.05, 1.07 + 1.08část,1.09část, 1.10,1.12 + nad m.č.1.15-16,1.19-20)				
	W		(0,3*1,48)+(0,3*1,6)+22,25+14,20+(0,3*1,48)+(0,3*1,6)+22,15 +14,2+19,8+15,75+19,7+15,75		145,648		
	W		Mezisoučet		145,648		
	W		strop nad 2.NP				
	W		skladba P.3.05 +P.3.06 (nad m.č.2.03část,2.06část,2.12část, 2.15část + nad m.č.2.07,2.09-11, 2.16, 2.18-20)				
	W		(3,815*1,275)+(0,775*2,7)+(3,785*1,275)+(0,775*2,1)		13,410		
	W		9,1+26,75+13,75+16,50+9,1+26,7+13,65+16,5		132,050		
	W		Mezisoučet		145,460		
	W		strop nad 3.NP				
	W		skladba P.4.05+P.4.06 (nad m.č.3.03-07 , 3.09-16 , 3.18-20)				
	W		8,0+5,75+2,15+8,55+9,1+26,75+13,75+16,5+7,9+5,6+2,1+8,5		180,650		
	W		5+9,1+26,7+13,65+16,5				
	W		Součet		471,758		
387	K	763131571R	SDK podhled deska 1xDFH2 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,200	680,00	8 976,00
	W		skladba P.5.01 - vikýř velký (nad m.č.4.05, 4.11)				
	W		6,60*2		13,200		
	W		Součet		13,200		
388	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	806,037	25,17	20 287,95
	W		SDK - podhled a šikminy				
	W		66,377+69,713+471,758+13,20+115,491		736,539		
	W		SDK obklad				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,5*47,7+0,8*33,8+1,0*11,30+0,6*(8,12+4,06)		69,498		
			Součet		806,037		
389	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	755,591	35,79	27 042,60
			SDK podhledy nad 1.NP+2.NP+3.NP				
			66,377+471,758		538,135		
			SDK podhled nad 4.NP - skladba P.5.01				
			18,1*4,5+2,9*5,35		96,965		
			SDK šikmé podkrovní - skladba Ss.01, Ss.02				
			115,491		115,491		
			skladba P.4.07 (nad lodžii ve 4.NP - m.č.3.08+3.17)				
			2,50*2		5,000		
			Součet		755,591		
390	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	831,150	36,21	30 095,94
			ztrátové, prořez 10%				
			755,591*1,10		831,150		
			Součet		831,150		
391	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	14,400	47,71	687,02
			1.NP + 2.NP + 3.NP				
			(2,95+2,95)+(2,15+2,1)+(2,15+2,1)		14,400		
			Součet		14,400		
392	K	763161722R	SDK podkrovní deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30	m2	115,491	771,18	89 064,35
			nad 4.NP				
			skladba P.5.01 (Ss.01 + Ss.02)				
			2,4*((18,1+21,2)/2+(4,7+8,2)/2)*2-5,35-2,99-2,45*4		81,744		
			vikýř nad schodištěm (pohled západní)				
			(1,8+1,0+1,5)*3,29		14,147		
			malé vikýře				
			2,0*2,45*4		19,600		
			Součet		115,491		
393	K	763164136	SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	48,100	497,25	23 917,73
			strop nad 4.NP - vaznice				
			(4,7+18,1)*2+2,7-2,45*4		38,500		
			sloupky ve 4.NP				
			2,4*4		9,600		
			Součet		48,100		
394	K	763164236	SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 15	m	33,800	801,55	27 092,39
			vaznice vikýře				
			2,45*4		9,800		
			sloupky ve 4.NP				
			2,4*10		24,000		
			Součet		33,800		
395	K	763164336	SDK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xDF 15	m	11,300	1 139,00	12 870,70
			sloupky ve 4.NP				
			2,4*4		9,600		
			sloupek ve 4.NP - 140/140 - do střední zdi schodiště				
			1,70		1,700		
			Součet		11,300		
396	K	763164611	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	8,120	546,29	4 435,87
			m.č.1.14 + 1.18 , 2.05+2.14				
			(2,06+2,0)*2		8,120		
			Součet		8,120		
397	K	763164617	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 2xDF 12,5	m	4,060	704,92	2 861,98
			m.č. 3.05+3.14				
			2,06+2,0		4,060		
			Součet		4,060		
398	K	763331111R	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2	5,000	875,50	4 377,50
			skladba P.4.07 (nad lodžii ve 4.NP - m.č.3.08+3.17)				
			2,50*2		5,000		
			Součet		5,000		
399	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	20,010	939,81	18 805,60
400	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	20,010	450,01	9 004,70
D		764	Konstrukce klempířské				726 491,37
401	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	362,000	143,73	52 030,26
			dle výkresu střechy				
			362,0		362,000		
			Součet		362,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
402	K	76401R	Demontáž klempířských konstrukcí do suti	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00
403	K	764011624	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 200 mm	m	84,600	252,68	21 376,73
	W		dle výkresu tvaru střechy - skladba Ss.01				
	W		prvek 01/K				
	W		84,60		84,600		
	W		Součet		84,600		
404	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 20°	m2	73,810	1 202,43	88 751,36
	W		dle výkresu tvaru střechy - skladba Ss.02				
	W		prvek 01/K - vikýře				
	W		3,25*2*(5,3+4,25)/2		31,038		
	W		2,5*3,14*4		31,400		
	W		2,85*3,99		11,372		
	W		Součet		73,810		
405	K	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°	m2	288,190	1 051,20	302 945,33
	W		dle výkresu tvaru střechy - skladba Ss.01				
	W		prvek 01/K				
	W		362,0		362,000		
	W		méně vikýře				
	W		-3,25*2*(5,3+4,25)/2		-31,038		
	W		-2,5*3,14*4		-31,400		
	W		-2,85*3,99		-11,372		
	W	Ss01	Součet		288,190		
406	K	764111645	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrch. úpravou do rš 670 mm sklonu přes 60°	m2	19,500	1 395,83	27 218,69
	W		prvek 12/K - srovnatelné vikýře čela a boky				
	W		19,50		19,500		
	W		Součet		19,500		
407	K	764111671	Krytina železobetonových desek z Pz plechu s povrchovou úpravou	m2	12,720	1 286,08	16 358,94
	W		skladba Sf.05 - žb.deska D.g přístavku garáží				
	W		0,8*7,95*2		12,720		
	W		Součet		12,720		
408	K	764212633	Oplechování štítu závětnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	12,600	250,29	3 153,65
	W		prvek 09/K				
	W		12,60		12,600		
	W		Součet		12,600		
409	K	764213455	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový	m	62,000	508,98	31 556,76
	W		prvek 01.Z/K				
	W		62,0		62,000		
	W		Součet		62,000		
410	K	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	1,000	3 016,51	3 016,51
	W		prvek 15/K				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
411	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	93,310	341,53	31 868,16
	W		okna 1.1/O - 4.9/O				
	W		1,84*24+1,95*(1+2+1)+1,05*6+0,65*6+0,95*6+0,65*6+0,95*9+0,5*6+2,5*4		93,310		
	W		Součet		93,310		
412	K	764218647	Příplatek k cenám rovné římsy za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	8,000	141,67	1 133,36
413	K	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	13,800	267,96	3 697,85
	W		prvek 10/K				
	W		13,8		13,800		
	W		Součet		13,800		
414	K	764315632	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch. úpravou střech s krytinou skládanou D do 100 mm	kus	13,000	567,41	7 376,33
	W		prvek 13/K + 14/K				
	W		5+8		13,000		
	W		Součet		13,000		
415	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	12,400	342,79	4 250,60
	W		dle výpisu klempířských prvků - výkres tvaru střechy				
	W		prvek 04/K+05/K				
	W		12,40		12,400		
	W		Součet		12,400		
416	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	68,000	378,15	25 714,20
	W		dle výpisu klempířských prvků - výkres tvaru střechy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		prvek 02/K+03/K				
	W		68,0		68,000		
	W		Součet		68,000		
417	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	4,000	558,90	2 235,60
	W		prvek 02/K+03/K				
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
418	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/100 mm	kus	3,000	399,08	1 197,24
	W		dle výpisu klempířských prvků - výkres tvaru střechy				
	W		pro prvek 06/K				
	W		2+1		3,000		
	W		Součet		3,000		
419	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	443,84	1 775,36
	W		dle výpisu klempířských prvků - výkres tvaru střechy				
	W		pro prvek 06/K				
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
420	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	66,000	556,87	36 753,42
	W		dle výpisu klempířských prvků - výkres tvaru střechy				
	W		prvek 06/K				
	W		66,0		66,000		
	W		Součet		66,000		
421	K	764R1	Nasávání odvětrání střešního pláště u římsy - krytí ochrannou větrací mřížkou	m	80,400	126,00	10 130,40
	W		pro prvek 01/K				
	W		68,0+12,4		80,400		
	W		Součet		80,400		
422	K	764R2	Větrací tvarovky atyp s protivodní drážkou a sítkou proti hmyzu (odvětrání střeš.pláště)	kus	19,000	855,00	16 245,00
	W		prvek 11/K				
	W		19		19,000		
	W		Součet		19,000		
423	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	3,911	1 723,86	6 742,02
424	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	3,911	1 013,45	3 963,60
D 765 Krytina skládaná							84 596,24
425	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	394,220	33,22	13 095,99
	W		střecha skladba Ss.01 + (Ss.02 + Sf.05)				
	W		288,190+86,530		374,720		
	W		boky a čela vikýřů				
	W		19,50		19,500		
	W		Součet		394,220		
426	M	283MAT01	separační a mikroventilační vrstva	m2	433,642	136,00	58 975,31
	W		ztrátové, prořez 10%				
	W		skladba Ss.01 a Ss.02				
	W		394,220*1,10		433,642		
	W		Součet		433,642		
427	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	307,690	39,56	12 172,22
	W		288,19+19,50		307,690		
	W		Součet		307,690		
428	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,217	1 072,61	232,76
429	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,217	552,79	119,96
D 766 Konstrukce truhlářské							1 982 025,45
430	K	766211200	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových průběžných	m	43,500	76,00	3 306,00
	W		madlo schodiště (detail viz "Půdorys 1.NP")				
	W		43,5		43,500		
	W		Součet		43,500		
431	M	766D	Dodávka madla 40/40 dub vč.povrch.úpravy	m	43,500	855,00	37 192,50
432	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 293,26	1 293,26
433	M	5534758R	schody skládací kovové protipožární EI 30,pro výšku max. 280cm, max.rozměr 120x60cm	kus	1,000	12 006,00	12 006,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
434	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	89,127	495,00	44 117,87
	W		prvek 1.1/O , 2.1/O , 3.1/O				
	W		1,79*1,5*(8+8+8)		64,440		
	W		prvek 2.2/O , 3.2/O , 4.2/O				
	W		1,9*1,5*2+1,9*0,93		7,467		
	W		prvek 1.3/O , 2.3/O , 3.3/O				
	W		1,0*1,4*(2+2+2)		8,400		
	W		prvek 4.9/O				
	W		2,45*0,9*4		8,820		
	W		Součet		89,127		
435	M	61140R1.1	okno plastové otevíravé/sklonné trojkřídle (2+1)dvojsklo 1790x1500mm s ovládáním, síť proti hmyzu (specifikace dle PD)	kus	8,000	11 097,00	88 776,00
436	M	61140R2.1	okno plastové otevíravé/sklonné trojkřídle (2+1)dvojsklo 1790x1500mm s ovládáním, síť proti hmyzu (specifikace dle PD)	kus	8,000	11 097,00	88 776,00
437	M	61140R3.1	okno plastové otevíravé/sklonné trojkřídle (2+1)dvojsklo 1790x1500mm s ovládáním, síť proti hmyzu (specifikace dle PD)	kus	8,000	11 097,00	88 776,00
438	M	61140R2.2	okno plastové otevíravé/sklonné trojkřídle (2+1)dvojsklo 1900x1500mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	1,000	10 622,00	10 622,00
439	M	61140R3.2	okno plastové otevíravé/sklonné trojkřídle (2+1)dvojsklo 1900x1500mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	1,000	10 622,00	10 622,00
440	M	61140R4.2	okno plastové otevíravé/sklonné trojkřídle (2+1)dvojsklo 1900x 930mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	1,000	7 055,00	7 055,00
441	M	61140R1.3	okno plastové otevíravé/sklonné jednokřídle dvojsklo 1000x1400mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	2,000	4 322,00	8 644,00
442	M	61140R2.3	okno plastové otevíravé/sklonné jednokřídle dvojsklo 1000x1400mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	2,000	4 322,00	8 644,00
443	M	61140R3.3	okno plastové otevíravé/sklonné jednokřídle dvojsklo 1000x1400mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	2,000	4 322,00	8 644,00
444	M	61140R4.9	okno plastové otevíravé/sklonné trojkřídle (2+1)dvojsklo 2450x900mm s ovládáním, síť proti hmyzu (specifikace dle PD)	kus	4,000	8 060,00	32 240,00
445	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	27,000	587,42	15 860,34
	W		prvek 1.4/O , 2.4/O , 3.4/O				
	W		2+2+2		6,000		
	W		prvek 1.6/O , 2.6/O , 3.6/O				
	W		2+2+2		6,000		
	W		prvek 0.7/O				
	W		9		9,000		
	W		prvek 4.8/O				
	W		6		6,000		
	W		Součet		27,000		
446	M	61140R1.4	okno plastové otevíravé/sklonné jednokřídle dvojsklo 600x1400mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	2,000	3 540,00	7 080,00
447	M	61140R1.6	okno plastové otevíravé/sklonné jednokřídle dvojsklo 600x1500mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	2,000	3 641,00	7 282,00
448	M	61140R2.4	okno plastové otevíravé/sklonné jednokřídle dvojsklo 600x1400mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	2,000	3 540,00	7 080,00
449	M	61140R2.6	okno plastové otevíravé/sklonné jednokřídle dvojsklo 600x1500mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	2,000	3 641,00	7 282,00
450	M	61140R3.4	okno plastové otevíravé/sklonné jednokřídle dvojsklo 600x1400mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	2,000	3 540,00	7 080,00
451	M	61140R3.6	okno plastové otevíravé/sklonné jednokřídle dvojsklo 600x1500mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	2,000	3 641,00	7 282,00
452	M	61140R0.7	okno plastové otevíravé/sklonné jednokřídle dvojsklo 900x650mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	9,000	2 396,00	21 564,00
453	M	61140R4.8	okno plastové otevíravé/sklonné jednokřídle dvojsklo 450x1200mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	6,000	3 131,00	18 786,00
454	K	766641131	Montáž balkonových dveří zdvojených jednokřídlových bez nadsvětliku včetně rámu do zdíva	kus	7,000	801,00	5 607,00
	W		prvek 1.2/O				
	W		1		1,000		
	W		prvek 1.5/O , 2.5/O , 3.5/O				
	W		2+2+2		6,000		
	W		Součet		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
455	M	61140R1.2	okno plastové otevíravé/sklonné trojkřídle (2+1)dvojsklo (francouzské) 1900x2070mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	1,000	12 792,00	12 792,00
456	M	61140R1.5	okno plastové (balkonové dveře) otevíravé/sklonné jednokřídle dvojsklo 900x2100mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	2,000	4 625,00	9 250,00
457	M	61140R2.5	okno plastové (balkonové dveře) otevíravé/sklonné jednokřídle dvojsklo 900x2100mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	2,000	4 625,00	9 250,00
458	M	61140R3.5	okno plastové (balkonové dveře) otevíravé/sklonné jednokřídle dvojsklo 900x2100mm s ovládáním (specifikace dle PD)	kus	2,000	4 625,00	9 250,00
459	K	766699998R	Montáž folií -spára B,C,D vč.dodávky	m	373,620	54,00	20 175,48
	WV		(1,79+1,5)*2*8*3+(1,9+2,07)*2*(1,9+1,5)*2*2+(1,9+0,93)*2*(1,0+1,4)*2*6+(0,6+1,4)*2*6		237,920		
	WV		(0,9+2,1)*2*6+(0,6+1,5)*2*6+(0,9+0,65)*2*9+(0,45+1,2)*2*6+(2,45+0,9)*2*4		135,700		
	WV		Součet		373,620		
460	K	766699999R	Montáž folií celoplošně lepicí š.70-spára C vč.dodávky	m	425,000	54,00	22 950,00
	WV		425,0		425,000		
	WV		Součet		425,000		
461	K	766671004	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm	kus	6,000	1 446,90	8 681,40
462	M	61124498	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	6,000	11 100,00	66 600,00
463	M	61124163	lemování střešních oken 780x1180mm	kus	6,000	1 602,00	9 612,00
464	M	61124060	zateplovací sada střešních oken rám 780x1180mm	sada	6,000	1 116,00	6 696,00
465	K	766660001	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	38,000	626,58	23 810,04
	WV		prvek 07/P,L , 09/P,L , 10/P,L , 11/P,L				
	WV		4+20+10+4		38,000		
	WV		Součet		38,000		
466	M	61161R07	dveře vnitřní hladké plné 1křídle 800x1970mm,HPL laminát, zvýšená mechanická odolnost,polodrážka,hrana s Al profilem,Klima II,zámek s cylindr.vložkou,klika-klika, oboustranně nerez plech 250mm,štítek s označením místnosti (specifikace dle PD)	kus	4,000	6 120,00	24 480,00
	WV		dveře 07/L				
	WV		2+2		4,000		
	WV		Součet		4,000		
467	M	61161R09	dveře vnitřní hladké plné 1křídle 800x1970mm,HPL laminát, zvýšená mechanická odolnost,polodrážka,Klima I, dozický zámek,klika-klika (specifikace dle PD)	kus	20,000	4 050,00	81 000,00
	WV		prvek 9/P,L				
	WV		10+10		20,000		
	WV		Součet		20,000		
468	M	61161R10	dveře vnitřní hladké plné 1křídle 700x1970mm,HPL laminát, zvýšená mechanická odolnost,polodrážka,Klima II, WC zámek,klika-klika (specifikace dle PD)	kus	10,000	5 850,00	58 500,00
	WV		prvek 10/P,L				
	WV		5+5		10,000		
	WV		Součet		10,000		
469	M	61161R11	dveře vnitřní hladké plné 1křídle 800x1970mm,HPL laminát, zvýšená mechanická odolnost,polodrážka,Klima II, WC zámek,klika-klika (specifikace dle PD)	kus	4,000	5 850,00	23 400,00
	WV		prvek 11/P,L				
	WV		2+2		4,000		
	WV		Součet		4,000		
470	K	766660002	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	679,85	1 359,70
	WV		prvek 06/L				
	WV		2		2,000		
	WV		Součet		2,000		
471	M	61161R06	dveře vnitřní hladké plné 1křídle 900x1970mm,HPL laminát, zvýšená mechanická odolnost,polodrážka,hrana s Al profilem,Klima II,zámek s cylindr.vložkou,klika-klika, oboustranně nerez plech 250mm,štítek s označením místnosti (specifikace dle PD)	kus	2,000	6 120,00	12 240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		dveře 06/L				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
472	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	7,000	1 065,04	7 455,28
	W		prvek 03P/L , 05P/L				
	W		4+3		7,000		
	W		Součet		7,000		
473	M	61161R03	dveře vnitřní hladké plné 1křídle 800x1970mm,HPL laminát,zvýšená mechanická odolnost,polodrážka,hrana s Al profilem,Klima II,zámek s cylind.vložkou,klika-klika,samozavírač,stavěč kř.,oboustr.nerez plech 250mm,štítek s označ.m.,EW-C30DP1(specif.dle dle PD)	kus	4,000	9 450,00	37 800,00
	W		dveře 03P,L				
	W		2+2		4,000		
	W		Součet		4,000		
474	M	61161R05	dveře vnitřní hladké plné 1křídle 800x1970mm,HPL laminát,zvýšená mechanická odolnost,polodrážka,hrana s Al profilem,Klima II,zámek s cylindr.vložkou,klika-klika,samozavírač,stavěč kř.,oboustr.nerez plech 250mm,štítek s označ.m.,EI-C30DP3(specifik.dle PD)	kus	3,000	9 450,00	28 350,00
	W		dveře 05/P,L				
	W		2+1		3,000		
	W		Součet		3,000		
475	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	12,000	1 230,81	14 769,72
	W		prvek 04P/L , 08P/L				
	W		2+10		12,000		
	W		Součet		12,000		
476	M	61161R04	dveře vnitřní hladké plné 1křídle 900x1970mm,HPL laminát,zvýšená mechanická odolnost,polodrážka,hrana s Al profilem,Klima II,zámek s cylindr.vložkou,klika-klika,samozavírač,stavěč kř.,oboustr.nerez plech 250mm,štítek s označ.m., EI-C30DP3(specif.dle PD)	kus	2,000	9 450,00	18 900,00
	W		dveře 04P,L				
	W		1+1		2,000		
	W		Součet		2,000		
477	M	61161R08	dveře vnitřní hladké plné 1křídle 900x1970mm,HPL laminát,zvýšená mechanická odolnost,polodrážka,hrana s Al profilem,akust.útlum,Klima I,zámek s cylindr.vložkou,klika-klika,dveřní kukátko,štítek s označ.m., EI-30DP3 (specifikace dle PD)	kus	10,000	9 450,00	94 500,00
	W		dveře 08/P,L				
	W		5+5		10,000		
	W		Součet		10,000		
478	K	766660713	Montáž dveřních křídel dokování okopného plechu (dodávka obsažena v dodávce dveřních křídel)	kus	30,000	85,17	2 555,10
	W		prvek 03P,L - 07P,L				
	W		2*(4+2+3+2+4)		30,000		
	W		Součet		30,000		
479	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň (dodávka obsažena v dodávce dveřních křídel)	kus	9,000	206,75	1 860,75
	W		prvek 03P,L - 05P,L				
	W		4+2+3		9,000		
	W		Součet		9,000		
480	K	766660718	Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla (dodávka obsažena v dodávce dveřních křídel)	kus	9,000	65,51	589,59
	W		prvek 03P,L - 05P,L				
	W		4+2+3		9,000		
	W		Součet		9,000		
481	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku (dodávka obsažena v dodávce dveřních křídel)	kus	59,000	128,40	7 575,60
	W		prvek 03P,L - 11P,L				
	W		4+2+3+2+4+10+20+10+4		59,000		
	W		Součet		59,000		
482	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítu s klikou (dodávka obsažena v dodávce dveřních křídel)	kus	59,000	157,46	9 290,14
	W		prvek 03P,L - 11P,L				
	W		4+2+3+2+4+10+20+10+4		59,000		
	W		Součet		59,000		
483	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	2,000	107,29	214,58
	W		prvek 06/L - do m.č. 0.13				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		2		2,000		
	WV		Součet		2,000		
484	M	56245R06VM	mřížka větrací hranatá 600x100mm (v barvě dveří)	kus	2,000	585,00	1 170,00
485	K	766660451	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
	WV		prvek 02L				
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
486	M	61144R02L	dveře plastové vchodové dvoukřídle otvíravé 1650x2275mm, rámová zárubeň, el.zámek s bezpečn.vložkou, klika-rozeta, madlo,aretace (specifikace dle PD)	kus	1,000	36 888,00	36 888,00
487	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	33,000	225,00	7 425,00
	WV		okna				
	WV		6+6+6+9+6		33,000		
	WV		Součet		33,000		
488	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	32,000	450,00	14 400,00
	WV		24+1+2+1+4		32,000		
	WV		Součet		32,000		
489	M	607941Rpar	vnitřní dřevěný parapet spárovka dub š.300mm	m	86,310	990,00	85 446,90
	WV		okna				
	WV		1,03*6+0,63*6+0,63*6+0,93*9+0,48*6		24,990		
	WV		1,82*24+1,93*(1+2+1)+2,48*4		61,320		
	WV		Součet		86,310		
490	K	7668111R01	Kuchyňská linka bez spotřebičů- montáž a dodávka - byt č.01,02 (dřez vč.baterie je v části ZT, digestoř v části VZT)	kpl	2,000	22 500,00	45 000,00
491	K	7668111R03	Kuchyňská linka bez spotřebičů- montáž a dodávka - byt č.03,04 (dřez vč.baterie je v části ZT, digestoř v části VZT)	kpl	2,000	31 500,00	63 000,00
492	K	7668111R05	Kuchyňská linka bez spotřebičů- montáž a dodávka - byt č.05,06, 07, 08 (dřez vč.baterie je v části ZT, digestoř v části VZT)	kpl	4,000	31 500,00	126 000,00
493	K	7668111R09	Kuchyňská linka bez spotřebičů- montáž a dodávka - byt č.09, 10 (dřez vč.baterie je v části ZT, digestoř v části VZT)	kpl	2,000	52 000,00	104 000,00
494	K	76682112R01	Montáž a dodávka vestavěných skříní - byt 01, 02	kpl	2,000	32 000,00	64 000,00
495	K	76682112R03	Montáž a dodávka vestavěných skříní - byt 03, 04	kpl	2,000	32 000,00	64 000,00
496	K	76682112R05	Montáž a dodávka vestavěných skříní - byt 05, 06, 07, 08	kpl	4,000	32 000,00	128 000,00
497	K	76682112R09	Montáž a dodávka vestavěných skříní - byt 09, 10	kpl	2,000	25 600,00	51 200,00
498	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	7,339	912,73	6 698,53
499	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	7,339	534,36	3 921,67
D 767 Konstrukce zámečnické							375 690,00
500	K	76753111R1	Montáž vstupních rohoží čistících zón s vanou s polymerickeho betonu s vlož.pozink.ocel.roštem	m2	0,750	450,00	337,50
	WV		prvek CZ.1				
	WV		0,75*0,5*2		0,750		
	WV		Součet		0,750		
501	M	69752CZ.1	rohož venkovní 750x500mm s vanou z polymerickeho betonu s vlož.pozink.ocel.roštem	kus	2,000	2 610,00	5 220,00
502	K	76753111R2	Montáž vstupních rohoží čistících zón	m2	2,600	49,14	127,76
	WV		prvek CZ.2				
	WV		1,3*2,0		2,600		
	WV		Součet		2,600		
503	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	6,600	78,23	516,32
	WV		prvek CZ.2				
	WV		(1,3+2,0)*2		6,600		
	WV		Součet		6,600		
504	M	69752CZ.2	rohož velkoplošná 1300x2000mm s houževnaté pryže s uzavřeným dnem do Al nebo nerez rámečku z profilů 25x25x3	kus	1,000	6 930,00	6 930,00
505	K	767646401	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	8,000	175,09	1 400,72
	WV		prvek "B" - 1. - 4.NP				
	WV		2+2+2+2		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		8,000		
506	M	5624570R	dvířka instalační šachty 300x300	kus	8,000		
507	K	767651210R	Montáž vrat garážových otevíracích plochy do 6 m2	kus	4,000	1 620,00	12 960,00
VV			prvek 01/V			5 850,00	23 400,00
VV			4				
VV			Součet		4,000		
508	M	55344R01V	vrata garážová dvoukřídla 2550x2200mm, hliník.profil, zámek s cylindrickou vložkou,klika-klika, stavěč křidel (specifikace dle PD)	kus	4,000	40 500,00	162 000,00
509	K	767821114	Montáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů	kus	10,000	338,99	3 389,90
VV			prvek Sch. na výkrese půdorysu 1.PP				
VV			2*5				
VV			Součet		10,000		
510	M	55348210	schránka listovní sestava nástěnná 2řadá počet 10ks	kus	1,000	4 878,00	4 878,00
511	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	97,500	111,21	10 842,98
VV			prvek Z.01				
VV			1,66*(1,79+0,05*2+0,25)*(8+8+8)		85,258		
VV			1,66*(0,6+0,05*2)*(2+2+2)		6,972		
VV			+ cca 5% na svary				
VV			5,270				
VV			Součet		5,270		
512	M	553Z.01 - 1	Parapetní tyče exterie - trubka 28x2,6mm dl.1,79m vč.střed.podpory, kotveno do ostění oken pomocí kotev.růžic - dodávka vč.povrchové úpravy galvanickým zinkováním	kus	24,000	2 250,00	54 000,00
513	M	553Z.01 - 2	Parapetní tyče exterie - trubka 28x2,6mm dl. 0,6m , kotveno do ostění oken pomocí kotev.růžic - dodávka vč.povrchové úpravy galvanickým zinkováním	kus	6,000	990,00	5 940,00
514	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	15,500	60,01	930,16
VV			prvek Z.02				
VV			1,66*(1,9*2+0,25)+0,63*(0,85*15)		14,756		
VV			+ cca 5% na svary				
VV			0,744				
VV			Součet		0,744		
515	M	553Z.02	Zábradlí exterie - trubka 28x2,6mm dl.1,9m horní a dolní vč.střed.podpory, výplň tyč.ocel hladká pr.10mm a 120mm,kotveno do ostění oken pomocí kotev.růžic - dodávka vč.povrchové úpravy galvanickým zinkováním (1ks)	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
516	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	455,000	26,54	12 075,70
VV			ocelová konstrukce markýzy - prvek 0.0.1 - 0.0.9				
VV			127,0+161,0+105,0+6,0+11,5+7,0+6,0+2,5+6,0		432,000		
VV			+ cca 5% montážní svary				
VV			23,0				
VV			Součet		23,000		
517	M	553MARK	Ocelová konstrukce markýzy vč.povrchové úpravy galvanickým zinkováním - dodávka	kg	455,000	135,00	61 425,00
518	M	54879443R	šroub nerez M12 vč.matky a podložky	kus	68,000	67,50	4 590,00
VV			ocelová markýza - prvek 0.0.5 + 0.0.7 + 0.0.8 + 0.0.9				
VV			4*2+2*3+2*3+2*(12+12)		68,000		
VV			Součet		68,000		
519	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,461	1 182,45	1 727,56
520	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,461	512,25	748,40
D 771			Podlahy z dlaždic				
521	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	392,599	42,62	16 732,57
VV			1.PP				
VV			skladba P.0.01				
VV			(5,0+1,65*0,35)+(5,85+0,45*1,22)+(5,85+0,45*1,22)		18,376		
VV			9,50-(3,0*1,24+1,97*0,06)+0,15*0,9*2		5,932		
VV			skladba P.0.02				
VV			9,5+10,65+(10,25+0,15*0,9)+(6,9+0,15*0,8)+(6,5+0,3*0,8)+(5,4+0,1*0,8)*2+(5,45+0,1*0,8)+(5,35+0,1*0,8)		66,215		
VV			skladba P.0.03 - m.č.0.09-0.12				
VV			20,3+21,85+21,8+20,3+0,6*1,0*4		86,850		
VV			skladba P.0.04 - m.č.0.06 , 0.13				
VV			(3,45+0,1*0,9)+(11,5+0,15*0,9)		15,175		
VV			skladba P.0.05 - m.č.0.05				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,0*1,24+1,97*0,06		3,838		
	VV		Mezisoučet		196,186		
	VV		1.NP				
	VV		skladba P.1.01				
	VV		17,35+0,25*1,05		17,613		
	VV		skladba P.1.02				
	VV		161,570		161,570		
	VV		skladba P.1.03 - m.č.1.04 , 1.09 , 1.14 , 1.18				
	VV		(4,4+0,1*0,7)*2+(4,15+0,1*0,7)+(4,0+0,1*0,7)		17,230		
	VV		Mezisoučet		196,413		
	VV		Součet		392,599		
522	K	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	616,983	32,99	20 354,27
	VV		1.NP				
	VV		skladba P.1.01				
	VV		17,35+0,25*1,05		17,613		
	VV		skladba P.1.04 - lodžie				
	VV		5,0		5,000		
	VV		2.NP + 3.NP				
	VV		skladba P.2.01 + P.3.01				
	VV		(14,50+0,25*1,05)*2		29,525		
	VV		skladba P.2.02 + skladba P.3.02				
	VV		((5,75+0,125*1,135)+(5,6+0,125*1,075))*2		23,253		
	VV		skladba P.2.02+P.2.05 + skladba P.3.02+P.3.05				
	VV		(8,0+7,9)*2		31,800		
	VV		skladba P.2.03 + P.3.03 - m.č.2.05,2.14 + m.č.3.05,3.14				
	VV		((2,15+0,125*0,7)+(2,1+0,125*0,7))*2		8,850		
	VV		skladba P.2.03+P.2.06 + skladba P.3.03+P.3.06 -				
	VV		m.č.2.06,2.15 + č.3.06,3.15				
	VV		((8,55+0,15*0,8+0,3*1,0)+(8,55+0,15*0,8+0,3*1,0))*2		35,880		
	VV		skladba P.2.04 + P.3.04 - lodžie				
	VV		5,0*2		10,000		
	VV		skladba P.2.05 + P.3.05 (byt 5-6, 7-8)				
	VV		((9,10+0,45*1,8+0,2*1,0)+26,75+(13,75+0,125*0,8)+(16,5+0,125*0,8))*2		134,620		
	VV		((9,1+0,45*1,8+0,2*1,0)+26,7+(13,65+0,125*0,8)+(16,5+0,125*0,8))*2		134,320		
	VV		4.NP				
	VV		skladba P.4.01				
	VV		14,50+0,25*1,05		14,763		
	VV		skladba P.4.05				
	VV		(6,15+0,25*1,0)+5,45+(25,15+0,125*0,8)+(14,6+0,25*1,25)+(11,9+0,125*0,8)		64,013		
	VV		(6,0+0,25*0,94)+5,25+(25,15+0,125*0,8)+(14,55+0,25*1,25)+(11,9+0,125*0,8)		63,598		
	VV		skladba P.4.06, P.4.07 - m.č.4.05 , 4.11				
	VV		(6,60+0,125*0,7)*2		13,375		
	VV		Mezisoučet		586,610		
	VV		skladba Sf.05 - žb.deska D.g přístavku garáží				
	VV		0,8*7,95*2		12,720		
	VV		Mezisoučet		12,720		
	VV		schodiště - mezipodesty (skladba P.sch)				
	VV		2,99*1,7+((1,2+0,29)*1,6+1,29*1,4)*3		17,653		
	VV		Mezisoučet		17,653		
	VV		Součet		616,983		
523	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	351,075	215,52	75 663,68
	VV		1.PP				
	VV		skladba P.0.01 - P.0.05 (dle pol.penetrační nátěr)				
	VV		196,186		196,186		
	VV		Mezisoučet		196,186		
	VV		1.NP				
	VV		skladba P.1.01				
	VV		17,35+0,25*1,05		17,613		
	VV		skladba P.1.03				
	VV		(4,4+0,1*0,7)*2+(4,15+0,1*0,7)+(4,0+0,1*0,7)		17,230		
	VV		Mezisoučet		34,843		
	VV		2.NP + 3.NP				
	VV		skladba P.2.01 + P.3.01				
	VV		(14,50+0,25*1,05)*2		29,525		
	VV		skladba P.2.03 (+P.2.06) + P.3.03 (+P.3.06)-				
	VV		m.č.2.05,2.06,2.14,2.15 , 3.05,3.06,3.14,3.15				
	VV		((2,15+0,125*0,7)+(8,55+0,15*0,8+0,3*1,0)+(2,1+0,125*0,7)+(8,55+0,15*0,8+0,3*1,0))*2		44,730		
	VV		Mezisoučet		74,255		
	VV		4.NP				
	VV		skladba P.4.01 - m.č.4.01				
	VV		14,50+0,25*1,05		14,763		
	VV		skladba P.4.06, P.4.07 - m.č.4.05 , 4.11				
	VV		(6,60+0,125*0,7)*2		13,375		
	VV		Mezisoučet		28,138		
	VV		schodiště - mezipodesty (skladba P.sch)				
	VV		2,99*1,7+((1,2+0,29)*1,6+1,29*1,4)*3		17,653		
	VV		Mezisoučet		17,653		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Součet		351,075		
524	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	173,720	27,12	4 711,29
	WV		1.PP				
	WV		skladba P.0.04 - m.č.0.06, 0.13				
	WV		(0,9+4,0)*2-0,8		9,000		
	WV		(3,6+3,2)*2-0,9		12,700		
	WV		1.NP				
	WV		skladba P.1.03 - m.č.1.04 , 1.09 , 1.14 , 1.18				
	WV		((2,9+1,6)*2-0,7)*2+((2,235+1,95)*2-0,7)+((2,175+1,95)*2-0,7)		31,820		
	WV		2.NP+3.NP				
	WV		skladba P.2.03-P.2.06 (m.č.2.05-06, 2.14-15) + P.3.03-P.3.06 (m.č.3.05-06, 3.14-15)				
	WV		2*((2,06+1,055)*2-0,7)		11,060		
	WV		2*(((2,575+0,775)+3,18+0,3)*2-0,8)		25,720		
	WV		2*((2,0+1,055)*2-0,7)		10,820		
	WV		2*(((2,575+0,775)+3,18+0,3)*2-0,8)		25,720		
	WV		skladba P.4.06-07 (m.č.4.05, 4.11)				
	WV		2*((2,275+0,1+(1,39+1,48))*2-0,7)		19,580		
	WV		Mezisoučet		146,420		
	WV		skladba P.1.04 - lodžie 1.06 , 1.11				
	WV		((2,25+1,5*2+0,15+0,05)-0,9)*2		9,100		
	WV		skladba P.2.04 + P.3.04 - lodžie č.2.08 , 2.17 , 3.08 , 3.17				
	WV		((2,25+1,5*2+0,15+0,05)-0,9)*(2+2)		18,200		
	WV		Mezisoučet		27,300		
	WV		Součet		173,720		
525	M	24551523R	profil systémový pro trvale pružné koutové spáry	m	30,030	180,00	5 405,40
	WV		ztratiné, prořez 10%				
	WV		27,30*1,10		30,030		
	WV		Součet		30,030		
526	M	24551525R	trvale pružná páska butylen	m	161,062	120,00	19 327,44
	WV		ztratiné, prořez 10%				
	WV		146,420*1,10		161,062		
	WV		Součet		161,062		
527	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	126,440	30,80	3 894,35
	WV		stávající podlaha				
	WV		v 1.PP				
	WV		(4,85+1,24)*2-1,65		10,530		
	WV		(1,97+4,28+0,35+0,6)*2-1,65-1,55		11,200		
	WV		1.NP				
	WV		2*((1,45+3,18+0,1+0,3)*2-0,65*2-0,9*3)		12,120		
	WV		(4,9+1,3+0,5)*2-2,0-0,9*4-1,2*2		5,400		
	WV		((1,2+2,05)*2-0,6-0,9*2)+((1,2+3,95+0,1)*2-0,65*2-0,9*3)		10,600		
	WV		2.NP + 3.NP (na stáv.beton.desce)				
	WV		2*((1,45+3,18+0,1+0,3)*2-0,65*2-0,9*3)*2		24,240		
	WV		(4,9+1,3)*2-2,0-0,9*4-1,2*2		4,400		
	WV		((1,2+2,05)*2-0,6-0,9*2)+((1,2+3,95+0,1)*2-0,65*2-0,9*3)*3		23,600		
	WV		schodiště - mezipodesty (skladba P.sch)				
	WV		(2,99+1,7*2+0,29)+(2,69+1,6*2)*3		24,350		
	WV		Součet		126,440		
528	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	300,190	109,12	32 756,73
	WV		1.PP				
	WV		skladba P.0.01 , P.0.05 - m.č.0.01 , 0.03 , 0.04 , 0.05				
	WV		(1,97+2,52+0,35+0,25)*2-1,55-1,2*2-1,05		5,180		
	WV		(1,63+0,45+2,98+0,6)*2-1,46-1,2		8,660		
	WV		(1,62+0,45+2,98+0,6)*2-1,47-1,2		8,630		
	WV		(7,675+1,24+0,06)*2-1,46-1,47-0,9*2-0,8*3-1,2		9,620		
	WV		Mezisoučet		32,090		
	WV		skladba P.0.02 - m.č.0.07 , 0.08 , 0.14-0.20				
	WV		(7,05+1,45)*2-0,8*2-0,9*3		12,700		
	WV		(7,1+1,5)*2-0,8*6-0,9		11,500		
	WV		(3,45+3,41)*2-0,9		12,820		
	WV		(1,96+1,81+3,26)*2-1,5*2-0,8		10,260		
	WV		(2,155+1,77+3,26)*2-1,5*2-0,8		10,570		
	WV		(2,0+2,18+2,19+1,99+3,2*4)*2-0,8*4		39,120		
	WV		Mezisoučet		96,970		
	WV		skladba P.0.03 - m.č.0.09-0.12				
	WV		(3,85+4,28+0,65+3,52+0,5+0,25+0,5)*2-3,2*2-2,55-0,8		17,350		
	WV		(5,63+4,28+0,65+3,52+0,5+0,25+0,5)*2-3,2*2-2,55-0,8		20,910		
	WV		(5,62+4,28+0,65+3,52+0,5+0,25+0,5)*2-3,2*2-2,55-0,8		20,890		
	WV		(3,85+4,28+0,65+3,52+0,5+0,25+0,5)*2-3,2*2-2,55-0,8		17,350		
	WV		Mezisoučet		76,500		
	WV		skladba P.0.04 - m.č.0.06, 0.13				
	WV		(0,9+4,0)*2-0,8		9,000		
	WV		(3,6+3,2)*2-0,9		12,700		
	WV		Mezisoučet		21,700		
	WV		1.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			skladba P.1.01 - m.č.1.01				
			(4,9+1,3+0,5+0,25)*2-0,9*4-1,05-1,2*2		6,850		
			skladba P.1.04 - lodžie 1.06 , 1.11				
			((2,25+1,5*2+0,15+0,05)-0,9)*2		9,100		
			Mezisoučet		15,950		
			2.NP + 3.NP				
			skladba P.2.01 + P.3.01 - m.č.2.01 , 3.01				
			((2,69+1,8+0,25)*2-1,05-0,9*2-1,2*2)*2		8,460		
			skladba P.2.04 + P.3.04 - lodžie č.2.08 , 2.17 , 3.08 , 3.17				
			((2,25+1,5*2+0,15+0,05)-0,9)*(2+2)		18,200		
			Mezisoučet		26,660		
			4.NP				
			skladba P.4.01 - m.č.4.01				
			(2,69+1,8+0,25)*2-1,05-0,9*2-1,2		5,430		
			Mezisoučet		5,430		
			schodiště - mezipodesty (skladba P.sch)				
			2,99+1,7*2+0,29		6,680		
			((1,2+0,29+1,29)+1,6+1,4+0,29)*3		18,210		
			Mezisoučet		24,890		
			Součet		300,190		
529	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	169,328	102,82	17 410,30
			stávající podlaha v 1.PP				
			1.PP				
			4,85*1,24+((1,97*4,28+1,65*(0,35+0,6)))		16,013		
			1.NP				
			2*((1,45*(4,51-1,33)+(0,1+0,3)*1,1)+2,50*2+0,9*(4,51-1,33-0,1)*2		20,646		
			4,9*1,3+1,2*0,5		6,970		
			1,2*2,05+((2,06*1,75+0,9*0,75)+(2,06*0,9)+(2,5-0,1)*0,9+(1,2*3,95+0,1*1,1)+(2,0*0,9+1,9*0,2)		17,784		
			2.NP + 3.NP (na stáv.beton.desce)				
			2*((2*(1,45*(4,51-1,33)+(0,1+0,3)*1,1)+2,50*2+0,9*(4,51-1,33-0,1)*2		41,292		
			2*(4,9*1,3)		12,740		
			1,2*2,05+((2,06*1,75+0,9*0,75)+(2,06*0,9)+(2,5-0,1)*0,9+(1,2*3,95+0,1*1,1)+(2,0*0,9+1,9*0,2)		17,784		
			((1,2*3,95+0,1*1,1)+(2,5-0,1)*0,9)*2+((2,06*0,9+1,96*0,2)+(2,0*0,9+1,9*0,2)		18,446		
			schodiště - mezipodesty (skladba P.sch)				
			2,99*1,7+((1,2+0,29)*1,6+1,29*1,4)*3		17,653		
			Součet		169,328		
530	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	86,650	406,73	35 243,15
			skladba P.0.03 - m.č.0.09-0.12				
			20,3+21,85+21,8+20,3+0,6*1,0*4		86,650		
			Součet		86,650		
531	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	103,730	359,55	37 296,12
			prořez a ztrátě 10%				
			skladba P.0.03 - m.č.0.09-0.12				
			(0,1*76,50+86,650)*1,10		103,730		
			Součet		103,730		
532	K	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát i protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2	m2	276,864	903,09	250 033,11
			1.PP				
			skladba P.0.01 - m.č.0.01 , 0.03 , 0.04				
			(5,0+1,65*0,35-1,97*1,3)+(5,85+0,45*1,22)+(5,85+0,45*1,22)		15,815		
			skladba P.0.02 - m.č.0.07 , 0.08 , 0.14-0.20				
			9,5+10,65+((10,25+0,15*0,9)+(6,9+0,15*0,8)+(6,5+0,3*0,8)+(5,4+0,1*0,8)*2+((5,45+0,1*0,8)+(5,35+0,1*0,8)		66,215		
			skladba P.0.04 - m.č.0.06 , 0.13				
			(3,45+0,1*0,9)+(11,5+0,15*0,9)		15,175		
			skladba P.0.05 - m.č.0.05				
			9,50+0,15*0,9*2		9,770		
			Mezisoučet		106,975		
			1.NP				
			skladba P.1.01 - m.č.1.01				
			17,35+0,25*1,05		17,613		
			skladba P.1.03 - m.č.1.04 , 1.09 , 1.14 , 1.18				
			(4,4+0,1*0,7)*2+((4,15+0,1*0,7)+(4,0+0,1*0,7)		17,230		
			skladba P.1.04 - lodžie 1.06 , 1.11				
			2,5+2,5		5,000		
			Mezisoučet		39,843		
			2.NP + 3.NP				
			skladba P.2.01 + P.3.01 - m.č.2.01 , 3.01				
			(14,50+0,25*1,05)*2		29,525		
			skladba P.2.03 (+P2.06) + P.3.03 (+P3.06)-				
			m.č.2.05,2.06,2.14,2.15 , 3.05,3.06,3.14,3.15				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			((2,15+0,125*0,7)+(8,55+0,15*0,8+0,3*1,0)+(2,1+0,125*0,7)+(8,55+0,15*0,8+0,3*1,0))*2 skladba P.2.04 + P.3.04 - lodžie č.2.08 , 2.17 , 3.08 , 3.17 (2,5+2,5)*2 Mezisoučet 4.NP skladba P.4.01 - m.č.4.01 14,50+0,25*1,05 skladba P.4.06, P.4.07 - m.č.4.05 , 4.11 (6,60+0,125*0,7)*2 Mezisoučet schodiště - mezipodesty (skladba P.sch) 2,99*1,7+((1,2+0,29)*1,6+1,29*1,4)*3 Mezisoučet Součet		44,730 10,000 84,255 14,763 13,375 28,138 17,653 17,653 276,864		
533	M	59761008-R 9	dlažba velkoformátová keramická do interiéru přes 2 do 4ks/m2 R9	m2	193,882	765,00	148 319,73
			prořez a ztrátne 15% 1.PP skladba P.0.02 - m.č.0.07 , 0.08 , 0.14-0.20 (0,1*96,97+66,215)*1,15 skladba P.0.04 - m.č.0.06 , 0.13 (0,1*21,7+15,175)*1,15 Mezisoučet 1.NP skladba p.1.03 - m.č.1.04 , 1.09 , 1.14 , 1.18 17,23*1,15 Mezisoučet 2.NP + 3.NP skladba P.2.03 (+P2.06) + P.3.03 (+P3.06)- m.č.2.05,2.06,2.14,2.15 , 3.05,3.06,3.14,3.15 44,73*1,15 Mezisoučet 4.NP skladba P.4.06, P.4.07 - m.č.4.05 , 4.11 13,375*1,15 Mezisoučet Součet		87,299 19,947 107,246 19,815 19,815 51,440 51,440 15,381 15,381 193,882		
534	M	59761008-R10	dlažba velkoformátová keramická do interiéru přes 2 do 4ks/m2 R10	m2	128,698	765,00	98 453,97
			prořez a ztrátne 15% 1.PP skladba P.0.01 - m.č.0.01 , 0.03 , 0.04 (0,1*(32,09-9,62)+15,815)*1,15 skladba P.0.05 - m.č.0.05 (0,1*9,62+9,77)*1,15 1.NP skladba P.1.01 - m.č.1.01 (0,1*6,85+17,613)*1,15 2.NP + 3.NP skladba P.2.01 + P.3.01 - m.č.2.01 , 3.01 (0,1*8,46+29,525)*1,15 4.NP skladba P.4.01 - m.č.4.01 (0,1*5,43+14,763)*1,15 schodiště - mezipodesty (skladba P.sch) (0,1*14,89+17,653)*1,15 Součet		20,771 12,342 21,043 34,927 17,602 22,013 128,698		
535	M	59761008-R10M	dlažba velkoformátová keramická do exteriéru přes 2 do 4ks/m2 R10	m2	20,390	765,00	15 598,35
			prořez a ztrátne 15% 1.NP skladba P.1.04 - lodžie - č.1.06 , 1.11 (0,1*9,10+5,0)*1,15 2.NP + 3.NP skladba P.2.04 + P.3.04 - lodžie č.2.08 , 2.17 , 3.08 , 3.17 (0,1*18,20+10,0)*1,15 Součet		6,797 13,593 20,390		
536	K	78416100R	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm trvale elastickým tmelem	m	429,370	32,13	13 795,66
			1.PP skladba P.0.01 - m.č.0.01 , 0.03 , 0.04 , 0.05 (1,97+2,52+0,35)*2-1,55-1,2*2 (1,63+0,45+2,98+0,6)*2-1,46-1,2 (1,62+0,45+2,98+0,6)*2-1,47-1,2 ((7,675-3,0)+1,24)*2-1,46*2-0,9*2-0,8*2 skladba P.0.02 - m.č.0.07 , 0.08 , 0.14-0.20 (7,05+1,45)*2-0,8*2-0,9*3 (7,1+1,5)*2-0,8*6-0,9 (3,45+3,41)*2-0,9 (1,96+1,81+3,26)*2-1,5*2-0,8		5,730 8,660 8,630 5,510 12,700 11,500 12,820 10,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,155+1,77+3,26)*2-1,5*2-0,8		10,570		
			(2,0+2,18+2,19+1,99+3,2*4)*2-0,8*4		39,120		
			skladba P.0.03 - m.č.0.09-0.12				
			(3,85+4,28+0,65+3,52+0,75)*2-3,2*2-2,55-0,8		16,350		
			(5,63+4,28+0,65+3,52+0,75)*2-3,2*2-2,55-0,8		19,910		
			(5,62+4,28+0,65+3,52+0,75)*2-3,2*2-2,55-0,8		19,890		
			(3,85+4,28+0,65+3,52+0,75)*2-3,2*2-2,55-0,8		16,350		
			skladba P.0.04 - m.č.0.06 , 0.13				
			(0,9+4,0)*2-0,8		9,000		
			(3,6+3,2)*2-0,9		12,700		
			skladba P.0.05 - m.č.0.05				
			(3,0*2+0,06*2)-0,8		5,320		
			Mezisoučet		225,020		
			1.NP				
			skladba P.1.01 - m.č.1.01				
			(4,9+1,3+0,5)*2-0,9*4-1,05		8,750		
			skladba P.1.03 - m.č.1.04 , 1.09 , 1.14 , 1.18				
			((2,9+1,6)*2-0,7)*2+((2,235+1,95)*2-0,7)+((2,175+1,95)*2-0,7)		31,820		
			skladba P.1.04 - lodžie 1.06 , 1.11				
			((2,25+1,5*2+0,15+0,05)-0,9)*2		9,100		
			Mezisoučet		49,670		
			2.NP + 3.NP				
			skladba P.2.01 (m.č.2.01) + P.3.01 (m.č.3.01)				
			((2,69+1,8+0,25)*2-1,05-0,9*2)*2		13,260		
			skladba P.2.03-P.2.06 (m.č.2.05-06, 2.14-15) + P.3.03-P.3.06				
			(m.č.3.05-06, 3.14-15)				
			2*((2,06+1,055)*2-0,7)		11,060		
			2*(((2,575+0,775)+3,18+0,3)*2-0,8)		25,720		
			2*((2,0+1,055)*2-0,7)		10,820		
			2*(((2,575+0,775)+3,18+0,3)*2-0,8)		25,720		
			skladba P.2.04 + P.3.04 - lodžie č.2.08 , 2.17 , 3.08 , 3.17				
			((2,25+1,5*2+0,15+0,05)-0,9)*(2+2)		18,200		
			Mezisoučet		104,780		
			4.NP				
			skladba P.4.01 - m.č.4.01				
			(2,69+1,8+0,25)*2-1,05-0,9*2-1,2		5,430		
			skladba P.4.06-07 (m.č.4.05, 4.11)				
			2*((2,275+0,1+(1,39+1,48))*2-0,7)		19,580		
			Mezisoučet		25,010		
			schodiště - mezipodesty (skladba P.sch)				
			2,99+1,7*2+0,29		6,680		
			((1,2+0,29+1,29)+1,6+1,4+0,29)*3		18,210		
			Mezisoučet		24,890		
			Součet		429,370		
537	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	18,081	461,74	8 348,72
538	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	18,081	373,44	6 752,17
D 773			Podlahy z litého teraca				46 787,88
539	K	77390111R	Strojní broušení povrchu a "rozleštění" teraca	m2	41,042	1 140,00	46 787,88
			stávající schodiště				
			(0,175+0,3+0,05)*(9+5)*1,20		8,820		
			(0,1765+0,3+0,05)*(9+8)*3*1,20		32,222		
			Součet		41,042		
D 776			Podlahy povlakové				870 613,67
540	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	613,174	52,58	32 240,69
			1.NP - 4.NP - pod PVC vinyl				
			613,174		613,174		
			Součet		613,174		
541	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	161,570	294,31	47 551,67
			dle pol.77622111R				
			1.NP - skladba P.1.02 - byt 1 + 2 + 3 + 4				
			161,570		161,570		
			Součet		161,570		
542	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	415,958	426,76	177 514,24
			2.NP + 3.NP				
			skladba P.2.05 - m.č.2.03část, 2.12část (skladba P.3.02 - m.č.3.03část, 3.12část)				
			((8,0-2,46*1,275)+(7,9-2,4*1,275))*2		19,407		
			byt 5-6 , 7-8				
			skladba P.2.05 - m.č.2.07,2.09-11,2.16,2.18-20 (skladba P3.05 - m.č.3.07,3.09-11,3.16,3.18-20)				
			((9,10+0,45*1,8+0,2*1,0)+26,75+(13,75+0,125*0,8))+((16,5+0,125*0,8))*2		134,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		((9,1+0,45*1,8+0,2*1,0)+26,7+(13,65+0,125*0,8)+(16,5+0,125*0,8))*2		134,320		
	W		Mezisoučet		288,347		
	W		4.NP (byt 9-10)				
	W		skladba P.4.05 - m.č.4.03-04, 4.06-10, 4.12-14				
	W		(6,15+0,25*1,0)+5,45+(25,15+0,125*0,8)+(14,6+0,25*1,25)+(1,9+0,125*0,8)		64,013		
	W		(6,0+0,25*0,94)+5,25+(25,15+0,125*0,8)+(14,55+0,25*1,25)+(11,9+0,125*0,8)		63,598		
	W		Mezisoučet		127,611		
	W		Součet		415,958		
543	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	35,646	526,82	18 779,03
	W		2.NP + 3.NP (byt 5-6,7-8)				
	W		skladba P.2.02 - m.č.2.03část-04,2.12část-13 (skladba P.3.02 - m.č.3.03část-04, 3.12část-13)				
	W		((2,46*1,275)+(5,75+0,125*1,135)+(2,4*1,275)+(5,6+0,125*1,075))*2		35,646		
	W		Součet		35,646		
544	K	776201811	Demontáž lepených poviakových podlah bez podložky ručně	m2	438,878	46,36	20 346,38
	W		1.NP				
	W		(23,3-0,45*2-0,15*2-5,35)*4,51		75,543		
	W		(23,3-0,45*2-0,15*2-2,36-3,29-2,3)*5,0		70,750		
	W		2.NP + 3.NP (na stáv.dřev.stropu)				
	W		(23,3-0,45*2-0,15*2-5,35)*4,51*2		151,085		
	W		(23,3-0,45*2-0,15*2-2,36-3,29-2,3)*5,0*2		141,500		
	W		Součet		438,878		
545	K	77622111R	Lepení pásů z PVC disperzním rychleschnoucím lepidlem	m2	613,174	228,60	140 171,58
	W		1.NP				
	W		skladba P.1.02 - byt 1 - m.č.1.03,1.05,1.07				
	W		2,95+(22,25+0,125*0,8+0,2*1,05)+(14,2+0,125*0,8)		39,810		
	W		skladba P.1.02 - byt 2 - m.č.1.08,1.10,1.12				
	W		2,95+(22,15+0,125*0,8+0,2*1,05)+(14,2+0,125*0,8)		39,710		
	W		skladba P.1.02 - byt 3 - m.č.,1.13,1.15-16				
	W		5,3+(19,8+0,125*0,8)+(15,75+0,125*0,8)		41,050		
	W		skladba P.1.02 - byt 4 - m.č.1.17,1.19-20				
	W		5,35+(19,7+0,125*0,8)+(15,75+0,125*0,8)		41,000		
	W		Mezisoučet		161,570		
	W		2.NP + 3.NP (byt 5-6,7-8)				
	W		skladba P.2.02 - m.č.2.03-04,2.12-13 (skladba P.3.02 - m.č.3.03-04, 3.12-13)				
	W		(8,0+(5,75+0,125*1,135)+7,9+(5,6+0,125*1,075))*2		55,053		
	W		skladba P.2.05 - m.č.2.07,2.09-11,2.16,2.18-20 (skladba P3.05 - m.č.3.07,3.09-11,3.16,3.18-20)				
	W		((9,10+0,45*1,8+0,2*1,0)+26,75+(13,75+0,125*0,8)+(16,5+0,125*0,8))*2		134,620		
	W		((9,1+0,45*1,8+0,2*1,0)+26,7+(13,65+0,125*0,8)+(16,5+0,125*0,8))*2		134,320		
	W		Mezisoučet		323,993		
	W		4.NP (byt 9-10)				
	W		skladba P.4.05 - m.č.4.03-04, 4.06-10, 4.12-14				
	W		(6,15+0,25*1,0)+5,45+(25,15+0,125*0,8)+(14,6+0,25*1,25)+(1,9+0,125*0,8)		64,013		
	W		(6,0+0,25*0,94)+5,25+(25,15+0,125*0,8)+(14,55+0,25*1,25)+(11,9+0,125*0,8)		63,598		
	W		Mezisoučet		127,611		
	W		Součet		613,174		
546	M	28411000	PVC heterogenní zátěžová , nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R9, hořlavost Bfl S1	m2	674,491	540,00	364 225,14
	W		ztratné , profez 10%				
	W		613,174*1,10		674,491		
	W		Součet		674,491		
547	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	563,870	89,22	50 308,48
	W		1.NP				
	W		skladba P.1.02 - byt 1 - m.č.1.03,1.05,1.07				
	W		((2,0+1,48+0,3)*2-0,7-0,8-0,9)+(4,81+0,45+0,2+4,51)*2-0,8*2-0,9)+(3,15+4,51)*2-0,8)		37,120		
	W		skladba P.1.02 - byt 2 - m.č.1.08,1.10,1.12				
	W		((2,0+1,48+0,3)*2-0,7-0,8-0,9)+(4,79+0,45+0,2+4,51)*2-0,8*2-0,9)+(3,15+4,51)*2-0,8)		37,080		
	W		skladba P.1.02 - byt 3 - m.č.,1.13,1.15-16				
	W		((2,235+3,1)*2-0,7-0,8-0,9)+(3,965+5,0)*2-0,8*2)+(3,15+5,0)*2-0,8)		40,100		
	W		skladba P.1.02 - byt 4 - m.č.1.17,1.19-20				
	W		((2,175+3,1)*2-0,7-0,8-0,9)+(3,935+5,0)*2-0,8*2)+(3,15+5,0)*2-0,8)		39,920		
	W		Mezisoučet		154,220		
	W		2.NP + 3.NP (byt 5-6 , 7-8)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		skladba P.2.02 - m.č.2.03-04,2.12-13 (skladba P.3.02 - m.č.3.03-04, 3.12-13)				
	W		$((6,275+1,275)*2-0,9-0,8*3-1,8-1,135)*2$		17,730		
	W		$((2,235+2,57)*2+0,125+0,15-0,7-1,135)*2$		16,100		
	W		$((6,185+1,275)*2-0,9-0,8*3-1,9-1,075)*2$		17,290		
	W		$((2,175+2,57)*2+0,125+0,125-0,7-1,075)*2$		15,930		
	W		skladba P.2.05 - m.č.2.07+2.09,2.10-11,2.16+2.18,2.19-20 (skladba P.3.05 - m.č.3.07,3.09-11,3.16,3.18-20)				
	W		$((7,63+0,125+0,775+0,2)+4,51+0,45)*2-1,8-0,9)*2$		49,360		
	W		$((3,815+3,6)*2-0,8)*2$		28,060		
	W		$((3,3+5,0)*2-0,8)*2$		31,600		
	W		$((7,62+0,125+0,775+0,2)+4,51+0,45)*2-1,8-0,9)*2$		49,320		
	W		$((3,785+3,6)*2-0,8)*2$		27,940		
	W		$((3,3+5,0)*2-0,8)*2$		31,600		
	W		Mezisoučet		284,930		
	W		4.NP (byt 9-10)				
	W		skladba P.4.05 - m.č.4.03-04, 4.06-10, 4.12-14				
	W		$(1,53+1,815+0,25)*2-0,7$		6,490		
	W		$(2,305+3,92+0,6)*2-0,8-0,9-1,0$		10,950		
	W		$(6,41+3,92)*2-0,8-1,25$		18,610		
	W		$(4,135+3,53+0,25)*2-1,25-0,8$		13,780		
	W		$(3,41+3,53)*2-0,8$		13,080		
	W		$(1,52+1,815+0,25)*2-0,7-0,94$		5,530		
	W		$(2,215+3,92+0,6)*2-0,8-0,9-0,94$		10,830		
	W		$(6,41+3,92)*2-0,8-1,25$		18,610		
	W		$(4,125+3,53+0,25)*2-1,25-0,8$		13,760		
	W		$(3,41+3,53)*2-0,8$		13,080		
	W		Mezisoučet		124,720		
	W		Součet		563,870		
548	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	575,147	22,05	12 681,99
	W		ztratné , prořez 2%				
	W		563,870*1,02		575,147		
	W		Součet		575,147		
549	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	9,113	397,53	3 622,69
550	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	9,113	348,05	3 171,78
D 781			Dokončovací práce - obklady				339 986,37
551	K	781161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace při styku podlahy se stěnou	m	125,720	27,12	3 409,53
	W		1.NP				
	W		koupelny - m.č.1.04+1.09 , 1.14 , 1.18				
	W		$((2,9+1,6)*2-0,7)*2$		16,600		
	W		$(2,235+1,95)*2-0,7$		7,670		
	W		$(2,175+1,95)*2-0,7$		7,550		
	W		2.NP + 3.NP				
	W		koupelny - m.č. 2.06 , 2.15 , 3.06 , 3.15				
	W		$((3,35+3,18+0,35)*2-0,8)*(2+2)$		51,840		
	W		samostatné WC - m.č. 2.05 + 3.05 , 2.14 + 3.14				
	W		$((2,06+1,055)*2-0,7)*2$		11,060		
	W		$((2,0+1,055)*2-0,7)*2$		10,820		
	W		4.NP				
	W		koupelny - m.č.4.05 , 4.11				
	W		$((2,425+0,1+2,87)*2-0,7)*2$		20,180		
	W		Součet		125,720		
552	M	59054172	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm	m	138,292	249,30	34 476,20
	W		ztratné, prořez 10%				
	W		125,720*1,10		138,292		
	W		Součet		138,292		
553	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	35,888	92,72	3 327,54
	W		na stávajícím ponechaném zdívu				
	W		1.NP				
	W		nově m.č. 1.04 + 1.09				
	W		$(1,6*0,9-0,6*(1,6-1,0)+0,1*(0,7+0,65*2))*2$		2,560		
	W		nově m.č. 1.13+1.14 , 1.17+1.18				
	W		$1,6*(3,65+0,1+1,18+0,2)$		8,208		
	W		1,6*2,5		4,000		
	W		2.NP + 3.NP				
	W		nově m.č. 2.06+2.15 (m.č.3.05+3.15)				
	W		$(1,6*0,9-0,6*(1,6-1,0)+0,1*(0,7+0,65*2))*(2+2)$		5,120		
	W		nově m.č.2.04-05 , 2.13-14 (3.04-05 , 3.13-14)				
	W		1,6*2,5*(2+2)		16,000		
	W		Součet		35,888		
554	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	242,764	494,73	120 102,63
	W		1.NP				
	W		koupelny - m.č.1.04+1.09 , 1.14 , 1.18				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,0*(2,9+1,6)*2-0,7*2,0- (1,0+0,6)*1,0+0,15*(1,1+0,7+1,05*2*2))*2 2,0*(2,235+1,95)*2-0,7*2,0- 0,6*1,25+0,15*(0,7+0,6+1,3*2+1,25*2) 2,0*(2,175+1,95)*2-0,7*2,0- 0,6*1,25+0,15*(0,7+0,6+1,3*2+1,25*2) Mezisoučet 2.NP + 3.NP koupelny - m.č. 2.06 , 2.15 , 3.06 , 3.15 (2,0*(3,35+3,18+0,35)*2-0,8*2,0- (1,0+0,6)*1,0+0,15*(1,1+0,7+1,05*2*2))*(2+2) samostatné WC - m.č. 2.05 + 3.05 , 2.14 + 3.14 (1,6*((2,06+1,055)*2-0,7)- 0,6*0,85+0,15*(0,7+0,6+0,9*2+0,85*2))*2 (1,6*((2,0+1,055)*2-0,7)- 0,6*0,85+0,15*(0,7+0,6+1,3*2+1,25*2))*2 Mezisoučet 4.NP koupelny - m.č.4.05 , 4.11 (2,0*(2,425+0,1+2,87)*2-0,7*2,0- 0,45*1,05*3+0,15*(0,55+1,1*2)*3)*2 Mezisoučet obklad předstěny A.1 (1.NP + 2.NP + 3.NP + 4.NP) 0,2*1,33*(2+2+2)+0,25*(0,8+0,9*2)*2 Součet		31,800		
							242,764
555	M	59761039KO	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 - koupelny	m2	267,040	400,00	106 816,00
			ztratné a prořez 10%				242,764*1,10
			Součet		267,040		267,040
556	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	66,720	555,66	37 073,64
			1.NP za kuchyň.linkou - m.č.1.05,1.10 , 1.15 , 1.19 1,6*((2,3+0,45)*2+(3,6+0,6)*2) 2.NP + 3.NP za kuchyň.linkou - m.č. 2.07 + 3.07 , 2.16 + 3.16 1,6*(0,6+3,45)*(2+2) 4.NP za kuchyň.linkou - m.č.4.07 , 4.13 1,6*(2,9+2,5+0,2*2)*2 Součet		22,240		25,920
					18,560		66,720
557	M	59761039KUCH	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 - za kuchyň.linkou	m2	73,392	400,00	29 356,80
			ztratné a prořez 10%				66,720*1,10
			Součet		73,392		73,392
558	K	78149411R	Nerez profily rohové , ukončovací - dodávka vč.mtže	kpl	1,000	198,00	198,00
559	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	5,891	513,68	3 026,09
560	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	5,891	373,44	2 199,94
D 783 Dokončovací práce - nátěry							244 422,10
561	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1 200,000	136,99	164 388,00
			skladba (Ss.01 + Ss.02) + čela a boky vikýřů 2*(362,0+19,50) skladba P.5.01 - podlaha půdy 4,5*18,1-2,0*2,25 (0,04+0,16)*2*(6*18,1-2*2,5) veškeré dřevěné části krovu - zachovávané i nové (odhad) 318,61 Součet		763,000		76,950
					41,440		318,610
					1 200,000		1 200,000
562	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	411,298	96,28	39 599,77
			překlady z I profilů L 40/40 , L 50/50 , I 100, I 120 , I 140 , I 160 , I 220 0,156*6,60 0,196*5,4 0,370*(1,9+1,9) 0,438*(18,3+14,6+22,4*2) 0,506*(22,8+(12,9+2,4*2+2,3*2)*2+15,9) 0,574*(2,4*2+2,3*2) 0,777*43,20 Mezisoučet stropy I 100 + I160 0,370*12,40+0,574*(134,8+155,7+184,3) skladba P.5.02 - strop výtahové šachty I 140 0,506*(2,0*3)		1,030		1,058
					1,406		34,033
					42,150		5,396
					33,566		118,639
					277,123		
					3,036		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W ocelové kotev.konstrukce krovu				
			W 0,25*(12+34+4)		12,500		
			W Součet		411,298		
563	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	410,375	97,49	40 007,46
			W stropy I 100 + I160				
			W 0,370*12,40+0,574*(134,8+155,7+184,3)		277,123		
			W skladba P.5.02 - strop výtahové šachty I 140				
			W 0,506*(2,0*3)		3,036		
			W Mezisoučet		280,159		
			W ocelové zárubně (dvojnásobný)				
			W 2*((0,7+2*1,97)*(0,1+2*0,05)*2)		3,712		
			W 2*((0,7+2*1,97)*(0,125+2*0,05)*8)		16,704		
			W 2*((0,8+2*1,97)*(0,1+2*0,05)*(4+3+4))		20,856		
			W 2*((0,8+2*1,97)*(0,125+2*0,05)*(20+4))		51,192		
			W 2*((0,9+2*1,97)*(0,15+0,05*2)*(2+2+2))		14,520		
			W 2*((0,9+2*1,97)*(0,2+0,05*2)*8)		23,232		
			W Mezisoučet		130,216		
			W Součet		410,375		
564	K	783917151	Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	5,400	79,05	426,87
			W nová výtahová šachta - skladba P.0.06				
			W 1,5*1,8*2		5,400		
			W Součet		5,400		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				197 700,11
565	K	784111011	Obroušení (očištění) podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 666,580	13,19	21 982,19
			W po očištění omítek (stropy a stěny)				
			W 181,367		181,367		
			W 1473,004+12,209		1 485,213		
			W Součet		1 666,580		
566	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	137,292	27,60	3 789,26
			W stropy - oprava omítek				
			W 66,377+70,915		137,292		
			W Součet		137,292		
567	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 759,992	18,22	50 287,05
			W omítky				
			W stropy a stěny				
			W (137,292+184,247)*(817,224+1621,229)		2 759,992		
			W Součet		2 759,992		
568	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 659,495	33,24	121 641,61
			W na omítky				
			W stropy a stěny				
			W (137,292+184,247)*(817,224+1621,229)		2 759,992		
			W Mezisoučet		2 759,992		
			W na SDK				
			W 18,486+74,780		93,266		
			W 66,377+69,713+471,758+13,20+115,491		736,539		
			W 0,5*48,10+0,8*33,8+1,0*11,30+0,6*(8,12+4,06)		69,698		
			W Mezisoučet		899,503		
			W Součet		3 659,495		
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				46 717,84
569	K	78719252R	Zasklívání balkónového zábradlí z tvrzeného bezpečnostního skla tl.min.10mm, bodově kotveno do fasády objektu do profilového těsnění sklem bezpečnostním tl do 12 mm	m2	14,040	2 250,00	31 590,00
			W prvek Z.03 - zábradlí lodžii				
			W 5,2*0,9*3		14,040		
			W Součet		14,040		
570	K	7873134R	Zasklívání střech sklem tvrzeným bezpečnostním tl. min.10mm - montáž vč.dodávky	m2	6,300	2 250,00	14 175,00
			W markýza				
			W (0,25+2,5+0,25)*2,1		6,300		
			W Součet		6,300		
571	K	998787103	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m	t	0,747	814,90	608,73
572	K	998787181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace	t	0,747	460,66	344,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

01 - ZTI + plynoinstalace

KSO:

Místo: Jáchymov

CC-CZ:

Datum: 14.08.2020

Zadavatel:

Město Jáchymov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

JURICA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 586 438,55

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	1 586 438,55	15,00%	237 965,78

Cena s DPH

v CZK

1 824 404,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

01 - ZTI + plynoinstalace

Místo: Jáchymov

Datum: 14.08.2020

Zadavatel: Město Jáchymov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 586 438,55

HSV - Práce a dodávky HSV

159 281,38

1 - Zemní práce

84 575,45

4 - Vodorovné konstrukce

2 644,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 000,00

998 - Přesun hmot

7 061,84

PSV - Práce a dodávky PSV

1 427 157,17

713 - Izolace tepelné

33 467,48

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

241 506,06

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

415 620,61

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

17 710,68

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

559 353,96

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

159 498,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

01 - ZTI + plynoinstalace

Místo: Jáchymov

Datum: 14.08.2020

Zadavatel: Město Jáchymov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 586 438,55

D HSV Práce a dodávky HSV 159 281,38

D 1 Zemní práce 84 575,45

1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	27,295	1 910,36	52 143,28
	W		pro kanalizaci				
	W		"K1" 0,5*(2,45+2,25)/2*2,2+0,5*(1,25+0,45)/2*(25,3+0,5/2-2,2)		12,509		
	W		"K2" 0,5*(1,15+0,45)/2*8,15		3,260		
	W		"K3" 0,5*(0,7+0,45)/2*2,9		0,834		
	W		"K4" 0,5*0,6*1,0		0,300		
	W		"K5" 0,5*(0,95+0,45)/2*8,5		2,975		
	W		"K6" 0,5*(0,55+0,45)/2*1,3		0,325		
	W		"K7" 0,5*(0,6+0,45)/2*1,2		0,315		
	W		"K8" 0,5*(0,7+0,45)/2*5,2		1,495		
	W		"K9" 0,5*(0,8+0,3)/2*0,95		0,261		
	W		"K10" 0,5*0,9*0,5*2		0,450		
	W		"K11" 0,5*(0,75+0,45)/2*1,35		0,405		
	W		"K12" 0,5*0,65*0,5		0,163		
	W		"K13" 0,5*(0,55+0,35)/2*0,95		0,214		
	W		"K14" 0,5*(0,52+0,45)/2*1,2		0,291		
	W		"K15" 0,4*(0,51+0,45)/2*1,3		0,250		
	W		revizní šachta				
	W		1,45*1,6*1,4		3,248		
	W		Součet		27,295		
2	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,269	34,59	1 392,90
	W		výkopek na mezideponii				
	W		27,295		27,295		
	W		zemina potřebná k zásypu (dovoz zpět)				
	W		12,974		12,974		
	W		Součet		40,269		
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	40,269	87,04	3 505,01
	W		z uzavřených prostor				
	W		27,295		27,295		
	W		zemina potřebná k zásypu				
	W		12,974		12,974		
	W		Součet		40,269		
4	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	40,269	79,29	3 192,93
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,321	230,44	3 300,13
	W		vytlačená zemina				
	W		lože+obsyp				
	W		3,279+9,962		13,241		
	W		šachta				
	W		1,0*0,8*1,35		1,080		
	W		Součet		14,321		
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,974	169,19	2 195,07
	W		zemina potřebná k zásypu				
	W		12,974		12,974		
	W		Součet		12,974		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,321	15,14	216,82
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	21,482	200,00	4 296,40
	W		14,321*1,5		21,482		
	W		Součet		21,482		
9	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	12,974	289,33	3 753,77
	W		výkop méně vytlačená zemina				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		27,295-14,321		12,974		
	VV		Součet		12,974		
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	9,962	355,95	3 545,97
	VV		pro kanalizaci				
	VV		"K1" (0,16+0,2)*0,5*13,3+(0,125+0,2)*0,5*(25,3+0,5/2-13,3)		4,385		
	VV		"K2" (0,11+0,2)*0,5*8,15		1,263		
	VV		"K3" (0,11+0,2)*0,5*2,9		0,450		
	VV		"K4" (0,11+0,2)*0,5*1,0		0,155		
	VV		"K5" (0,125+0,2)*0,5*8,5		1,381		
	VV		"K6-7" (0,11+0,2)*0,5*(1,3+1,2)		0,388		
	VV		"K8" (0,11+0,2)*0,5*5,2		0,806		
	VV		"K9" (0,11+0,2)*0,5*0,95		0,147		
	VV		"K10" (0,11+0,2)*0,5*0,5*2		0,155		
	VV		"K11" (0,125+0,2)*0,5*1,35		0,219		
	VV		"K12" (0,11+0,2)*0,5*0,5		0,078		
	VV		"K13" (0,11+0,2)*0,5*0,95		0,147		
	VV		"K14" (0,11+0,2)*0,5*1,2		0,186		
	VV		"K15" (0,11+0,2)*0,5*1,3		0,202		
	VV		Součet		9,962		
11	M	58337308	Štěrkopísek frakce 0/2	t	19,924	353,00	7 033,17
	VV		ztrátové, zhuštění, přepočten na t = koeficient = 2,0				
	VV		9,962*2,0		19,924		
	VV		Součet		19,924		
D 4			Vodorovné konstrukce				2 644,09
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,279	806,37	2 644,09
	VV		pro kanalizaci				
	VV		"K1" 0,1*0,5*(25,3+0,5/2)		1,278		
	VV		"K2" 0,1*0,5*8,15		0,408		
	VV		"K3" 0,1*0,5*2,9		0,145		
	VV		"K4" 0,1*0,5*1,0		0,050		
	VV		"K5" 0,1*0,5*8,5		0,425		
	VV		"K6-7" 0,1*0,5*(1,3+1,2)		0,125		
	VV		"K8" 0,1*0,5*5,2		0,260		
	VV		"K9" 0,1*0,5*0,95		0,048		
	VV		"K10" 0,1*0,5*0,5*2		0,050		
	VV		"K11" 0,1*0,5*1,35		0,068		
	VV		"K12" 0,1*0,5*0,5		0,025		
	VV		"K13" 0,1*0,5*0,95		0,048		
	VV		"K14" 0,1*0,5*1,2		0,060		
	VV		"K15" 0,1*0,5*1,3		0,065		
	VV		revizní šachta				
	VV		0,1*1,6*1,4		0,224		
	VV		Součet		3,279		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 000,00
13	K	90R00ZT	demontáže vč.odvozu a likvidace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
14	K	90R01ZT	zednická výpomoc - sekání drážek a průrazů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
15	K	90R02ZT	Závěsný a spojovací materiál (dod+mtž)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
16	K	90R03ZT	Protipožární ucpávky 1xHT125, 2xHT75 , cca 1500mm protipožár.zpevn.pásku, dotěsnění protipož.tmelem (dod+mtž)	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
D 998			Přesun hmot				7 061,84
17	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	26,124	270,32	7 061,84
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 427 157,17
D 713			Izolace tepelné				33 467,48
18	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	20,000	56,98	1 139,60
19	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 28/20mm	m	20,000	130,00	2 600,00
20	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů nálevkovými izolačními pouzdry	m	692,000	11,63	8 047,96
	VV		20+47+25+35+40+15+35+135+15+325		692,000		
21	M	28377104	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 22/13mm	m	325,000	18,30	5 947,50
22	M	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 22/25mm	m	15,000	53,60	804,00
23	M	28377112	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 28/13mm	m	135,000	21,20	2 862,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	35,000	60,60	2 121,00
25	M	28377052	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/13mm	m	15,000	29,80	447,00
26	M	28377054	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm	m	40,000	68,70	2 748,00
27	M	28377058	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/13mm	m	35,000	33,70	1 179,50
28	M	28377059	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/20mm	m	25,000	51,90	1 297,50
29	M	28377123	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm	m	47,000	44,40	2 086,80
30	M	28377065	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm	m	20,000	105,00	2 100,00
31	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,061	964,01	58,80
32	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,061	456,13	27,82

D 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					241 506,06
33	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	36,000	284,49	10 241,64
34	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	24,000	313,88	7 533,12
35	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	15,000	416,93	6 253,95
36	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	70,000	525,96	36 817,20
37	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	5,000	647,34	3 236,70
38	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	4,000	290,00	1 160,00
39	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	10,000	310,57	3 105,70
40	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	80,000	344,82	27 585,60
41	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	100,000	420,13	42 013,00
42	K	721175001	Potrubí kanalizační plastové přípojovací odhlučňené dvouvrstvé DN 50	m	25,000	753,42	18 835,50
43	K	721175011	Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučňené dvouvrstvé DN 70	m	30,000	1 451,12	43 533,60
44	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučňené dvouvrstvé DN 100	m	15,000	1 653,93	24 808,95
45	K	72120R-01	Čistící tvarovka 100 mm (dod+mtž)	kus	4,000	150,00	600,00
46	K	72120R-02	Čistící tvarovka 125 mm (dod+mtž)	kus	1,000	180,00	180,00
47	K	72120R-03	Čistící tvarovka 50 mm (dod+mtž)	kus	4,000	120,00	480,00
48	K	72120R-04	Čistící tvarovka 75 mm (dod+mtž)	kus	2,000	125,00	250,00
49	K	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	2,000	1 320,97	2 641,94
50	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	2,000	829,20	1 658,40
51	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	645,15	1 935,45
52	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	399,000	19,52	7 788,48
VV		36+24+70+5+4+10+80+100+25+30+15			399,000		
53	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	15,000	25,61	384,15
54	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,473	597,54	282,64
55	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,473	380,64	180,04

D 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod					415 620,61
56	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	15,000	446,16	6 692,40
57	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	170,000	259,49	44 113,30
58	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	80,000	315,79	25 263,20
59	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	15,000	377,34	5 660,10
60	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	25,000	461,22	11 530,50
61	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	47,000	632,93	29 747,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	170,000	266,12	45 240,40
63	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	110,000	324,40	35 684,00
64	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	40,000	388,40	15 536,00
65	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	35,000	479,20	16 772,00
66	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	20,000	675,33	13 506,60
67	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	61,000	167,68	10 228,48
68	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	22,000	218,95	4 816,90
69	K	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závitů	kus	20,000	391,79	7 835,80
70	K	722230103	Ventil přímý G 1 se dvěma závitů	kus	2,000	563,68	1 127,36
71	K	722230105	Ventil přímý G 6/4 se dvěma závitů	kus	3,000	1 102,99	3 308,97
72	K	722230112	Ventil přímý G 3/4 s odvodněním a dvěma závitů	kus	2,000	428,79	857,58
73	K	722230114	Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závitů	kus	5,000	911,25	4 556,25
74	K	722230115	Ventil přímý G 6/4 s odvodněním a dvěma závitů	kus	2,000	1 310,60	2 621,20
75	K	722230116	Ventil přímý G 2 s odvodněním a dvěma závitů	kus	1,000	2 089,40	2 089,40
76	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	342,68	342,68
77	K	722231076	Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	618,99	618,99
78	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	1,000	83,79	83,79
79	M	dod72201	Ventil se dvěma závitů pojistný pružinový přímý PN 0,6/120°C G 3/4 ON 137030	kus	1,000	350,00	350,00
80	K	722250142	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m prosklený	soubor	4,000	8 102,69	32 410,76
81	K	722262211	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	20,000	954,58	19 091,60
82	K	722263213	Vodoměr závitový vícevrtokový mokroběžný do 100°C G 1 x 260 mm Qn 3,5 m3/h horizontální	kus	1,000	4 714,94	4 714,94
83	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	727,000	39,44	28 672,88
VV		20+35+40+110+170+47+25+15+80+170+15			727,000		
84	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	727,000	35,50	25 808,50
85	K	72230R-01	Revize hydrantů	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
86	K	72230R-02	Teploměr (dod+mtž)	kus	1,000	500,00	500,00
87	K	72230R-03	Tlakoměr (dod+mtž)	kus	1,000	680,00	680,00
88	K	72230R-04	Automatický odvzdušňovací ventil (dod+mtž)	kus	10,000	800,00	8 000,00
89	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	1,278	535,16	683,93
90	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	1,278	371,20	474,39
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				17 710,68
91	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	2,000	431,61	863,22
92	K	723181025	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI	m	10,000	916,54	9 165,40
93	K	723181027	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 50 ZTI	m	1,000	2 003,23	2 003,23
94	K	723234311	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,000	3 197,71	3 197,71
95	K	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 3/4 ostatní typ	kus	1,000	89,96	89,96
96	M	55138953	kohout kulový plnopřítokový nikl ovládání vrtulka PN 42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 3/4" žlutý	kus	2,000	289,00	578,00
97	K	723239104	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 1/4 ostatní typ	kus	1,000	117,53	117,53
98	M	55138955	kohout kulový plnopřítokový nikl ovládání vrtulka PN 35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1"1/4 žlutý	kus	1,000	722,00	722,00
99	K	72360R-01	Tlakoměr pr. 160 s uzávěrem (dod+mtž)	kus	1,000	800,00	800,00
100	K	72360R-02	Tabulka "Kotelna vstup zakázán" (dod+mtž)	kus	1,000	150,00	150,00
101	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,026	537,64	13,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,026	371,20	9,65
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				
103	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	14,000	4 100,56	57 407,84
104	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,000	2 271,47	9 085,88
105	K	725211661	Umyvadlo keramické bílé zápustné šířky 560 mm připevněné do desky	soubor	10,000	7 121,47	71 214,70
106	K	72521R-01	Skříňka závěsná pro umyvadlo 55cm (dod+mtž)	kus	10,000	3 500,00	35 000,00
107	K	725222111	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1200x700 mm	soubor	6,000	7 465,52	44 793,12
108	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	4,000	5 245,60	20 982,40
109	K	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	6,000	5 245,60	31 473,60
110	K	725244143	Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé jednokřídlé do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	4,000	7 000,00	28 000,00
111	K	725244813	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvercovou vaničku 900x900 mm	soubor	6,000	12 000,00	72 000,00
112	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	10,000	804,60	8 046,00
113	M	55231100	dřez nerez kruhový vestavný lesklý D 400mm s výtokem 3 1/2"	kus	10,000	1 370,00	13 700,00
114	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	80,000	206,41	16 512,80
115	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1,000	3 386,14	3 386,14
116	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	10,000	1 328,91	13 289,10
117	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	14,000	3 133,14	43 863,96
118	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	6,000	1 855,05	11 130,30
119	K	725849411	Montáž baterie sprchová nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	10,000	325,29	3 252,90
120	M	dod72501	Bat.sprchová nástěnná+hadice,sprch.hadice,kovová tyč	kus	10,000	4 500,00	45 000,00
121	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	14,000	271,62	3 802,68
122	K	725861311	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	10,000	479,37	4 793,70
123	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	5,000	556,37	2 781,85
vv			4+1				
124	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezu s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	10,000	553,49	5 534,90
125	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	6,000	476,43	2 858,58
126	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	10,000	702,43	7 024,30
127	K	725980122R	Dvířka 20/20	kus	12,000	250,00	3 000,00
128	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	128,29	256,58
129	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	1,141	625,74	713,97
130	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	1,141	393,22	448,66
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace				
131	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	14,000	10 354,04	144 956,56
132	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	14,000	299,84	4 197,76
133	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	14,000	719,21	10 068,94
134	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,270	625,74	168,95
135	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,270	393,22	106,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

02 - Vytápění

KSO:

Místo: Jáchymov

CC-CZ:

Datum: 14.08.2020

Zadavatel:

Město Jáchymov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

JURICA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 156 643,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 156 643,48	15,00%	173 496,52

Cena s DPH

v CZK

1 330 140,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

02 - Vytápění

Místo:

Jáchymov

Datum:

14.08.2020

Zadavatel:

Město Jáchymov

Projektant:

JURICA a.s.

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 156 643,48

HSV - Práce a dodávky HSV

55 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 101 643,48

713 - Izolace tepelné

7 869,84

731 - Ústřední vytápění - kotelny

358 201,78

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

311 659,97

734 - Ústřední vytápění - armatury

99 349,75

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

320 725,27

767 - Konstrukce zámečnické

3 836,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

02 - Vytápění

Místo: Jáchymov

Datum: 14.08.2020

Zadavatel: Město Jáchymov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 156 643,48

D HSV Práce a dodávky HSV 55 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 000,00

1	K	90R00UT	demontáže vč.odvozu a likvidace	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00
2	K	90R01UT	zednická výpomoc - sekání drážek a průrazů	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00
3	K	90R02UT	Závěsný a spojovací materiál (dod+mtž)	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
4	K	90R04UT	zkoušky, uvedení do provozu	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 101 643,48

D 713 Izolace tepelné 7 869,84

5	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	52,000	62,68	3 259,36
VV 12+6+34					52,000		
6	M	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 15/30mm	m	12,000	70,40	844,80
7	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 28/30mm	m	6,000	83,27	499,62
8	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 42/30mm	m	34,000	94,82	3 223,88
9	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,027	1 060,41	28,63
10	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,027	501,74	13,55

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 358 201,78

11	K	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	soubor	1,000	4 132,61	4 132,61
12	M	DOD73101	Plynový závěsný teplovodní kondenzační kotel o výkonu 5-28 kW v kaskádové sestavě		1,000	49 500,00	49 500,00
13	K	731R-0100	Uvedení kotle do provozu, zaškolení obsluhy	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
14	K	731R-0101	Cirkulační elektronické čerpadlo pro teplou vodu (1,0 m3/hod – tlak: 2,0 m), jm. Příkon: 30W-230V, 10 bar, závit 1 1/4" (dod+mtž)	kus	1,000	3 080,00	3 080,00
15	K	731R-0102	Expanzní tlaková nádoba s membránou o objemu 80l/6 bar, Kulový kohout se zajištěním proti uzavření a vypouštěním SU R1" (dod+mtž)	kus	1,000	22 000,00	22 000,00
16	K	731R-0103	Expanzní tlaková nádoba s membránou o objemu 8 l/6 bar + Kulový kohout se zajištěním proti uzavření a vypouštěním SU R3/4" (dod+mtž)	kus	3,000	8 800,00	26 400,00
17	K	731R-0104	Expanzní tlaková nádoba s membránou na TV, 33 litrů/10 bar + armatura flowjet 1" (dod+mtž)	kus	1,000	13 200,00	13 200,00
18	K	731R-0105	Hydraulický vyrovnávač d. tlaků – HVDT – 3 m3/h včetně tepelné izolace. (dod+mtž)	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
19	K	731R-0106	Ultrazvukový měřič tepla, Qn =3,5 m3/h, DN 25-Z, Typová čidla teploty + jímky, (M-Bus – dle volby investora) (dod+mtž)	kus	2,000	1 650,00	3 300,00
20	K	731R-0107	Neutralizační jednotka do 100 kW s držáky s kabely a konektory (dod+mtž)	kus	1,000	660,00	660,00
21	K	731R-0108	Oddělovací člen pro napojení na systém pitné vody (Fullset) s kontaktním vodoměrem + příslušenství (dod+mtž)	kus	1,000	990,00	990,00
22	K	731R-0109	MaR vč. kabeláže (dod+mtž)	kus	1,000	44 000,00	44 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	731R-0110	Sdružený rozdělovač přívodní a zpětné topné vody včetně tepelné izolace (dod+mtž)	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
24	K	731R-0111	Sdružený teploměr a tlakoměr do potrubí (dod+mtž)	kus	6,000	1 650,00	9 900,00
25	K	731R-0112	Stacionární zásobníkový ohřivač teplé užitkové vody o objemu 725 l, s výměníkem 2,5 m ² VČ. (dod+mtž)	kus	1,000	38 500,00	38 500,00
26	K	731R-0113	Teplovodní oběh. elektronické čerpadlo (2,5 m ³ /hod – tlak: 2,0 m), jm. Příkon: 30W-230V, 10 bar, závit 1 ½" (dod+mtž)	kus	1,000	4 180,00	4 180,00
27	K	731R-0114	Teplovodní oběh. elektronické čerpadlo (2,6 m ³ /hod – tlak: 3,8 m), jm. Příkon: 65W-230V, 10 bar, závit 1 ½" (dod+mtž)	kus	1,000	4 620,00	4 620,00
28	K	731R-0116	Vyvažovací ventil DN10 – kv=1,0, bez vypouštění (dod+mtž)	kus	2,000	990,00	1 980,00
29	K	731R-0117	Vyvažovací ventil DN15 – kv=0,8-1,8, s vypouštěním a uzavíráním (dod+mtž)	kus	6,000	1 320,00	7 920,00
30	K	731R-0118	Zařízení pro automatické doplňování a udržování tlaku (Fillcontrol). (dod+mtž)	kus	1,000	935,00	935,00
31	K	731R-0130	Odkoufení – trubka PP 80 mm/2,0 m (dod+mtž)	kus	14,000	3 850,00	53 900,00
32	K	731R-0131	Odkoufení – trubka PP 80 mm/0,5 m (dod+mtž)	kus	8,000	2 200,00	17 600,00
33	K	731R-0132	Odkoufení – koleno/45° - PP 80 mm (dod+mtž)	kus	8,000	165,00	1 320,00
34	K	731R-0133	Odkoufení – koleno patní s podpěrrou (dod+mtž)	kus	2,000	330,00	660,00
35	K	731R-0134	Odkoufení – komínová zděř - PP 80 mm (dod+mtž)	kus	2,000	275,00	550,00
36	K	731R-0135	Odkoufení – komínová zděř kryt (dod+mtž)	kus	2,000	330,00	660,00
37	K	731R-0136	Odkoufení – kontrolní vkus přímý (dod+mtž)	kus	2,000	110,00	220,00
38	K	731R-0137	Odkoufení – univerzální střešní taška 125/80, černá 5-25° (dod+mtž)	kus	2,000	275,00	550,00
39	K	731R-0138	Odkoufení – Střešní koncovka koaxiální, černá, 125/80 (dod+mtž)	kus	2,000	660,00	1 320,00
40	K	731R-0140	Požární ucpávky, revize (dod+mtž)	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00
41	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,433	4 224,02	1 829,00
42	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,433	681,68	295,17

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

311 659,97

43	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	12,000	319,87	3 838,44
44	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	6,000	632,48	3 794,88
45	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	34,000	1 085,62	36 911,08
46	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	18,000	17,64	317,52
VV		12+6		18,000			
47	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	34,000	21,70	737,80
48	K	733322211	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 16x2,2	m	200,000	182,79	36 558,00
49	K	733322212	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2,8	m	110,000	212,53	23 378,30
50	K	733322213	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x3,5	m	150,000	304,47	45 670,50
51	K	733323104	Potrubí plastové z PE 100 SDR 11 spojované elektrotvarovkami D 32/3,0	m	20,000	432,56	8 651,20
52	K	733323105	Potrubí plastové z PE 100 SDR 11 spojované elektrotvarovkami D 40/3,7	m	20,000	529,86	10 597,20
53	K	73332R-06	Potrubí plastové z PE 100 SDR 11 spojované elektrotvarovkami D 50/4,0 (dod+mtž)	m	30,000	572,00	17 160,00
54	K	73332R-07	Kolenová armatura 16/250 (dod+mtž)	kus	114,000	671,00	76 494,00
55	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	480,000	13,96	6 700,80
VV		200+110+150+20		480,000			
56	K	733391102	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	m	50,000	16,50	825,00
VV		20+30		50,000			
57	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	200,000	57,79	11 558,00
58	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	110,000	66,65	7 331,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	190,000	85,24	16 195,60
	W		150+20+20		190,000		
60	K	733811233	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm	m	45,000	97,27	4 377,15
61	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,309	1 278,75	395,13
62	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,309	543,27	167,87

D		734	Ústřední vytápění - armatury	99 349,75			
63	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,000	242,37	1 454,22
64	K	734222813	Ventil závitový termostatický přímý G 3/4 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	55,000	477,26	26 249,30
65	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	385,11	770,22
66	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	689,45	1 378,90
67	K	734261403	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	55,000	771,98	42 458,90
68	K	73427R-01	Připojovací roh armatura pro ot.tělesa trubkové (dod+mtž)	kus	2,000	352,00	704,00
69	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	12,000	235,15	2 821,80
70	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	2,000	464,31	928,62
71	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	2,000	951,25	1 902,50
72	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	500,40	2 001,60
73	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	997,99	13 971,86
74	K	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	10,000	458,72	4 587,20
75	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,089	936,71	83,37
76	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,089	418,70	37,26

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	320 725,27			
77	K	735152451	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 447 W	kus	4,000	3 575,81	14 303,24
78	K	735152452	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 559 W	kus	6,000	3 799,29	22 795,74
79	K	735152453	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 670 W	kus	5,000	4 000,33	20 001,65
80	K	735152455	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800 mm výkon 894 W	kus	8,000	4 424,41	35 395,28
81	K	735152456	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900mm výkon 1005 W	kus	2,000	4 647,45	9 294,90
82	K	735152457	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000mm výkon 1117W	kus	4,000	4 848,91	19 395,64
83	K	735152458	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1100mm výkon 1229W	kus	4,000	5 048,22	20 192,88
84	K	735152459	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200mm výkon 1340W	kus	16,000	5 261,99	84 191,84
85	K	735152460	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1400mm výkon 1564W	kus	4,000	5 697,07	22 788,28
86	K	735152496	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/900mm výkon 1579 W	kus	1,000	6 511,78	6 511,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	735152595	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800mm výkon 1850 W	kus	1,000	6 963,65	6 963,65
88	K	735164273	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1810/750 mm	kus	2,000	6 531,77	13 063,54
89	K	735511137	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 16x2,0 mm na rozdělovač	kus	132,000	330,00	43 560,00
90	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	1,474	1 056,90	1 557,87
91	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	1,474	480,99	708,98
D 767 Konstrukce zámečnické							3 836,87
92	K	767646401	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	7,000	182,16	1 275,12
93	M	55347203	dvířka vanová nerezová 200x200mm	kus	7,000	365,20	2 556,40
94	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,003	1 304,52	3,91
95	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003	480,99	1,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov
Objekt:
03 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Jáchymov

CC-CZ:
Datum: 14.08.2020

Zadavatel:
Město Jáchymov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:
JURICA a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			173 847,32
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	173 847,32	15,00%	26 077,10
Cena s DPH		v CZK	199 924,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

03 - Vzduchotechnika

Místo: Jáchymov

Datum: 14.08.2020

Zadavatel: Město Jáchymov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	173 847,32
751 - Vzduchotechnika	173 847,32
751-1 - VZT - Zařízení č.1 - Přípravná sálu, kuchyňky	9 755,02
751-2 - Zařízení č. 2 – Kuchyňky v bytech	124 378,62
751-3 - Zařízení č. 3 – Přívod spalovacího vzduchu do kotelny	9 713,68
751-4 - OSTATNÍ	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

03 - Vzduchotechnika

Místo: Jáchymov

Datum: 14.08.2020

Zadavatel: Město Jáchymov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

173 847,32

D 751 Vzduchotechnika

173 847,32

D 751-1 VZT - Zařízení č.1 - Přípravná sálu, kuchyňky

9 755,02

1	K	751111012	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	2,000	270,42	540,84
2	M	1.01	Ventilátor nástěnný axiálním provedení, výkon: 100 m3/hod -30Pa, NAVRŽENÝ TYP: Decor 200 CRZ	ks	2,000	3 049,50	6 099,00
3	K	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	2,000	369,59	739,18
4	M	1.03	Přetlaková protidešťová žaluzie (PER 125W)	ks	2,000	690,00	1 380,00
5	K	75151M	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D přes 100mm do 200 mm - montáž	m	2,000	150,00	300,00
6	M	1.02	Spiro potrubí f125 - rovné	m	2,000	348,00	696,00

D 751-2 Zařízení č. 2 – Kuchyňky v bytech

124 378,62

7	K	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	10,000	923,69	9 236,90
8	M	2.01	Odsavač vestavný s výsuvnou deskou s odtahem, včetně zpětné klapky, výkon: min. 200m3/hod – tlak min. 100 Pa, připojení na potrubí 125 mm	ks	10,000	5 250,00	52 500,00
9	K	75151M	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D přes 100mm do 200 mm - montáž	m	47,500	150,00	7 125,00
	VV		rovné				
	VV		40,0		40,000		
	VV		tvarovky				
	VV		0,25*30		7,500		
	VV		Součet		47,500		
10	M	2.02	Spiro potrubí f125 - rovné	m	40,000	348,00	13 920,00
11	M	2.03	Spiro potrubí f125 – tvarovky (včetně záplek a spojek)	ks	30,000	180,00	5 400,00
12	K	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	8,000	369,59	2 956,72
13	M	2.04	Přetlaková protidešťová žaluzie (PER 125W)	ks	8,000	690,00	5 520,00
14	K	751514762VF	Mtž výfukové hlavice plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	2,000	300,00	600,00
15	M	2.05	Výfuková hlavice VHC 150	ks	2,000	3 120,00	6 240,00
16	M	2.06	Tepelná izolace spiro potrubí, tl. 20 mm - dod. vč.mtže	m²	20,000	750,00	15 000,00
17	M	2.07	Tepelná izolace spiro potrubí – protipožární (EI30), tl. 40 mm - dod.vč.mtže	m²	8,000	735,00	5 880,00

D 751-3 Zařízení č. 3 – Přívod spalovacího vzduchu do kotelny

9 713,68

18	K	751514762	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	2,000	384,59	769,18
19	M	3.01	Protidešťová stříška se sítí proti ptactvu, na potrubí průměru 200 mm, průtočná plocha min. 0,05 m2	ks	1,000	3 750,00	3 750,00
20	K	75151M	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D přes 100mm do 200 mm - montáž	m	4,750	150,00	712,50
	VV		rovné				
	VV		2,0+2,0		4,000		
	VV		tvarovky				
	VV		0,25*3		0,750		
	VV		Součet		4,750		
21	M	3.02	Spiro potrubí f200 mm – rovné, lakované dle RAL fasády	m	2,000	385,50	771,00
22	M	3.03	Spiro potrubí f200 mm – rovné	m	2,000	385,50	771,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	3.04	Spiro potrubí f200 mm – odbočka 200/200, lakované dle RAL f.	ks	1,000	375,00	375,00
24	M	3.05	Spiro potrubí f200 mm – oblouk 200/90°	ks	1,000	450,00	450,00
25	M	3.06	Spiro potrubí f200 mm – zátka s odtokem	ks	1,000	225,00	225,00
26	M	3.07	Tepelná izolace spiro potrubí tl. 30 mm - dod.vč.mtže	m²	3,000	630,00	1 890,00

D		751-4	OSTATNÍ					30 000,00
27	K	OST-01	Závěsný a spojovací materiál	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
28	K	OST-02	Doprava materiálu	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
29	K	OST-03	Zednická výpomoc – STAVBA	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
30	K	OST-04	Dokumentace pro kolaudaci	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

05 - Silnoproud

KSO:

Místo: Jáchymov

CC-CZ:

Datum: 14.08.2020

Zadavatel:

Město Jáchymov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

JURICA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

POZNÁMKA : Rozpočet neobsahuje níže uvedené dodávky a montáže: 1.Přeložka stávající pojistkové skříně distribuce NN 0,4kV - ČEZ Distribuce a.s. - musí provádět správce distribuční sítě2.Dodávka a montáž interiérových svítidel (výběr investora) - obývací kuchyň, ložnice, koupelna nad zrcadlem3.Montáž a zapojení kuchyňských spotřebičů 4.Montáž a dodávka vodiče do podokapních žlabů a svodů pro vyhřívání žlabů v zimních měsících

Cena bez DPH

1 095 102,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 095 102,00	15,00%	164 265,30

Cena s DPH

v CZK

1 259 367,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

30 -09- 2020

Razítko

J. Hubička



Datum a podpis:

[Signature]

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební a montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 616 38 213 DIČ CZ61538213

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

05 - Silnoproud

Místo: Jáchymov

Datum: 14.08.2020

Zadavatel: Město Jáchymov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **1 095 102,00**

741 - Elektroinstalace - silnoproud **1 055 622,00**

741-1 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 274 324,80

741-2 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 126 390,00

741-3 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 301 188,00

741-4 - Rozvaděč měření RE (pož. odolnost EI30DP1) 26 160,00

741-5 - Rozvaděč RSS - požární odolnost EI30DP1 27 981,60

741-6 - Rozvaděč hlavní RB 163 704,00

741-7 - Ukončení vodičů v rozvaděčích 14 493,60

741-8 - Zednické výpomoci 121 380,00

OST - Ostatní **39 480,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

05 - Silnoproud

Místo: Jáchymov

Zadavatel: Město Jáchymov

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 14.08.2020

Projektant: JURICA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 095 102,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 055 622,00

D 741-1 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

1	K	A	Svítlidlo LED 230V - Fulgur Aneta 350 LED 20W, 2700K	kus	33,000	3 600,00	118 800,00
2	K	B	Svítlidlo LED 230V - Fulgur Aneta 500 LED 36W, 2700K	kus	10,000	5 400,00	54 000,00
3	K	C	Svítlidlo zářivkové průmyslové, 230V/58W, IP65	kus	11,000	2 280,00	25 080,00
4	K	D	Svítlidlo LED 230V - Fulgur Aneta S350 LED 20W, 2700K	kus	14,000	3 720,00	52 080,00
5	K	E	Svítlidlo nouzové, 230V, 8W, s vestavěným akumulátorem,	kus	11,000	1 800,00	19 800,00
6	K	Pol1	Zářivková trubice Philips TL-D 58W/840	kus	11,000	180,00	1 980,00
7	K	Pol2	drobný materiál	kpl	3,000	600,00	1 800,00
8	K	Pol3	ekologický poplatek za historickou likvidaci svítidla	kus	58,000	10,80	626,40
9	K	Pol4	ekologický poplatek za historickou likvidaci světelného zdroje		11,000	14,40	158,40

D 741-2 Elektromontáže - kompletace rozvodů

126 390,00

10	K	Pol5	Spínač jednopólový, 250V,10A, ř.1, typ ABB - Tango kompletní	kus	53,000	222,00	11 766,00
11	K	Pol6	Spínač sériový, 250V,10A, ř.5, typ ABB - Tango kompletní	kus	22,000	300,00	6 600,00
12	K	Pol7	Spínač střídavý, 250V,10A, ř.6So, typ ABB - Tango kompletní	kus	24,000	252,00	6 048,00
13	K	Pol8	Spínač střídavý, 250V,10A, ř.6+6 So, typ ABB - Tango kompletní	kus	16,000	276,00	4 416,00
14	K	Pol9	Zásuvka dvojpólová, jednonásobná., 250V,10/16A, 2P+PE,ABB Tango kompl.	kus	168,000	228,00	38 304,00
15	K	Pol10	Zásuvka dvojpólová, jednonás. s přepětovou ochranou, 250V,10/16A, 2P+PE	kus	68,000	264,00	17 952,00
16	K	Pol11	Doběhová elektronika pro ventilátor do krabice Elektrobock CS3-1	kus	2,000	600,00	1 200,00
17	K	Pol12	Dvojrámeček vodorovný ABB - Tango	kus	30,000	120,00	3 600,00
18	K	Pol13	Trojrámeček vodorovný ABB - Tango	kus	15,000	180,00	2 700,00
19	K	Pol14	Čtyřrámeček vodorovný ABB - Tango	kus	15,000	228,00	3 420,00
20	K	Pol15	Pětirámeček vodorovný ABB - Tango	kus	10,000	276,00	2 760,00
21	K	Pol16	Ekvipotenciální svorkovnice (EPS 3 v instalační krabici KO100 E)	kus	1,000	600,00	600,00
22	K	Pol17	Wagosvorky	kus	380,000	4,80	1 824,00
23	K	Pol18	zemnicí svorka ZS16 včetně pásku Cu	kus	22,000	120,00	2 640,00
24	K	Pol18	Ventilátor	kus	2,000	2 280,00	4 560,00
25	K	Pol19	drobný materiál	kpl	3,000	6 000,00	18 000,00

D 741-3 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

301 188,00

26	K	Pol20	Kabel CYKY 3C (J) x 1,5	m	1 700,000	48,00	81 600,00
27	K	Pol21	Kabel CYKY 5C (J) x 1,5	m	400,000	60,00	24 000,00
28	K	Pol22	Kabel CYKY 7C (J) x 1,5	m	100,000	96,00	9 600,00
29	K	Pol23	Kabel CYKY 3C (J) x 2,5	m	1 850,000	54,00	99 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	Pol24	Kabel CYKY 5C (J) x 2,5	m	100,000	66,00	6 600,00
31	K	Pol25	Kabel CYKY 3C (J) x 6	m	30,000	96,00	2 880,00
32	K	Pol26	Kabel CYKY 4B x 10	m	220,000	108,00	23 760,00
33	K	Pol27	Kabel CYKY 4B x 50	m	20,000	132,00	2 640,00
34	K	Pol28	Kabel 1-CXKE-V 3Cx1,5	m	100,000	72,00	7 200,00
35	K	Pol29	Vodič CY4mm zž	m	100,000	42,00	4 200,00
36	K	Pol30	Vodič CY6mm zž	m	50,000	54,00	2 700,00
37	K	Pol31	Vodič CY16mm zž	m	60,000	78,00	4 680,00
38	K	Pol32	Trubka LPE 2316	m	50,000	66,00	3 300,00
39	K	Pol33	Trubka LPE 2323	m	50,000	74,40	3 720,00
40	K	Pol34	Trubka PVC Kopoflex 63mm	m	20,000	30,00	600,00
41	K	Pol35	Krabice elektroinstalační, přístrojová, (KU68, KP68/2)	m	220,000	24,00	5 280,00
42	K	Pol36	Krabice elektroinstalační, přístrojová, dvojité (KP64/2 KA)	m	30,000	36,00	1 080,00
43	K	Pol37	Krabice elektroinstalační, přístrojová, trojitá (KP64/3 KA)	m	15,000	60,00	900,00
44	K	Pol38	Krabice elektroinstalační, přístrojová, čtyřnásobná (KP64/4 KA)	m	15,000	84,00	1 260,00
45	K	Pol39	Krabice elektroinstalační, přístrojová, pětínásobná (KP64/5 KA)	m	10,000	108,00	1 080,00
46	K	Pol40	Krabice elektroinstalační, přístrojová, hluboká(KPR 68 KA)	m	10,000	60,00	600,00
47	K	Pol41	Krabice elektroinstalační, rozvodná, (KR68)	m	20,000	14,40	288,00
48	K	Pol42	Krabice elektroinstalační, rozvodná, (KR97)	m	5,000	24,00	120,00
49	K	Pol43	Krabice elektroinstalační, rozvodná, (ACIDUR 6455-11)	m	5,000	60,00	300,00
50	K	Pol44	Krabice elektroinstalační, se svorkovnicí (30x2x1,5mm-KT250) - přepojení	m	1,000	108,00	108,00
51	K	Pol45	sádra	kg	240,000	4,80	1 152,00
52	K	Pol46	drobný materiál	%	900,000	6,00	5 400,00
53	K	Pol47	prořez	%	800,000	7,80	6 240,00

D 741-4 Rozvaděč měření RE (pož. odolnost EI30DP1) 26 160,00

54	K	Pol48	skříň zapuštěná pož. odolnost EI30 , 11x jednotarifní 3.fázové měření	kus	1,000	7 200,00	7 200,00
55	K	Pol49	rám s dvěma pož. odolnost EI30 ,	kus	1,000	600,00	600,00
56	K	Pol50	Hlavní jistič 3f, 25A "B" , 10kA	kus	11,000	720,00	7 920,00
57	K	Pol51	Distribuční svorkovnice	kus	3,000	360,00	1 080,00
58	K	Pol52	Svorkovnice PE	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
59	K	Pol53	Svorkovnice N	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
60	K	Pol54	Vývodní svorky	kpl	1,000	540,00	540,00
61	K	Pol55	popis. Štítky	kpl	1,000	60,00	60,00
62	K	Pol56	drobný materiál	%	2,500	1 200,00	3 000,00
63	K	Pol58	ukončení vodičů v rozvaděči	kus	48,000	60,00	2 880,00

D 741-5 Rozvaděč RSS - požární odolnost EI30DP1 27 981,60

64	K	Pol59	skříň zapuštěná pož. odolnost EI30 , třířadá	kus	1,000	9 600,00	9 600,00
65	K	Pol60	rám s dvěma pož. odolnost EI30 ,	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
66	K	Pol61	Hlavní vypínač 3/400V/40A	kus	1,000	600,00	600,00
67	K	Pol62	distribuční svorkovnice	kus	1,000	720,00	720,00
68	K	Pol63	Jistič B2/1	kus	1,000	144,00	144,00
69	K	Pol64	Jistič B10/1	kus	4,000	156,00	624,00
70	K	Pol65	Jistič B16/1	kus	2,000	180,00	360,00
71	K	Pol66	Jistič D20/3	kus	1,000	240,00	240,00
72	K	Pol67	Proudový chránič 4p 40/0,03A	kus	1,000	360,00	360,00
73	K	Pol68	Svodič přepětí typ 1+2 FLP-12,5 V/4 TN-S	kus	1,000	600,00	600,00
74	K	Pol69	Pojistkový odpínač OPVP-22/3	kus	1,000	504,00	504,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	Pol70	Pojistka PV 16A Gg	kus	3,000	144,00	432,00
76	K	Pol71	Síťový napáječ DT	kus	1,000	300,00	300,00
77	K	Pol72	Svorkovnice N15	kus	1,000	360,00	360,00
78	K	Pol73	propojovací lišta 3f ,	kus	3,000	144,00	432,00
79	K	Pol74	záslepka	kus	1,000	120,00	120,00
80	K	Pol75	popisovací štítky	kus	20,000	60,00	1 200,00
81	K	Pol76	vodič CYA 6mm	m	4,000	15,60	62,40
82	K	Pol77	vodič CYA 10mm	m	2,000	21,60	43,20
83	K	Pol78	drobný materiál	%	2,000	1 200,00	2 400,00
84	K	Pol79	prořez	%	6,500	1 200,00	7 800,00

D 741-6		Rozvaděč hlavní RB		163 704,00			
85	K	Pol80	skříň RZB-Z-4S96	kus	10,000	7 200,00	72 000,00
86	K	Pol81	Hlavní vypínač 3/400V/25A	kus	10,000	660,00	6 600,00
87	K	Pol64	Jistič B10/1	kus	10,000	156,00	1 560,00
88	K	Pol65	Jistič B16/1	kus	110,000	180,00	19 800,00
89	K	Pol67	Proudový chránič 4p 40/0,03A	kus	20,000	360,00	7 200,00
90	K	Pol68	Svodič přepětí typ 1+2 FLP-12,5 V/4 TN-S	kus	10,000	600,00	6 000,00
91	K	Pol82	Pojistkový odpínač OPVP-10-3	kus	10,000	360,00	3 600,00
92	K	Pol70	Pojistka PV 16A Gg	kus	30,000	144,00	4 320,00
93	K	Pol83	Svorkovnice N15	kus	20,000	240,00	4 800,00
94	K	Pol84	propojovací lišta 3f 12M,	kus	30,000	420,00	12 600,00
95	K	Pol74	záslepka	kus	10,000	120,00	1 200,00
96	K	Pol75	popisovací štítky	kus	300,000	60,00	18 000,00
97	K	Pol76	vodič CYA 6mm	m	40,000	15,60	624,00
98	K	Pol85	vodič CYA 10mm	m	40,000	30,00	1 200,00
99	K	Pol86	drobný materiál	%	1,000	1 200,00	1 200,00
100	K	Pol87	prořez	%	2,500	1 200,00	3 000,00

D 741-7		Ukončení vodičů v rozvaděčích		14 493,60			
101	K	SP	1x CYKY 4Bx50 ,	kus	4,000	66,00	264,00
102	K	RE	1x CYKY 4Bx50	kus	1,000	66,00	66,00
103	K	Pol88	11x CYKY 4Bx10	kus	44,000	36,00	1 584,00
104	K	Pol89	1x CY16zž	kus	1,000	30,00	30,00
105	K	RSS	1x CYKY 4Bx10	kus	4,000	14,40	57,60
106	K	Pol90	3x CYKY 3Cx 1,5	kus	9,000	72,00	648,00
107	K	Pol91	1x 1-CXKE-V 3Cx 1,5	kus	3,000	60,00	180,00
108	K	Pol92	2x CYKY 3Cx 2,5	kus	6,000	72,00	432,00
109	K	Pol93	1x CYKY 5Cx 6	kus	5,000	76,80	384,00
110	K	Pol94	10x UTP 4x2x0,22 cat.5e	kus	40,000	48,00	1 920,00
111	K	Pol95	1x CY10	kus	1,000	24,00	24,00
112	K	10x RB	10x CYKY 4Bx10	kus	40,000	42,00	1 680,00
113	K	Pol96	2x CYKY 3Cx1,5	kus	20,000	30,00	600,00
114	K	Pol97	9x CYKY 3Cx2,5	kus	90,000	72,00	6 480,00
115	K	Pol98	1x CY6	kus	10,000	14,40	144,00

D 741-8		Zednické výpomoci		121 380,00			
116	K	Pol99	Vysekání drážek pro kabely	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
117	K	Pol100	Průrazy a prostupy	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
118	K	Pol101	Nika pro rozvaděč RE (11 měření)	kus	1,000	600,00	600,00
119	K	Pol102	Nika pro rozvaděč RSS	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
120	K	Pol103	Nika pro rozvaděče RB	kus	10,000	1 800,00	18 000,00
121	K	Pol104	Kapsy pro krabice	kus	331,000	180,00	59 580,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		OST	Ostatní				39 480,00
122	K	OST 00	Doprava dodávek	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
123	K	OST 01	HZS-Koordinace řemesel	hod	24,000	420,00	10 080,00
124	K	OST 02	Revize a revizní zpráva	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00
125	K	OST 03	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00
126	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m	%	2,000	6 000,00	12 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

06 - Slaboproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2020

Zadavatel:

Město Jáchymov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

JURICA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

612 547,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
612 547,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
91 882,05

Cena s DPH

v CZK

704 429,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

06 - Slaboproud

Místo:

Datum: 14.08.2020

Zadavatel:

Město Jáchymov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

612 547,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

588 087,01

742-1 - Kabel.rozvody slaboproudu - pro data,internet a TV

191 827,87

742-2 - Systém domovního telefonu

66 690,00

742-3 - El. zařízení s funkcí při požáru - autonomní požární hlásiče

7 910,14

742-4 - Systém domovního telefonu

253 344,00

742-4-1 - Zvonkové tablo 2Line, 10 účastníků - kompletní

66 040,00

742-5 - Slaboproud - ostatní

5 915,00

742-6 - Zednické výpomoc

62 400,00

OST - Ostatní

24 459,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

06 - Slaboproud

Místo:

Zadavatel:

Město Jáchymov

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

14.08.2020

Projektant:

JURICA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

612 547,00

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

588 087,01

D 742-1

Kabel.rozvody slaboproudu - pro data,internet a TV

191 827,87

1	K	Pol127	Zásuvka anténní účastnická, koncová, EU3503, ABB Tango - kompletní	kus	24,000	455,00	10 920,00
2	K	Pol128	Zásuvka datová ,2x RJ45, ABB Tango - kompletní	kus	25,000	520,00	13 000,00
3	K	Pol129	Krabice elektroinstalační, přístrojová, dvojitá (KP64/2 KA)	kus	12,000	780,00	9 360,00
4	K	Pol130	Krabice elektroinstalační, přístrojová, (KU68, KP68/2) protahovací	kus	12,000	650,00	7 800,00
5	K	Pol131	Jednorámeček ABB - Tango	kus	1,000	155,87	155,87
6	K	Pol12	Dvojrámeček vodorovný ABB - Tango	kus	12,000	247,00	2 964,00
7	K	Pol132	Kabel koaxiální Belden H125AI	m	800,000	39,00	31 200,00
8	K	Pol133	Kabel UTP 4x2x0,22 cat.5e	m	800,000	65,00	52 000,00
9	K	Pol133	Kabel UTP 4x2x0,22 cat.5e	m	150,000	65,00	9 750,00
10	K	Pol134	Trubka PVC pr.13,5mm	m	250,000	41,60	10 400,00
11	K	Pol135	Trubka PVC pr.16mm	m	800,000	49,40	39 520,00
12	K	Pol145	sádra	kg	90,000	5,20	468,00
13	K	Pol136	drobný materiál	%	3,000	780,00	2 340,00
14	K	Pol137	prořez	%	2,500	780,00	1 950,00

D 742-2

Systém domovního telefonu

66 690,00

15	K	Pol138	Anténní stožár + kotvení	kus	1,000	1 040,00	1 040,00
16	K	Pol139	TV anténa Gosat	kus	1,000	4 550,00	4 550,00
17	K	Pol140	Sat. Anténa OP85 AI	kus	1,000	5 200,00	5 200,00
18	K	Pol141	multifocus 2/1	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
19	K	Pol142	LNB Quatro Uni	kus	1,000	3 900,00	3 900,00
20	K	Pol143	Anténní zesilovač	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
21	K	Pol144	Sat. Multipřepínač 9/24	kus	1,000	1 950,00	1 950,00
22	K	Pol145	STA mont.skříň TAZ 80x60	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
23	K	Pol146	Koaxiální kabel CB113 UV	m	250,000	39,00	9 750,00
24	K	Pol147	Montážní materiál (rozbočovč , Fkonektory) set	kus	10,000	3 250,00	32 500,00

D 742-3

El. zařízení s funkcí při požáru - autonomní požární hlásiče

7 910,14

25	K	Pol148	Autonomní detektor kouře, ABB Busch-Rauchalarm Profesional LINE	kus	14,000	500,01	7 000,14
26	K	Pol149	Baterie Lithiová, 9V, typ U9VL-J	kus	14,000	65,00	910,00

D 742-4

Systém domovního telefonu

253 344,00

27	K	Pol150	Domovní telefon - 2Line BT Sprint 2VOD 34423	kus	10,000	1 950,00	19 500,00
28	K	Pol151	Domovní zvonkové tlačítko ABB Tango kompletní	kus	10,000	10 400,00	104 000,00
29	K	Pol152	Krabice elektroinstalační, přístrojová, (KU68, KP68/2)	kus	20,000	390,00	7 800,00
30	K	Pol160	Elektrický zámek dveří BEFO profi 1211 8-12V	kus	1,000	11 700,00	11 700,00
31	K	Pol161	Kabel UTP 4x2x0,22 cat.5e	kus	100,000	325,00	32 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	Pol162	Krabice elektroinstalační, přístrojová, (KU68, KP68/2) protahovací	kus	10,000	195,00	1 950,00
33	K	Pol145	sádra	kg	20,000	5,20	104,00
34	K	Pol163	drobný materiál	%	1,000	6 500,00	6 500,00
35	K	Pol164	prořez	%	1,000	3 250,00	3 250,00
D 742-4-1 Zvonkové tablo 2Line, 10 účastníků - kompletní							66 040,00
36	K	Pol153	Instalační krabice do zdi pro tablo BTNS	kus	1,000	390,00	390,00
37	K	Pol154	BTNS rám + šasi kov 3M	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
38	K	Pol155	BTNS audiojednotka 2/4 tlač	kus	1,000	10 400,00	10 400,00
39	K	Pol156	BTNS kryt 351100 2T kov	kus	1,000	3 900,00	3 900,00
40	K	Pol157	BTNS tlačítkový modul 4 tlačítko	kus	2,000	7 800,00	15 600,00
41	K	Pol158	BTNS kryt 352000 4T kov	kus	2,000	10 400,00	20 800,00
42	K	Pol159	BT zdroj a konfigurátor 10 účastníků	kus	1,000	11 700,00	11 700,00
D 742-5 Slaboproud - ostatní							5 915,00
43	K	Pol165	Kabel k termostatům topení JYTY 4Dx1	m	30,000	117,00	3 510,00
44	K	Pol166	drobný materiál	%	2,500	650,00	1 625,00
45	K	Pol167	prořez	%	1,000	780,00	780,00
D 742-6 Zednické výpomocce							62 400,00
46	K	Pol168	Vysekání drážek pro trubky a kabely	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00
47	K	Pol169	Průrazy a prostupy	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00
48	K	Pol104	Kapsy pro krabice	kus	54,000	650,00	35 100,00
D OST Ostatní							24 459,99
49	K	OST 01	HZS-Koordinace řemesel	hod	8,000	520,00	4 160,00
50	K	OST 03	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	12 499,99	12 499,99
51	K	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	1,000	7 800,00	7 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

07 - Zařízení bleskosvodu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2020

Zadavatel:

Město Jáchymov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

JURICA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 391,00

DPH základní snížená	Základ daně 0,00 100 391,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 15 058,65
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

115 449,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov
Objekt: 07 - Zařízení bleskosvodu

Místo:		Datum:	14.08.2020
Zadavatel:	Město Jáchymov	Projektant:	JURICA a.s.
Uchazeč:	METALL QUATRO spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	100 391,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	72 091,00
OST - Ostatní	28 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

07 - Zařízení bleskosvodu

Místo:

Zadavatel:

Město Jáchymov

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

14.08.2020

Projektant:

JURICA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

100 391,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

72 091,00

1	K	Pol105	Vodič ALMgSi 8 (0,135kg/m)	m	170,000	200,00	34 000,00
2	K	Pol106	Vodič FeZn 10 (0,62kg/m)	m	20,000	150,00	3 000,00
3	K	Pol107	Zemnicí pásek FeZn 30x4 (0,95kg/m)	kg	90,000	120,00	10 800,00
4	K	Pol108	Svorka hromosvodová spojovací typ SS - Fezn	kus	10,000	30,00	300,00
5	K	Pol109	Svorka hromosvodová křížová typ SK - Fezn	kus	3,000	55,00	165,00
6	K	Pol110	Svorka hromosvodová zkušební, typ SZa - FeZn	kus	6,000	62,00	372,00
7	K	Pol111	Svorka hromosvodová na okapy, typ Soc- FeZn	kus	6,000	90,00	540,00
8	K	Pol112	Svorka hromosvodová připojovací, na krytinu, stříška apod., typ SP- FeZn	kus	10,000	42,00	420,00
9	K	Pol113	Svorka SR3bk zemnicímu pásku	kus	6,000	66,00	396,00
10	K	Pol114	Svorka pro připojení vodiče pro HOP	kus	1,000	30,00	30,00
11	K	Pol115	Podpěra vodorovných a šikmých vedení - FeZn	kus	60,000	55,00	3 300,00
12	K	Pol116	Podpěra svislých vedení - FeZn	kus	60,000	30,00	1 800,00
13	K	Pol117	Ochranný úhelník, typ OU - FeZn	kus	6,000	350,00	2 100,00
14	K	Pol118	Držák ochranného úhelníku do zdi, typ Duz - FeZn	kus	12,000	99,00	1 188,00
15	K	Pol119	Štítek k očíslování svodu	kus	6,000	50,00	300,00
16	K	Pol120	Olověná vložka	kus	1,000	420,00	420,00
17	K	Pol121	Antikoroziní páska	kus	6,000	310,00	1 860,00
18	K	Pol122	Barva nátěrová Formex Hostaground 2v1 na pozink , S2810	kus	1,000	500,00	500,00
19	K	Pol123	Oddálený jímáč pro anténní stožár	kus	1,000	900,00	900,00
20	K	Pol124	Izolovaný výložník 0,6m	kus	2,000	600,00	1 200,00
21	K	Pol125	drobný materiál	%	1,000	6 000,00	6 000,00
22	K	Pol126	prořez	%	1,000	2 500,00	2 500,00

D OST

Ostatní

28 300,00

23	K	OST 01	HZS-Koordinace řemesel	hod	2,000	400,00	800,00
24	K	OST 02	Revize a revizní zpráva	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
25	K	OST 03	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
26	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m	%	1,000	9 000,00	9 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

08-01 - Přípojka STL plynovodu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2020

Zadavatel:

Město Jáchymov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

61538213

CZ61538213

Projektant:

JURICA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 378,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 378,49	21,00%	20 029,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 407,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

08-01 - Přípojka STL plynovodu

Místo:

Zadavatel:

Město Jáchymov

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

14.08.2020

Projektant:

JURICA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

		95 378,49
HSV - Práce a dodávky HSV		
		68 630,10
1 - Zemní práce		30 084,49
4 - Vodorovné konstrukce		1 192,99
5 - Komunikace pozemní		5 422,57
8 - Trubní vedení		13 459,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 091,79
997 - Přesun sutě		3 538,17
998 - Přesun hmot		8 840,82
PSV - Práce a dodávky PSV		
		26 748,39
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		26 748,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

08-01 - Přípojka STL plynovodu

Místo:

Datum: 14.08.2020

Zadavatel:

Město Jáchymov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 378,49
D HSV Práce a dodávky HSV							68 630,10
D 1 Zemní práce							30 084,49
1	K	113107024	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm při překozech ručně	m2	3,200	922,28	2 951,30
	W		0,8*4,0		3,200		
	W		Součet		3,200		
2	K	113107043	Odstranění podkladu živичných tl 150 mm při překozech ručně	m2	3,200	468,26	1 498,43
	W		0,8*4,0		3,200		
	W		Součet		3,200		
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,170	35,08	41,04
	W		0,15*0,6*(17,0-4,0)		1,170		
	W		Součet		1,170		
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,008	496,62	500,59
	W		nápojení na stávající, křížení vedení... - cca 10% výkopku				
	W		5,040/0,50*0,10		1,008		
	W		Součet		1,008		
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,040	687,32	3 464,09
	W		((1,7+1,0)/2-0,4)*0,6*4,0		2,280		
	W		1,0*0,6*(17,0-4,0)		7,800		
	W		Mezisoučet		10,080		
	W		ve tř.3 - 50%				
	W		-10,08*0,50		-5,040		
	W		Součet		5,040		
6	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,520	195,02	491,45
	W		5,04*0,50		2,520		
	W		Součet		2,520		
7	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,040	1 719,38	8 665,68
8	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	2,520	299,07	753,66
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	10,800	107,43	1 160,24
	W		pod komunikaci				
	W		2*(1,7+1,0)/2*4,0		10,800		
	W		Součet		10,800		
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	10,800	62,65	676,62
11	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,944	39,04	700,53
	W		výkopek na meziskládku				
	W		5,040/0,50		10,080		
	W		ornice				
	W		1,170		1,170		
	W		zemina potřebná na zásyp				
	W		6,694		6,694		
	W		Součet		17,944		
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,386	257,83	873,01
	W		vytlačená zemina				
	W		lože+obsyp				
	W		1,02+2,366		3,386		
	W		Součet		3,386		
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	19,114	195,16	3 730,29
	W		výkopek na mezideponii				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		5,04/0,50				
	W		omnice tam a zpět		10,080		
	W		1,170*2				
	W		zemina potřebná pro zásyp z mezideponie		2,340		
	W		6,694				
	W		Součet		6,694		
					19,114		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,386	17,98	60,88
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	5,079	210,00	1 066,59
	W		3,386*1,5				
	W		Součet		5,079		
					5,079		
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	6,694	129,66	867,94
	W		výkop méně vytačená zemina				
	W		5,04/0,50-3,386				
	W		Součet		6,694		
					6,694		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,366	188,61	446,25
	W		(0,032+0,2)*0,6*17,0				
	W		Součet		2,366		
					2,366		
18	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	4,732	374,00	1 769,77
	W		2,366*2,0				
	W		Součet		4,732		
					4,732		
19	K	181301102	Rozprostření omnice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,800	46,94	366,13
	W		1,17/0,15				
	W		Součet		7,800		
					7,800		
D 4			Vodorovné konstrukce				
20	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,020	1 169,60	1 192,99
	W		0,1*0,6*17,0				
	W		Součet		1,020		
					1,020		
D 5			Komunikace pozemní				
21	K	566901142	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	3,200	233,53	747,30
	W		0,8*4,0				
	W		Součet		3,200		
					3,200		
22	K	566901143	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	3,200	313,28	1 002,50
23	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	3,200	467,58	1 496,26
24	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	3,200	680,16	2 176,51
D 8			Trubní vedení				
25	K	87921111R	Montáž plynovodní přípojky na potrubí DN 50	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
26	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	998,15	998,15
27	M	42273539	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-5/4"	kus	1,000	1 310,00	1 310,00
28	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	20,000	46,18	923,60
29	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	18,000	12,64	227,52
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
30	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	9,000	121,31	1 091,79
	W		1,0+4,0*2				
	W		Součet		9,000		
					9,000		
31	K	929R-0105	Zkoušky předepsané	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D 997			Přesun sutě				
32	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,856	42,01	77,97
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	59,392	9,67	574,32
	W		celkem 33km				
	W		1,856*(33-1)				
	W		Součet		59,392		
					59,392		
34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,011	587,21	593,67
35	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	32,352	16,48	533,16
	W		celkem 33km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		1,011*(33-1)			32,352		
VV		Součet			32,352		
36	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,856	160,56	298,00
37	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,011	486,20	491,55
38	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,011	500,00	505,50
39	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1,856	250,00	464,00
							8 840,82
D		998	Přesun hmot				8 840,82
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,709	910,58	8 840,82
							26 748,39
D		PSV	Práce a dodávky PSV				26 748,39
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				26 748,39
41	K	723170114	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami	m	20,000	444,48	8 889,60
42	K	723230104	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	1,000	1 899,06	1 899,06
43	K	72360R-01	PE 32/ ocel 25 - přechodka (dod+mtž)	kus	1,000	950,00	950,00
44	K	72360R-02	Pilíř pro HUP, regulátor a plynoměr. Rozměr min. 700x400x1100 mm (š/h/v), se základem hl. 1000 mm, včetně tabulky – HUP-ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OHNĚM V OKRUHU 1,50 m OD SKŘÍNĚ (dod+mtž)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
45	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,009	598,23	5,38
46	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009	483,18	4,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

08-02 - Splašková a dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2020

Zadavatel:

Město Jáchymov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

JURICA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

569 963,53

DPH základní
snižená

Základ daně
569 963,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
119 692,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

689 655,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

08-02 - Splašková a dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 14.08.2020

Zadavatel:

Město Jáchymov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	569 963,53
HSV - Práce a dodávky HSV	558 538,88
1 - Zemní práce	259 418,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	32 500,00
4 - Vodorovné konstrukce	14 665,76
5 - Komunikace pozemní	8 133,83
8 - Trubní vedení	117 082,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 473,10
997 - Přesun sutě	5 298,96
998 - Přesun hmot	79 965,63
PSV - Práce a dodávky PSV	11 424,65
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 424,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

08-02 - Splašková a dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 14.08.2020

Zadavatel:

Město Jáchymov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

569 963,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

558 538,88

D 1

Zemní práce

259 418,76

1	K	113107024	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm při překopech ručně	m2	4,800	737,82	3 541,54
	W		splašková kanalizace				
	W		1,2*4,0		4,800		
	W		Součet		4,800		
2	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně	m2	4,800	374,61	1 798,13
	W		splašková kanalizace				
	W		1,2*4,0		4,800		
	W		Součet		4,800		
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	16,110	28,06	452,05
	W		splašková kanalizace (rozšíření pro RŠ1-S)				
	W		0,15*1,0*(13,3-4,0-1,8)		1,125		
	W		0,15*1,8*1,8		0,486		
	W		Mezisoučet		1,611		
	W		dešťová kanalizace (rozšíření pro RŠ.-D)				
	W		větev D1				
	W		0,15*0,8*(47,5-1,8-1,6)		5,292		
	W		0,15*(1,8*1,8+1,6*1,6)		0,870		
	W		k D2, D3, D4				
	W		0,15*0,8*(0,5+1,0+1,0)		0,300		
	W		větev D5				
	W		0,15*0,8*(20,7-0,9-1,5)		2,196		
	W		0,15*1,5*1,6		0,360		
	W		k D6				
	W		0,15*0,8*1,0		0,120		
	W		větev UV1 (rozšíření pro UV1)				
	W		0,15*0,8*(10,5-2,1/2)		1,134		
	W		0,15*2,1*1,8		0,567		
	W		větev UV2+UV3				
	W		0,15*0,8*4,0*2		0,960		
	W		0,15*0,6*15,0		1,350		
	W		Mezisoučet		13,149		
	W		drenáž				
	W		0,15*0,6*15,0		1,350		
	W		Mezisoučet		1,350		
	W		Součet		16,110		
4	K	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,253	397,30	3 278,92
	W		nápojení na stávající, křížení vedení... - cca 5% výkopku				
	W		82,528/0,50*0,05		8,253		
	W		Součet		8,253		
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,600	549,86	1 979,50
	W		ve tř.3 - 50%				
	W		drenáž				
	W		(0,8*0,6*15,0)*0,50		3,600		
	W		Součet		3,600		
6	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,800	156,02	280,84
	W		3,600*0,50		1,800		
7	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,600	1 375,50	4 951,80
8	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	1,800	239,26	430,67
9	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	82,528	220,06	18 161,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			splašková kanalizace (rozšíření pro RŠ1-S)				
			((3,1+2,86)/2-0,4)*1,0*4,0		10,320		
			(2,86+2,45)/2*1,0*(11,0-4,0-0,9)		16,196		
			(2,45+2,2)/2*1,0*(13,3-11,0-0,9)		3,255		
			(2,45+0,15)*1,8*1,8		8,424		
			Mezisoučet		38,195		
			dešťová kanalizace (rozšíření pro RŠ.-D)				
			větev D1				
			2,2*0,8*(7,0-0,9)		10,736		
			(2,2+0,15)*1,8*1,8		7,614		
			(2,2+2,0+1,85+1,4+1,5+1,0)/6*0,8*(47,5-7,0-0,9-1,6)		50,413		
			(1,5+0,15)*1,6*1,6		4,224		
			k D2, D3, D4				
			1,5*0,8*0,5		0,600		
			1,85*0,8*1,0		1,480		
			2,0*0,8*1,0		1,600		
			větev D5 (rozšíření pro RŠ3-D)				
			(2,2+2,05+1,82)/3*0,8*(8,5-0,9)		12,302		
			(1,82+1,6)/2*0,8*(20,7-8,5)		16,690		
			(1,7+0,15)*1,5*1,6		4,440		
			k D6				
			1,82*0,8*1,0		1,456		
			větev UV1 (rozšíření pro UV1)				
			(2,2+1,95)/2*0,8*1,0		1,660		
			(1,95+1,3)/2*0,8*(6,0-1,0)		6,500		
			(1,3+0,7)/2*0,8*(10,5-6,0-2,1/2)		2,760		
			1,6*2,1*1,8		6,048		
			větev UV2 + UV3 (+žlab)				
			(2,2+1,55)/2*0,8*0,7*2		2,100		
			(1,55+0,9)/2*0,8*(4,0-0,7)*2		6,468		
			0,3*0,6*15,0		2,700		
			Mezisoučet		139,791		
			méně ornice				
			-12,930		-12,930		
			ve tř.3 - 50%				
			-165,056*0,50		-82,528		
			Součet		82,528		
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	41,264	22,73	937,93
			82,528*0,50		41,264		
			Součet		41,264		
11	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	82,528	493,35	40 715,19
12	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	41,264	54,69	2 256,73
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	330,342	85,94	28 389,59
			dešťová kanalizace (rozšíření pro RŠ.-D)				
			větev D1				
			2*2,2*(7,0-0,9)		26,840		
			(2,2+0,15)*1,8*4-2*0,8		15,160		
			2*(2,2+2,0+1,85+1,4+1,5+1,0)/6*(47,5-7,0-0,9-1,6)		126,033		
			(1,5+0,15)*1,6*4-(2,2+1,5)*0,8		7,600		
			k D2, D3, D4				
			2*1,5*0,5		1,500		
			2*1,85*1,0		3,700		
			2*2,0*1,0		4,000		
			větev D5 (rozšíření pro RŠ3-D)				
			2*(2,2+2,05+1,82)/3*(8,5-0,9)		30,755		
			2*(1,82+1,6)/2*(20,7-8,5)		41,724		
			(1,7+0,15)*(1,5+1,6)*2-1,7*0,8*2		8,750		
			k D6				
			2*1,82*1,0		3,640		
			větev UV1 (rozšíření pro UV1)				
			2*(2,2+1,95)/2*1,0		4,150		
			2*(1,95+1,3)/2*(6,0-1,0)		16,250		
			2*(1,3+0,7)/2*(10,5-6,0-2,1/2)		6,900		
			1,6*(2,1+1,8)*2-0,7*0,8		11,920		
			větev UV2 + UV3 (+žlab)				
			2*(2,2+1,55)/2*0,7*2		5,250		
			2*(1,55+0,9)/2*(4,0-0,7)*2		16,170		
			Součet		330,342		
14	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	76,561	153,10	11 721,49
			splašková kanalizace (rozšíření pro RŠ1-S)				
			2*(3,1+2,86)/2*4,0		23,840		
			2*(2,86+2,45)/2*(11,0-4,0-0,9)		32,391		
			2*(2,45+2,2)/2*(13,3-11,0-0,9)		6,510		
			(2,45+0,15)*1,8*4-2,45*1,0*2		13,820		
			Součet		76,561		
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	330,342	50,12	16 556,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	76,561	75,88	5 809,45
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	82,528	73,19	6 040,22
18	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	300,605	31,23	9 387,89
	W		odvoz vykopané zeminy na meziskládku (3,6+82,528)/0,50				
	W		omice		172,256		
	W		16,110				
	W		dovoz zeminy potřebné k zásypu		16,110		
	W		112,239				
	W		Součet		112,239		
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	60,017	206,26	12 379,11
	W		lože				
	W		4,723+9,446				
	W		obsyp		14,169		
	W		41,152				
	W		RŠ1-S , RŠ1-D		41,152		
	W		(2,45+0,15-0,15)*3,14*0,3*0,3				
	W		(2,2+0,15-0,15)*3,14*0,3*0,3		0,692		
	W		RŠ2-D , RŠ3-D		0,622		
	W		(1,5+0,15-0,15)*3,14*0,2*0,2				
	W		(1,7+0,15-0,15)*3,14*0,2*0,2		0,188		
	W		UV1 vč.obetonování		0,214		
	W		1,6*1,3*1,0				
	W		žlab		2,080		
	W		0,2*0,3*15,0				
	W		Součet		0,900		
20	K	167101101	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	128,349	156,13	20 039,13
	W		omice				
	W		16,110				
	W		dovoz zeminy potřebné k zásypu		16,110		
	W		112,239				
	W		Součet		112,239		
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	60,017	14,38	863,04
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	90,026	168,00	15 124,37
	W		60,017*1,5				
	W		Součet		90,026		
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	112,239	103,73	11 642,55
	W		výkop méně vytlačená zemina (3,600+82,528)/0,50				
	W		-60,017		172,256		
	W		Součet		-60,017		
24	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	41,152	403,15	16 590,43
	W		splašková kanalizace (0,16+0,3)*1,0*13,3				
	W		Mezisoučet		6,118		
	W		dešťová kanalizace		6,118		
	W		větev D1				
	W		(0,16+0,3)*0,8*37,5				
	W		(0,11+0,3)*0,8*(47,5-37,5)		13,800		
	W		k D2, D3, D4		3,280		
	W		(0,125+0,3)*0,8*(0,5+1,0)				
	W		(0,11+0,3)*0,8*1,0		0,510		
	W		větev D5		0,328		
	W		(0,125+0,3)*0,8*8,5				
	W		(0,11+0,3)*0,8*(20,7-8,5)		2,890		
	W		k D6		4,002		
	W		(0,125+0,3)*0,8*1,0				
	W		větev UV1		0,340		
	W		(0,125+0,3)*0,8*10,5				
	W		větev UV2		3,570		
	W		(0,11+0,3)*0,8*4,0				
	W		větev UV3		1,312		
	W		(0,11+0,3)*0,8*4,0				
	W		Mezisoučet		1,312		
	W		drenáž		31,344		
	W		(0,11+0,3)*0,6*15,0				
	W		Mezisoučet		3,690		
	W		Součet		3,690		
25	M	58344155	Štěrkodrt' frakce 0/22	t	82,304	268,00	22 057,47
	W		41,152*2,0				
	W		Součet		82,304		
					82,304		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	107,400	37,55	4 032,87
	vv		16,110/0,15		107,400		
	vv		Součet		107,400		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				32 500,00
27	K	386131111	Montáž odlučovače tuků a olejů polyetylenového průtoku 2 l/s	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
28	M	386dod01	SORPČNÍ VPUST 2l/s, odtok DN 125, vstup přes mříž 900x600mm, NEL C10-C40,	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
D 4			Vodorovné konstrukce				14 665,76
29	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	4,723	1 041,18	4 917,49
	vv		9,446/2		4,723		
	vv		Součet		4,723		
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,446	1 032,00	9 748,27
	vv		splašková kanalizace				
	vv		0,1*1,0*13,3		1,330		
	vv		Mezisoučet		1,330		
	vv		dešťová kanalizace				
	vv		větev D1				
	vv		0,1*0,8*47,5		3,800		
	vv		k D2, D3, D4				
	vv		0,1*0,8*(0,5+1,0+1,0)		0,200		
	vv		větev D5				
	vv		0,1*0,8*20,7		1,656		
	vv		k D6				
	vv		0,1*0,8*1,0		0,080		
	vv		větev UV1				
	vv		0,1*0,8*10,5		0,840		
	vv		větev UV2				
	vv		0,1*0,8*4,0		0,320		
	vv		větev UV3				
	vv		0,1*0,8*4,0		0,320		
	vv		Mezisoučet		7,216		
	vv		drenáž				
	vv		0,1*0,6*15,0		0,900		
	vv		Součet		9,446		
D 5			Komunikace pozemní				8 133,83
31	K	566901142	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	4,800	233,53	1 120,94
	vv		splašková kanalizace				
	vv		1,2*4,0		4,800		
	vv		Součet		4,800		
32	K	566901143	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	4,800	313,28	1 503,74
33	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	4,800	467,58	2 244,38
34	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	4,800	680,16	3 264,77
D 8			Trubní vedení				117 082,84
35	K	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000	496,04	496,04
36	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	11,000	161,20	1 773,20
	vv		splašková kanalizace				
	vv		11,0		11,000		
	vv		Součet		11,000		
37	M	59710651	trouba kameninová glazovaná DN 150 L1,25m spojovací systém F	m	11,165	453,15	5 059,42
	vv		prořez a ztratiné 1,5%				
	vv		11,0*1,015		11,165		
	vv		Součet		11,165		
38	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	1,000	184,08	184,08
39	M	59710984	koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F	kus	1,000	403,75	403,75
40	K	83736512R	Výřiznutí otvoru a montáž sedla DN 250	kus	1,000	7 543,00	7 543,00
41	M	286174R	sedlo na KT 250/150 - 45 st.	kus	1,000	2 375,00	2 375,00
42	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	49,000	157,78	7 731,22
	vv		kanalizace dešťová				
	vv		49,0		49,000		
	vv		Součet		49,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	19,000	203,69	3 870,11
	W		kanalizace dešťová				
	W		19,0				
	W		Součet		19,000		
					19,000		
44	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	40,300	326,43	13 155,13
	W		kanalizace splašková				
	W		2,30				
	W		kanalizace dešťová		2,300		
	W		38,0				
	W		Součet		38,000		
					40,300		
45	K	877310410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	35,000	246,36	8 622,60
	W		16+15+4				
	W		Součet		35,000		
					35,000		
46	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	16,000	41,42	662,72
	W		k UV2 a UV3				
	W		5+3		8,000		
	W		k D4 a D1				
	W		3+2		5,000		
	W		k D5				
	W		2		2,000		
	W		drenáž				
	W		1		1,000		
	W		Součet		16,000		
47	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	15,000	62,61	939,15
	W		k UV1				
	W		5		5,000		
	W		k D3, D2, D6				
	W		3+2+3		8,000		
	W		větev D5				
	W		2		2,000		
	W		Součet		15,000		
48	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	4,000	100,70	402,80
	W		větev D1				
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
49	K	877310420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	6,000	389,94	2 339,64
	W		větev D1 - k UV1, UV2, UV3, D4, D3				
	W		5		5,000		
	W		větev D5 - k D6				
	W		1		1,000		
	W		Součet		6,000		
50	M	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	3,000	247,00	741,00
	W		větev D1 - k UV2, UV3, D4				
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
51	M	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	3,000	269,80	809,40
	W		větev D1 - k UV1, D3				
	W		2		2,000		
	W		větev D5 - k D6				
	W		1		1,000		
	W		Součet		3,000		
52	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	68,000	16,54	1 124,72
	W		49,0+19,0		68,000		
	W		Součet		68,000		
53	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	51,300	21,51	1 103,46
	W		11,0+40,30		51,300		
	W		Součet		51,300		
54	K	894201113	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,195	3 308,83	645,22
	W		pod UV-1				
	W		0,15*1,3*1,0		0,195		
	W		Součet		0,195		
55	K	894201193	Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm	m3	0,195	50,60	9,87
56	K	894201213	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,102	3 181,27	3 505,76
	W		UV-1				
	W		0,2*(1,3+0,6)*2*(1,6-0,15)		1,102		
	W		Součet		1,102		
57	K	894201293	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm	m3	1,102	51,80	57,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	894502101	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné	m2	7,360	314,42	2 314,13
	W		UV-1				
	W		(1,3+1,0)*2*1,6		7,360		
	W		Součet		7,360		
59	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	2,000	1 018,74	2 037,48
60	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	929,79	1 859,58
61	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	65,48	130,96
62	K	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	2,000	489,16	978,32
63	K	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	4 960,56	4 960,56
	W		rš1-s				
	W		1		1,000		
64	K	894812313	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	1,000	5 286,79	5 286,79
	W		rš1-d				
	W		1		1,000		
65	K	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	2,000	5 001,58	10 003,16
66	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	99,12	198,24
67	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	2,000	8 706,11	17 412,22
68	K	899	Napojení ve stávající šachtě vč.úprav	kpl	1,000	2 375,00	2 375,00
69	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	972,47	972,47
70	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	kus	1,000	4 560,00	4 560,00
71	K	899303811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	439,56	439,56
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 473,10
72	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	9,000	121,31	1 091,79
	W		splašková kanalizace				
	W		(1,0+4,0*2)		9,000		
	W		Součet		9,000		
73	K	935932415	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštěm můstkovým z litiny	m	15,000	2 280,57	34 208,55
74	K	935932611	Vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní š 100 mm	kus	2,000	3 086,38	6 172,76
D 997			Přesun sutě				5 298,96
75	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,784	42,01	116,96
76	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	89,088	9,67	861,48
	W		celkem 33km				
	W		2,784*(33-1)		89,088		
	W		Součet		89,088		
77	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,517	581,04	881,44
78	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	48,544	16,48	800,01
	W		celkem 33km				
	W		1,517*(33-1)		48,544		
	W		Součet		48,544		
79	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,784	160,56	447,00
80	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,517	486,20	737,57
81	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,517	500,00	758,50
82	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	2,784	250,00	696,00
D 998			Přesun hmot				79 965,63
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	125,454	637,41	79 965,63
D PSV			Práce a dodávky PSV				11 424,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 424,65
84	K	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus	5,000	2 268,68	11 343,40
85	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,133	610,87	81,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov
Objekt: 08-03 - Přípojka vody

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Jáchymov

Uchazeč:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
JURICA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.08.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			110 807,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	110 807,05	21,00%	23 269,48
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	134 076,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

08-03 - Přípojka vody

Místo:

Zadavatel:

Město Jáchymov

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

14.08.2020

Projektant:

JURICA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	110 807,05
1 - Zemní práce	103 209,82
2 - Zakládání	43 719,50
4 - Vodorovné konstrukce	747,13
5 - Komunikace pozemní	1 076,03
8 - Trubní vedení	5 083,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 965,11
997 - Přesun sutě	849,17
998 - Přesun hmot	3 311,59
	13 457,64
PSV - Práce a dodávky PSV	7 597,23
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 597,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

08-03 - Přípojka vody

Místo:

Datum: 14.08.2020

Zadavatel:

Město Jáchymov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

110 807,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

103 209,82

D 1

Zemní práce

43 719,50

1	K	113107024	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm při překozech ručně	m2	3,000	737,82	2 213,46
	W		1,0*3,0		3,000		
	W		Součet		3,000		
2	K	113107043	Odstranění podkladu živичných tl 150 mm při překozech ručně	m2	3,000	374,61	1 123,83
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,093	28,06	86,79
	W		přípojka vody				
	W		0,15*1,0*(10,5-3,0)		1,125		
	W		0,15*4,1*3,2		1,968		
	W		Součet		3,093		
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,909	397,30	758,45
	W		nápojení na stávající, křížení vedení... - cca 10% výkopku				
	W		9,547/0,50*0,10		1,909		
	W		Součet		1,909		
5	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,648	228,62	1 977,11
	W		ve tř.3 - 50%				
	W		VŠ				
	W		(2,4+4,0)/2*(1,5+3,1)/2*(2,5-0,15)*0,50		8,648		
	W		Součet		8,648		
6	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	4,324	18,55	80,21
	W		8,648*0,50		4,324		
	W		Součet		4,324		
7	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	8,648	316,36	2 735,88
8	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	4,324	39,30	169,93
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,875	349,58	1 704,20
	W		pod komunikací				
	W		((1,8+2,0)/2-0,4)*0,8*3,0		3,600		
	W		v zelené ploše				
	W		(2,0+2,1)/2*0,8*(7,0-3,0)		6,560		
	W		(2,1+1,3)/2*0,8*(8,7-7,0)		2,312		
	W		(1,3+1,5)*0,8*(10,5-8,7)		4,032		
	W		méně ornice (rýha)				
	W		-0,15*1,0*(10,5-3,0)		-1,125		
	W		méně jáma pro VŠ				
	W		-2,1*0,8*(2,7+4,0)/2		-5,628		
	W		Mezisoučet		9,751		
	W		ve tř.3 - 50%				
	W		-9,751*0,50		-4,876		
	W		Součet		4,875		
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,438	22,73	55,42
	W		4,875*0,50		2,438		
	W		Součet		2,438		
11	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,875	748,32	3 648,06
12	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,438	54,69	133,33
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	29,590	85,94	2 542,96
	W		pod komunikací				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2*(1,8+2,0)/2*3,0				
	W		v zelené ploše		11,400		
	W		2*(2,0+2,1)/2*(7,0-3,0)				
	W		2*(2,1+1,3)/2*(8,7-7,0)		16,400		
	W		2*(1,3+1,5)*(10,5-8,7)		5,780		
	W		méně jáma pro VŠ		10,080		
	W		-2*2,1*(2,7+4,0)/2				
	W		Součet		-14,070		
14	K	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	29,590	153,10	4 530,23
15	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	29,590	50,12	1 483,05
16	K	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	29,590	75,88	2 245,29
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	27,046	73,19	1 979,50
	W		(8,648+4,875)/0,50		27,046		
	W		Součet		27,046		
18	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	49,657	31,23	1 550,79
	W		výkopek na meziskládku				
	W		(8,648+4,875)/0,50		27,046		
	W		ornice				
	W		3,093		3,093		
	W		zemina potřebná na zásyp				
	W		19,518		19,518		
	W		Součet		49,657		
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,528	206,26	1 552,73
	W		vytlačená zemina				
	W		podšyp a obsyp				
	W		0,920+3,220		4,140		
	W		VŠ vč. podšypu, podkladní desky a obetonování				
	W		0,15*2,4*1,5		0,540		
	W		(0,1+1,5)*1,4*1,1		2,464		
	W		0,8*0,8*(0,75-0,15)		0,384		
	W		Součet		7,528		
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,611	156,13	3 530,26
	W		ornice zpět				
	W		3,093		3,093		
	W		zemina potřebná na zásyp				
	W		19,518		19,518		
	W		Součet		22,611		
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,528	14,38	108,25
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	11,292	210,00	2 371,32
	W		7,528*1,5		11,292		
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,518	103,73	2 024,60
	W		výkop méně vytlačená zemina				
	W		(8,648+4,875)/0,50		27,046		
	W		-7,528		-7,528		
	W		Součet		19,518		
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,220	150,89	485,87
	W		(0,1+0,05+0,2)*0,8*11,50		3,220		
	W		Součet		3,220		
25	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	12,880	299,20	3 853,70
	W		3,22*2,0		6,440		
	W		Součet		6,440		
	W		6,44*2 'Přepočtené koeficientem množství		12,880		
26	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	20,620	37,55	774,28
	W		3,093/0,15		20,620		
	W		Součet		20,620		
D 2 Zakládání							
27	K	271532212	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,540	1 383,57	747,13
	W		pod VŠ				
	W		0,15*2,4*1,5		0,540		
	W		Součet		0,540		
D 4 Vodorovné konstrukce							
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,920	1 169,60	1 076,03
	W		0,1*0,8*11,5		0,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		0,920		
D 5			Komunikace pozemní				5 083,65
29	K	566901142	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	3,000	233,53	700,59
VV			vodovodní přípojka		3,000		
VV			1,0*3,0		3,000		
VV			Součet				
30	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	3,000	313,28	939,84
31	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	3,000	467,58	1 402,74
32	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	3,000	680,16	2 040,48
D 8			Trubní vedení				34 965,11
33	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	13,000	91,34	1 187,42
34	M	28613598	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m	m	13,195	118,00	1 557,01
VV			prořez a ztrátě 1,5%		13,195		
VV			13,0*1,015		13,195		
VV			Součet				
35	K	879211111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50	kus	1,000	820,43	820,43
36	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	709,90	709,90
37	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 50x150mm	kus	1,000	4 580,00	4 580,00
38	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,000	719,00	719,00
39	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	998,15	998,15
40	M	42273542	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 75-2"	kus	1,000	1 480,00	1 480,00
41	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	13,000	24,60	319,80
42	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	13,000	17,29	224,77
43	K	893811213	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení plochy do 1,1 m2 hl do 1,6 m	kus	1,000	4 844,11	4 844,11
44	M	56230516	šachta vodoměrná hranatá tl 8mm včetně výztuhy 0,9/1,2/1,5 m	kus	1,000	8 970,00	8 970,00
45	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	960,36	960,36
VV			VŠ		1,000		
VV			1		1,000		
VV			Součet				
46	M	56230R25	poklop šachtový čtvercový 600x600mm C250 kompozitní termoplast s rámem pro zabetonování	kus	1,000	6 100,00	6 100,00
47	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	309,50	309,50
48	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	1,000	420,00	420,00
49	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	13,000	46,18	600,34
50	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	13,000	12,64	164,32
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				849,17
51	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	7,000	121,31	849,17
VV			1,0*3,0*2		7,000		
VV			Součet		7,000		
D 997			Přesun sutě				3 311,59
52	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,740	42,01	73,10
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	55,680	9,67	538,43
VV			celkem 33km		55,680		
VV			1,740*(33-1)		55,680		
VV			Součet				
54	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,948	581,04	550,83
55	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	30,336	16,48	499,94
VV			celkem 33km		30,336		
VV			0,948*(33-1)		30,336		
VV			Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,740	160,56	279,37
57	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,948	486,20	460,92
58	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,948	500,00	474,00
59	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1,740	250,00	435,00
D 998 Přesun hmot							13 457,64
60	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,113	637,41	13 457,64
D PSV Práce a dodávky PSV							7 597,23
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							7 597,23
61	K	722230106	Ventil přímý G 2 se dvěma závit	kus	1,000	1 791,53	1 791,53
62	K	722230111	Ventil přímý G 1/2 s odvodněním a dvěma závit	kus	1,000	381,85	381,85
63	K	722230116	Ventil přímý G 2 s odvodněním a dvěma závit	kus	1,000	2 241,53	2 241,53
64	K	722231076	Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	675,85	675,85
65	K	72260R-01	PE 50/ ocel 40 - přechodka (dod+mtž)	kus	3,000	500,00	1 500,00
66	K	72260R-02	Příprava pro vodoměr Qn=3,5m3/hod - 2x redukce E 50/ ocel 40 - přechodka (dod+mtž)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
67	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,006	595,46	3,57
68	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006	483,18	2,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov
Objekt:
09 - Dopravní část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Jáchymov

Uchazeč:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
JURICA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.08.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 492 596,11	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 492 596,11	21,00%	313 445,18
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 806 041,29

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

09 - Dopravní část

Místo:

Zadavatel:

Město Jáchymov

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

14.08.2020

Projektant:

JURICA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 492 596,11

5 - Komunikace pozemní

1 492 596,11

1 492 596,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

09 - Dopravní část

Místo:

Datum: 14.08.2020

Zadavatel:

Město Jáchymov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 492 596,11
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 492 596,11
D	5		Komunikace pozemní				1 492 596,11
1	K	PRENOS	Dopravní část - přenos ze samostatného rozpočtu	kpl	1,000	1 492 596,11	1 492 596,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2020

Zadavatel:

Město Jáchymov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

JURICA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

595 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

595 500,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

89 325,00

Cena s DPH

v CZK

684 825,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 14.08.2020

Zadavatel:

Město Jáchymov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

595 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

458 000,00

VON - Vedlejší ostatní náklady

137 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 14.08.2020

Zadavatel: Město Jáchymov

Projektant: JURICA a.s.

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

595 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

458 000,00

1	K	VRN 01	Zařízení staveniště	Kč	1,000	350 000,00	350 000,00
2	K	VRN 02	Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
3	K	VRN 03	Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
4	K	VRN 04	Kompletační činnost dodavatele	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
5	K	VRN 05	Provozní vlivy	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00
6	K	VRN 06	Další náklady na pracovníky	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
7	K	VRN 07	Ostatní náklady	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

D VON

Vedlejší ostatní náklady

137 500,00

8	K	VON 01	Radonový průzkum	Kč	1,000	14 000,00	14 000,00
9	K	VON 02	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
10	K	VON 03	Náklady na veškeré energie související a realizací akce	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00
11	K	VON 04	Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
12	K	VON 05	Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (výstražné tabulky, zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
13	K	VON 06	Informační tabule s údaji o stavbě	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00
14	K	VON 07	Úklid okolí dokončené stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
15	K	VON 08	Náklady na plánované vyklizení objektu	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	JACHYMOV, NA SLOVANECH - SU	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
	byř dom. řp 5545 - Komunikace				
Druh stavby:	RT-1907-1	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	JACHYMOV	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	
Zařatek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	71
JKSO:	822	Zpracoval:	0	Datum:	12.02.2019

Rozpořtové náklady v Kč

A	Základní rozpořtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařizení staveniřte	0,00
	Montáž	513 688,35 Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	Vytřčení stavby	0,00	Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpořtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí	83 030,07				
ZRN celkem	1 492 596,11	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			Celkem bez DPH	1 492 596,11
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem včetně DPH	1 806 041,29
Základ 21%	1 492 596,11	DPH 21%	313 445,18		

Projektant	3 0 -03- 2020	Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razířko a podpis		Datum, razířko a podpis		Datum, razířko a podpis	

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	JÁCHYMOV , NA SLOVANECH - SU byt.dom. čp 5545 -	Objednatel:	0
Druh stavby:	RT-1907-1	Projektant:	0
Lokalita:	JÁCHYMOV	Zhotovitel:	0
Zpracoval:	0	Zpracováno di	12.02.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	6 253,72	6 253,72
	12	Zemní práce	38 051,85	249 340,44	287 392,30
	21	Úprava podloží a základové spáry	6 596,64	8 037,80	14 634,44
	32	Zdi přehradní a opěrné	321 663,51	70 249,93	391 913,44
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	68 588,12	8 865,26	77 453,38
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živců	3 880,61	2 649,26	6 529,88
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)	239 897,14	124 375,50	364 272,65
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	13 000,00	3 600,00	16 600,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev	195 080,22	28 369,54	223 449,76
	950VD	Přechodné dopravní značení	8 000,00	0,00	8 000,00
	96	Bourání konstrukcí	1 119,60	20 258,50	21 378,10
	99	Přesun hmot HSV	0,00	74 718,47	74 718,44

Celkem: 1 492 596,11



Slepy stavební rozpočet

Název stavby:		JÁCHYMOV , NA SLOVANECH - SÚ byt.dom. čp 5545 - Komunikace		Doba výstavby:		Objednatel: 0,00 Kč			
Druh stavby:		RT-1907-1		Začátek výstavby:		Projektant: 0,00 Kč			
Lokalita:		JÁCHYMOV		Konec výstavby:		Zhotovitel: 0,00 Kč			
JKSO:		822		Zpracováno dne:		Zpracovali: 0,00 Kč			
C	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava
	Rozměry					Dodávka	Montáž		
11		Připravené a přidružené práce							
1	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	1,00	295,84	0,00	295,84	RTS II / 2018	
2	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	1,00	164,73	0,00	164,73	RTS II / 2018	
3	112201113R00	Odstanění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	1,00	2 302,21	0,00	2 302,21	RTS II / 2018	
4	112201112R00	Odstanění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	1,00	884,17	0,00	884,17	RTS II / 2018	
5	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	1,00	310,72	0,00	310,72	RTS II / 2018	
6	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	1,00	85,28	0,00	85,28	RTS II / 2018	
7	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	1,00	797,45	0,00	797,45	RTS II / 2018	
8	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00	367,79	0,00	367,79	RTS II / 2018	
9	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	1,00	147,45	0,00	147,45	RTS II / 2018	
10	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00	28,46	0,00	28,46	RTS II / 2018	
11	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů 1+1	kus	2,00	434,81	0,00	869,62	RTS II / 2018	
12		Zemní práce							
12	121101100R00	Sejmout omítku, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	38,70	58,51	0,00	2 264,34	RTS II / 2018	
13		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3							
13	122202202R00	5,0*3,0+7,1*2,5+7,0*2,5 ; pl f 3 x L + pl f 4 x L + pl f 5 x L pod parkovacími místy	m3	353,32	62,36	0,00	22 032,72	RTS II / 2018	
14		6,7*3,0+0,7*5,1 ; pl f 6 x L + pl f 7 x L pod parkovacími místy							
14	00572450	10,4*3,3+2,3*1,75 ; pl f 10 x L +pl f 11 x L mezi plochou před PM a objektem		23,67					
15		0,4+0,15*(125,0+1,5) ; (tl. konstr. + zářez) x (pl před obj. + na odpad)							
15	171101103R00	0,4*1,0+3,7*3,0+5,9*2,5 ; pl f 2 x L + pl f 3 x L + pl f 4 x L, zářez, gabiony na jih od PM		38,35					
16		8,2*2,5+1,0*2,5+14,2*3,0 ; pl f x L + pl f 6 x L, pl f 7 x L, zářez, gabiony na jih od PM							
16	174101101R00	2,2*2,5+1,2*5,0+1,1*4,0 ; pl f 8 x L + pl f 9 x L + pl f 10 x L + pl f 11 x L zářez, gabiony na východ od PM		26,25					
17		9,6*1,0+5,6*2,5 ; pl f 8 x L + pl f 9 x L, zářez, gabiony na západ od PM							
17	583419043	0,25*(4,0*2,0+3,0*9,0) ; tl x (L x Š) HDK pod gabiony jih		15,90					
18		0,25*(13,0*1,5) ; tl x (L x Š) HDK pod gabiony východ							
18		0,25*(2,0*2,0+2,0*1,0) ; tl x (L x Š) HDK pod gabiony západ		23,60					
19		Směs travní sádová l.- mlíná zářez PROF							
19	171101103R00	(3,0*15,0+2,7*3,0+2,0*1,0+2,0*7,0)*0,05	kg	4,46	86,00	392,04	0,00	392,04 RTS II / 2018	
20		Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS							
20	174101101R00	6,3*2,0+1,0*3,0 ; pl f 2 x L + pl f 3 x L	m3	15,60	42,23	0,00	658,79	658,79 RTS II / 2018	
21		Zásyp jam, výh. šachet se zhutněním							
21		1,1*14,0 ; pl f x L gabiony jih Z	m3	15,60	103,42	0,00	7 420,39	7 420,39 RTS II / 2018	
22		1,5*3+2,3*2,5+3,5*2,5 ; pl f 3 x L +pl f 4 x L + pl f 5 x L za gab. jih Kamen							
22		3,3*2,5+4,4*3,0 ; pl 6 x L + pl f 7 x L za gab. ji Kamen		19,00					
23		3,2*1,0+1,6*1,0+0,7*1,0 ; pl f 8 x L + pl f 9 x L + od f. 9 za gab západ Kamen							
23		0,8*13,0 + pl f x L gab východ Kamen		21,45					
24		Kamenivá drcená frakce 32/63 B							
24	583419043	(1,5*3+2,3*2,5+3,5*2,5)*2,0 ; pl f 3 x L +pl f 4 x L + pl f 5 x L za gab. jih Kamen	†	10,40	264,00	29 752,80	0,00	29 752,80 RTS II / 2018	
25		(3,3*2,5+4,4*3,0)*2,0 ; pl 6 x L + pl f 7 x L za gab. ji Kamen							
25		(3,2*1,0+1,6*1,0+0,7*1,0)*2,0 ; pl f 8 x L + pl f 9 x L + od f. 9 za gab západ Kamen		112,70					
26		0,8*13,0*2,0 + pl f x L gab východ Kamen							
26				20,80					



18	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3. STROJNĚ 0,4*0,55*14,0 ; š x h x L	m3	3,08	542,58	0,00	1 671,15	1 671,15	RTS II / 2018
19	181201102R00	Úprava pláňe v násypu v hor. 1-4, se zhrutněním (260,0+1,5+4,2+3*9,0+13,0*1,5+2*2,0+2*1,0)*1,05 ; poj. pl. + na odpad + pod gabiony	m2	3,08 334,11	14,16	0,00	4 731,00	4 731,00	RTS II / 2018
20	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 3,0*15,0+2,7*3,0+2,0*11,0	m2	75,10	33,58	0,00	2 521,86	2 521,86	RTS II / 2018
21	182201101R00	Svahování násypů 2,0*7,0	m2	14,00	46,66	0,00	653,24	653,24	RTS II / 2018
22	182301121R00	Rozproštění omíce, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 3,0*15,0+2,7*3,0+2,0*11,0+2,0*7,0	m2	89,10	34,63	0,00	3 085,53	3 085,53	RTS II / 2018
23	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 3,0*15,0+2,7*3,0+2,0*11,0+2,0*7,0	m2	89,10	65,22	419,01	5 392,10	5 811,10	RTS II / 2018
24	58344155	Štěrkaté frakce 0-22 B (6,3*2,0+1,0*3,0)*2,0 ; (pl.ř. 2 x L + pl.ř. 3 x L) x l/m3	t	89,10 31,20	240,00	7 488,00	0,00	7 488,00	RTS II / 2018
25	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	29,79	135,35	0,00	4 032,08	4 032,08	RTS II / 2018
26	162601102R00	Vodorovné přemísťování výkopku z hor. 1-4 do 5000 m :omíce ; 38,7-89,1*0,1	m3	29,79	114,32	0,00	3 405,59	3 405,59	RTS II / 2018
27	162701105R00	Vodorovné přemísťování výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 353,315+3,08 - 15,6-15,4	m3	325,40	161,31	0,00	52 489,47	52 489,47	RTS II / 2018
28	162701109R00	Připítelek k vod. přemísťování hor. 1-4 za další 1 km 325,395*20	m3	6 507,90	10,52	0,00	68 463,11	68 463,11	RTS II / 2018
29	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	325,40	200,00	0,00	65 079,00	65 079,00	RTS II / 2018
30	171201201R00	Uložení sypání na skl.-sypánína na výšku přes 2m 29,79+353,315	m3	383,11	14,20	0,00	5 440,09	5 440,09	RTS II / 2018
21	212561111R00	Úprava podloží a základové spáry Výpň odvodňov. trávníků kam. hrubé drcen. 16 mm 0,4*0,55*14,0	m3	3,08	1 106,04	2 440,05	8 037,80	14 634,44	RTS II / 2018
32	21273216R00	Montáž tuné drenáž. trubky do rýhy DN 160, bez lože	m	3,08	371,57	0,00	5 201,98	5 201,98	RTS II / 2018
33	286 002VD	PP-Mega SN 8 drain - drenáž vč. hrdla a těsnění DN 150, perf. 1/3, 2/3, 3/3	m	14,00	133,00	1 862,00	0,00	1 862,00	RTS II / 2018
34	212971110R00	Opětláčení trávníků z geotext., do sklonu 1:2,5 14,0*10,4+0,55*2	m2	26,60	12,25	31,09	294,76	325,85	RTS II / 2018
35	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m (6,0*14,0+4,2*4) ; L v řezu x L před gabiony jih + východ	m2	100,80	15,97	35,27	1 574,51	1 609,78	RTS II / 2018
36	69365134	Geotextilie tkaná Geomatrix TST 60/60 5,2x100 m 14,0*10,4+0,55*2*1,1 ; drenáž (6,0*14,0+4,2*4) *1,1 ; L v řezu x L před gabiony jih + východ	m2	100,80 140,14 29,26 170,88	15,90	2 228,23	0,00	2 228,23	RTS II / 2018
32	327216226RT2	Zář přehradní a opěrné Opěrný gabion, š. pásy 2m, v 3m, 3 vrst. okolo 100/100 2,0*0,5*3,0 + 1,75*1,0*3,0 + 1,25*1,0*3,0 + 1,0*1,0*3,0 + 1,0*0,5*3,0 ; GA jih 2,0*0,5*1,0 + 1,75*1,0*1,0 + 1,25*1,0*1,0 + 1,0*1,0*1,0 ; GA jih 1,5*0,5*3,0 + 1,25*1,0*3,0 + 1,0*1,0*3,0 + 1,0*0,5*3,0 ; GA jih 1,5*0,5*1,0 + 1,25*1,0*1,0 + 1,0*1,0*1,0 ; GA jih 1,5*0,5*1,0 + 1,25*1,0*1,0 + 1,0*0,5*1,0 ; GA jih (1,5*1,0+1,0*1,0)*13,0 ; GA jih 1,5*0,5*4,0 + 1,0*1,0*4,0 ; GA jih (1,5*1,0+1,0*1,0)*13,0 ; GA východ 2,0*0,5+1,5*1,0+1,25*1,0+1,0*1,0 ; GA západ 2,0*0,5+1,5*1,0+1,0*1,0 ; GA západ 1,0*0,5*1,0*1,0+1,0*0,5 ; GA západ 1,0*0,5+1,0*1,0 ; GA západ	m3	87,75 16,50 5,00 10,50 3,00 2,50 7,00 32,50 4,75 3,50 1,00 1,50	4 466,25	321 663,51 321 663,51	70 249,93 70 249,93	391 913,44 391 913,44	RTS II / 2018
56	564871111RT4	Podkladní vrstva komunikací, letišť a ploch Podklad ze štěrkaté frakce 0-63 mm (260,0+1,5+4,2+3*9,0+13,0*1,5+2*2,0+2*1,0)*1,05 ; poj. pl. + na odpad + pod gabiony	m2	334,11 334,11	231,82	68 588,12	8 865,26	77 453,38	RTS II / 2018
57	577311111RT3	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo žvýtké Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm 0,5*25,0	m2	12,50	522,39	3 880,61	2 649,26	6 529,86	RTS II / 2018
59	591211111R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždicových (předlažby) Kladení dlažby dírobní kostky lože z kamene, tl. 5 cm 260,0+1,5 ; poj. pl. + na odpad	m2	261,50 261,50	504,39	239 897,14 9 265,40	124 375,50 122 632,59	364 272,65 131 897,99	RTS II / 2018



41	56380129	Kostka dlažební drobná 10/12 šlapaná tl. 1=4,0m2 (260,0+1,5)*0,1*0,1 ; poj. pl. + na odpad	t	52,82	3 420,00	180 654,66	0,00	180 654,66	RTS II / 2018
42	567092211R00	Žlab odvodňovací ACO V 150 S, dl. 1000 mm, A15, B125	kus	52,82	1 200,00	14 857,00	743,00	15 600,00	RTS II / 2018
43	567092231R00	Čelo kombinované piné, žlab ACO V 150 S	kus	13,00	350,00	681,98	18,02	700,00	RTS II / 2018
44	567092253R03	Kyrci rošt ACO Drainlock V 150 S, C 250, dl. 500 mm 13,0*2+2*0,5+2*0,5	kus	2,00	990,00	27 004,82	715,18	27 720,00	RTS II / 2018
45	567092222R00	Žlabová vpusť ACO V 150 S, DN 150, dl. 500mm, A15, B125	kus	2,00	2 500,00	4 944,18	55,82	5 000,00	RTS II / 2018
46	567092212R00	Žlab odvodňovací ACO V 150 S, dl. 500 mm, A15, B 125, čisticí	kus	2,00	1 350,00	2 489,11	210,89	2 700,00	RTS II / 2018
47	894432111R00	Ostatní konstrukce a práce na tržním vedení	kus	2,00	1 800,00	0,00	3 600,00	3 600,00	RTS II / 2018
48	28697145	Osazení plastové šachty revizní prům. 315 mm, Wavin	kus	2,00	1 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	RTS II / 2018
49	28697107	Poklop do šachtové roupy 315 mm/1,5 T PP	kus	2,00	2 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	RTS II / 2018
50	28697078.A	Dno šachtové pro KG 315/200 mm příčný tok T1 PP	kus	2,00	1 600,00	3 200,00	0,00	3 200,00	RTS II / 2018
51	28697066.A	Poklop teleskopický DN 315 B 125 V	kus	2,00	1 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	RTS II / 2018
52	28697065.A	Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm	kus	2,00	1 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	RTS II / 2018
53	917461111R00	Kus prodlužovací DN 315 délka 1000 mm	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	RTS II / 2018
54	911231111R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	87,00	190,00	195 080,22	28 389,54	223 469,76	RTS II / 2018
55	553 06VD	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 ; OP 6 ; 25,0 ; OP 7 ; 62,0	m	25,00	62,00	8 034,78	8 495,22	16 530,00	RTS II / 2018
56	56380374VD	Osazení a montáž silniř.zábřadli ocelového, 2 mada 13,0+13,0	m	26,00	900,00	3 525,68	19 874,32	23 400,00	RTS II / 2018
57	56380374VD	Ocelové zábřadli trubek 2 mada, nerez, sloupky k zabetonování 13,0+13,0	m	26,00	3 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	
58	56380374VD	Obrubník kamenný 12/25 cm OP7	kus	26,00	1 100,00	54 772,30	0,00	54 772,30	
59	56380374VD	(62,0-1,6*2-2*2,0-4,0-1,5)*1,01	kus	49,79	1 780,00	5 752,96	0,00	5 752,96	
60	56380373	Obrubník kamenný 12/25 cm OP7 - oblouk R 1,0 m 1,6*2*1,01	kus	3,23	1 780,00	5 752,96	0,00	5 752,96	
61	56380373	Obrubník kamenný 12/25 cm OP7 - oblouk R 2,0 m (2*2,0+4,0)*1,0	kus	8,00	1 780,00	14 240,00	0,00	14 240,00	
62	950VD	Obrubník kamenný 12/25 cm OP7 - oblouk R 0,5 m 1,0*1,01	kus	1,01	1 750,00	1 767,50	0,00	1 767,50	
63	950VD	Obrubník kamenný 12/25 cm OP7 - oblouk R 0,5 m (25,0-2,0)*1,01	m	23,23	1 100,00	25 553,00	0,00	25 553,00	RTS II / 2018
64	113201111R00	Obrubník kamenný 12/25 cm OP7 - oblouk R 0,5 m 2,0*1,01	m	2,02	1 700,00	3 434,00	0,00	3 434,00	RTS II / 2018
65	113108410R00	Přechodné dopravní značení	soub	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
66	113108410R00	Bourání konstrukcí	soub	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
67	113108410R00	Vyrážení obrubníků chodířkových a parkových	m	25,00	89,42	1 119,60	20 258,50	21 378,10	RTS II / 2018
68	113108410R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 10 cm	m2	11,00	250,00	0,00	2 235,50	2 235,50	RTS II / 2018
69	113151113R00	Fréz. živíc. krytu pl.do 500 m2,prům do 75 cm, tl.4cm 0,5*25,0	m2	12,50	500,00	0,00	2 750,00	2 750,00	RTS II / 2018
70	97989012R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	25,00	73,24	1 119,60	711,40	1 831,00	RTS II / 2018
71	97989012R00	Vodorovná doprava suší po suchu do 1000 m	t	9,02	120,00	0,00	1 082,40	1 082,40	RTS II / 2018
72	97989012R00	Příplatek k přesunu suší za každých dalších 1000 m 9,02*30	t	270,60	12,00	0,00	3 247,20	3 247,20	RTS II / 2018
73	97989012R00	Poplatek za skládku suší-obal.kam.-asfalt do 30x30 2,42+1,1	t	3,52	350,00	0,00	1 232,00	1 232,00	RTS II / 2018
74	97989012R00	Poplatek za skládku suší - beton do 30x30 cm	t	3,52	500,00	0,00	2 750,00	2 750,00	RTS II / 2018
75	97989012R00	Přesun hmot HSV	t	5,50	0,00	0,00	74 718,47	74 718,44	RTS II / 2018
76	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební 143,9045+5,1767+184,1781+258,5555+1,2966+84,1559+0,1023+24,6737	t	702,04	106,43	0,00	74 718,47	74 718,44	RTS II / 2018
77	998223011R00		t	702,04	106,43	0,00	74 718,47	74 718,44	RTS II / 2018

Poznámka:

Celkem:

1 492 596,11



Zakázka : Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p.545, Jáchymov

[illegible]

termín realizace : do 18ti měsíců ode dne předání staveniště

UZLOVÉ BODY :

DOKONČENÍ PŘÍPOJEK VODY, KANALYZACE PLYNU DO 106 DNŮ OD DORUČENÍ VÝZVY K ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY
DOKONČENÍ VÝMĚNY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ DO 273 DNŮ OD DORUČENÍ VÝZVY K ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY
DOKONČENÍ VÝZDOVKO 294 DNŮ OD DORUČENÍ VÝZVY K ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY
DOKONČENÍ ZASTŘEŠENÍ BUDOVY DO 310 DNŮ OD DORUČENÍ VÝZVY K ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY
DOKONČENÍ ZATEPLENÍ BUDOVY DO 441 DNŮ OD DORUČENÍ VÝZVY K ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY

METALL QUATRO spol. s r.o.

Stavební montážní firma

Vysoká Pec č.p. 600

159 'ysakā Pec

Číslo účtu: 61538213 DIČ CZ61538213

Ve Vysoké Peci dne 14.08.2020

Miroslav Štýbr, Jednatel



Čestné prohlášení dodavatele o poddodavatelích

Účastník(ci):

Název: METALL QUATRO spol.s r.o.
Sídlo: Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213

Prohlašuji tímto, že pro plnění předmětu veřejné zakázky předpokládáme následující poddodavatele:

<i>Předpokládaný poddodavatel</i>	<i>IČO</i>	<i>Popis předpokládaných poddodávek</i>	<i>Předpokládaný finanční objem (% objemu zakázky)</i>
Ing. Vladimír Michalec	76656331	Silnoproudé a slaboproudé elektrické rozvody, zařízení bleskosvodu	1 808 040 Kč bez DPH (6,97 %)
Výtahy Vaněrka s.r.o.	25479296	Výtah	950 000 (3,66 %)

Ve Vysoké Peci dne 7.9. 2020

**Miroslav
Štýbr**

Digitally signed by
Miroslav Štýbr
Date: 2020.09.07
09:55:10 +02'00'

.....
Miroslav Štýbr, jednatel
podpis

