



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Vintířov

se sídlem: Vintířov 62, Vintířov 357 44.

zastoupená starostou obce: Markem Chocem

IČO: 00259641

DIČ: CZ00259641

Číslo účtu: 2826391/0100

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Marek Choc, starosta obce

jako objednatel č. 1

a

Sokolovská vodárenská, s.r.o.

Sídlo: Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov

IČO: 26348675

DIČ: CZ26348675

Zastoupená: Ing. Vladimír Urban, prokurista

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 178422665/0300

Jednající ve věcech technických: Jan Fiala, technik

ID datové schránky: 3b527gs

jako objednatel č. 2

na straně jedné společně jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. Obchodní firma, STAMOZA společnost s ručením omezeným

se sídlem: Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb

kontaktní adresa: Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb

zastoupená: Ing. Vladislavou Závodskou, jednatelkou

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Vladislava Závodská

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Vladislava Závodská

Telefon: 737 270 906

E-mail: zavodska@stamoza.cz

IČ: 45358800
DIČ: CZ45358800
Plátce DPH: ano
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 266794098/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto **smlouvu o dílo** (dále jen "smlouva").

Vymezení některých pojmů

Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:

„Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH.

„Faktura“ znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH.

„OSŘ“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

„ExeŘ“ znamená zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.

„InsZ“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

„TDS“ znamená Technický dozor stavebníka.

„BOZP“ znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

„Objednatel č. 1“ je objednatelem části předmětné stavby v rozsahu dle projektové dokumentace s označením Příloha č. 6 - Projektová dokumentace – parkoviště a VO

„Objednatel č. 2“ je objednatelem části předmětné stavby v rozsahu dle projektové dokumentace s označením Příloha č. 7 - Projektová dokumentace – kanalizace

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě stavební dílo specifikované touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek převzít a zaplatit za něj smlouvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy.

- 2.2. Předmět této smlouvy je definován rovněž zadávací dokumentací výzvy k podání nabídek s názvem: „**Vintířov, parkoviště na sídlišti čp.172-175 a rekonstrukce vodovodu a kanalizace na sídlišti**“, na základě které je tato smlouva uzavírána.
- 2.3. *Zadavatel předpokládá spolufinancování zakázky z dotace poskytnuté Karlovarským krajem. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto programu, bude zhotovitelem akceptována.*

III. Specifikace díla

- 3.1. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení díla s názvem: „**Vintířov, parkoviště na sídlišti čp.172-175 a rekonstrukce vodovodu a kanalizace na sídlišti**“, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídek, na základě kterých je uzavírána tato smlouva o dílo. Součástí plnění bude dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.
- 3.2. Všechny požadavky a specifikace plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která byla předložena zhotoviteli ve výzvě k podání nabídek. Tato projektová dokumentace je pro zhotovitele závazná.
- 3.3. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla), které jsou pro zhotovitele závazné a seřazené sestupně dle priorit:
 - a) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh)
 - b) Nabídka zhotovitele vč. oceněného položkových rozpočtů

Oceněné položkové rozpočty předložené zhotovitelem tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 3.4. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k provedení Díla, a to zejména:
 - a. vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí,
 - b. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,
 - c. zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který bude uveden v úvodních ustanoveních smlouvy o dílo, a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu a který je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x za tři týdny,
 - d. provádění kontrolní činnosti prací dle Technických podmínek (dále jen TP) a Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel – Obecné podmínky (dále jen OP a Zvláštní podmínky (dále jen ZP) a dle plánu kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště,
 - e. zhotovitel zajistí nakládku a odvoz vybouraného materiálu, úklid, poplatky za skládku, popř. skladování, a zajistí další případnou recyklaci a zpětné využití tohoto materiálu,
 - f. zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace,
 - g. dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,
 - h. zajištění a uspořádání staveniště v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
 - i. sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude uzavřeno dodavatelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů apod.),
 - j. vyklizení venkovních prostor, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí

projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu, nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli,

- k. provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
 - l. zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - m. předání objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při převjímacím řízení; dále zhotovitel při převjímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích, dále veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby, součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž bude spojená i samotná účast zástupce dodavatele při závěrečné prohlídce stavby pro vydání kolaudačního souhlasu, bude-li toto objednatel vyžadováno.
- 3.5. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.3 tohoto článku. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 Občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	do 10 dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (díla), vč. Lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. Lhůty pro předání a převzetí stavby (díla):	150 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště

- 4.2. Datum, ke kterému má být dílo dokončeno se dle výše uvedeného určí takto: den předání a převzetí staveniště (bude vypracován protokol) + 150 kalendářních dnů (např. bude-li den předání a převzetí staveniště 01. 03. 2021, bude den, ke kterému má být dílo dokončeno určen datem 29. 07. 2021).
- 4.3. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započítání vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele, zejména za podmínky čl. VIII., odst. 8.4. této smlouvy a dalších podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak).
- 4.4. O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání Díla po dokončení stavebních prací za podmínek dle čl. VIII této smlouvy.
- 4.5. Před dobou sjednanou pro dokončení Díla dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele Dílo či kteroukoliv část převzít.
- 4.6. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění o dobu, po

kteřou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Toto právo si objednatel výslovně vyhrazuje. Dřívější termín dokončení díla je možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění.

- 4.7. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že nebude možné plnit v důsledku klimatických podmínek znemožňujících provádění stavebních prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami. Doba plnění se pak prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze provádět dílo.
- 4.8. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že při stavbě vyvstane potřeba nepředpokládaných víceprací, které budou mít vliv na termín dokončení díla. Doba plnění se pak prodlouží přiměřeně k povaze těchto víceprací.
- 4.9. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že zhotovitel nebude moci plnit pro nezaviněný nedostatek materiálu nebo pro zpoždění dodávek materiálu (věcí) nutných k dokončení díla. V takovémto případě zadavatel může prodloužit dobu plnění s přihlédnutím k potvrzení vydaného dodavatelem materiálu (věci).
- 4.10. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit dodavateli dobu pro plnění díla v souvislosti s překážkami které souvisejí s vydáním usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 (a následujícími a souvisejícími), kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.11. Zhotovitel se bude při realizaci předmětu výběrového řízení řídit zejména harmonogramem prováděných prací, který předloží nejpozději při podpisu této smlouvy a který může být vhodně upraven dohodou smluvních stran.

V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za provedení části díla 1: **parkoviště a VO** činí:

Cena celkem bez DPH	2 284 480,61 Kč
21 % DPH	479 740,93 Kč
Cena vč. DPH	2 764 221,54 Kč

- 5.2. Cena za provedení části díla 2: **kanalizace** činí:

Cena celkem bez DPH	1 047 873,51 Kč
21 % DPH	220 053,44 Kč
Cena vč. DPH	1 267 926,95 Kč

- 5.3. **Celková cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:**

Cena celkem bez DPH	3 332 354,12 Kč
21 % DPH	699 794,37 Kč
Cena vč. DPH	4 032 148,49 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

- 5.4. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Je-li objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, uplatní zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatel na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na základě dílčího zjišťovacího protokolu, kde bude uveden objednatelům odsouhlasený soupis

provedených prací a dodávek (u jednotlivých položek uvedení celkových výměr stanovených v nabídce a míry vyčerpanosti u každé položky). Tato dílčí faktura bude vystavena na 100 % ceny bez DPH za odsouhlasený objem prací a dodávek. V případě zjištěných vad a nedodělků je objednatel oprávněn zadržet až 10 % z ceny za provedení Díla formou zádržného. Povinnost zaplatit zadržanou část z ceny za provedení díla vznikne objednateli po jejich úplném odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran. Zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně na základě tohoto výše uvedeného odsouhlaseného zjišťovacího protokolu nebo protokolu o předání a převzetí díla, a to nejpozději do 15 dnů. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou v odpovídající výši.

Faktury budou vystavovány odděleně tak, jak jsou odděleny položkové rozpočty.

- 5.5. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, a to zejména veškeré náklady zhotoviteli vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním závazků zhotovitele, veškeré práce, materiály, energie, dodávky a suroviny nutné k řádnému provedení díla, (např. rizika, zisk a finanční vlivy (inflace), pojištění, provedení potřebných zkoušek a revizí řízení provozu, provizorní osvětlení staveniště, zajištění průchodu pěších přes staveniště, údržbu a vyklizení staveniště, poplatky za skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a kanalizace, poplatky za užívání veřejných ploch, náklady na zařízení staveniště, oplocení staveniště apod.) včetně těch, které případně nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení čl. V, bod 5.12. smlouvy. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.
- 5.6. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě (odst. 5.12. tohoto článku) měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem (včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení Díla.
- 5.7. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
 - a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a částkou objednatelem uhrazené části ceny za provedení Díla do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele),
 - b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši 5 %, tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje o 5 %.
- 5.9. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.10. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný.

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto vadného daňového dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy.

- 5.11. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad Díla.
- 5.12. Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla:
 - a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
 - b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) pokud při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
 - e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - f) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou v předmětu díla nebo naopak rozšíření předmětu díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem případně soupisu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně konzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo rozšíření, tak aby mohl dojít k případně změně ceny díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané práce použitých pro návrh ceny díla v položkovém rozpočtu, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, pokud toto není možné, bude u těchto prací neobsažených v položkovém rozpočtu použita kalkulace v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního rozpočtu projektanta) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha, nedohodnou-li se strany jinak. Teprve po písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude postupováno v případě, kdy při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla a včetně 1 paré projektové dokumentace pro provádění stavby, v předpokládaném termínu dle čl. IV. odst. 4. 1. této

smlouvy. Součástí předání staveniště objednatelem není předání připojovacích bodů k napojení na energetická zařízení či jiné inženýrské sítě a předání výškových a polohopisných geodetických bodů. Tyto činnosti zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho celkové ceny. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5-ti pracovních dnů od vyzvání objednatelem.

- 7.2. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění Díla (např. podzhotovitelky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré podzhotovitele, které navrhuje k realizaci předmětu díla dle této smlouvy a kteří nebyli zhotovitelem uvedeni v nabídce. Tito podzhotovitelé musí být schváleni odpovědnou osobou objednatele před jejich vstupem na staveniště a zahájením jejich prací.
- 7.3. Objednatel je povinen zajistit činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci provádění předmětu díla v případě, že takováto povinnost vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze zákona č.309/2006 Sb., příp. dalších platných právních předpisů. Náležitosti, jako je smluvní vztah a finanční krytí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, jsou v režii objednatele.
- 7.4. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla vytyčít veškeré inženýrské sítě a v jejich blízkosti pracovat pouze v souladu s vyjádřením správců jednotlivých inženýrských sítí, přičemž odpovídá za jejich neporušení. Objednatel je povinen před zahájením prací vytyčít hranice sousedních pozemků, pozvat majitele těchto pozemků před zahájením prací a po ukončení prací včetně pořízení písemného záznamu s vyjádřením majitelů sousedních pozemků, budou-li tyto úkony nutné k předložení stavebnímu úřadu při kontrolní prohlídce kolaudace stavby.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné České státní normy (dále jen ČSN), a příslušné technické podmínky, které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, po dobu provádění stavebních prací apod.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Dále se zhotovitel zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci objednatele min. 3 pracovní dny předem.
- 7.7. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:
 - zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
 - vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a umožnění výkonu technického, příp. autorského, dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
 - zajištění vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
 - zajištění veškerého vybavení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště,

- za škodu způsobenou všemi dodavateli výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí),
 - přítomnost kopie ověřené dokumentace stavby na staveništi.
- 7.8. Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. ceny za předmět plnění. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu, předložit objednateli do pěti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, pokud si jí objednatel vyžádá. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení.
- 7.9. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy o dílo a který má kvýkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby. Tyto kontrolní dny bude organizovat dle potřeby, min. však 1x za tři týdny, technický dozor, který z nich pořídí písemný záznam.
- Zhotovitel je dále povinen poskytnout potřebnou součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž je spojená i samotná účast při kolaudaci stavby, pokud ji bude stavební úřad vyžadovat.
- 7.10. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení stavenišť, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
- 7.11. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena, ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.
- 7.13. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a podkladů ke stavbě. Zhotovitel je však povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovat předanou technickou část dokumentace a podkladů ke stavbě a bez zbytečného odkladu vhodně upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky a předat soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla případně, že se v předané dokumentaci a podkladech budou vyskytovat vady, je zhotovitel povinen na ně vhodným způsobem upozornit.

VIII. Předání a převzetí díla (stavby)

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínech dle čl. IV. této smlouvy. O předání a převzetí díla bude objednatel pořízen zápis podepsaný oběma stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich charakter, nejdéle však do 30 dnů.
- 8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla objednatel svolá nejpozději na poslední den předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a technický dozor. Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před termínem přejímacího řízení
- 8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení; dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli, protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích, dále veškeré doklady od

použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla a geometrické plány zpracované autorizovaným geodetem, vše také v elektronické podobě.

- 8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu, parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání stavby
- 8.5. Objednatel může (není povinen) převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou.
- 8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad Díla nejpozději do tří dnů ode dne předání díla a převzetí díla, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. XI., této smlouvy.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a funkčnost Díla běžící ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem, a to v délce **60 měsíců na stavební práce, záruční doba na movité věci u kterých je záruka poskytována jejich výrobci v samostatném záručním listu se na základě této skutečnosti sjednává záruka v délce doby poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců** ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele. Podpisem dílčích zjišťovacích protokolů dle čl. V., odst. 5.4. této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odst. 9.1. Tyto lhůty počínají běžet ode dne úplného protokolárního převzetí Díla dle článku VIII. této smlouvy.
- 9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to ústně, nebo písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu a na své náklady, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení.
- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 9.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 9.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

X. Záruka za řádné plnění záručních podmínek

10. Objednatel nepožaduje složení bankovní záruky.

XI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení ustanovení čl. IV. odst. 4. 1. této smlouvy, ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení Díla, bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.
- 11.2. Smluvní pokuta dle předchozího odstavce 11.1. tohoto článku se nepoužije pro případ prodlení spočívajícího v nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu. Smluvní strany se dohodly, že pro tento případ prodlení s vyklizením staveniště ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za provedení Díla, bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení č. VIII. odst. 8.6. či čl. IX, odst. 9.3. této smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení č. IX. odst. 9.3. této smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou podstatnou vadu (vada, která brání řádnému užívání díla, nebo vada z níž hrozí nebezpečí velkého rozsahu) v období záruční lhůty, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. Podstatné vady, na které byla uplatněna smluvní pokuta podle tohoto článku se ustanovení č. XI. odst. 11.3. nepoužije.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoliv svůj závazek, který mu vyplývá z této smlouvy, (zejména dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, TP a TKP, dokládání předepsaných atestů, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, oznamovací povinnost o podzhotovitelích, oznamovací povinnost o změně kvalifikace, dodržování bezpečnosti práce, zábrán na staveništi, zajištění přístupu objednatel ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění, atd.) s výjimkou závazků uvedených v odst. 11.1. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).
- 11.6. Smluvní pokuta je splatná do 21 (jedenadvaceti) dní od data, kdy byla povinně straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatel a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.
- 11.7. Smluvní strany s, i pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy, sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

XII. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 12.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující skutečnosti:
 - a) jestliže zhotovitel nezapočne s prováděním díla, či nepřevezme staveniště dle čl. 4, odst. 4.1, této smlouvy a jeho prodlení trvá déle než tři dny,
 - b) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy nebo ve vztahu k termínům v předloženém hramonogramu, které bude delší než 10 kalendářních dnů;

- c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 5 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná se o případ vynuceného zdržení provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.6. této smlouvy;
 - d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.8. této smlouvy;
 - e) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů;
 - f) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - g) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které, převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu;
 - h) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 60 dní.
- 12.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XIII. Oprávněné osoby

- 13.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve specifikaci smluvních stran této smlouvy. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 13.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

XIV. Platnost smlouvy

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy dojde k podpisu poslední smluvní stranou.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 15.2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 15.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 15.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 15.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 15.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 15.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

enší Díla a nejedl
čl. VII. odst.
2006
2

- 15.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 15.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 15.10. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole a zavazuje se ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona.
- 15.11. Zhotovitel stavby je povinen dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a vodoprávním povolením.


Přílohy:

Zhotovitelem oceněné položkové rozpočty předložené v rámci nabídky včetně položkové kalkulace.
Harmonogram provádění prací¹

Za objednatele:


Ve Vintířově dne 5.2.2021

V Sokolově dne 5.2.2021


OBEC
357 44 VINTÍŘOV 62
okres Sokolov (8)
IČ 002 69 641

Marek Choc

starosta



Sokolovská vodárenská s.r.o.
Svatopluka Čecha 1001
356 01 Sokolov
IČ: 26348675, tel./fax: 352 601 506

Ing. Vladimír Urban

prokurista

Za zhotovitele:

V Chebu dne 5.2.2021


SIAMUZA,
společnost s ručením omezeným
Křižkova 201
Okres Vrátava 7, č.p. 2429
IČ: CZ45358400
TEL/FAX: 352 430 357 / 352 434 789

Ing. Vladislava Závodská
jednatel

¹ (předložen nejpozději při podpisu smlouvy poslední smluvní stranou)



Rekapitulace nabídkových cen

Vintířov, parkoviště na sídlišti čp.172-175 a Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v sídlišti

Ceny ucelených částí předmětu plnění (v Kč) - Zadavatel č.1 Obec Vintířov

název stavebního objektu	Cena v Kč
LS2020-012 Vintířov, parkoviště na sídlišti č.p. 172-175	2 284 480,61
Cena celkem bez DPH	2 284 480,61
DPH 21%	479 740,93
cena včetně DPH	2 764 221,54

Ceny ucelených částí předmětu plnění (v Kč) - Zadavatel č.2 Sokolovská vodárenská, s.r.o.

SO 02 - jednotná kanalizace	1 011 873,51
Vedlejší a ostatní náklady	36 000,00
Cena celkem bez DPH	1 047 873,51
DPH 21%	220 053,44
cena včetně DPH	1 267 926,95

Celková nabídková cena (v Kč)

Cena celkem bez DPH	3 332 354,12
DPH 21%	699 794,37
cena včetně DPH	4 032 148,49

V Chebu 25. 01. 2021

ING. VLADISLAVA ZÁVODSKÁ

JEDNATEL

STAMOZA, společnost s ručením omezeným

STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Vrázova 7, č.p. 2429

350 02 CHEB

Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Plzni oddíl C, vložka 2015

KAPITULACE STAVBY

LS2020-012

stavba: Vintířov, parkoviště na sídlišti č.p. 172-175

KSO:
Místo: VintířovCC-CZ:
Datum: 4. 2. 2020Zadavatel:
Obec VintířovIČ:
DIČ:Uchazeč:
STAMOZA, společnost s ručením omezenýmIČ: 453 58 800
DIČ: CZ45358800

Projektant:

IČ:
DIČ:Zpracovatel:
Sadílek LadislavIČ: 15759491
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 284 480,61
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 284 480,61	Výše daně 479 740,93
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 764 221,54

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**ING. VLADISLAVA ZÁVODSKÉ
JEDNATEL

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

25. 01. 2021

STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Vrážova 7, č.p. 2429
350 02 CHIB
Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Plzni oddíl C, vložka 2015

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LS2020-012

Stavba: Vintířov, parkoviště na sídlišti č.p. 172-175

Místo: Vintířov

Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: Obec Vintířov

Projektant:

Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

Sadílek Ladislav

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 284 480,61	2 764 221,54
LS2020-012	Vintířov, parkoviště na sídlišti č.p. 172-175	2 284 480,61	2 764 221,54

25. 01. 2021

ING. VLADISLAV ZÁVODS
JEDNATEL

STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Vrázova 7, č.p. 2429
350 02 CHEB
Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Plzni oddíl C, vložka 2015

KRYCI
Stavba: Vintířov

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vintířov, parkoviště na sídlišti č.p. 172-175

KSO:

Místo: Vintířov

CC-CZ:

Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Vintířov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAMOZA, společnost s ručením omezeným

IČ:

DIČ:

453 58 800

CZ45358800

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sadílek Ladislav

IČ:

DIČ:

15759491

Poznámka:

Cena bez DPH

2 284 480,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 284 480,61	21,00%	479 740,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 764 221,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

ING. VLADISLAVA ZÁVODSE

JEDNATEL

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

25. 01. 2021

STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Vrázova 7, č.p. 2423

350 02 CHEB

Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Plzni oddíl C, vložka 2015

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vintířov, parkoviště na sídlišti č.p. 172-175

Místo: Vintířov

Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: Obec Vintířov

Projektant:

Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Zpracovatel: Sadílek Ladislav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 284 480,61

HSV - Práce a dodávky HSV

1 882 536,23

1 - Zemní práce	198 935,40
2 - Zakládání	29 816,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	127 200,60
4 - Vodorovné konstrukce	9 048,88
5 - Komunikace pozemní	948 682,85
8 - Trubní vedení	56 896,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	352 698,9
997 - Přesun sutě	141 649,49
998 - Přesun hmot	17 607,59

N00 - Veřejné osvětlení

284 744,38

VO01 - Dodávky zařízení VO	72 874,00
VO02 - Materiál elektromontážní	43 522,30
VO03 - Materiál zemní a stavební	9 418,80
VO04 - Elektromontáže	41 791,20
VO05 - Demontáže	4 098,00
VO06 - Zemní práce pro VO	67 789,08
VO07 - Ostatní náklady pro VO	45 251,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

117 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	101 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	16 000,00

25. 01. 2021

ING. VLADISLAVA ZAVODSEK
JEDNATEL

STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Vrážova 7, č.p. 2429
350 02 CHEB
Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Plzni oddíl C, vložka 2015

POPIS PRACÍ

stavba:

Vintířov, parkoviště na sídlišti č.p. 172-175

Místo: Vintířov
 Zadavatel: Obec Vintířov
 Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Datum: 4. 2. 2020
 Projektant:
 Zpracovatel: Sadílek Ladislav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 284 480,61

D HSV Práce a dodávky HSV

1 882 536,23

D 1 Zemní práce

198 935,40

1	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m ² (44*4,5)	m ²	198,000	52,00	10 296,00
	WV				198,000		
2	K	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m ² bez nřekážek v trase (6,5*6,6)+(5*38)+(7*12)+(7,2*44)	m ²	633,700	54,80	34 726,76
	WV				633,700		
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	150,000	52,00	7 800,00
	WV		44+52+54		150,000		
4	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m ² tl vrstvy do 200 mm strojně	m ²	744,000	18,00	13 392,00
	WV		60*12,4		744,000		
5	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti I objem do 500 m ³ strojně	m ³	176,400	100,80	17 781,12
	WV		(60*12,4*0,15)+(60*4,5*0,24)		176,400		
6	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m ³ strojně	m ³	12,100	286,40	3 465,44
	WV		pro odlučovač				
	WV		2,5*2,2*2,2		12,100		
7	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m ³ strojně	m ³	53,088	286,40	15 204,40
	WV		pro základ zídky na popelnic				
	WV		12*0,8*0,4		3,840		
	WV		pro kanalizaci				
	WV		32,4*1,9*0,8		49,248		
	WV		Součet		53,088		
8	K	151101101	Zřícení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2	m ²	123,120	1,00	123,12
	WV		32,4*1,9*2		123,120		
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	123,120	0,50	61,56
10	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m ³	111,600	52,40	5 847,84
	WV		744*0,15		111,600		
11	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m ³	241,588	92,40	22 322,73
	WV		176,4+12,1+53,088		241,588		
12	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m ³	111,600	32,00	3 571,20
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m ³	43,380	71,60	3 106,01
	WV		pro kanalizaci				
	WV		32,4*1,5*0,8		38,880		
	WV		pro odlučovač				
	WV		4,5		4,500		
	WV		Součet		43,380		
14	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	456,000	13,20	6 019,20
	WV		(56*3)+(4*4*4)+(64*3,5)		456,000		
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	456,000	14,80	6 748,80
	WV		(56*3)+(4*4*4)+(64*3,5)		456,000		
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,840	89,60	612,86
	WV		456*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,840		
17	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²	693,900	10,00	6 939,00
	WV		313,2+380,7		693,900		
18	K	183111311	Hloubení jamek s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	60,000	13,20	792,00
19	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m ³	0,120	692,00	83,04
	WV		60*0,002 'Přepočtené koeficientem množství		0,120		
20	K	183111312	Hloubení jamek s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	22,80	273,60
21	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m ³	0,060	692,00	41,52
	WV		12*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		0,060		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
22	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu dn. 1:5	kus	60,000	29,20	1 752,00
23	M	02652024R	Tavolník van Hautenův 40-60cm	kus	60,000	391,20	23 472,00
24	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu dn. 1:5	kus	6,000	133,20	799,20
25	M	02650443R	Javor červený 80-125cm	kus	6,000	2 284,00	13 704,00
D 2 Zakládání							29 816,00
26	K	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	120,000	133,20	15 984,00
27	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,800	3 640,00	13 832,00
WV			pasy pod zdívo popelnic				
WV			3,8		3,800		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							127 200,60
28	K	312321311	Výplňová zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže	m3	1,920	4 584,00	8 801,28
WV			12*1,6*0,1		1,920		
29	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,075	35 800,00	2 685,00
WV			(84+25,6)*0,00062*1,1		0,075		
30	K	348272212	Plotová zeď tl 155 mm z betonových tvarovek oboustranně štínaných přírodních na MC vč. snámování	m2	19,200	1 191,20	22 871,04
WV			12*1,6		19,200		
31	K	348272512	Plotová stříška pro zeď tl 155 mm z tvarovek hladkých nebo štínaných přírodních	m	12,000	306,94	3 683,28
32	K	386131116	Montáž odliučovače tuků a olejů polyetylenového průtoku 10 l/s	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
33	M	56241520R	odliučovač ropných látek plastový (PP), průtok max 20 l/s plocha dn. 2000m2 2 naklon. do 3.5t	kus	1,000	79 160,00	79 160,00
D 4 Vodorovné konstrukce							9 048,88
34	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	10,368	702,40	7 282,48
WV			32,4*0,8*0,4		10,368		
35	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,800	2 208,00	1 766,40
D 5 Komunikace pozemní							948 682,85
36	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 020,300	100,80	102 846,24
WV			skladba C				
WV			34,8		34,800		
WV			skladba B				
WV			380,7		380,700		
WV			skladba A				
WV			(930,7-633,7)*2		594,000		
WV			vegetační tvárnice				
WV			10,8		10,800		
WV			Součet		1 020,300		
37	K	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm	m2	380,700	231,20	88 017,84
WV			skladba B				
WV			((3,15*4)+(2,9*10))*4,5		187,200		
WV			((2,75*4)+(2,5*11)+4,5)*4,5		193,500		
WV			Součet		380,700		
38	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š. dn. 3 m	m2	930,700	268,00	249 427,60
WV			(6,5*6,6)+(5*38)+(7*12)+(-3*3)+(-3*1,2*2)+(41,2*7)+(28*5)		729,100		
WV			(56*3,6)		201,600		
WV			Součet		930,700		
39	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	930,700	13,20	12 285,24
40	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	930,700	18,00	16 752,60
41	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š. dn. 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	930,700	329,50	306 665,65
WV			(6,5*6,6)+(5*38)+(7*12)+(-3*3)+(-3*1,2*2)+(41,2*7)+(28*5)		729,100		
WV			(56*3,6)		201,600		
WV			Součet		930,700		
42	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiniv A nl dn. 50 m2	m2	34,800	216,00	7 516,80
WV			(3*3)+(3*1,2*2)+(8*1,2)+(2*3)+(3*1)		34,800		
43	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	28,432	136,00	3 866,75
WV			35,844-8,24		27,604		
WV			27,604*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		28,432		
44	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	8,240	312,00	2 570,88
WV			20*0,4*1,03		8,240		
45	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiniv A nl dn. 300 m2	m2	380,700	228,00	86 799,60
WV			((3,15*4)+(2,9*10))*4,5		187,200		
WV			((2,75*4)+(2,5*11)+4,5)*4,5		193,500		

Cena celkem typ
173,46
23 472,46
799,20
704,00

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Součet		380,700		
	M 59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	380,531	172,00	65 451,33
		(380,7*1,03)-11,59		380,531		
	M 59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm	m2	11,590	208,00	2 410,72
		11,59		11,590		
	K 596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro nější tl 80 mm nl do 50 m2	m2	10,800	185,00	1 998,00
		3*1,2*3		10,800		
	M 59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	10,800	192,00	2 073,60
D 8		Trubní vedení				56 896,48
	K 871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	32,400	319,20	10 342,08
	K 894811135	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm	kus	2,000	4 696,00	9 392,00
	K 895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ IIV-50 normální	kus	4,000	1 672,00	6 688,00
	M 59221646	vpusťový komplet úžlabí (drážka, drážka) betonový 400/450x500x1000mm	kus	4,000	3 503,00	14 012,00
	K 899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř C 16/20 otevřený výkon	m3	4,800	2 184,00	10 483,20
		4,8		4,800		
	K 899990001	Přesun UV a revizní šachty vč. všech souvisejících	kus	2,000	2 989,60	5 979,20
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				352 698,94
	K 914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	301,60	1 206,40
	M 40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	1 035,20	1 035,20
	M 40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, h 500x500mm	kus	1,000	976,00	976,00
	M 40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31, IZ 1000x1500mm	kus	2,000	2 951,20	5 902,40
	K 914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a natkou	kus	4,000	964,00	3 856,00
	M 40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	624,00	1 248,00
	M 40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	736,00	1 472,00
	M 40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	2,000	432,00	864,00
	M 40445241	patka pro sloupek AI D 70mm	kus	2,000	552,00	1 104,00
	M 40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	76,00	152,00
	M 40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	2,000	88,00	176,00
	M 40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	20,80	41,60
	M 40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	2,000	24,00	48,00
	K 916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	676,400	259,20	175 322,88
		((3,15*4)+(2,9*10)+(2,75*4)+(2,5*11))*2		160,200		
		(44+57+20+5+5+12+5,4+5,4+5,4+30+5,4+6)*2		401,200		
		(13+16,2+4,5+4,5+4,5+24-2,4-3,4-3,4)*2		115,000		
		Součet		676,400		
	M 58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	67,640	920,00	62 228,80
		676,4*0,1		67,640		
	K 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	285,300	228,00	65 048,40
		(4*3)+(5*1,2)+44+57+20+5+5+12+5,4+5,4+5,4+30+5,4+6		218,600		
		13+16,2+4,5+4,5+4,5+24		66,700		
		Součet		285,300		
	M 59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	291,006	76,00	22 116,46
		285,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		291,006		
	K 916781111	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h	m	5,000	1 104,00	5 520,00
	K 919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	44,000	87,20	3 836,80
		44		44,000		
	K 966006261	Odstranění zpomalovacího plastového prahu	m	5,000	108,80	544,00
D 997		Přesun sutě				141 649,49
	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	255,685	168,00	42 955,08
	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 835,275	8,40	32 216,31
		255,685*15 'Přepočtené koeficientem množství		3 835,275		
	K 997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	30,890	260,00	8 031,40
		255,685-224,795		30,890		
	K 997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	224,795	260,00	58 446,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
	D	998	Přesun hmot				17 607,28
80	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	318,978	55,20	17 607,56
	D	N00	Veřejné osvětlení				284 744,38
	D	VO01	Dodávky zařízení VO				72 874,00
81	K	000530411	svítidlo Philips BGP281 Unistreet ge.2	ks	6,000	8 027,00	48 162,00
82	K	000560017	stožár osvětlov bezpatic KL6-133/60Z žárZn	ks	4,000	3 289,00	13 156,00
83	K	000574111	výložník osvětlovací lomený SK1-300Z žárZn	ks	2,000	251,00	502,00
84	K	000574124	výložník osvětlovací lomený SK2-300/180Z žárZn	ks	2,000	527,00	1 054,00
85	K	001	Doprava dodávek	%	1,000	5 000,00	5 000,00
86	K	002	Přesun dodávek	%	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VO02	Materiál elektromontážní				43 522,30
87	K	10.212.18	Manžeta OMP 133 ochranná	KS	4,000	906,00	3 624,00
88	K	000579207	stožárová výzbroj SV 9.16.4 odbočná/TNC	ks	5,000	453,00	2 265,00
89	K	000432013	pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm	ks	7,000	5,00	35,00
90	K	000434095	jistič PL7 1pól/ch.C/10kA 10A	ks	3,000	128,00	384,00
91	K	000101210	kabel CYKY-J 4x16	m	150,000	167,00	25 050,00
92	K	000321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	140,000	15,50	2 170,00
93	K	000321505	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm	m	15,000	40,50	607,50
94	K	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	60,000	12,50	750,00
95	K	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	80,000	28,50	2 280,00
96	K	000295772	svorka připojovací SP 1šroub nerez	ks	4,000	17,50	70,00
97	K	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	4,000	27,50	110,00
98	K	10.342.10	Páska DEHN 556130 š.100 mm protikorozní	KS	1,000	461,50	461,50
99	K	001381817	Spona nerez. Bandimex bal=100ks	ks	0,020	800,00	16,00
100	K	001188214	Pásek nerez. Bandimex 9,5/0,6mm/30,5m	ks	0,030	750,00	22,50
101	K	003	Prořez	%	5,000	378,45	1 892,25
102	K	004	Materiál podružný	%	10,000	378,45	3 784,55
	D	VO03	Materiál zemní a stavební				9 418,80
103	K	000046134	beton B13,5	m3	1,360	2 680,00	3 644,80
104	K	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	4,000	800,00	3 200,00
105	K	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	7,630	250,00	1 907,50
106	K	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	109,000	3,50	381,50
107	K	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	1,000	250,00	250,00
108	K	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	10,000	3,50	35,00
	D	VO04	Elektromontáže				41 791,20
109	K	210202103	svítidlo LED venkovní na výložník	ks	6,000	500,00	3 000,00
110	K	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	4,000	700,00	2 800,00
111	K	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	2,000	1 080,00	2 160,00
112	K	210204105	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg	ks	2,000	1 250,00	2 500,00
113	K	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	3,000	569,00	1 707,00
114	K	210204202	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	ks	1,000	590,00	590,00
115	K	210204203	elektrovýzbroj stožárů pro 3 okruhy	ks	1,000	624,00	624,00
116	K	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	3,000	125,00	375,00
117	K	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	150,000	44,50	6 675,00
118	K	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	140,000	32,00	4 480,00
119	K	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	15,000	45,00	675,00
120	K	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	60,000	23,00	1 380,00
121	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mřž FeZn pr.8-10mm	m	80,000	51,50	4 120,00
122	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,000	105,00	420,00
123	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,000	105,00	420,00
124	K	210220442	ochrana zemní svorky plast.páskou	ks	4,000	200,00	800,00
125	K	210990001	reproduktor soustava-opětná montáž na stožár VO	ks	1,000	1 710,00	1 710,00
126	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 (přívody)	ks	32,000	63,50	2 032,00
127	K	210100101.1	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 (vývody)	ks	24,000	63,50	1 524,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28 K	005	PPV pro elektromontáže	%	10,000	379,92	3 799,20
D VO05 Demontáže						4 098,00
129 K	210204002.1	stožár osvětlovací sadový ocelový /dmtž	ks	3,000	350,00	1 050,00
130 K	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár /dmtž	ks	3,000	250,00	750,00
131 K	210100101.2	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ² /dmtž	ks	43,000	31,00	1 333,00
132 K	210220301.1	svorka zemnicí připojovací na stožáru /dmtž	ks	3,000	55,00	165,00
133 K	210990001.1	demontáž soustavy místního rozhlasu	ks	1,000	800,00	800,00
D VO06 Zemní práce pro VO						67 789,08
134 K	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	4,000	800,00	3 200,00
135 K	460050703	výkop jámy do 2m ³ pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m ³	1,600	950,00	1 520,00
136 K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m ³	1,600	510,00	816,00
137 K	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	109,000	266,00	28 994,00
138 K	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	109,000	100,00	10 900,00
139 K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	109,000	12,00	1 308,00
140 K	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	109,000	72,50	7 902,50
141 K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m ³	7,630	510,00	3 891,30
142 K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m ²	38,150	31,50	1 201,73
143 K	460200303	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.0	m	10,000	148,00	1 480,00
144 K	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	10,000	100,00	1 000,00
145 K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	10,000	12,00	120,00
146 K	460560303	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3	m	10,000	156,00	1 560,00
147 K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m ³	1,000	510,00	510,00
148 K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m ²	5,000	31,50	157,50
149 K	006	PPV pro zemní práce	%	5,000	645,61	3 228,05
D VO07 Ostatní náklady pro VO						45 251,00
150 K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	6,000	8,50	51,00
151 K	219990011	připojení stáv.stožáru VO vč.rozbití a opravy	hod	3,000	400,00	1 200,00
152 K	007	Zařízení staveniště pro VO	%	1,000	8 000,00	8 000,00
153 K	008	PV/narušení dopravy	%	1,000	10 000,00	10 000,00
154 K	009	Kompletační činnost	sou	1,000	12 000,00	12 000,00
155 K	010	Revize	sou	1,000	6 000,00	6 000,00
156 K	011	Geodetické vytyčení skutečného provedení VO	sou	1,000	8 000,00	8 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						117 200,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						101 200,00
157 K	011503000	Vytyčení inženýrských sítí	sou	1,000	8 400,00	8 400,00
158 K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sou	1,000	36 000,00	36 000,00
159 K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	sou	1,000	12 800,00	12 800,00
160 K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	sou	1,000	40 000,00	40 000,00
161 K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sou	1,000	4 000,00	4 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště						16 000,00
162 K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	12 000,00	12 000,00
163 K	034303000	Dopravní značení na staveništi	sou	1,000	4 000,00	4 000,00

KAPITULACE STAVBY

SONA6220UPR-02

stavba: Vintřív, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v sídlišti

KSO:
Místo:CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2018Zadavatel:
Sokolovská Vodárenská s.r.o.IČ:
DIČ:Uchazeč:
STAMOZA, společnost s ručením omezenýmIČ: 453 58 800
DIČ: CZ45358800Projektant:
KV ENGINEERING s.r.o.Karlovy VaryIČ:
DIČ:Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt OstrovIČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 047 873,51
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 047 873,51	220 053,44
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 267 926,95
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

ING. VLADISLAVA ZÁMOSKA
JEDNATEL

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

25. 01. 2021

STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Vrázova 7, č.p. 2429
350 02 CHEB
Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Plzni oddíl C, vložka 2015

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SONA6220UPR-02

Stavba: Vintřov, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v sídlišti

Místo: Datum: 17. 1. 2018

Zadavatel: Sokolovská Vodárenská s.r.o.

Projektant: KV ENGINEERING
s.r.o. Karlovy Vary

Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-
Projekt Ostrov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 047 873,51	1 267 926,95
01	SO 02 - jednotná kanalizace	1 011 873,51	1 224 366,95
02	vedlejší a ostatní náklady	36 000,00	43 560,00

25. 01. 2021

ING. VLADISLAV ZÁVODNÍK
JEDNATEL

STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Vrásova 7, č.p. 2429
350 02 CHEB
Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Písní oddíl C, vložka 2015

KRYCÍ L.
Stavba: Vintřov
Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vintřířov, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v sídlišti
Objekt:
01 - SO 02 - jednotná kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Sokolovská Vodárenská s.r.o.

Uchazeč:
STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Projektant:
KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary

Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 453 58 800
DIČ: CZ45358800

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				1 011 873,51
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 011 873,51		21,00%	212 493,44
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 224 366,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

ING. VLADISLAVA ZAVODNÍK
JEDNATEL

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

25. 01. 2021

STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Vrážova 7, č.p. 2429
350 01 CHEB
Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Plzni oddíl C, vložka 2015

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vintířov, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v sídlišti

Objekt: 01 - SO 02 - jednotná kanalizace

Místo:

Datum: 17. 1. 2018

Zadavatel: Sokolovská Vodárenská s.r.o.

Projektant: KV ENGINEERING
s.r.o. Karlovy Vary

Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Zpracovatel: Neubauerová
Soňa. SK-Projekt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 011 873,51

HSV - Práce a dodávky HSV

1 011 873,51

1 - Zemní práce	377 003,16
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	7 195,20
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	22 736,38
5 - Komunikace pozemní	9 520,80
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	302 769,00
89 - Ostatní konstrukce	169 698,00
SAN - Sanace kanalizačních šachet	0,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	14 712,00
96 - Bourání konstrukcí	46 680,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	61 558,97

SOUPIS PRACÍ

Návrh: Vintřívov, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v sídlišti

Objekt: 01 - SO 02 - jednotná kanalizace

Místo:
Zadavatel: Sokolovská Vodárenská s.r.o.
Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Datum: 17. 1. 2018
Projektant: KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary
Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 011 873,51

D HSV Práce a dodávky HSV

1 011 873,51

D 1 Zemní práce

377 003,16

1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,00	195,00	1 170,00
	W		1,2*5		6,00		
2	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,00	132,00	792,00
	W		1,0*1,0*1,0*6		6,00		
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	24,75	66,00	1 633,50
	W		po dokončení se rozprostře zpět				
	W		1,20*(136+1,5)*0,15		24,75		
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	201,00	358,00	71 958,00
	W		50% zatřídění				
	W		stoka A + A1 + přípojky				
	W		1,20*2,0*(79,20+88,8+2,5)*0,50		204,60		
	W		rozšíření pro šachty				
	W		6,0*9*0,50		27,00		
	W		odpočet objemu ornice a zpevněných ploch (dlažba + asfalt)				
	W		-1,20*0,15*(136+2,5)*0,50		-12,47		
	W		-1,20*0,25*22*0,50		-3,30		
	W		-1,20*0,45*(10+1,0)*0,50		-2,97		
	W		odpočet objemu stávajícího potrubí a šachet				
	W		(-3,14*0,15*0,15*79,2-3,14*0,125*0,125*88,8)*0,50		-4,98		
	W		(-3,14*0,1*0,1*1,5+0,42)*0,50		0,19		
	W		-3,14*0,5*0,5*2,0*9*0,50		-7,07		
	W		Součet		201,00		
5	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	201,00	358,00	71 958,00
	W		50% zatřídění				
	W		402*0,50		201,00		
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2	m2	682,00	1,00	682,00
	W		2,0*2*(168+2,5)		682,00		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	682,00	0,50	341,00
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	402,00	36,00	14 472,00
	W		100% z důvodu pažení				
	W		402		402,00		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně štěrkopískem (materiál ve specifikaci)	m3	119,00	181,00	21 539,00
	W		1,20*0,65*(79,2+88,8)		131,04		
	W		1,20*0,50*2,5		1,50		
	W		Mezisoučet		132,54		
	W		-3,14*0,16*0,16*168		-13,50		
	W		-3,14*0,1*0,1*1,5+0,01		-0,04		
	W		Součet		119,00		
10	M	583373310	Štěrkopísek pro obsyp potrubí	t	242,76	246,00	59 718,96
	W		pro obsyp potrubí				
	W		119*1,7*1,2		242,76		
	W		na zhuštění 20%				
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	249,00	79,50	19 795,50
	W		pod komunikací z 50% nakoupeným materiálem				
	W		výkop				
	W		402		402,00		
	W		méně objem podsypu a obsypu				
	W		-20,50-132,5		-153,00		
	W		Součet		249,00		
12	M	583312000	Štěrkopísek - netříděný zásypový materiál	t	10,95	191,00	2 091,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
	W		pro zpětný zásyp				
	W		50% pod komunikací				
	W		1,20*(2,0-0,1-0,65-0,45)*10*0,50*1,7*1,2		9,79		
	W		1,20*(2,0-0,1-0,50-0,45)*1,0*0,50*1,7*1,2		1,16		
	W		Součet		10,95		
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	402,00	40,00	16 080,00
	W		veškerý výkop				
	W		část na zpětný zásyp, zbytek na placenou skládku				
	W		402		402,00		
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	158,00	227,00	35 866,00
	W		přebytečná zemina				
	W		402-(249-5)		158,00		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	158,00	16,50	2 607,00
	W		158		158,00		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	268,60	140,00	37 604,00
	W		158*1,7		268,60		
17	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	165,00	36,50	6 022,50
	W		zpětné rozprostření ornice				
	W		1,20*(136+1,5)		165,00		
18	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	165,00	16,50	2 722,50
19	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	8,50	112,00	952,00
	W		165*0,05*1,03		8,50		
20	K	162301101.1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	139,50	64,50	8 997,75
	W		přemístění materiálu pro podsypy a obsypy				
	W		po stavbě k místu upotřebení				
	W		náhrada přesunu hmot dle 827-1				
	W		dle ÚRS Praha				
	W		20,5+119		139,50		
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				7 195,20
21	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	26,40	65,00	1 716,00
	W		dlažba se rozebere, očistí a po dokončení				
	W		se osadí zpět				
	W		1,20*22		26,40		
22	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	26,40	60,00	1 584,00
23	K	113107162	Odstranění podkladu plochy strojně z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	26,40	48,00	1 267,20
	W		odstranění podkladu dlažby				
	W		1,2*22		26,40		
24	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	8,00	45,00	360,00
	W		2*4		8,00		
25	K	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	8,00	44,50	356,00
	W		8		8,00		
26	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti materiálů	t	72,00	10,50	756,00
	W		celkem cca 10km				
	W		8*9		72,00		
27	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,30	260,00	78,00
	W		0,30		0,30		
28	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,70	140,00	1 078,00
	W		7,7		7,70		
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				22 736,38
29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	20,46	878,00	17 963,88
	W		1,20*0,10*(168+2,5)		20,46		
30	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	4,00	236,00	944,00
	W		pro Š01-Š09				
	W		4		4,00		
31	M	592243190	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm	kus	1,00	182,50	182,50
32	M	592243200	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	1,00	199,00	199,00
33	M	592243210	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	1,00	230,00	230,00
34	M	592243230	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	1,00	257,00	257,00
35	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	5,00	310,00	1 550,00
	W		pro Š01-Š09				
	W		5		5,00		

Cena celkem

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
M	592243240	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	5,00	282,00	1 410,00
D	5	Komunikace pozemní				9 520,80
K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	26,40	126,00	3 326,40
W		obnova podkladu dlážděného chodníku 1,2*22		26,40		
K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	26,40	216,00	5 702,40
W		zpětné osazení očištěné dlažby 26,40		26,40		
M	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	3,00	164,00	492,00
W		rezerva na dokoupení v případě poškození dlažby cca 10%				
W		3		3,00		
D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				302 769,00
K	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu do DN 200	m	2,50	219,00	547,50
W		přípojky 1+1,5		2,50		
M	286147160	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 2m	kus	0,50	1 629,00	814,50
M	286147200	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 2m	kus	1,00	1 239,00	1 239,00
K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	168,00	277,00	46 536,00
W		79,2+88,8		168,00		
M	286147310	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 6m	kus	29,00	5 667,00	164 343,00
K	Poznámka 87	Při realizaci je možné použít trubky v jiných délkách		0,00	0,00	0,00
K	877370420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	1,00	591,00	591,00
W		odbočka 300/150 k UV				
W		1		1,00		
M	286147720	odbočka 45st. UREA/KG (UR) 300/150mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	1,00	1 398,00	1 398,00
K	8710000R1	Přepojení kanalizačních přípojek	kus	5,00	2 460,00	12 300,00
K	8710000R2	Montáž a demontáž dočasného obtoku vč.materiálu (potrubí PVC-KG DN200 vč.tvarovek) pro zajištění odkanalizování dotčené lokality po dobu výstavby (úseky po cca 40-45m) - zajistí dodavatel stavby	kpl	1,00	75 000,00	75 000,00
D	89	Ostatní konstrukce				169 698,00
K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,00	16 540,00	16 540,00
W		šachta Š01 - monolitické dno				
W		1		1,00		
K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	8,00	1 758,00	14 064,00
W		mimo Š01, která má dno monolitické				
W		8		8,00		
M	592243371	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/525 KOM tl. 15cm	kus	4,00	5 553,00	22 212,00
M	592243372	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/575 KOM tl. 15cm	kus	1,00	5 864,00	5 864,00
M	592243373	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/625 KOM tl. 15cm	kus	2,00	6 064,00	12 128,00
M	592243374	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/675 KOM tl. 15cm	kus	1,00	6 345,00	6 345,00
M	286174800	vložka šachtová PP DN 150	kus	1,00	494,00	494,00
P		Poznámka k položce: Těsnění není zahrnuto v ceně tvarovek, nutno objednat zvlášť. do prefabrikovaného dna při výrobě				
W		1		1,00		
M	286174810	vložka šachtová PP DN 200	kus	3,00	348,00	1 044,00
P		Poznámka k položce: Těsnění není zahrnuto v ceně tvarovek, nutno objednat zvlášť. do prefabrikovaného dna při výrobě				
W		3		3,00		
M	286174830	vložka šachtová PP DN 300	kus	15,00	497,00	7 455,00
P		Poznámka k položce: Těsnění není zahrnuto v ceně tvarovek, nutno objednat zvlášť. do prefabrikovaného dna při výrobě				
W		15		15,00		
K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	9,00	854,00	7 686,00
W		mimo Š01 pro kterou je osazení skruže započteno v položce 894411121 vybetonování dna				
W						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
	W		3+6+2-2		9,00		
60	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	3,00	1 112,00	3 336,00
	W		pro Š01-Š09				
	W		3		3,00		
61	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	6,00	1 438,00	8 628,00
	W		pro Š01-Š09				
	W		6		6,00		
62	M	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	2,00	2 249,00	4 498,00
	W		pro Š01-Š09				
	W		2		2,00		
63	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	8,00	1 240,00	9 920,00
	W		mimo Š01 pro kterou je osazení skruže				
	W		započteno v položce 894411121 vybetonování dna				
	W		8		8,00		
64	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	9,00	1 632,00	14 688,00
	W		pro Š01-Š09				
	W		9		9,00		
65	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	17,00	171,00	2 907,00
66	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125	kus	6,00	389,00	2 334,00
67	M	592246611	poklop šachtový B 125 - BEGU, s odvětráním	kus	6,00	1 668,00	10 008,00
68	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400	kus	3,00	465,00	1 395,00
69	M	592246610	poklop šachtový D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	3,00	2 868,00	8 604,00
70	K	8990000R1	Vyčištění potrubí po pokládce, provedení zkoušky těsnosti kanalizace vč.revizních šachet a zkouška průchodnosti	M	170,50	56,00	9 548,00
	W		168+2,5		170,50		
D SAN			Sanace kanalizačních šachet				0,00
71	K	Přenos	Sanace kanalizačních šachet viz samostatný rozpočet a výkaz výměr	kč	1,00	0,00	0,00
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				14 712,00
72	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	8,00	237,00	1 896,00
	W		obnova obrubníku				
	W		2*4		8,00		
73	M	592175090	obrubník záhonový 50x8x25 cm, přírodní	kus	16,00	51,00	816,00
74	K	9100000R1	Hutnicí zkoušky podsypů, obsypů, zásypů, podkladních vrstev komunikace	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
D 96			Bourání konstrukcí				46 680,00
75	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 stávající potrubí kameninové	m	168,00	160,00	26 880,00
	W		79,20+88,8		168,00		
76	K	9690000R1	Vybourání stávajících kanalizačních šachet	kus	9,00	2 200,00	19 800,00
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí				61 558,97
77	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,50	210,00	7 875,00
	W		odvoz vybouraného potrubí a šachet na skládku				
	W		88,8*0,053+79,20*0,073+3*9+0,01		37,50		
78	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	337,50	10,50	3 543,75
	W		odvoz vybouraného potrubí a šachet do cca 10km				
	W		37,50*9		337,50		
79	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,50	1 140,00	42 750,00
	W		37,50		37,50		
80	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	33,14	223,00	7 390,22
81	K	poznámka 1	Přesun hmot pro podsypy a obsypy potrubí nakoupeným materiálem je započten v položce 162301101		0,00	0,00	0,00

412,00
Cena celkem
3 330
8 628,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vintířov, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v sídlišti
Objekt:
02 - vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Sokolovská Vodárenská s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2018

Uchazeč:
STAMOZA, společnost s ručením omezeným

IČ:
DIČ:
IČ: 453 58 800
DIČ: CZ45358800

Projektant:
KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				36 000,00
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 000,00		21,00%	7 560,00
DPH snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		43 560,00

Projektant _____ **Zpracovatel** _____

Datum a podpis: _____ **Razítko** _____ **Datum a podpis:** _____ **Razítko** _____

Objednavatel _____ **Uchazeč** _____

Datum a podpis: _____ **Razítko** _____ **Datum a podpis:** _____ **Razítko** _____

25. 01. 2021

ING. VLADISLAVA ZAVODSKÁ
JEKONATEL

STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Vrážova 7, č.p. 2429
350 02 CHEB
Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Písně, oddíl C, vložka 2015

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vintřov, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v sídlišti

Objekt: **02 - vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 17. 1. 2018

Zadavatel: Sokolovská Vodárenská s.r.o.

Projektant: KV ENGINEERING
s.r.o. Karlov Vary

Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Zpracovatel: Neubauerová
Soňa, SK-Projekt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

36 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vintřívov, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v sídlišti

Objekt: **02 - vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 17. 1. 2018

Zadavatel: Sokolovská Vodárenská s.r.o.

Projektant: KV ENGINEERING
s.r.o. Karlovy Vary

Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Zpracovatel: Neubauerová
Soňa, SK-Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

36 000,00

1	K	0120000R1	Vytýčení stávajících sítí	kč	1,00	2 000,00	2 000,00
2	K	0120000R2	Vytýčení stavby	kč	1,00	5 000,00	5 000,00
3	K	0320020R1	Zařízení staveniště - stavební buňky, skládky na staveništi, ohraničení výkopu, napojení na inženýrské sítě....	kč	1,00	5 000,00	5 000,00
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,00	2 000,00	2 000,00
P			<i>Poznámka k položce: včetně úpravy terénu - viz TZ D.1.1</i>				
5	K	0910000R1	Dopravní opatření po dobu výstavby	kč	1,00	1 000,00	1 000,00
6	K	0910000R2	Použití těžkých přejezdů přes výkop	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
7	K	0910000R3	Použití lávek pro pěší přes výkop	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
8	K	0910000R4	Čištění vozovky při výjezdu vozidel ze stavby po dobu výstavby	kč	1,00	10 000,00	10 000,00
9	K	0130000R1	Dokumentace skutečného provedení	kč	1,00	2 000,00	2 000,00
10	K	0130000R2	Geodetické zaměření stavby po dokončení	kč	1,00	5 000,00	5 000,00
11	K	0130000R3	Fotodokumentace	kč	1,00	1 000,00	1 000,00

