



# Púdorys


## DÉLKA



## Řez A-A



## Vzorová skladba uložení retence



Stavebný podklad je nutné urovnať vhodným zariadením. Podložiť sesterským, z odolného stavebného základu a prípadne vymeniť – ho dna s minimálnou nosnosťou  $E_V \geq 45 \text{ MN/m}^2$ , a minimálnu vyrovnávaciu vrstvu silnejšieho, cca 5cm (drť/štrk) frakcie 4/8.

Položení filtrační textilie napříč k podélné ose stavebního výkopu. Pro výměru textilie platí následující: Délka textilních pásů = velikost objektu + minimálně 50 cm přesah. Přesah na železných stranách by měl rovněž činit minimálně 50 cm. Obě konce geotextilie se provizorně dostatečně připravení k násypům/okrajům výkopu je nutno dbát na to, aby tkanička těsně přiléhla ke stěnam vsakovacího systému.

Roční vyplnění je nutné provádět dle ČSN EN 1610, ve vrstvách následuje ne vyšších než  $\leq 30$  cm každé vrstvy, vyplněno až po horní hranu výkopu. Výplňový materiál se zhutní pomocí lehkého – ho zhutňovacího zařízení až na hustotu dle Proctorovy metody cca. 97 %. Je nutné zaměřit přímému kontaktu zhutňovacího zařízení s umělohmotnými díly. Při montáži je nutné postupovat dle montážní příručky výrobce.

vypracoval <b>I n g . J a n R á v a y</b> Hradecí 49/7 350 02 Cheb IČ) 737 03 800		zodpovědný projektant <b>I n g . J a n R á v a y</b> Hradecí 49/7 350 02 Cheb IČ) 737 03 800		číslo parce  	
hlavní projektant <b>Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.</b>		úsečí  		číslo parce  	
stavebník <b>Město Habarov, Nám. Přátelství 112, 357 09</b>		měřičko 1:25		DIUSP	
místo <b>obec Habarov, ulice Karla Čapka, k.ú. 6363339 Habarov</b>		formát 4x44		9/2019	
část <b>D.1.3 Vodohospodářské objekty, SO 301 Dešťová kanalizace</b>		datum 9/2019		číslo parce  	
příloha  		číslo parce  		číslo parce  	

**Ing. Jan Révay**, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředků staveb, specializace technická zařízení  
kancelář: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 5, 350 02 Cheb,  
mob.: +420 734 524 454, e-mail: [revay@hotmail.cz](mailto:revay@hotmail.cz)