Podélný profil tlak. kanalizace
ŘAD 1 (ÚSEK VB 15 + VB 28)

MĚŘÍTKO 1:500 / 1:100

LEGENDA:
1) -565,00 - 2,20
2) -2,22 - 4,51
3) 575,00 - 2,20
4) zatravněno
5) trať ČD - štěrk
6) 483,33 - 3,00
7) cesta - štěrk
8) 1017/3
9) 954
10) přikop zatravněno
11) 10,21 - 10,77

ÚZEMÍ: BROD NAD TICHOU (612651)
POVRCH ÚZEMÍ: komunikace - asfalt | 4 | 5 | zatravněno | 7 | 10 | komunikace - asfalt
PARCELNÍ ČÍSLO: 3363/1 | 342/21 | 1015/1 | 8 | 9 | 3363/12

VB15 VB16 VB17 VB26 VB27 VB28

č.p. 87 | č.p. 91 | č.p. 88 | NN nadzemní | č.p. 80 | č.p. 90 | č.p. 82 | č.p. 77 | č.p. 86 | NN nadzemní | č.p. 74 | č.p. 70 | vodovod DN 80/0 | CHRÁNIČKA DO DN 600 | č.p. 81 | sděl. vedení nadz. | vodovod - přípojka | NÁDZ. VEDENÍ VN | NÁDZ. VEDENÍ VN+NN | kanalizace DN 300 | sděl. vedení podz.ČD+Telem. | NÁDZ. VEDENÍ VN+NN+ČD+Telem. | NÁDZ. VEDENÍ VN+NN+ČD (DN 800) | NÁDZ. VEDENÍ VN+NN+ČD (DN 600) | NÁDZ. VEDENÍ VN+NN+ČD (DN 400) | NÁDZ. VEDENÍ VN+NN+ČD (DN 300) | kanalizace DN 300, sděl.kol. nad.+N... | kanalizace DN 300, sděl.kol. nad.+N... | STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE 109,80 m | NN podzemní | č.p. 84 | sděl. vedení podz.ČD+Telé | č.p. 89 | NN nadzemní | vodovod přípojka | č.p. 84 | č.p. 92 | č.p. 93 | VB 28 | VB 28 + 2

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA TERÉNU
STANIČENÍ [Km],[m]

ŘÍZENÝ PODVRT 48,00 m | ŘÍZENÝ PODVRT 48,00 m | ŘÍZENÝ PODVRT 48,00 m | ŘÍZENÝ PODVRT 48,01 m | ŘÍZENÝ PODVRT 46,17 m | ŘÍZENÝ PODVRT 47,68 m | ŘÍZENÝ PODVRT 34,76 m | ŘÍZENÝ PODVRT 48,04 m | ŘÍZENÝ PODVRT 56,17 m

ÚSEKOVÁ JÁMA - OTEVŘENÝ VÝKOP 2,00 m | ÚSEKOVÁ JÁMA - OTEVŘENÝ VÝKOP 2,00 m | ÚSEKOVÁ JÁMA - OTEVŘENÝ VÝKOP 2,00 m | ÚSEKOVÁ JÁMA - OTEVŘENÝ VÝKOP 2,00 m | ÚSEKOVÁ JÁMA - OTEVŘENÝ VÝKOP 2,00 m | CIL. JÁMA - OTEVŘENÝ VÝKOP 1,84 m | STARTOVACÍ JÁMA - OTEVŘENÝ VÝKOP 4,13 m | ÚSEKOVÁ JÁMA - OTEVŘENÝ VÝKOP 2,00 m | ÚSEKOVÁ JÁMA - OTEVŘENÝ VÝKOP 2,00 m | ÚSEKOVÁ JÁMA - OTEVŘENÝ VÝKOP 2,00 m

450,00 | 460,00 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.90200

SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]

26,01 - 100,09 | 23,79 - 50,01 | 31,45 - 73,14 | 34,50 - 43,77 | 10,68 - 16,85 | 10,59 - 27,38 | 6 | 2,94 - 34,02 | 11 | 30,08 - 36,57 | 11,17 - 71,64

65 - PE 75 x 4,5 (PE100RC, SDR17) - 718,60 | 50 - PE 63 x 3,8 (PE100RC, SDR17) - 183,40

POZOR !!!
- HLOUBKY INŽ. SÍTÍ - KABELOVÁ VEDENÍ, VODOVODNÍ POTRUBÍ JSOU ODVOZENY ZE STANDARDNÍCH HLOUBEK DLE ČSN 73 6005
- VIDITELNÉ ZNAKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE JSOU GEODET. ZAMĚŘENY

VÝŠK. SYSTÉM: Bpv

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS
0	NÁHRADA GRAVIT. KANALIZACE DYŠTĚMEM TLAKOVÉ KANALIZACE	02/2021	Ing.Hák	

Vodohospodářský podnik a.s.
Pražská 87/14
301 00 Plzeň
+420 377 201 630
http://www.vpp.cz
vp@vpp.cz

INVESTOR: Obec Brod nad Tichou, č. p. 96, 34815 Planá
ZPRACOVAL: Šindelová
PROJEKTANT: Ing.Hák
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing.Hák

AKCE:
BROD NAD TICHOU
ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ČÍSLO ZAKÁZKY: 2196
DATUM: 02/2021
POČET LIST/Š.: 6 A4
MĚŘÍTKO: 1:500 / 100
STUPEŇ: DSP

NÁZEV VÝKRESU:
SO 02 KANALIZACE
PODÉLNÝ PROFIL -ŘAD 1 - DÍL 2

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.02-04

VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM VP a.s. NESMÍ BÝT POUŽÍT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JE PŘEDÁN ČI JINAK S NÍM NAKLÁDÁNO BEZ PŘEDCHOZÍHO POVOLENÍ VP a.s.