

SMLOUVA O DÍLO č. SOD/2021/007

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Kaznějov

Se sídlem: Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov

IČ: 00257893

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Eva Šimlová, starostka města, tel. +420 373332163, e-mail: simlova@kaznejov.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka bude určen při předání a převzetí stavby zápisem do stavebního deníku

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Se sídlem: Líšňany 11, 330 35 Líšňany

IČ: 26021471

DIČ: CZ26021471

Spisová značka: C 14059 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Radek Kamínek, tel. +420 xxx, e-mail: xxx

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Radek Kamínek, tel. +420 xxx, e-mail: xxx

stavbyvedoucí:

Karel Zoubek, tel. +420 xxx, e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitel je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka

Oddíl I.
Předmět SoD a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*):

**Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní
a K Doubravě,**

a to na základě výsledků zadávacího řízení.

Předmětem plnění této SoD je rekonstrukce komunikací v ulicích Lesní a části ulice K Doubravě v Kaznějově. V rámci prací dojde také k vybudování a opravě kanalizačního řadu a osazení komunikace LED osvětlením..

DÍLO podrobně specifikují tato SoD, PD pro provádění stavby s názvem „Oprava komunikace Lesní v Kaznějově“ a PD pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce komunikace K Doubravě v Kaznějově“ zpracované společností MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň, IČ 61171344.

Součástí předmětu plnění této SoD je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení stavenišť;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatelem, popř. TDS;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému BPV 3. třídy přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem; výkres bude vyhotoven v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předán na CD nosiči a to v počtu 2 CD; zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou; geodetické zaměření bude provedeno oprávněným geodetem, geodetické zaměření bude předáno včetně akceptačního protokolu;

- m) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby.

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu:

- a) PD pro provádění stavby s názvem „Oprava komunikace Lesní v Kaznějově“ a PD pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce komunikace K Doubravě v Kaznějově“ zpracované společností MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň, IČ 61171344,
 - b) zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení.
2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady
 3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha č.1 SoD). Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
 4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
 5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
 6. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem.
 7. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
 8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.
 9. DÍLO je spolufinancováno prostředky Ministerstva pro místní rozvoj.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>proběhne v termínu 28.06. až 30.06.2021</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>od 01.07.2021</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 30.11.2021</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

2. Místo plnění předmětu SoD: *město Kaznějov, Lesní ulice a část ulice K Doubravě, Plzeňský kraj*
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Lesní ulice - neuznatelné náklady	344 714,39	72 390,02	417 104,41
Lesní ulice - uznatelné náklady	413 223,06	86 776,84	499 999,90
ulice K Doubravě, I. etapa - neuznatelné náklady	1 858 769,82	390 341,66	2 249 111,48
ulice K Doubravě, I. etapa - uznatelné náklady	2 540 745,18	533 556,49	3 074 301,67
ulice K Doubravě, II. etapa - neuznatelné náklady	1 242 071,66	260 835,05	1 502 906,71
ulice K Doubravě, II. etapa - uznatelné náklady	3 389 496,85	711 794,34	4 101 291,19
Cena celkem	9 789 020,96	2 055 694,40	11 844 715,36

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v **položkových rozpočtech** a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. **Položkové rozpočty** jsou přílohou č.1 SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací ÚRS platné k podpisu této SoD. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD.
5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná. **Oceněné soupisy prací budou rozděleny na uznatelné a neuznatelné náklady.**
2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.
3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. **10 %** z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.
4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.
6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. **Nepoužije se režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.**
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury.

Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám.

DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.

2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento nový podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace v minimální rozsahu dle zadávací dokumentace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat kontrolní orgány. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.
4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost ve všech činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace od **Ministerstva pro místní rozvoj** (publicita, číslo projektu na účetních a daňových dokladech). Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.

6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
7. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
18. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly

řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.

19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
20. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
22. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev.
24. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
25. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu objednatele.
27. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
29. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

30. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

Zhotovitel se zavazuje užívat transparentní účet výlučně k platebním transakcím souvisejícím s prováděním díla dle této SoD, a to zejména k platbám poddodavatelům. Veškeré platební transakce z transparentního účtu musí probíhat bezhotovostně, výběr hotovosti z transparentního účtu je zakázán.

Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele sdělení účelu jakékoliv platební transakce vyplývající z přehledu transparentního účtu. Zhotovitel je povinen objednateli účel platební transakce sdělit do 3 pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele. Taková výzva může být provedena i zápisem do stavebního deníku, přičemž za doručenou se považuje dnem provedení zápisu. Objednatel je v rámci této výzvy oprávněn si vyžádat i veškeré relevantní doklady prokazující pravdivost účelu platební transakce.

31. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

32. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku,

33. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.

34. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

35. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících užívání. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně autorského dozoru.

4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
- dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby,
 - protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabývá zhotovitele odpovědností za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a garance

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **Kč.** Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Objednatel má právo kdykoliv požádat Zhotovitele o kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodětku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce Objednatel u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamáce vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatel nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA.

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamáce za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamáce.
14. Zjistí-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část DÍLA vykazující byť drobné vady či nedodělky.
Objednatel má právo převzít i část DÍLA, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
V případě, že příslušná část DÍLA bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část DÍLA a dokončení zbytku části DÍLA nepožadovat, resp. rozsah příslušné části DÍLA tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli.
15. Má-li DÍLO vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA.
17. DÍLO je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.

Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná

I. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové

ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. II odst. 4 a oddílu III., čl. II a čl. V, (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za nedodržení harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. II odst. 4 a oddílu III., čl. II a čl. V, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení s nápravou.
9. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
10. V případě uplatnění nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody kteroukoli ze smluvních stran se sjednává limitace smluvních pokut a náhrady škody do souhrnné celkové výše ceny zakázky v Kč včetně DPH. Limit je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, ať již jednotlivých, či dílčích nároků kteroukoli smluvní stranou.

II. Odstoupení od SoD

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - iii. porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,

- iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včasné nezaplatil splatný finanční závazek byť jen jedinému poddodavateli,
 - vi. nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - vii. provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD.
 3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD i v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na realizaci předmětu DÍLA. Rozhodnutí o nepřidělení dotace zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu nemají smluvní strany vůči sobě žádných nároků. Provedené práce do doby odstoupení od SoD budou uhrazeny zhotoviteli v plné výši.
 4. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
 5. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
 7. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
 8. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD.
 9. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
 10. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu

- věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.
3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
7. **Tato SoD je elektronicky podepsána oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaná SoD má platnost originálu.**
8. Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele.
10. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
11. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
12. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

Přílohy:

příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této SoD),

příloha č. 2 - Oceněné položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

V Kaznějově

V Líštanech

.....
Mgr. Eva Šimlová
starostka města
(objednatel)

.....
Radek Kamínek
jednatel společnosti
(zhotovitel)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: x28b
Stavba: Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Stavitelství Kamínek s.r.o.

Projektant:
MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 26021471
DIČ: CZ26021471

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			344 714,39
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	344 714,39	72 390,02
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	417 104,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

x28b

Stavba:

Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Datum:

4. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00

Uchazeč:

Stavatelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		344 714,39	417 104,41	
1	SO 110 Komunikace	339 714,39	411 054,41	STA
2	Vedlejší a ostatní náklady	5 000,00	6 050,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:

1 - SO 110 Komunikace

KSO: 822 29 72

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

339 714,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	339 714,39	21,00%	71 340,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

411 054,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace

Místo:

Datum: 4. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	339 714,39
HSV - Práce a dodávky HSV	339 714,39
1 - Zemní práce	6 297,50
4 - A3 - Krajnice	6 249,38
5 - A4 - Zeleň	29 013,15
6 - Dopravní značení	1 923,05
8 - Oprava kanalizačních stok	156 316,58
9 - Oprava kanalizačních šachet	111 724,05
10 - Oprava kanalizačních stok v místě rozlomení stoky v místě u Š3 (v ul.k Doubravě)	18 738,20
11 - Oprava kanalizačních stok v místě rozlomení stoky v místě u Š2 (v ul.Lesní)	9 452,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace

Místo: Datum: 4. 3. 2021
Zadavatel: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Pízeň
Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 339 714,39

D HSV Práce a dodávky HSV 339 714,39

D 1 Zemní práce 6 297,50

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	19,250	69,00	1 328,25	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			"viz.výkres č.02 Situace" 55*0,15+110*0,1		19,250			
VV			Součet		19,250			

2	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele	m3	19,250	45,00	866,25	
---	---	------------	---	----	--------	-------	--------	--

VV			"viz.pol.122201101" 19,25		19,250			
VV			Součet		19,250			

3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	19,250	5,00	96,25	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------	----------------

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. VV "viz.pol.162701105R" 19,25 19,250 VV Součet 19,250					
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	34,650	95,00	3 291,75	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. VV "viz.pol.171201201" 19,25*1,8 34,650 VV Součet 34,650					
-----	--	--	---	--	--	--	--	--

5	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	55,000	13,00	715,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásepů rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. VV "viz.výkres č.02 Situace, výměra převzata z AutoCad" 55 55,000 VV Součet 55,000					
-----	--	--	---	--	--	--	--	--

D 4 A3 - Krajnice 6 249,38

6	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	55,000	105,00	5 775,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"viz.výkres č.02 Situace - výměra převzata z AutoCad" 55		55,000				
	VV		Součet		55,000				
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,975	25,00	474,38	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.						
	D	5	A4 - Zeleň				29 013,15		
8	K	181151321	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	110,000	22,00	2 420,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnaní nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnaní terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.						
	VV		"viz.výkres č.02 Situace - výměra převzata z AutoCad" 110		110,000				
	VV		Součet		110,000				
9	M	10364100	zemina pro terénní úpravy	t	26,400	350,00	9 240,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		"viz.pol.181151321" 110*0,15*1,6		26,400				
	VV		Součet		26,400				
10	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	110,000	35,00	3 850,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.						
	VV		"viz.pol.181151321" 110		110,000				
	VV		Součet		110,000				
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8,800	350,00	3 080,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		"viz.pol.182303111" 110*0,05*1,6		8,800				
	VV		Součet		8,800				
12	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	110,000	22,00	2 420,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.						
	VV		"viz.pol.181151321" 110		110,000				
	VV		Součet		110,000				
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,300	120,00	396,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		"viz.pol.181411132" 110*0,03		3,300				
	VV		Součet		3,300				
14	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	110,000	49,00	5 390,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zalívku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.						
	VV		"viz.pol.181151321" 110		110,000				
	VV		Součet		110,000				
15	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,005	10 000,00	50,00	CS ÚRS 2021 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
		PSC						
		VV	"viz.pol.184802111" 110*0,000045		0,005			
		VV	Součet		0,005			
16	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	5,050	49,00	247,45	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.185802113" 0,005*1,01*1000		5,050			
		VV	Součet		5,050			
17	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	5,500	189,00	1 039,50	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.181411132" 110*0,05		5,500			
		VV	Součet		5,500			
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	35,208	25,00	880,20	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.					
		D 6	Dopravní značení				1 923,05	
19	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
		VV	"viz.výkres č.07 Dopravní značení" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
20	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol. 914511112" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
21	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světlých, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
		VV	"viz.výkres č.07 Dopravní značení" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
22	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	790,00	790,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"914111111" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,122	25,00	3,05	CS ÚRS 2021 01
		D 8	Oprava kanalizačních stok				156 316,58	
24	K	359901111R	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	71,950	59,00	4 245,05	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.					
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 71,95		71,950			
		VV	Součet		71,950			
25	K	97732R	Frézování nálitků, přesazených odboček a kořenů robotem	kus	16,000	3 780,00	60 480,00	
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 16		16,000			
		VV	Součet		16,000			
26	K	97734R	Injektáž prostupů a přípojek injektážní maltou	kus	4,000	6 750,00	27 000,00	
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
27	K	97735R	Injektáž spár, prasklin injektážní maltou	kus	3,000	5 490,00	16 470,00	
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
28	K	97736R	Oprava nesprávně utěsněných otvorů	kus	1,000	7 290,00	7 290,00	
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	985311311R	Reprofilace poškozených stěn sanační směsí na bázi cementu v místě injektáže a v místě plošných poškození	m	71,950	567,00	40 795,65	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					
	PSC							
	VV		"viz.pol.985311311R" 71,95		71,950			
	VV		Součet		71,950			
30	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,435	25,00	35,88	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2-..... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
	PSC							
	D	9	Oprava kanalizačních šachet				111 724,05	
31	K	629995219	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem betonového povrchu	m2	23,550	288,00	6 782,40	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Povrchy z kamene přírodního tvrdého jsou např. ze žuly, z kamene měkkého např. z pískovce, vápence, travertinu apod. 2. Cenu 629 99-5215 lze použít i pro tryskání povrchu z lícových cihel.					
	PSC							
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva"					
	VV		3,14*2,5*3		23,550			
	VV		Součet		23,550			
32	K	985311112R	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami	m2	23,550	306,00	7 206,30	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					
	PSC							
	VV		"viz.pol.629995219" 23,55		23,550			
	VV		Součet		23,550			
33	K	985311312R	Oprava průtokového koryta a laviček sanačních směsí	kpl	3,000	1 890,00	5 670,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					
	PSC							
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
34	K	985421111R	Injektáž prostupů a přípojek injektážní maltou	kpl	3,000	2 250,00	6 750,00	
			Poznámka k souboru cen: 1. Šířka trhlin je určena šířkou trhliny na povrchu konstrukce. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky trhliny. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění trhlin, b) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění - jsou uvažovány 4 vrty na 1 m trhliny. U zdíva tloušťky do 450 mm je uvažováno provedení vrtů z jedné strany zdíva, u tloušťky přes 450 mm z obou stran zdíva, c) úpravu trhlin před injektáží (temování), d) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlin a opravu omítek, které se oceňují cenami katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.					
	PSC							
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
35	K	97735R	Injektáž spár, prasklin injektážní maltou	kus	3,000	1 701,00	5 103,00	
			"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	97604723R	Vybourání betonových žlábků a laviček šachty	kus	3,000	3 465,00	10 395,00	
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
37	K	894701201	Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny žlaby šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad žlábků stokových, poloměru 150 mm	m	3,000	15 750,00	47 250,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na lože z cementové malty a na vyspárování cementovou maltou. 2. Délka žlabu se určuje v m délky jeho osy.					
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
38	K	899501411	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	6,000	315,00	1 890,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání stupadel.					
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
39	K	899502411	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová s vysekáním otvoru v betonu	kus	3,000	765,00	2 295,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání stupadel.					
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 3		3,000			
40	K	95395R	Nátěr ponechaných stupadel	kpl	1,000	4 770,00	4 770,00	
41	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.					
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
42	M	59224185	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40-80mm	kus	3,000	259,00	777,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.899331111" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
43	M	286619351	poklop litinový D400 bez odvětrání	kus	3,000	3 299,00	9 897,00	
	VV		"viz.pol.899331111" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
44	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,534	25,00	88,35	CS ÚRS 2021 01
D	10		Oprava kanalizačních stok v místě rozlomení stoky v místě u Š3 (v ul.k Doubravě)				18 738,20	
45	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,600	95,00	817,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		"viz.výkres 06-Odvodnění" (1,3+3)*2		8,600			
	VV		Součet		8,600			
46	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3,900	65,00	253,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		"viz.výkres 06-Odvodnění" 1,3*3		3,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	3,900				
47	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3,900	36,00	140,40	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živinových podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
PSC								
VV			"viz.pol.113107342" 3,9	3,900				
VV			Součet	3,900				
48	K	830391811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	0,500	250,00	125,00	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.								
PSC								
VV			"viz.výkres 06-Odvodnění" 0,5	0,500				
VV			Součet	0,500				
49	K	997013511R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů s naložením a se složením dle možností zhotovitele	t	0,078	120,00	9,36	
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládku až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.								
PSC								
VV			0,078	0,078				
VV			Součet	0,078				
50	K	997221551R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možností zhotovitele	t	1,989	120,00	238,68	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železniční, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
PSC								
VV			0,858+1,131	1,989				
VV			Součet	1,989				
51	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,078	170,00	13,26	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV			0,078	0,078				
VV			Součet	0,078				
52	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,858	170,00	145,86	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV			0,858	0,858				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,858			
53	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,131	95,00	107,45	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		1,131		1,131			
	VV		Součet		1,131			
54	K	132212211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapazených i nezapazených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,574	690,00	1 776,06	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek,					
	VV		"viz.výkres 06-Odvodnění"					
	VV		"30% ruční výkop" 1,3*3*2,2*0,3		2,574			
	VV		Součet		2,574			
55	K	132251251	Hloubení nezapazených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,006	155,00	930,93	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		"viz.výkres 06-Odvodnění"					
	VV		"70% strojní výkop" 1,3*3*2,2*0,7		6,006			
	VV		Součet		6,006			
56	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,017	125,00	502,13	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní travivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zářezů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	VV		"viz.výkres 06-Odvodnění" 1,3*3*1,03		4,017			
	VV		Součet		4,017			
57	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele	m3	4,563	45,00	205,34	
	VV		"viz.pol.132201201,132212201,174101101" 6,006+2,574-4,017		4,563			
	VV		Součet		4,563			
58	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,563	5,00	22,82	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omnice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti.					
	VV		"viz.pol.162701105R" 4,563		4,563			
	VV		Součet		4,563			
59	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,213	95,00	780,24	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"viz.pol.171201201" 4,563*1,8		8,213				
	VV		Součet		8,213				
60	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	3,900	13,00	50,70	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.						
	VV		"viz.výkres 06-Odvodnění" 1,3*3		3,900				
	VV		Součet		3,900				
61	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,950	219,00	427,05	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.						
	VV		"viz.výkres 06-Odvodnění" 1,3*3*0,5		1,950				
	VV		Součet		1,950				
62	M	58337310	šterkopísek	t	3,900	79,00	308,10	CS ÚRS 2021 01	
	VV		"viz.pol.175151101" 1,95*2		3,900				
	VV		Součet		3,900				
63	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,390	150,00	58,50	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.						
	VV		"viz.výkres 06-Odvodnění" 1,3*3*0,1		0,390				
	VV		Součet		0,390				
64	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300	kus	1,000	289,00	289,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.						
	VV		"viz.výkres 06-Odvodnění" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
65	M	59711770	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	1,000	3 490,00	3 490,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		"viz.pol.837371221" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
66	K	831372193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 300	kus	1,000	499,00	499,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou díků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.						
	VV		"viz.výkres 06-Odvodnění" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
67	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3,900	170,00	663,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		"viz.výkres 06-Odvodnění" 1,3*3		3,900				
	VV		Součet		3,900				
68	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3,900	170,00	663,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		"viz.pol.564861111" 3,9		3,900				
	VV		Součet		3,900				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	564851112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	3,900	130,00	507,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.564861111" 3,9		3,900			
	VV		Součet		3,900			
70	K	564851112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	3,900	130,00	507,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.564861111" 3,9		3,900			
	VV		Součet		3,900			
71	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	3,900	15,00	58,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.564861111" 3,9		3,900			
	VV		Součet		3,900			
72	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	3,900	650,00	2 535,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
	VV		"viz.pol.564861111" 3,9		3,900			
	VV		Součet		3,900			
73	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	3,900	13,00	50,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.564861111" 3,9		3,900			
	VV		Součet		3,900			
74	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3,900	370,00	1 443,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	VV		"viz.pol.564861111" 3,9		3,900			
	VV		Součet		3,900			
75	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	8,600	103,00	885,80	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.					
	VV		"viz.výkres 06-Odvodnění" (1,3+3)*2		8,600			
	VV		Součet		8,600			
76	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,980	59,00	234,82	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, šterkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
D 11			Oprava kanalizačních stok v místě rozlomení stoky v místě u Š2 (v ul.Lesní)				9 452,48	
77	K	830391811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	0,500	250,00	125,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.					
	VV		"viz.výkres 06-Odvodnění" 0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
78	K	997013511R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů s naložením a se složením dle možností zhotovitele	t	0,078	120,00	9,36	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládku až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.					
	VV		0,078		0,078			
	VV		Součet		0,078			
79	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,078	170,00	13,26	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		0,078		0,078			
	VV		Součet		0,078			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	132212211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek,	m3	2,574	690,00	1 776,06	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		"viz.výkres 06-Odvodnění"		2,574			
	VV		"30% ruční výkop" 1,3*3*2,2*0,3		2,574			
	VV		Součet		2,574			
81	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.	m3	6,006	155,00	930,93	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		"viz.výkres 06-Odvodnění"		6,006			
	VV		"70% strojní výkop" 1,3*3*2,2*0,7		6,006			
	VV		Součet		6,006			
82	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní travivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.	m3	6,240	125,00	780,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		"viz.výkres 06-Odvodnění" 1,3*3*1,6		6,240			
	VV		Součet		6,240			
83	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele	m3	2,340	150,00	351,00	
	VV		"viz.pol.132201201,132212201,174101101" 6,006+2,574-6,24		2,340			
	VV		Součet		2,340			
84	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.	m3	2,340	5,00	11,70	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		"viz.pol.162701105R" 2,34		2,340			
	VV		Součet		2,340			
85	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.	t	4,212	95,00	400,14	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		"viz.pol.171201201" 2,34*1,8		4,212			
	VV		Součet		4,212			
86	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,950	219,00	427,05	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
		VV	"viz.výkres 06-Odvodnění" 1,3*3*0,5		1,950			
		VV	Součet		1,950			
87	M	58337310	štěrkopísek	t	3,900	75,00	292,50	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.175151101" 1,95*2		3,900			
		VV	Součet		3,900			
88	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,390	790,00	308,10	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.					
		VV	"viz.výkres 06-Odvodnění" 1,3*3*0,1		0,390			
		VV	Součet		0,390			
89	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300	kus	1,000	289,00	289,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
		VV	"viz.výkres 06-Odvodnění" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
90	M	59711770	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	1,000	3 490,00	3 490,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.837371221" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
91	K	831372193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnutá v ceně) DN 300	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou díků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.					
		VV	"viz.výkres 06-Odvodnění" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
92	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,975	25,00	99,38	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
		PSC						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 000,00	21,00%	1 050,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Datum:	4. 3. 2021
Zadavatel:	Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň
Uchazeč:	Zpracovatel:	Stavitelství Kamínek s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 4. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
D		VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: x28a
Stavba: Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavitelství Kamínek s.r.o.

IČ: 26021471
DIČ: CZ26021471

Projektant:
MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			413 223,06
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	413 223,06	86 776,84
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	499 999,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: x28a

Stavba: Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Datum: 4. 3. 2021

Zadavatel: Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		413 223,06	499 999,90	
1	SO 110 Komunikace	404 723,06	489 714,90	STA
2	Vedlejší a ostatní náklady	8 500,00	10 285,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:

1 - SO 110 Komunikace

KSO: 822 29 72

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

404 723,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	404 723,06	21,00%	84 991,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

489 714,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-UZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace

Místo:

Datum: 4. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		404 723,06
HSV - Práce a dodávky HSV		404 723,06
1 - Zemní práce		5 800,40
2 - A1 - Vozovka (po odfrézování)		84 363,85
3 - A2 - Vozovka (kraje,vjezdy)		210 140,00
7 - Odvodnění		21 817,00
12 - Ostatní konstrukce a práce		16 360,71
13 - Bourání		66 241,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 1 - SO 110 Komunikace

Místo: Datum: 4. 3. 2021

Zadavatel: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						404 723,06		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				404 723,06		
D	1	Zemní práce				5 800,40		
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	6,400	65,00	416,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			"viz.výkres č.02 Situace" 40*0,05+8*0,3+20*0,1		6,400			
VV			Součet		6,400			
2	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele	m3	6,400	45,00	288,00	
VV			"viz.pol.122201101" 6,4		6,400			
VV			Součet		6,400			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	6,400	5,00	32,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
VV			"viz.pol.162701105R" 6,4		6,400			
VV			Součet		6,400			
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,520	95,00	1 094,40	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
VV			"viz.pol.171201201" 6,4*1,8		11,520			
VV			Součet		11,520			
5	K	181951112	Úprava pláně vyrovňáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	190,000	13,00	2 470,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
VV			"viz.výkres č.02 Situace, výměra převzata z AutoCad" 190		190,000			
VV			Součet		190,000			
6	K	CO-NC	Ručně kopaná sonda	ks	3,000	500,00	1 500,00	
VV			"viz.výkres č.02 Situace" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
D	2	A1 - Vozovka (po odfrézování)				84 363,85		
7	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	240,000	13,00	3 120,00	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.výkres č.02 Situace - výměra převzata z AutoCad" 240		240,000			
VV			Součet		240,000			
8	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	240,000	329,00	78 960,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
VV			"viz.pol.577144121" 240		240,000			
VV			Součet		240,000			
9	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně profezání spáry	m	6,000	103,00	618,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.					
VV			"viz.výkres č.02 Situace" 6		6,000			
VV			Součet		6,000			
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
VV			"viz.výkres č.02 Situace" 5		5,000			
VV			Součet		5,000			
11	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	5,050	78,00	393,90	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.pol.916231213" 5*1,01		5,050			
VV			Součet		5,050			
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,878	25,00	21,95	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
D 3			A2 - Vozovka (kraje,vjezdy)				210 140,00	
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	190,000	125,00	23 750,00	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.výkres č.02 Situace - výměra převzata z AutoCad" 190		190,000			
VV			Součet		190,000			
14	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	190,000	49,00	9 310,00	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.pol.573111111" 190		190,000			
VV			Součet		190,000			
15	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	190,000	590,00	112 100,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
VV			"viz.pol.573111111" 190		190,000			
VV			Součet		190,000			
16	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	190,000	13,00	2 470,00	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.pol.573111111" 190		190,000			
VV			Součet		190,000			
17	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	190,000	329,00	62 510,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
VV			"viz.pol.573111111" 190		190,000			
VV			Součet		190,000			
D 7			Odvodnění				21 817,00	
18	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	25,200	369,00	9 298,80	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárníc nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárníc (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárníc se rozumí největší světélá šířka tvárnice.					
		PSC						
		VV	"viz.výkres č.02 Situace" 9+10+6,2		25,200			
		VV	Součet		25,200			
19	M	59227724	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm	kus	93,442	43,00	4 018,01	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.935112111" 25,2*3,6*1,03		93,442			
		VV	Součet		93,442			
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	25,200	250,00	6 300,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
		VV	"viz.pol.935112111" 25,2		25,200			
		VV	Součet		25,200			
21	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	25,452	78,00	1 985,26	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.916231213" 25,2*1,01		25,452			
		VV	Součet		25,452			
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,597	25,00	214,93	CS ÚRS 2021 01
D	12		Ostatní konstrukce a práce				16 360,71	
23	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0.6 mm	m2	17,000	49,00	833,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.02 Situace" (10+7)*1		17,000			
		VV	Součet		17,000			
24	K	CO-NC1	Oprava obnažených částí podezdívek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem	m2	8,500	359,00	3 051,50	
		VV	"viz.výkres č.02 Situace" (10+7)*0,5		8,500			
		VV	Součet		8,500			
25	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.					
		VV	"viz.výkres č.02 Situace" 6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	22,000	250,00	5 500,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
		VV	"viz.výkres č.02 Situace" 6+4+5+7		22,000			
		VV	Součet		22,000			
27	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	22,220	78,00	1 733,16	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.916231213" 22*1,01		22,220			
		VV	Součet		22,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,722	25,00	143,05	CS ÚRS 2021 01
D 13			Bourání				66 241,10	
29	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) vodu pro chlazení zubů frézy,</i> <i>b) opotřebování frézovacích nástrojů,</i> <i>c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.</i> <i>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</i> <i>a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,</i> <i> které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů</i> <i> nebo krytů této části katalogu,</i> <i>b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami</i> <i> souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu</i> <i> nebo krytu části C01 tohoto katalogu.</i> <i>3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné</i> <i> překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové</i> <i> frézované plochy neodečítají.</i> <i>4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých</i> <i> záběrů v mm.</i> <i>5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:</i> <i>a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna</i> <i> vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek</i> <i> apod.,</i> <i>b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým</i> <i> rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250</i> <i> mm.</i> <i>6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový</i> <i> rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm,</i> <i> vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné</i> <i> ostrůvky apod.</i>	m2	390,000	59,00	23 010,00	CS ÚRS 2021 01
PSC								
VV			"viz.výkres č.02 Situace - výměra převzata z AutoCad" 390		390,000			
VV			Součet		390,000			
30	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle</i> <i> odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.</i> <i>Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se</i> <i> oceňují každá samostatně.</i> <i>2. Ceny</i> <i>a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze</i> <i> použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry,</i> <i> strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,</i> <i>b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, –7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze</i> <i> použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných</i> <i> vápnem,</i> <i>c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze</i> <i> použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb</i> <i> z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin</i> <i> stabilizovaných cementem.</i> <i>3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených</i> <i> živичnými postřiky nebo nátěry.</i> <i>4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou</i> <i> určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.</i> <i>5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch</i> <i> betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje</i> <i> cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto</i> <i> ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů</i> <i> nebo krytů se zvlášť nevykazuje.</i> <i>6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno,</i> <i> se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí.</i> <i>7. Ceny -714 , , -718 , , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění</i> <i> podkladu nebo krytu frézováním.</i>	m2	170,000	49,00	8 330,00	CS ÚRS 2021 01
PSC								
VV			"viz.výkres č.02 Situace - výměra převzata z AutoCad" 170		170,000			
VV			Součet		170,000			
31	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	170,000	34,00	5 780,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		"viz.pol.113107181" 170		170,000			
	VV		Součet		170,000			
32	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	20,000	55,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace - výměra převzata z AutoCad" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
33	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		"viz.pol.113107330" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	997013511R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů s naložením a se složením dle možností zhotovitele	t	4,800	120,00	576,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.					
	VV		4,8		4,800			
	VV		Součet		4,800			
35	K	997221551R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možností zhotovitele	t	119,280	95,00	11 331,60	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		49,92+16,66+49,3+3,4		119,280			
	VV		Součet		119,280			
36	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,800	150,00	720,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		4,8		4,800			
	VV		Součet		4,800			
37	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	66,580	150,00	9 987,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		49,92+16,66		66,580			
	VV		Součet		66,580			
38	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	52,700	95,00	5 006,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		49,3+3,4		52,700			
	VV		Součet		52,700			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 500,00	21,00%	1 785,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 285,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-UZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Datum:	4. 3. 2021
Zadavatel:	Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň
Uchazeč:	Zpracovatel:	Stavitelství Kamínek s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	8 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Datum: 4. 3. 2021

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 500,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					8 500,00
D VRN9			Ostatní náklady					8 500,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	012103000	Geodetické a vytyčovací práce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: x30
Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 11. 3. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 26021471
Stavitelství Kamínek s.r.o.	DIČ: CZ26021471
Projektant:	IČ: 61171344
MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň	DIČ: CZ61171344
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 858 769,82
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 858 769,82	390 341,66
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 249 111,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

x30

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Datum:

11. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 858 769,82	2 249 111,48	
1	SO 110 Komunikace	849 217,75	1 027 553,48	STA
2	SO 310 Kanalizace	281 855,61	341 045,29	STA
3	SO 410 Veřejné osvětlení	674 995,44	816 744,48	STA
4	SO 810 Sadové úpravy	37 701,02	45 618,23	STA
5	Ostatní a vedlejší náklady	15 000,00	18 150,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ

NÁKLADY

Objekt:

1 - SO 110 Komunikace

KSO: 822 29 72

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

849 217,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	849 217,75	21,00%	178 335,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 027 553,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ
NÁKLADY

Objekt: **1 - SO 110 Komunikace**

Místo:	Datum:	11. 3. 2021
Zadavatel:	Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň
Uchazeč:	Stavitelství Kamínek s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	849 217,75
------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	849 217,75
1 - Zemní práce	71 017,70
2 - Úprava aktivního podloží	107 712,00
3 - A1 - Vozovka (asfaltobeton)	60 061,49
5 - B1 - Parkovací stání (betonová dlažba)	2 665,24
6 - B2 - Parkovací stání (Vjezd-zatrávňovací tvárnice)	75 572,78
7 - C1 - Chodník pochozí (betonová dlažba)	153 409,70
8 - C2 - Vjezdy (betonová dlažba)	67 288,94
9 - C3 - Chodníkové přejezdy (betonová dlažba)	27 885,32
10 - D1 - Zeleň	123 900,00
11 - D2 - Kačírek	2 526,37
12 - E1 - Betonový žlab	2 809,93
14 - Dopravní značení	6 127,25
15 - Chráničky	27 606,83
16 - Oprava ploch - VO (položka č.1)	9 314,60
17 - Oprava ploch - VO (položka č.2)	14 770,00
18 - Oprava ploch - VO (položka č.3)	19 056,80
19 - Ostatní konstrukce a práce	35 074,35
20 - Bourání	42 418,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 1 - SO 110 Komunikace

Místo: Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 849 217,75

D HSV Práce a dodávky HSV 849 217,75

D 1 Zemní práce 71 017,70

1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	233,400	65,00	15 171,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace"					
VV			40°0,15+45°0,45+90°0,24+15°0,16+57°0,46+20°0,25+10°0,55		233,400			
VV			+700°0,2+9°0,2+2,1°0,3+20°0,2		233,400			
VV			Součet		233,400			

2	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele	m3	233,400	45,00	10 503,00	
---	---	------------	---	----	---------	-------	-----------	--

VV			"viz.pol.122251105" 233,4		233,400			
VV			Součet		233,400			

3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	233,400	5,00	1 167,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	------	----------	----------------

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omnice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
VV			"viz.pol.162701105R" 233,4		233,400			
VV			Součet		233,400			

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	420,120	95,00	39 911,40	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
VV			"viz.pol.171201201" 233,4*1,8		420,120			
VV			Součet		420,120			

5	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	328,100	13,00	4 265,30	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad"					
VV			85+130+72+30+9+2,1		328,100			
VV			Součet		328,100			

D 2 Úprava aktivního podloží 107 712,00

6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	93,500	65,00	6 077,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace"					
VV			(85+72+30)*0,5		93,500			
VV			Součet		93,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
7	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možnosti zhotovitele	m3	93,500	45,00	4 207,50		
	VV		"viz.pol.122251105" 93,5		93,500				
	VV		Součet		93,500				
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	93,500	5,00	467,50	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti.						
	VV		"viz.pol.162701105R" 93,5		93,500				
	VV		Součet		93,500				
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	168,300	95,00	15 988,50	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.						
	VV		"viz.pol.171201201" 93,5*1,8		168,300				
	VV		Součet		168,300				
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	187,000	13,00	2 431,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.						
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad"						
	VV		85+72+30		187,000				
	VV		Součet		187,000				
11	K	564871111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	374,000	210,00	78 540,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		"viz.pol.181951112" 187*2		374,000				
	VV		Součet		374,000				
	D	3	A1 - Vozovka (asfaltobeton)				60 061,49		
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	155,000	269,00	41 695,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 34+36+52+11+22		155,000				
	VV		Součet		155,000				
13	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	144,440	98,00	14 155,12	CS ÚRS 2021 01	
	VV		"viz.pol.916131213,59217030,592174700" 155*1,01-11,11-1		144,440				
	VV		Součet		144,440				
14	M	59217030	obrubník betonový přechodový 1000x150x150-250mm, přírodní	m	11,110	269,00	2 988,59	CS ÚRS 2021 01	
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 1*11*1,01		11,110				
	VV		Součet		11,110				
15	M	592174700	obrubník betonový silniční poloměrový	kus	1,000	309,00	309,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	36,551	25,00	913,78	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			B1 - Parkovací stání (betonová dlažba)	2 665,24				
17	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodnikových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 4*2		8,000			
VV			Součet		8,000			
18	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	8,080	78,00	630,24	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.pol.916231213" 8*1,01		8,080			
VV			Součet		8,080			
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,400	25,00	35,00	CS ÚRS 2021 01
D 6			B2 - Parkovací stání (Vjezd-zatrávňovací tvárnice)	75 572,78				
20	K	564851113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	85,000	140,00	11 900,00	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 85		85,000			
VV			Součet		85,000			
21	K	564851113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	73,000	140,00	10 220,00	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 73		73,000			
VV			Součet		73,000			
22	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	73,000	269,00	19 637,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dopravku hmot pro lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dopravku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %, b) dopravku výplně a spár vegetačních dlaždic, která se oceňuje ve specifikaci, c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
VV			"viz.pol.564851113" 73		73,000			
VV			Součet		73,000			
23	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	75,949	198,00	15 037,90	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.pol.564851113" 73*1,02		74,460			
VV			Součet		74,460			
VV			74,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		75,949			
24	K	182911131	Vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	27,000	39,00	1 053,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro vyplnění stupňů při zpevnění svahu prkny oceňovanými cenami částí A02, souboru cen 182 91-11 Zpevnění svahu prkny. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 plochy svahu před zpevněním prefabrikáty nebo prkny. 3. Tloušťka vrstvy ornice nebo substrátu se měří v nakypřeném stavu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.					
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 27		27,000			
VV			Součet		27,000			
25	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3,456	350,00	1 209,60	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.pol.182911131" 27*0,08*1,6		3,456			
VV			Součet		3,456			
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	40,000	296,00	11 840,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
			PSC					
			VV			40,000		
			VV			Součet	40,000	
27	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	40,400	98,00	3 959,20	CS ÚRS 2021 01
			VV			"viz.pol.916131213" 40*1,01	40,400	
			VV			Součet	40,400	
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	28,643	25,00	716,08	CS ÚRS 2021 01
	D	7	C1 - Chodník pochozí (betonová dlažba)					153 409,70
29	K	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	130,000	125,00	16 250,00	CS ÚRS 2021 01
			VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 130	130,000	
			VV			Součet	130,000	
30	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	130,000	210,00	27 300,00	CS ÚRS 2021 01
			PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.		
			VV			"viz.pol.596211112" 130	130,000	
			VV			Součet	130,000	
31	M	59245015	dlažba betonová tl.60mm, přírodní	m2	130,419	184,00	23 997,10	CS ÚRS 2021 01
			VV			"viz.pol.596211112,59245006" 130*1,02-5,98	126,620	
			VV			Součet	126,620	
			VV			126,62*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	130,419	
32	M	59245006	dlažba betonová pro nevidomé tl.60mm, barevná	m2	6,153	368,00	2 264,30	CS ÚRS 2021 01
			VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 5,8*1,03	5,974	
			VV			Součet	5,974	
			VV			5,974*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	6,153	
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	63,000	209,00	13 167,00	CS ÚRS 2021 01
			PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.		
			VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 46+17	63,000	
			VV			Součet	63,000	
34	M	59217002	obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm	m	63,630	44,00	2 799,72	CS ÚRS 2021 01
			VV			"viz.pol.916331112" 63*1,01	63,630	
			VV			Součet	63,630	
35	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	28,000	245,00	6 860,00	CS ÚRS 2021 01
			PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.		
			VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 10+5+13	28,000	
			VV			Součet	28,000	
36	M	59228410R	palisáda betonová 160x160x600-1000mm, přírodní	kus	176,750	199,00	35 173,25	CS ÚRS 2021 01
			VV			"viz.pol.339921132" 28*6,25*1,01	176,750	
			VV			Součet	176,750	
37	K	434121415R	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů broušených nebo leštěných	m	4,500	1 310,00	5 895,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U cen -1441, -1442, -1451, -1452 je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení. 3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	"viz.výkres č.12 Schodiště,zábradlí" 1,5*3		4,500			
		VV	Součet		4,500			
38	K	767161111R	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	12,300	1 500,00	18 450,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osázané ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž listů a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem.					
		PSC						
		VV	"viz.výkres č.12 Schodiště,zábradlí" 12,3		12,300			
		VV	Součet		12,300			
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	50,133	25,00	1 253,33	CS ÚRS 2021 01
		D 8	C2 - Vjezdy (betonová dlažba)				67 288,94	
40	K	564851112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	72,000	130,00	9 360,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 72		72,000			
		VV	Součet		72,000			
41	K	564851115	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm	m2	72,000	170,00	12 240,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.564851112" 72		72,000			
		VV	Součet		72,000			
42	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	72,000	225,00	16 200,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
		PSC						
		VV	"viz.pol.564851112" 72		72,000			
		VV	Součet		72,000			
43	M	59245010	dlažba zámková profilová 200x165x80mm barevná	m2	71,824	276,00	19 823,42	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.564851112,59245007" 72*1,02-3,708		69,732			
		VV	Součet		69,732			
		VV	69,732*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		71,824			
44	M	59245007	dlažba betonová pro nevidomé tl.80mm, barevná	m2	3,708	413,00	1 531,40	
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 3,6*1,03		3,708			
		VV	Součet		3,708			
45	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značk	m	23,000	250,00	5 750,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodnikových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplateků je m délky obrubníku.					
		PSC						
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 4+10+4+5		23,000			
		VV	Součet		23,000			
46	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	23,230	78,00	1 811,94	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.916231213" 23*1,01		23,230			
		VV	Součet		23,230			
47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	22,887	25,00	572,18	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			C3 - Chodníkové přejezdy (betonová dlažba)	27 885,32				
48	K	564861115	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm	m2	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
49	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	29,000	170,00	4 930,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
50	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	29,000	225,00	6 525,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"viz.pol.596212210" 29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
51	M	59245010	dlažba zámková profilová 200x165x80mm barevná	m2	23,697	276,00	6 540,37	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.596212210,59245007" 29*1,01-6,283		23,007			
	VV		Součet		23,007			
	VV		23,007*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		23,697			
52	M	59245007	dlažba betonová pro nevidomé tl.80mm, barevná	m2	6,283	413,00	2 594,88	
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 6,1*1,03		6,283			
	VV		Součet		6,283			
53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	3,000	265,00	795,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
54	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	3,030	98,00	296,94	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.916131213" 3*1,01		3,030			
	VV		Součet		3,030			
55	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,125	25,00	203,13	CS ÚRS 2021 01
D 10			D1 - Zeleň	123 900,00				
56	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	700,000	22,00	15 400,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnaní nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnaní terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 700		700,000			
	VV		Součet		700,000			
57	M	10364100	zemina pro terénní úpravy	t	201,600	350,00	70 560,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.181151331" 700*0,18*1,6		201,600			
	VV		Součet		201,600			
58	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	700,000	35,00	24 500,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.					
		PSC						
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 700		700,000			
		VV	Součet		700,000			
59	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	22,400	350,00	7 840,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.182303111" 700*0,02*1,6		22,400			
		VV	Součet		22,400			
60	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	224,000	25,00	5 600,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.					
		D 11	D2 - Kačírek				2 526,37	
61	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	9,000	242,00	2 178,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 9		9,000			
		VV	Součet		9,000			
62	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.					
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
63	M	59217002	obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm	m	1,010	44,00	44,44	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.916331112" 1*1,01		1,010			
		VV	Součet		1,010			
64	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,797	25,00	94,93	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.					
		D 12	E1 - Betonový žlab				2 809,93	
65	K	564841111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	2,100	105,00	220,50	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 2,1		2,100			
		VV	Součet		2,100			
66	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	3,400	298,00	1 013,20	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.					
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 3,4		3,400			
		VV	Součet		3,400			
67	M	59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	10,405	149,00	1 550,35	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.935112211" 3,4*3,03*1,01		10,405			
		VV	Součet		10,405			
68	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,035	25,00	25,88	CS ÚRS 2021 01
		D 14	Dopravní značení				6 127,25	
69	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž zrcadla včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání zrcadla, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku sloupků nebo konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) ochranné nátěry sloupku, zrcadlové části a zrcadla, tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.výkres 09 Dopravní značení" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	M	40445203	zrcadlo dopravní čtvercové 600x800mm	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.914431112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	5,500	85,00	467,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -61 1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -62 1111 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
	VV		"viz.výkres 09 Dopravní značení" 5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
72	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	5,500	129,00	709,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy přechodu.					
	VV		"viz.výkres 09 Dopravní značení" 5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
73	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,010	25,00	0,25	CS ÚRS 2021 01
D 15			Chráničky				27 606,83	
74	K	460150263	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	18,700	490,00	9 163,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.11 Chráničky" 18,7		18,700			
	VV		Součet		18,700			
75	K	460510024	Montáž chráničky s obetonováním	m	37,400	129,00	4 824,60	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -3113 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"viz.pol.460150263" 18,7*2		37,400			
	VV		Součet		37,400			
76	M	345710221	zaklapávací chránička	m	37,400	321,00	12 005,40	
	VV		"viz.pol.460510024" 37,4		37,400			
	VV		Součet		37,400			
77	K	460490014	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm	m	18,700	25,00	467,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.460150263" 18,7		18,700			
	VV		Součet		18,700			
78	K	460560263	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	18,700	50,00	935,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek za prohození sypaniny se oceňuje cenou 460 38-1251 souboru cen 460 38- Násyp horniny.					
	VV		"viz.pol.460150263" 18,7		18,700			
	VV		Součet		18,700			
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,453	25,00	211,33	CS ÚRS 2021 01
D 16			Oprava ploch - VO (položka č.1)				9 314,60	
80	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	7,500	49,00	367,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto katalogu, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
	VV		"viz.výkres č.13 oprava ploch VO" 7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	113106071	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovk a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	9,500	49,00	465,50	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překozech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překozech z betonu prostého. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto katalogu, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		"viz.výkres č.13 oprava ploch VO" 9,5		9,500			
	VV		Součet		9,500			
82	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	17,000	36,00	612,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		"viz.výkres č.13 oprava ploch VO" 17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
83	K	997221551R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možností zhotovitele	t	4,930	45,00	221,85	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		4,93		4,930			
	VV		Součet		4,930			
84	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,930	95,00	468,35	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		4,93		4,930			
	VV		Součet		4,930			
85	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	17,000	13,00	221,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
		PSC						
	VV		"viz.výkres č.13 oprava ploch VO" 17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
86	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	17,000	59,00	1 003,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		"viz.výkres č. 13 oprava ploch VO" 17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
87	K	564851112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	17,000	130,00	2 210,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.13 oprava ploch VO" 17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
88	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	7,500	209,00	1 567,50	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"viz.výkres č.13 oprava ploch VO" 7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
89	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	9,500	225,00	2 137,50	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"viz.výkres č.13 oprava ploch VO" 9,5		9,500			
	VV		Součet		9,500			
90	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,616	25,00	40,40	CS ÚRS 2021 01
D	17		Oprava ploch - VO (položka č.2)				14 770,00	
91	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	17,500	69,00	1 207,50	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		"viz.výkres č.13 Oprava ploch VO" 17,5		17,500			
	VV		Součet		17,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živíčních, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	16,500	65,00	1 072,50	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živíčními postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živíčních podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . –724 . . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
	VV		"viz.výkres č.13 Oprava ploch VO" 16,5		16,500			
	VV		Součet		16,500			
93	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	16,500	36,00	594,00	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živíčními postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živíčních podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . –724 . . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
	VV		"viz.výkres č.13 Oprava ploch VO" 16,5		16,500			
	VV		Součet		16,500			
94	K	997221551R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možností zhotovitele	t	6,402	45,00	288,09	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	VV		1,617+4,785		6,402			
	VV		Součet		6,402			
95	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,617	150,00	242,55	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.								
	VV		1,617		1,617			
	VV		Součet		1,617			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,785	95,00	454,58	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		4,785		4,785			
	VV		Součet		4,785			
97	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	16,500	13,00	214,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zárezích i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		"viz.výkres č.13 Oprava ploch VO" 16,5		16,500			
	VV		Součet		16,500			
98	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	16,500	210,00	3 465,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.13 Oprava ploch VO" 16,5		16,500			
	VV		Součet		16,500			
99	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	16,500	329,00	5 428,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	VV		"viz.výkres č.13 Oprava ploch VO" 16,5		16,500			
	VV		Součet		16,500			
100	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	17,500	103,00	1 802,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.					
	VV		"viz.výkres č.13 Oprava ploch VO" 17,5		17,500			
	VV		Součet		17,500			
101	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,011	25,00	0,28	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.					
D	18		Oprava ploch - VO (položka č.3)				19 056,80	
102	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,500	65,00	812,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		"viz.výkres č.13 Oprava ploch VO" 50*0,25		12,500			
	VV		Součet		12,500			
103	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele	m3	12,500	45,00	562,50	
	VV		"viz.pol.122251105" 12,5		12,500			
	VV		Součet		12,500			
104	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,500	5,00	62,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
	VV		"viz.pol.162701105R" 12,5		12,500			
	VV		Součet		12,500			
105	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,500	95,00	2 137,50	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		PSC						
		VV	"viz.pol.171201201" 12,5*1,8		22,500			
		VV	Součet		22,500			
106	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	22,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnaní nerovností neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnaní terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
		VV	"viz.výkres č.13 Oprava ploch VO" 50		50,000			
		VV	Součet		50,000			
107	M	10364100	zemina pro terénní úpravy	t	18,400	350,00	6 440,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.181151331" 50*0,23*1,6		18,400			
		VV	Součet		18,400			
108	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	35,00	1 750,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.					
		VV	"viz.výkres č.13 Oprava ploch VO" 50		50,000			
		VV	Součet		50,000			
109	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,600	350,00	560,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.182303331" 50*0,02*1,6		1,600			
		VV	Součet		1,600			
110	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	50,000	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
		VV	"viz.výkres č.13 Oprava ploch VO" 50		50,000			
		VV	Součet		50,000			
111	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,500	120,00	180,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.181411132" 50*0,03		1,500			
		VV	Součet		1,500			
112	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	50,000	49,00	2 450,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro závlivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
		VV	"viz.výkres č.13 Oprava ploch VO" 50		50,000			
		VV	Součet		50,000			
113	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,002	10 000,00	20,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
		VV	"viz.pol.184802111" 50*0,0000359		0,002			
		VV	Součet		0,002			
114	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	2,020	40,00	80,80	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.pol.185802113" 0,002*1,01*1000		2,020			
	VV		Součet		2,020			
115	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	2,500	480,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.181411132" 50*0,05		2,500			
	VV		Součet		2,500			
116	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,040	25,00	451,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.					
	D	19	Ostatní konstrukce a práce				35 074,35	
117	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0.6 mm	m2	122,000	49,00	5 978,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" (11+44+17+30+20)*1		122,000			
	VV		Součet		122,000			
118	K	CO-NC1	Oprava obnažených částí podezdívek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem	m2	61,000	359,00	21 899,00	
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" (11+44+17+30+20)*0,5		61,000			
	VV		Součet		61,000			
119	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značkv	m	21,600	250,00	5 400,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodnikových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva téženeho i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 10+11,6		21,600			
	VV		Součet		21,600			
120	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	21,816	78,00	1 701,65	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.916231213" 21,6*1,01		21,816			
	VV		Součet		21,816			
121	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,828	25,00	95,70	CS ÚRS 2021 01
	D	20	Bourání				42 418,45	
122	K	113154224	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	115,000	69,00	7 935,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladu nebo krytu této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 115		115,000			
	VV		Součet		115,000			
123	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	115,000	36,00	4 140,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.					
	VV		"viz.pol.113107222" 115		115,000			
	VV		Součet		115,000			
124	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
125	K	966008111	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm	m	25,000	650,00	16 250,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahů pod troubami propustku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné při rozebírání propustků, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) bourání čel, které se oceňuje cenami souboru cen 966 .0- Bourání mostních konstrukcí části B 01 katalogu 821-1 Mosty. 4. Množství měrných jednotek se určuje délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose propustku). 5. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 12+13		25,000			
	VV		Součet		25,000			
126	K	997013511R	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,989	59,00	1 120,35	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládku až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku.					
	VV		0,164+18,825		18,989			
	VV		Součet		18,989			
127	K	997221551R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možností zhotovitele	t	59,800	45,00	2 691,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		26,45+33,35		59,800			
	VV		Součet		59,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	18,989	150,00	2 848,35	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		0,164+18,825		18,989			
	VV		Součet		18,989			
129	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,450	150,00	3 967,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		26,45		26,450			
	VV		Součet		26,450			
130	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	33,350	95,00	3 168,25	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		33,35		33,350			
	VV		Součet		33,350			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ

NÁKLADY

Objekt:

2 - SO 310 Kanalizace

KSO: 827 21 12

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

281 855,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	281 855,61	21,00%	59 189,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

341 045,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ
NÁKLADY

Objekt: 2 - SO 310 Kanalizace

Místo:	Datum:	11. 3. 2021
Zadavatel:	Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň
Uchazeč:	Stavitelství Kamínek s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	281 855,61
HSV - Práce a dodávky HSV	281 855,61
8 - Oprava kanalizačních stok	137 980,25
9 - Oprava kanalizačních šachet	143 875,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 2 - SO 310 Kanalizace

Místo: Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 281 855,61

D HSV Práce a dodávky HSV 281 855,61

D 8 Oprava kanalizačních stok 137 980,25

1	K	359901111R	Vyčištění a odstranění usazenin v kanalizačních stokách před bezvýkopovou technologií	m	100,000	59,00	5 900,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	------------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.

	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 93+7		100,000			
	VV		Součet		100,000			

2	K	97733R	Frézování náliťků, přesazených odboček a kořenů robotem	kus	11,000	3 780,00	41 580,00	
---	---	--------	---	-----	--------	----------	-----------	--

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vysátí sutě.

	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			

3	K	985311311R	Reprofilace poškozených stěn sanační směsí na bázi cementu v místě injektáže a v místě plošných poškození	m	100,000	567,00	56 700,00	
---	---	------------	---	---	---------	--------	-----------	--

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu,
b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,
c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,
d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,
e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 93+7		100,000			
	VV		Součet		100,000			

4	K	985421111R	Injektáž prostupů a přípojek injektážní maltou	kus	5,000	6 750,00	33 750,00	
---	---	------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Šířka trhlín je určena šířkou trhlíny na povrchu konstrukce.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky trhlíny.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyčištění trhlín,
b) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění - jsou uvažovány 4 vrtů na 1 m trhlíny. U zdíva tloušťky do 450 mm je uvažováno provedení vrtů z jedné strany zdíva, u tloušťky přes 450 mm z obou stran zdíva,
c) úpravu trhlín před injektáží (temování),
d) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách.
4. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlín a opravy omítek, které se oceňují cenami katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

5	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,010	25,00	50,25	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2-..... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D 9 Oprava kanalizačních šachet 143 875,36

6	K	629995219	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem betonového povrchu	m2	32,656	288,00	9 404,93	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Povrchy z kamene přírodního tvrdého jsou např. ze žuly, z kamene měkkého např. z pískovce, vápence, travertinu apod.
2. Cenu 629 99-5215 lze použít i pro tryskání povrchu z lícových cihel.

	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva"					
	VV		3,14*2,6*4		32,656			
	VV		Součet		32,656			

7	K	894701201	Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny žlaby šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad žlábků stokových, poloměru 150 mm	m	1,000	13 680,00	13 680,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na lože z cementové malty a na vyspárování cementovou maltou. 2. Délka žlabu se určuje v m délky jeho osy.					
		PSC						
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
8	K	894701401	Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny žlaby šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad žlábků stokových, poloměru 200 mm	m	3,000	15 750,00	47 250,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na lože z cementové malty a na vyspárování cementovou maltou. 2. Délka žlabu se určuje v m délky jeho osy.					
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 1*3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
9	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	890,00	3 560,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdělení rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.					
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
10	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40-80mm	kus	4,000	259,00	1 036,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
11	M	286619351	poklop litinový D400 bez odvětrání	kus	4,000	3 299,00	13 196,00	
		VV	"viz.pol.899331111" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
12	K	899501411	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	6,000	315,00	1 890,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání stupadel.					
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
13	K	899502411	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová s vysekáním otvoru v betonu	kus	2,000	765,00	1 530,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání stupadel.					
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
14	K	95394R	Nátěr ponechaných stupadel	kpl	1,000	4 770,00	4 770,00	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, zdímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
15	K	976047231R	Vybourání betonových žlábků a laviček šachty	ks	4,000	3 465,00	13 860,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
16	K	985311112R	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami	m2	32,656	306,00	9 992,74	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					
		VV	"viz.pol.629995219" 32,656		32,656			
		VV	Součet		32,656			
17	K	985311312R	Oprava průtokového koryta a laviček sanačních směsí	kus	4,000	1 890,00	7 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souborů cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					
		PSC						
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
18	K	985421111R	Injektáž prostupů a přípojek injektážní maltou	kus	4,000	2 250,00	9 000,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Šířka trhlin je určena šířkou trhliny na povrchu konstrukce. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky trhliny. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění trhlin, b) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění - jsou uvažovány 4 vrty na 1 m trhliny. U zdíva tloušťky do 450 mm je uvažováno provedení vrtů z jedné strany zdíva, u tloušťky přes 450 mm z obou stran zdíva, c) úpravu trhlin před injektáží (temování), d) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlin a opravy omítek, které se oceňují cenami katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.					
		PSC						
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
19	K	985421112R	Injektáž spár, prasklin injektážní maltou	kus	4,000	1 701,00	6 804,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Šířka trhlin je určena šířkou trhliny na povrchu konstrukce. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky trhliny. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění trhlin, b) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění - jsou uvažovány 4 vrty na 1 m trhliny. U zdíva tloušťky do 450 mm je uvažováno provedení vrtů z jedné strany zdíva, u tloušťky přes 450 mm z obou stran zdíva, c) úpravu trhlin před injektáží (temování), d) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlin a opravy omítek, které se oceňují cenami katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.					
		PSC						
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
20	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,952	69,00	341,69	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ

NÁKLADY

Objekt:

3 - SO 410 Veřejné osvětlení

KSO: 828 75 12

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

674 995,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	674 995,44	21,00%	141 749,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

816 744,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 3 - SO 410 Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		674 995,44
PSV - Práce a dodávky PSV		426 895,00
741 - Elektroinstalace		426 895,00
M - Práce a dodávky M		248 100,44
21-M - Elektromontáže		13 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		214 450,44
OST - Ostatní		20 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 3 - SO 410 Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							674 995,44	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					426 895,00	
D	741	Elektroinstalace					426 895,00	
1	K	741410R2	Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací, samostatně stojících ocelových, délky do 12 m - do šrotu 50% z ceny montáže	ks	3,000	1 210,00	3 630,00	
		VV	"viz.výkres č.03 Situace" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
2	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	150,000	30,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.03 Situace" 60+30+40+20		150,000			
		VV	Součet		150,000			
3	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	172,500	18,00	3 105,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.741122122" 150*1,15		172,500			
		VV	Součet		172,500			
4	K	741122133	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	400,000	35,00	14 000,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.03 Situace" 42+33+78+65+110+72		400,000			
		VV	Součet		400,000			
5	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	460,000	120,00	55 200,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz. pol.741122133" 400*1,15		460,000			
		VV	Součet		460,000			
6	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	kus	30,000	125,00	3 750,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.03 Situace" 30		30,000			
		VV	Součet		30,000			
7	K	741132132	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus	32,000	130,00	4 160,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.03 Situace" 32		32,000			
		VV	Součet		32,000			
8	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	370,000	20,00	7 400,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.03 Situace" 42+33+78+65+110+42		370,000			
		VV	Součet		370,000			
9	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	252,340	50,00	12 617,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.741410041" 370*0,62*1,1		252,340			
		VV	Součet		252,340			
10	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	33,000	55,00	1 815,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
		VV	"viz.výkres č.03 Situace VO" 16+17		33,000			
		VV	Součet		33,000			
11	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	16,000	27,00	432,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.741420022" 16		16,000			
		VV	Součet		16,000			
12	M	35431012	svorka uzemnění FeZn připojovací	kus	17,000	29,00	493,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.741420022" 17		17,000			
		VV	Součet		17,000			
13	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	15,000	1 650,00	24 750,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.03 Situace" 15		15,000			
		VV	Součet		15,000			
14	M	31674072	stožár žárový pozinkovaný v.6,5 m	kus	15,000	8 500,00	127 500,00	
15	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	10,000	730,00	7 300,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.03 Situace" 9+1		10,000			
		VV	Součet		10,000			
16	M	31673007	výložník jednostranný vyložení 2500mm žárově pozinkovaný	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
17	M	31673008	výložník jednostranný vyložení 1500mm žárově pozinkovaný	kus	9,000	1 400,00	12 600,00	
18	K	210202013	Montáž světel výbojkových se zapojením	kus	15,000	600,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
19	M	348531843	Svitidlo GUIDA LED 39W	kus	1,000	8 600,00	8 600,00	
20	M	348531844	Svitidlo GUIDA LED 25W	kus	14,000	7 900,00	110 600,00	
21	K	210202R	Stožárová výstroj (SR 721-27 Z CU)	kus	15,000	491,00	7 365,00	
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
22	K	210120101	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	15,000	399,00	5 985,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
23	M	34523415	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	15,000	20,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
24	M	34523417	pojistka PH 000 10A	kus	3,000	81,00	243,00	
D M			Práce a dodávky M			248 100,44		
D 21-M			Elektromontáže			13 000,00		
25	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích			214 450,44		
26	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,370	5 000,00	1 850,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trať, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostory a podchodové štoly.					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 0,37		0,370			
	VV		Součet		0,370			
27	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,860	1 050,00	5 103,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"60% 1.třída těžitelnosti-3.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace VO" 0,6*0,6*1,5*15*0,6		4,860			
	VV		Součet		4,860			
28	K	460131114	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	3,240	1 250,00	4 050,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"40% 2.třída těžitelnosti-4.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace VO" 0,6*0,6*1,5*15*0,4		3,240			
	VV		Součet		3,240			
29	K	460161252	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	32,400	315,00	10 206,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"20% ručně, 60% 1.třída těžitelnosti-3.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (60+30+40+20+40+80)*0,2*0,6		32,400			
	VV		Součet		32,400			
30	K	460161253	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	21,600	375,00	8 100,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"20% ručně, 40% 2.třída těžitelnosti-4.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (60+30+40+20+40+80)*0,2*0,4		21,600			
	VV		Součet		21,600			
31	K	460161292	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	16,200	630,00	10 206,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"20% ručně, 60% 1.třída těžitelnosti-3.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (50+40+20+25)*0,2*0,6		16,200			
	VV		Součet		16,200			
32	K	460161293	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	10,800	750,00	8 100,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"20% ručně, 40% 2.třída těžitelnosti-4.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (50+40+20+25)*0,2*0,4		10,800			
	VV		Součet		10,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	460171252	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	129,600	62,00	8 035,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		"80% strojně, 60% 1.třída těžitelnosti-3.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (60+30+40+20+40+80)*0,8*0,6		129,600			
	VV		Součet		129,600			
34	K	460171253	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	86,400	77,00	6 652,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		"80% strojně, 40% 2.třída těžitelnosti-4.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (60+30+40+20+40+80)*0,8*0,4		86,400			
	VV		Součet		86,400			
35	K	460171292	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	64,800	103,00	6 674,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		"80% strojně, 60% 1.třída těžitelnosti-3.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (50+40+20+25)*0,8*0,6		64,800			
	VV		Součet		64,800			
36	K	460171293	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	43,200	128,00	5 529,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		"80% strojně, 40% 2.třída těžitelnosti-4.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (50+40+20+25)*0,8*0,4		43,200			
	VV		Součet		43,200			
37	K	460451262	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	270,000	38,00	10 260,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" 60+30+40+20+40+80		270,000			
	VV		Součet		270,000			
38	K	460451312	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	135,000	63,00	8 505,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" 50+40+20+25		135,000			
	VV		Součet		135,000			
39	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	8,300	1 900,00	15 770,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Beton se zvýšenými nároky na prostředí obsahuje přísadu pro zvýšení vodotěsnosti.					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 8,3		8,300			
	VV		Součet		8,300			
40	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	370,000	65,00	24 050,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1311 až -1412 a -2311 až -2412 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 42+33+78+65+110+42		370,000			
	VV		Součet		370,000			
41	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	370,000	13,00	4 810,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 42+33+78+65+110+42		370,000			
	VV		Součet		370,000			
42	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	405,000	18,00	7 290,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 až -3113 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 270+135		405,000			
	VV		Součet		405,000			
43	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 40mm	m	286,443	22,00	6 301,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.460671113" 270*1,03		278,100			
	VV		Součet		278,100			
	VV		278,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		286,443			
44	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 110mm	m	143,222	38,00	5 442,44	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.460671113" 135*1,03		139,050			
	VV		Součet		139,050			
	VV		139,05*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		143,222			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	460744R	Pouzdrový základ stožáru	kus	15,000	2 680,00	40 200,00	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 až -3113 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace VO" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
46	K	235111302	pouzdrový základ stožáru	kus	15,000	250,00	3 750,00	
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
47	K	460744R2	Gumoasfaltová nátěr	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 až -3113 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
48	K	460881113	Kryt vozovek a chodníků z betonu prostého, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	47,250	213,00	10 064,25	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1411 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -1511 až -1513 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (50+40+20+25)*0,35		47,250			
	VV		Součet		47,250			
	D	OST	Ostatní				20 650,00	
49	K	HZS5	Zřízení polohopisného plánu	m	370,000	25,00	9 250,00	
50	K	HZS6	Montáž a dodávka kabelové skříně vč.plastového pilíře a základu SRML 9x160	kus	1,000	11 400,00	11 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ

NÁKLADY

Objekt:

4 - SO 810 Sadové úpravy

KSO: 823 27 12

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 701,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 701,02	21,00%	7 917,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 618,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 4 - SO 810 Sadové úpravy

Místo:	Datum:	11. 3. 2021
Zadavatel:	Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň
Uchazeč:	Stavitelství Kamínek s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	37 701,02
HSV - Práce a dodávky HSV	37 701,02
1 - Zemní práce	37 701,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 4 - SO 810 Sadové úpravy

Místo: Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Projektant: MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								37 701,02
D	HSV	Práce a dodávky HSV						37 701,02
D	1	Zemní práce						37 701,02
1	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	27,000	25,00	675,00	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro založení trávníku ve všech typech vegetačních trávnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) konstrukci podloží a dodání zatravnovacích prefabrikátů, e) uložení odpadu na skládce.								
PSC								
VV			"viz.výkres č.02 Situace-výsadby, výměra převzata z AutoCad" 27		27,000			
VV			Součet		27,000			
2	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	700,000	25,00	17 500,00	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
PSC								
VV			"viz.výkres č.02 Situace-výsadby, výměra převzata z AutoCad" 700		700,000			
VV			Součet		700,000			
3	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	21,810	120,00	2 617,20	CS ÚRS 2021 01
<i>"viz.pol.180405111,181411132" (27+700)*0,03</i>								
VV					21,810			
VV			Součet		21,810			
4	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	727,000	12,00	8 724,00	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro závlivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
PSC								
VV			"viz.pol.180405111,181411132" 27+700		727,000			
VV			Součet		727,000			
5	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,026	10 000,00	260,00	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
PSC								
VV			"viz.pol.180405111,181411132" (27+700)*0,0000359		0,026			
VV			Součet		0,026			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	25191155	<i>hnojivo průmyslové</i>	<i>kg</i>	26,260	40,00	1 050,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.185802113" 0,026*1,01*1000		26,260			
	VV		Součet		26,260			
7	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m ²	m ³	36,350	189,00	6 870,15	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.180405111,181411132" (27+700)*0,05		36,350			
	VV		Součet		36,350			
8	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,048	89,00	4,27	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ

NÁKLADY

Objekt:

5 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 000,00	21,00%	3 150,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 5 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Datum:	11. 3. 2021
Zadavatel:	Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň
Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	15 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ
NÁKLADY

Objekt: 5 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				15 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: x30
Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 11. 3. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 26021471
Stavitelství Kamínek s.r.o.	DIČ: CZ26021471
Projektant:	IČ: 61171344
MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň	DIČ: CZ61171344
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			2 540 745,18
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 540 745,18	533 556,49
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 074 301,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

x30

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Datum:

11. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00

Uchazeč:

Stavatelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 540 745,18	3 074 301,67	
1	SO 110 Komunikace	2 533 245,18	3 065 226,67	STA
5	Ostatní a vedlejší náklady	7 500,00	9 075,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:

1 - SO 110 Komunikace

KSO: 822 29 72

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 533 245,18	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 533 245,18	21,00%	531 981,49
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 065 226,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:

1 - SO 110 Komunikace

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 533 245,18

HSV - Práce a dodávky HSV

2 533 245,18

1 - Zemní práce	188 654,90
2 - Úprava aktivního podloží	591 552,00
3 - A1 - Vozovka (asfaltobeton)	1 213 572,10
5 - B1 - Parkovací stání (betonová dlažba)	38 483,97
13 - Odvodnění	302 585,52
19 - Ostatní konstrukce a práce	1 715,55
20 - Bourání	196 681,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:

1 - SO 110 Komunikace

Místo:

Datum:

11. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 533 245,18

DHSVPráce a dodávky HSV

2 533 245,18

D1Zemní práce

188 654,90

1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	314,550	65,00	20 445,75	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.							
VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace"				314,550			
VV	984*0,25+43*0,45+328*0,15				314,550			
VV	Součet							

2	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	28,296	405,00	11 459,88	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.							
VV	"viz.výkres C.1.7. Odvodnění"							
VV	"60% podíl 3.tř.těžitelnosti a 60% ruční výkop"							
VV	"přípojky UV" (24*1,05+6*1,15+3*1,4+36*1,05)*0,8*0,6*0,6				21,341			
VV	"přípojky OŽ" (3*1,4+19*1,05)*0,8*0,6*0,6				6,955			
VV	Součet				28,296			

3	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	18,864	125,00	2 358,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.							
VV	"viz.výkres C.1.7. Odvodnění"							
VV	"60% podíl 3.tř.těžitelnosti a 40% strojní výkop"							
VV	"přípojky UV" (24*1,05+6*1,15+3*1,4+36*1,05)*0,8*0,6*0,4				14,227			
VV	"přípojky OŽ" (3*1,4+19*1,05)*0,8*0,6*0,4				4,637			
VV	Součet				18,864			

4	K	132312111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	18,864	505,00	9 526,32	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.							
VV	"viz.výkres C.1.7. Odvodnění"							
VV	"40% podíl 4.tř.těžitelnosti a 60% ruční výkop"							
VV	"přípojky UV" (24*1,05+6*1,15+3*1,4+36*1,05)*0,8*0,4*0,6				14,227			
VV	"přípojky OŽ" (3*1,4+19*1,05)*0,8*0,4*0,6				4,637			
VV	Součet				18,864			

5	K	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	12,576	125,00	1 572,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.							
VV	"viz.výkres C.1.7. Odvodnění"							
VV	"40% podíl 4.tř.těžitelnosti a 40% strojní výkop"							
VV	"přípojky UV" (24*1,05+6*1,15+3*1,4+36*1,05)*0,8*0,4*0,4				9,485			
VV	"přípojky OŽ" (3*1,4+19*1,05)*0,8*0,4*0,4				3,091			
VV	Součet				12,576			

6	K	133212011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	11,165	755,00	8 429,58	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku, urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.							
VV	"viz.výkres C.1.7. Odvodnění"							
VV	"60% podíl 3.tř.těžitelnosti a 60% ruční výkop"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
		VV	(5*1,49+1,59+1,8)*1,5*1,5*0,6*0,6		8,780				
		VV	2,5*2,5*1,06*0,6*0,6		2,385				
		VV	Součet		11,165				
7	K	133251102	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	7,444	205,00	1 526,02	CS ÚRS 2021 01	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.						
		VV	"viz.výkres C.1.7. Odvodnění"						
		VV	"60% podíl 3.tř.těžitelnosti a 40% strojní výkop"						
		VV	(5*1,49+1,59+1,8)*1,5*1,5*0,6*0,4		5,854				
		VV	2,5*2,5*1,06*0,6*0,4		1,590				
		VV	Součet		7,444				
8	K	133312011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	7,444	810,00	6 029,64	CS ÚRS 2021 01	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku, urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.						
		VV	"viz.výkres C.1.7. Odvodnění"						
		VV	"40% podíl 4.tř.těžitelnosti a 60% ruční výkop"						
		VV	(5*1,49+1,59+1,8)*1,5*1,5*0,4*0,6		5,854				
		VV	2,5*2,5*1,06*0,4*0,6		1,590				
		VV	Součet		7,444				
9	K	133351102	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	4,962	225,00	1 116,45	CS ÚRS 2021 01	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.						
		VV	"viz.výkres C.1.7. Odvodnění"						
		VV	"40% podíl 4.tř.těžitelnosti a 40% strojní výkop"						
		VV	(5*1,49+1,59+1,8)*1,5*1,5*0,4*0,4		3,902				
		VV	2,5*2,5*1,06*0,4*0,4		1,060				
		VV	Součet		4,962				
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	76,565	125,00	9 570,63	CS ÚRS 2021 01	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní travivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.						
		VV	"viz.pol.132212111,132251103,132312111,132351102,133212011,133251102,133312011,133351102"		109,615				
		VV	28,296+18,864*2+12,576+11,165+7,444*2+4,962						
		VV	"viz.pol.175151101,451573111" -(21,96+7,32)		-29,280				
		VV	"výměra UV" -(5*1,49+1,59+1,8)*0,5*0,5		-2,710				
		VV	"výměra šachty" -1,06		-1,060				
		VV	Součet		76,565				
11	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	76,565	85,00	6 508,03	CS ÚRS 2021 01	
		VV	"viz.pol.174101101-1/2 nový materiál" 76,565/2*2		76,565				
		VV	Součet		76,565				
12	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele	m3	385,882	45,00	17 364,69		
		VV	"viz.pol.122251105" 314,55		314,550				
		VV	"viz.pol.132212111,132251103,132312111,132351102,133212011,133251102,133312011,133351102"		109,615				
		VV	28,296+18,864*2+12,576+11,165+7,444*2+4,962						
		VV	"viz.pol.174101101-1/2 nový materiál" -76,565/2		-38,283				
		VV	Součet		385,882				
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	385,882	5,00	1 929,41	CS ÚRS 2021 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 .. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
		PSC						
		VV	"viz.pol.162701105R" 385,882		385,882			
		VV	Součet		385,882			
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	694,588	95,00	65 985,86	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		VV	"viz.pol.171201201" 385,882*1,8		694,588			
		VV	Součet		694,588			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	21,960	219,00	4 809,24	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	(69+22,5)*0,8*0,3		21,960			
		VV	Součet		21,960			
16	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	43,920	95,00	4 172,40	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.175151101" 21,96*2		43,920			
		VV	Součet		43,920			
17	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 027,000	13,00	13 351,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad"					
		VV	984+43		1 027,000			
		VV	Součet		1 027,000			
18	K	CO-NC	Ručně kopaná sonda	ks	5,000	500,00	2 500,00	
	D	2	Úprava aktivního podloží					591 552,00
19	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	513,500	65,00	33 377,50	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace"					
		VV	(984+43)*0,5		513,500			
		VV	Součet		513,500			
20	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele	m3	513,500	45,00	23 107,50	
		VV	"viz.pol.122251105" 513,5		513,500			
		VV	Součet		513,500			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	513,500	5,00	2 567,50	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.					
		PSC						
		VV	"viz.pol.162701105R" 513,5		513,500			
		VV	Součet		513,500			
22	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	924,300	95,00	87 808,50	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		VV	"viz.pol.171201201" 513,5*1,8		924,300			
		VV	Součet		924,300			
23	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 027,000	13,00	13 351,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad"					
		VV	984+43		1 027,000			
		VV	Součet		1 027,000			
24	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	2 054,000	210,00	431 340,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.181951112" 1027*2		2 054,000			
		VV	Součet		2 054,000			
	D	3	A1 - Vozovka (asfaltobeton)				1 213 572,10	
25	K	564861114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm	m2	984,000	195,00	191 880,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 984		984,000			
		VV	Součet		984,000			
26	K	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	820,000	155,00	127 100,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 820		820,000			
		VV	Součet		820,000			
27	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	820,000	15,00	12 300,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.564851114" 820		820,000			
		VV	Součet		820,000			
28	K	565165122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	820,000	524,00	429 680,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
		VV	"viz.pol.564851114" 820		820,000			
		VV	Součet		820,000			
29	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	808,800	13,00	10 514,40	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 808,8		808,800			
		VV	Součet		808,800			
30	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	808,800	325,00	262 860,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
		VV	"viz.pol.583231108" 808,8		808,800			
		VV	Součet		808,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	11,200	225,00	2 520,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 11,2		11,200			
	VV		Součet		11,200			
32	M	59245007	dlažba betonová pro nevidomé tl.80mm, barevná	m2	11,536	368,00	4 245,25	
	VV		"viz.pol.596212210" 11,2*1,03		11,536			
	VV		Součet		11,536			
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	174,000	296,00	51 504,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 34+36+52+11+41		174,000			
	VV		Součet		174,000			
34	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	166,680	98,00	16 334,64	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.916131213,59217030,592174700" 174*1,01-6,06-3		166,680			
	VV		Součet		166,680			
35	M	59217030	obrubník betonový přechodový 1000x150x150-250mm, přírodní	m	6,060	269,00	1 630,14	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 1*6*1,01		6,060			
	VV		Součet		6,060			
36	M	592174700	obrubník betonový silniční poloměrový	kus	3,000	309,00	927,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
37	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	12,000	210,00	2 520,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodnikových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplateků je m délky obrubníku.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 3+9		12,000			
	VV		Součet		12,000			
38	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	12,120	78,00	945,36	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.916231213" 12*1,01		12,120			
	VV		Součet		12,120			
39	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	341,000	256,00	87 296,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.					
			VV	"viz.pol.916131213,916231213" 329+12		341,000		
			VV	Součet		341,000		
40	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	35,123	234,00	8 218,78	CS ÚRS 2021 01
			VV	"viz.pol.916111123" 341*0,1*1,03		35,123		
			VV	Součet		35,123		
41	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	10,000	103,00	1 030,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.					
			PSC					
			VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 5*2		10,000		
			VV	Součet		10,000		
42	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	82,661	25,00	2 066,53	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.					
			PSC					
D 5			B1 - Parkovací stání (betonová dlažba)	38 483,97				
43	K	564851113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	43,000	145,00	6 235,00	CS ÚRS 2021 01
			VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 43		43,000		
			VV	Součet		43,000		
44	K	564851113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	38,000	145,00	5 510,00	CS ÚRS 2021 01
			VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 38		38,000		
			VV	Součet		38,000		
45	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	38,000	225,00	8 550,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
			PSC					
			VV	"viz.pol.564851113" 38		38,000		
			VV	Součet		38,000		
46	M	59245010	dlažba zámková profilová 200x165x80mm barevná	m2	38,405	276,00	10 599,78	CS ÚRS 2021 01
			VV	"viz.pol.564851113,59245013" 38*1,03-1,854		37,286		
			VV	Součet		37,286		
			VV	37,286*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		38,405		
47	M	59245013	dlažba betonová tl.80mm, přírodní	m2	1,873	236,00	442,03	CS ÚRS 2021 01
			VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 1,8*1,03		1,854		
			VV	Součet		1,854		
			VV	1,854*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,873		
48	K	916131213	Osazení silniční obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	17,200	296,00	5 091,20	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady nařízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 12,2+5		17,200			
	VV		Součet		17,200			
49	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	17,372	98,00	1 702,46	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.916131213" 17,2*1,01		17,372			
	VV		Součet		17,372			
50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,140	25,00	353,50	CS ÚRS 2021 01
	D	13	Odvodnění				302 585,52	
51	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	7,320	790,00	5 782,80	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zařízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		(69+22,5)*0,8*0,1		7,320			
	VV		Součet		7,320			
52	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	0,480	1 900,00	912,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Obetonování zdíva stok ve štolě se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Vypil za rubem cihelného zdíva stok částí A 03 tohoto katalogu.					
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění" 3*0,4*0,4		0,480			
	VV		Součet		0,480			
53	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	58,500	760,00	44 460,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.					
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"UV1-UV7, UV21" 3,5*2+4*2+4,5+11+2,5		33,000			
	VV		"OŽ11-12,OŽ1" 9+3,5+10+3		25,500			
	VV		Součet		58,500			
54	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	36,000	810,00	29 160,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.					
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"ŠK" 36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
55	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	17,000	150,00	2 550,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"Tabulka uličních vpustí" 1*8		8,000			
	VV		"Přípojky odvodňovacích žlabů" 3*3		9,000			
	VV		Součet		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	286113611	koleno kanalizace PVC DN150x15-90°	kus	17,000	130,00	2 210,00	
	VV		"viz.pol.877310310" 17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
57	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"Tabulka uličních vpustí" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.877350310" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"Tabulka uličních vpustí" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
60	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.877310320" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
61	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,288	1 900,00	547,20	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.					
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"02.Uliční vpusti" 0,6*0,6*0,1*8		0,288			
	VV		Součet		0,288			
62	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	8,000	2 250,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.					
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"02.Uliční vpusti" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
63	M	592238520	dno betonové s kalovou prohlubní v.300 mm	kus	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"02.Uliční vpusti" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
64	M	592238530	skruž betonová se zápachovou uzávěrkou DN 150 PVC v.550 mm	kus	8,000	1 560,00	12 480,00	
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"02.Uliční vpusti" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
65	M	592238580	skruž betonová středová v.570 mm	kus	8,000	280,00	2 240,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"02.Uliční vpusti" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
66	M	592238570	skruž betonová horní v.295 mm	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"02.Uliční vpusti" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
67	M	592238640	prsteneček betonový vyrovnávací pr.390 mm v.60 mm	kus	8,000	220,00	1 760,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"02.Uliční vpusti" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
68	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	8,000	570,00	4 560,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"02.Uliční vpusti" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
69	M	286619381	mříž pryžová s rámem 500x500 mm D400	kus	7,000	3 250,00	22 750,00	
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "02.Uliční vpusti" 7		7,000			
			vv Součet		7,000			
70	M	286619382	obrubníková vpust' zkosená	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
			vv "viz.výkres č.08 Odvodnění"					
			vv "02.Uliční vpusti" 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
71	M	286618161	koš kalový kruhový v.600 mm	kus	8,000	744,00	5 952,00	
			vv "viz.výkres č.08 Odvodnění"					
			vv "02.Uliční vpusti" 8		8,000			
			vv Součet		8,000			
72	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
			vv "viz.výkres č.08 Odvodnění"					
			vv "Šachta ŠK" 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
73	M	59224064	dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 500, 100 x 65 x 15 cm	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2021 01
			vv "viz.výkres č.08 Odvodnění"					
			vv "Šachta ŠK" 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
74	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 1000x625x580 mm	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	CS ÚRS 2021 01
			vv "viz.výkres č.08 Odvodnění"					
			vv "Šachta ŠK" 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
75	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2021 01
			vv "viz.výkres č.08 Odvodnění"					
			vv "Šachta ŠK" 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
76	K	899104111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivé přes 150 kg	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2021 01
			vv "viz.výkres č.08 Odvodnění"					
			vv "Šachta ŠK" 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
77	M	286619351	poklop litinový D400	kus	1,000	3 299,00	3 299,00	
			vv "viz.výkres č.08 Odvodnění"					
			vv "Šachta ŠK" 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
78	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm	m	17,500	1 990,00	34 825,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
79	M	592271002	žlab odvodňovací dl. 1000 mm, se spádem dna	kus	15,000	1 120,00	16 800,00	
			vv "viz.výkres č.08 Odvodnění"					
			vv "Odvodňovací žlaby" 15		15,000			
			vv Součet		15,000			
80	M	592271004	žlab odvodňovací dl. 500 mm, se spádem dna	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	
			vv "viz.výkres č.08 Odvodnění"					
			vv "Odvodňovací žlaby" 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
81	M	592271005	žlab odvodňovací dl. 500 mm, bez spádu dna	kus	1,000	920,00	920,00	
			vv "viz.výkres č.08 Odvodnění"					
			vv "Odvodňovací žlaby" 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
82	M	592270271	čelo plné na začátek žlabu	kus	6,000	105,00	630,00	
			vv "viz.výkres č.08 Odvodnění"					
			vv "Odvodňovací žlaby" 6		6,000			
			vv Součet		6,000			
83	M	592270251	vpust žlabová DN150 tř.D400 s lapačem nečistot	kus	3,000	1 289,00	3 867,00	
			vv "viz.výkres č.08 Odvodnění"					
			vv "Odvodňovací žlaby" 3		3,000			
			vv Součet		3,000			
84	M	592270252	nátrubek s pachovým uzávěrem PVC DN150	kus	3,000	229,00	687,00	
			vv "viz.výkres č.08 Odvodnění"					
			vv "Odvodňovací žlaby" 3		3,000			
			vv Součet		3,000			
85	M	592270201	krycí rošt litinový dl. 1000 mm tř.D400	kus	15,000	720,00	10 800,00	
			vv "viz.výkres č.08 Odvodnění"					
			vv "Odvodňovací žlaby" 15		15,000			
			vv Součet		15,000			
86	M	592270202	krycí rošt litinový dl. 500 mm tř.D400	kus	5,000	520,00	2 600,00	
			vv "viz.výkres č.08 Odvodnění"					
			vv "Odvodňovací žlaby" 5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		5,000			
87	K	916231213	Usazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značkv	m	22,500	225,00	5 062,50	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodnikových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva téžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.								
PSC								
VV			"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
VV			"Odvodňovací žlaby" 1+12,5+4,5+4,5		22,500			
VV			Součet		22,500			
88	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	22,952	78,00	1 790,26	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.pol.916231213" 22,5*1,01		22,725			
VV			Součet		22,725			
VV			22,725*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		22,952			
89	K	817364R	Jádrové vrtání, montáž a dodávka tvarovky s integrovaným kloubem na stávající kanalizační potrubí	kus	8,000	890,00	7 120,00	
VV			"viz.výkres č.08 Odvodnění" 8		8,000			
VV			Součet		8,000			
90	K	230170004	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	sada	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2021 01
91	K	230170014	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	m	94,500	110,00	10 395,00	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.pol.871315221,871355221" 58,5+36		94,500			
VV			Součet		94,500			
92	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	19,883	79,00	1 570,76	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, šterkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.								
PSC								
D 19			Ostatní konstrukce a práce				1 715,55	
93	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.								
PSC								
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
94	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,622	25,00	15,55	CS ÚRS 2021 01
D 20			Bourání				196 681,14	
95	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,000	99,00	990,00	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.								
PSC								
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 5*2		10,000			
VV			Součet		10,000			
96	K	113154224	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	984,000	69,00	67 896,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů fréz, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m ²) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m ² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.					
PSC								
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 984		984,000			
VV			Součet		984,000			
97	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	984,000	36,00	35 424,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
PSC								
VV			"viz.pol.113107222" 984		984,000			
VV			Součet		984,000			
98	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	83,000	35,00	2 905,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
PSC								
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 35+48		83,000			
VV			Součet		83,000			
99	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,500	59,00	265,50	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na bourání obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.					
	VV		"viz. výkres č.02 Situace komunikace" 4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
100	K	997013511R	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	28,120	32,00	899,84	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládku až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku.					
	VV		24,07+4,05		28,120			
	VV		Součet		28,120			
101	K	997221551R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možností zhotovitele	t	511,680	45,00	23 025,60	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		226,32+285,36		511,680			
	VV		Součet		511,680			
102	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	28,120	150,00	4 218,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		24,07+4,05		28,120			
	VV		Součet		28,120			
103	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	226,320	150,00	33 948,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		226,32		226,320			
	VV		Součet		226,320			
104	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	285,360	95,00	27 109,20	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		285,36		285,360			
	VV		Součet		285,360			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:

5 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 500,00	21,00%	1 575,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 075,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:

5 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:

5 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum:

11. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 500,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 500,00	
D		VRN9	Ostatní náklady				7 500,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	012103000	Geodetické a vytyčovací práce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: x30a
Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 11. 3. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 26021471
Stavitelství Kamínek s.r.o.	DIČ: CZ26021471
Projektant:	IČ: 61171344
MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň	DIČ: CZ61171344
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 242 071,66
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 242 071,66	260 835,05
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 502 906,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

x30a

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Datum:

11. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00

Uchazeč:

Stavatelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 242 071,66	1 502 906,71	
1	SO 110 komunikace	417 936,13	505 702,72	STA
2	SO 310 Kanalizace	563 274,95	681 562,69	STA
3	SO 410 Veřejné osvětlení	199 872,64	241 845,89	STA
4	SO 810 Sadové úpravy	45 987,94	55 645,41	STA
5	Ostatní a vedlejší náklady	15 000,00	18 150,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ

NÁKLADY

Objekt:

1 - SO 110 komunikace

KSO: 822 29 72

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

417 936,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	417 936,13	21,00%	87 766,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

505 702,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ
NÁKLADY

Objekt: **1 - SO 110 komunikace**

Místo:	Datum:	11. 3. 2021
Zadavatel:	Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň
Uchazeč:	Stavitelství Kamínek s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	417 936,13
------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	417 936,13
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	57 855,20
2 - Úprava aktivního podloží	65 520,00
3 - A1 - Vozovka (asfaltobeton)	8 761,56
4 - A2 - Vozovka (šterkový povrch)	55 301,39
6 - B2 - Parkovací stání (Vjezd-zatrávňovací tvárnice)	15 040,88
7 - C1 - Chodník pochozí (betonová dlažba)	12 669,99
9 - C3 - Chodníkové přejezdy (betonová dlažba)	16 003,07
10 - D1 - Zeleň	111 510,00
11 - D2 - Kačírek	10 897,03
14 - Dopravní značení	3 173,98
15 - Ostatní konstrukce a práce	42 944,71
16 - Bourání	18 258,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 1 - SO 110 komunikace

Místo: Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Projektant: MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 417 936,13

D HSV Práce a dodávky HSV 417 936,13

D 1 Zemní práce 57 855,20

1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	194,700	65,00	12 655,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace"						
	VV	87*0,45+16*0,45+4*0,08+12*0,24+17*0,25+630*0,2+31*0,2+87*0,1			194,700			
	VV	Součet			194,700			

2	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele	m3	194,700	45,00	8 761,50	
	VV	"viz.pol.122251105" 194,7			194,700			
	VV	Součet			194,700			

3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	194,700	5,00	973,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------	----------------

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. "viz.pol.162701105R" 194,7 Součet 194,700 194,700						
	VV	"viz.pol.162701105R" 194,7			194,700			
	VV	Součet			194,700			

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	350,460	95,00	33 293,70	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. "viz.pol.171201201" 194,7*1,8 Součet 350,460 350,460						
	VV	"viz.pol.171201201" 194,7*1,8			350,460			
	VV	Součet			350,460			

5	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	167,000	13,00	2 171,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předejde-li projekt urovňání pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. "viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 87+16+16+17+31 Součet 167,000 167,000						
	VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad"						
	VV	87+16+16+17+31			167,000			
	VV	Součet			167,000			

D 2 Úprava aktivního podloží 65 520,00

6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	60,000	65,00	3 900,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(87+16+17)*0,5		60,000			
	VV		Součet		60,000			
7	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele	m3	60,000	45,00	2 700,00	
	VV		"viz.pol.122251105" 60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez zhutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	60,000	5,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omíče na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
	VV		"viz.pol.162701105R" 60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	108,000	95,00	10 260,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz.pol.171201201" 60*1,8		108,000			
	VV		Součet		108,000			
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	120,000	13,00	1 560,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad"					
	VV		87+16+17		120,000			
	VV		Součet		120,000			
11	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	240,000	195,00	46 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.181951102" 120*2		240,000			
	VV		Součet		240,000			
	D	3	A1 - Vozovka (asfaltobeton)				8 761,56	
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	13,400	296,00	3 966,40	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 13,4		13,400			
	VV		Součet		13,400			
13	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm, přírodní	m	13,534	98,00	1 326,33	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.916131213,592174700" 13,4*1,01		13,534			
	VV		Součet		13,534			
14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,000	225,00	2 475,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
PSC								
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 11		11,000			
VV			Součet		11,000			
15	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní	m	11,110	78,00	866,58	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.pol.916231213" 11*1,01		11,110			
VV			Součet		11,110			
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,090	25,00	127,25	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.					
D 4			A2 - Vozovka (šterkový povrch)		55 301,39			
17	K	564841111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	87,000	130,00	11 310,00	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 87		87,000			
VV			Součet		87,000			
18	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	73,000	175,00	12 775,00	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 73		73,000			
VV			Součet		73,000			
19	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	73,000	225,00	16 425,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním postříkem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací postřík před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.					
VV			"viz.pol.564851111" 73		73,000			
VV			Součet		73,000			
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	48,000	225,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 12+4+32		48,000			
VV			Součet		48,000			
21	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní	m	48,480	78,00	3 781,44	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.pol.916231213" 48*1,01		48,480			
VV			Součet		48,480			
22	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,398	25,00	209,95	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.					
D 6			B2 - Parkovací stání (Vjezd-zatrávňovací tvárnice)		15 040,88			
23	K	564851113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	16,000	145,00	2 320,00	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 16		16,000			
VV			Součet		16,000			
24	K	564851113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	13,000	165,00	2 145,00	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 13		13,000			
VV			Součet		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	13,000	290,00	3 770,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %, b) dodávku výplně a spár vegetačních dlaždicích, která se oceňuje ve specifikaci, c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
		VV	"viz.pol.596412211" 13		13,000			
		VV	Součet		13,000			
26	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační tl.80mm, přírodní	m2	13,658	198,00	2 704,28	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.596412211" 13*1,03		13,390			
		VV	Součet		13,390			
		VV	13,39*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,658			
27	K	182911131	Vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	5,200	39,00	202,80	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro vyplnění stupňů při zpevnění svahu prkny oceňovaným cenami části A02, souboru cen 182 91-11 Zpevnění svahu prkny. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 plochy svahu před zpevněním prefabrikáty nebo prkny. 3. Tloušťka vrstvy ornice nebo substrátu se měří v nakypřeném stavu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.					
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 5,2		5,200			
		VV	Součet		5,200			
28	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,666	350,00	233,10	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.182911131" 5,2*0,08*1,6		0,666			
		VV	Součet		0,666			
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,000	296,00	2 664,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 9		9,000			
		VV	Součet		9,000			
30	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm, přírodní	m	9,090	98,00	890,82	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.916131213" 9*1,01		9,090			
		VV	Součet		9,090			
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,435	25,00	110,88	CS ÚRS 2021 01
D 7			C1 - Chodník pochozí (betonová dlažba)				12 669,99	
32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	16,000	125,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 16		16,000			
		VV	Součet		16,000			
33	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	16,000	210,00	3 360,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivé do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.pol.564851111" 16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
34	M	59245015	dlažba betonová tl.60mm, přírodní	m2	16,974	184,00	3 123,22	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.564851111" 16*1,03		16,480			
	VV		Součet		16,480			
	VV		16,48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		16,974			
35	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	16,000	209,00	3 344,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 6+5+5		16,000			
	VV		Součet		16,000			
36	M	59217002	obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm, přírodní	m	16,160	44,00	711,04	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.916331112" 16*1,01		16,160			
	VV		Součet		16,160			
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,269	25,00	131,73	CS ÚRS 2021 01
	D	9	C3 - Chodníkové přejezdy (betonová dlažba)				16 003,07	
38	K	564861115	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm	m2	17,000	190,00	3 230,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
39	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	16,000	165,00	2 640,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
40	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajiny tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	16,000	225,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"viz.pol.564861111" 16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
41	M	59245010	dlažba zámková betonová tl.80mm, barevná	m2	13,452	276,00	3 712,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.596212210,59245007" 16*1,03-3,028		13,452			
	VV		Součet		13,452			
42	M	59245007	dlažba betonová pro nevidomé tl.80mm, barevná	m2	3,028	368,00	1 114,30	
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 2,94*1,03		3,028			
	VV		Součet		3,028			
43	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	296,00	1 184,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm, přírodní	m	4,040	98,00	395,92	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.916131213" 4*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,044	25,00	126,10	CS ÚRS 2021 01

D10

D1 - Zeleň

111 510,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	630,000	22,00	13 860,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnaní nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnaní terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 630		630,000			
	VV		Součet		630,000			
47	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	181,440	350,00	63 504,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.181151331" 630*0,18*1,6		181,440			
	VV		Součet		181,440			
48	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	630,000	35,00	22 050,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.					
	VV		"viz.pol.181151331" 630		630,000			
	VV		Součet		630,000			
49	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	20,160	350,00	7 056,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.182303111" 630*0,02*1,6		20,160			
	VV		Součet		20,160			
50	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	201,600	25,00	5 040,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.					
	D	11	D2 - Kačírěk				10 897,03	
51	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírěkem) tl. 200 mm	m2	31,000	242,00	7 502,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
52	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	12,000	209,00	2 508,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 4+3+5		12,000			
	VV		Součet		12,000			
53	M	59217002	obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm, přírodní	m	12,120	44,00	533,28	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.916331112" 12*1,01		12,120			
	VV		Součet		12,120			
54	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,150	25,00	353,75	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.					
	D	14	Dopravní značení				3 173,98	
55	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	VV		"viz.výkres 09 Dopravní značení"					
	VV		"přesunutě značení" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
56	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"viz.výkres 09 Dopravní značení" 1		1,000			
			Součet		1,000			
57	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2021 01
			VV					
			VV					
			"viz.pol. 9145111112" 1		1,000			
			Součet		1,000			
58	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2021 01
			PSC					
			VV					
			VV					
			"viz.výkres 09 Dopravní značení" 1		1,000			
			Součet		1,000			
59	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	790,00	790,00	CS ÚRS 2021 01
			VV					
			VV					
			"viz.pol.9141111111" 1		1,000			
			Součet		1,000			
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,559	25,00	13,98	CS ÚRS 2021 01
			D 15				42 944,71	
61	K	711161212	Ostatní konstrukce a práce Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	182,000	49,00	8 918,00	CS ÚRS 2021 01
			VV					
			VV					
			"viz.výkres č.02 Situace komunikace" (11+19+34+13+19+27+9+22+28)*1		182,000			
			Součet		182,000			
62	K	CO-NC1	Oprava obnažených částí podezdívek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem	m2	91,000	359,00	32 669,00	
			VV					
			VV					
			"viz.výkres č.02 Situace komunikace" (11+19+34+13+19+27+9+22+28)*0,5		91,000			
			Součet		91,000			
63	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,400	225,00	990,00	CS ÚRS 2021 01
			PSC					
			VV					
			VV					
			"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 4,4		4,400			
			Součet		4,400			
64	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní	m	4,444	78,00	346,63	CS ÚRS 2021 01
			VV					
			VV					
			"viz.pol.916231213" 4,4*1,01		4,444			
			Součet		4,444			
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,843	25,00	21,08	CS ÚRS 2021 01
			D 16				18 258,32	
66	K	113154224	Bourání Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	17,000	69,00	1 173,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupce (plochy do 2 m ²) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m ² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.					
PSC								
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 17			17,000		
VV			Součet			17,000		
67	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	17,000	24,00	408,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
PSC								
VV			"viz.pol.113154224" 17			17,000		
VV			Součet			17,000		
68	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	4,000	49,00	196,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
PSC								
VV			"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 4			4,000		
VV			Součet			4,000		
69	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	4,000	24,00	96,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		"viz.pol.113106123" 4		4,000			
70	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
72	K	966008111	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm	m	15,000	650,00	9 750,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahů pod troubami propustku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné při rozebrání propustků, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) bourání čel, které se oceňuje cenami souboru cen 966 .0- Bourání mostních konstrukcí části B 01 katalogu 821-1 Mosty. 4. Množství měrných jednotek se určuje délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose propustku). 5. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 8+7		15,000			
	VV		Součet		15,000			
73	K	997013511R.1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů s naložením a se složením dle možností zhotovitele	t	13,161	120,00	1 579,32	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na mezikládku až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.					
	VV		1,04+0,58+0,246+11,295		13,161			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		13,161			
74	K	997221551R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možnosti zhotovitele	t	9,520	120,00	1 142,40	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenného charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
VV			3,91+4,93+0,68		9,520			
VV			Součet		9,520			
75	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,161	150,00	1 974,15	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
VV			1,04+0,58+0,246+11,295		13,161			
VV			Součet		13,161			
76	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,910	150,00	586,50	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
VV			3,91		3,910			
VV			Součet		3,910			
77	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,610	95,00	532,95	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
VV			4,93+0,68		5,610			
VV			Součet		5,610			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ

NÁKLADY

Objekt:

2 - SO 310 Kanalizace

KSO: 827 21 12

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

563 274,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	563 274,95	21,00%	118 287,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

681 562,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 2 - SO 310 Kanalizace

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	563 274,95
HSV - Práce a dodávky HSV	563 274,95
1 - Zemní práce	58 184,47
7 - Nová kanalizace	95 739,72
8 - Oprava kanalizačních stok	252 086,65
9 - Oprava kanalizačních šachet	155 273,01
10 - Ostatní konstrukce a práce	1 991,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 2 - SO 310 Kanalizace

Místo: Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							563 274,95	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					563 274,95	
D	1	Zemní práce					58 184,47	
1	K	132212211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapazených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	5,254	405,00	2 127,87	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek,								
PSC								
VV			"viz.výkres č.03 Podélný profil"					
VV			"60% podíl 3.tř.těžitelnosti a 20% ruční výkop"					
VV			20*1,1*1,99*0,6*0,2				5,254	
VV			Součet				5,254	
2	K	132254202	Hloubení zapazených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	21,014	185,00	3 887,59	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.								
PSC								
VV			"viz.výkres č.03 Podélný profil"					
VV			"60% podíl 3.tř.těžitelnosti a 80% strojní výkop"					
VV			20*1,1*1,99*0,6*0,8				21,014	
VV			Součet				21,014	
3	K	132312211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapazených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	3,502	505,00	1 768,51	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek,								
PSC								
VV			"viz.výkres č.03 Podélný profil"					
VV			"40% podíl 4.tř.těžitelnosti a 20% ruční výkop"					
VV			20*1,1*1,99*0,4*0,2				3,502	
VV			Součet				3,502	
4	K	132354202	Hloubení zapazených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	14,010	225,00	3 152,25	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.								
PSC								
VV			"viz.výkres č.03 Podélný profil"					
VV			"40% podíl 4.tř.těžitelnosti a 80% strojní výkop"					
VV			20*1,1*1,99*0,4*0,8				14,010	
VV			Součet				14,010	
5	K	133212011	Hloubení šachet ručně zapazených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	3,053	250,00	763,25	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku, urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.								
PSC								
VV			"viz.výkres č.03 Podélný profil"					
VV			"60% podíl 3.tř.těžitelnosti a 20% ruční výkop"					
VV			(1,91+2,16)*2,5*2,5*0,6*0,2				3,053	
VV			Součet				3,053	
6	K	133251102	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	12,210	250,00	3 052,50	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.					
		VV	"viz.výkres č.03 Podélný profil"					
		VV	"60% podíl 3.tř.těžitelosti a 80% strojní výkop"					
		VV	(1,91+2,16)*2,5*2,5*0,6*0,8		12,210			
		VV	Součet		12,210			
7	K	133312011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	2,035	810,00	1 648,35	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku, urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.					
		VV	"viz.výkres č.03 Podélný profil"					
		VV	"40% podíl 4.tř.těžitelosti a 20% ruční výkop"					
		VV	(1,91+2,16)*2,5*2,5*0,4*0,2		2,035			
		VV	Součet		2,035			
8	K	133351102	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	8,140	810,00	6 593,40	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.					
		VV	"viz.výkres č.03 Podélný profil"					
		VV	"40% podíl 4.tř.těžitelosti a 80% strojní výkop"					
		VV	(1,91+2,16)*2,5*2,5*0,4*0,8		8,140			
		VV	Součet		8,140			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	53,918	125,00	6 739,75	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
		VV	"viz.pol.132212211,132254202,132312211,132354202,133212011,133251102,133312011,133351102"		69,218			
		VV	5,254+21,014+3,502+14,01+3,053+12,21+2,035+8,14					
		VV	"viz.pol.175151101,451573111" -(9,9+2,2)		-12,100			
		VV	"výměra šachet" -3,2		-3,200			
		VV	Součet		53,918			
10	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	71,891	85,00	6 110,74	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.174101101" 53,918/3*2*2		71,891			
		VV	Součet		71,891			
11	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele	m3	51,245	45,00	2 306,03	
		VV	"viz.pol.132212211,132254202,132312211,132354202,133212011,133251102,133312011,133351102"		69,218			
		VV	5,254+21,014+3,502+14,01+3,053+12,21+2,035+8,14					
		VV	"viz.pol.174151101" -53,918/3		-17,973			
		VV	Součet		51,245			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	51,245	5,00	256,23	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.					
		PSC						
		VV	"viz.pol.162701105R" 51,245		51,245			
		VV	Součet		51,245			
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	92,241	95,00	8 762,90	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		VV	"viz.pol.171201201" 51,245*1,8		92,241			
		VV	Součet		92,241			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,900	219,00	2 168,10	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
		VV	"viz.výkres č.05 Uložení potrubí""					
		VV	20*1,1*0,45		9,900			
		VV	Součet		9,900			
15	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	19,800	85,00	1 683,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.175151101" 9,9*2		19,800			
		VV	Součet		19,800			
16	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	79,600	60,00	4 776,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozeprání stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozeprání stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
		VV	"viz.výkres č.03 Podélný profil" 20*1,99*2		79,600			
		VV	Součet		79,600			
17	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	79,600	30,00	2 388,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.151101101" 79,6		79,600			
		VV	Součet		79,600			
	D	7	Nová kanalizace					95 739,72
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,200	790,00	1 738,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
		VV	"viz.výkres č.05 Uložení potrubí"					
		VV	20*1,1*0,1		2,200			
		VV	Součet		2,200			
19	K	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250	m	20,000	890,00	17 800,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy a výškou krytí 0,5-12 m.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"viz.výkres č.02 Situace" 20		20,000			
			Součet		20,000			
20	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
			PSC					
			VV					
			VV					
			"viz.výkres č.02 Situace" 2		2,000			
			Součet		2,000			
21	M	28617210	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 250/DN150	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
			VV					
			VV					
			"viz.pol.877360320" 2		2,000			
			Součet		2,000			
22	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2021 01
			PSC					
			VV					
			VV					
			"viz.výkres č.04 Kanalizační šachty" 2		2,000			
			Součet		2,000			
23	M	59224062	dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 800, 100 x 95 x 15 cm	kus	2,000	8 900,00	17 800,00	CS ÚRS 2021 01
			VV					
			VV					
			"viz.výkres č.04 Kanalizační šachty" 2		2,000			
			Součet		2,000			
24	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250x120 mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
			VV					
			VV					
			"viz.výkres č.04 Kanalizační šachty" 1		1,000			
			Součet		1,000			
25	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm	kus	2,000	290,00	580,00	CS ÚRS 2021 01
			VV					
			VV					
			"viz.výkres č.04 Kanalizační šachty" 2		2,000			
			Součet		2,000			
26	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 1000x625x580 mm	kus	2,000	1 890,00	3 780,00	CS ÚRS 2021 01
			VV					
			VV					
			"viz.výkres č.04 Kanalizační šachty" 2		2,000			
			Součet		2,000			
27	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	305,00	610,00	CS ÚRS 2021 01
			VV					
			VV					
			"viz.výkres č.04 Kanalizační šachty" 2		2,000			
			Součet		2,000			
28	K	899104111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 01
			VV					
			VV					
			"viz.výkres č.04 Kanalizační šachty" 2		2,000			
			Součet		2,000			
29	M	286619351.1	poklop litinový D400	kus	2,000	3 299,00	6 598,00	
			VV					
			VV					
			"viz.pol.899104111" 2		2,000			
			Součet		2,000			
30	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
			PSC					
			VV					
			VV					
			"viz.pol.871365241" 20		20,000			
			Součet		20,000			
31	K	230170005	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	sada	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	230170015	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	m	20,000	120,00	2 400,00	CS ÚRS 2021 01
			VV					
			VV					
			"viz.pol.871365241" 20		20,000			
			Součet		20,000			
33	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu	t	91,758	25,00	2 293,95	CS ÚRS 2021 01
			PSC					
			VV					
			VV					
			"viz.výkres č.04 Kanalizační šachty" 2		2,000			
			Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, šterkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.	t	10,630	79,00	839,77	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	D	8	Oprava kanalizačních stok				252 086,65	
35	K	359901111R	Vyčištění stok jakékoliv výšky <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.	m	170,000	77,00	13 090,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 121+49		170,000			
	VV		Součet		170,000			
36	K	97733R	Frézování náliťků, přesazených odboček a kořenů robotem <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vysátí sutě.	kpl	13,000	3 780,00	49 140,00	
	PSC							
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
37	K	985311311R	Reprofilace poškozených stěn sanační směsí na bázi cementu v místě injektáže a v místě plošných poškození <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.	m	170,000	567,00	96 390,00	
	PSC							
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 121+49		170,000			
	VV		Součet		170,000			
38	K	985421111R	Injektáž prostupů a přípojek injektážní maltou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Šířka trhlín je určena šířkou trhlíny na povrchu konstrukce. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky trhlíny. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění trhlín, b) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění - jsou uvažovány 4 vrtů na 1 m trhlíny. U zdiva tloušťky do 450 mm je uvažováno provedení vrtů z jedné strany zdiva, u tloušťky přes 450 mm z obou stran zdiva, c) úpravu trhlín před injektáží (temování), d) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlín a opravy omítek, které se oceňují cenami katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.	kus	13,000	6 750,00	87 750,00	
	PSC							
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
39	K	985421112R	Injektáž spár, prasklin injektážní maltou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Šířka trhlín je určena šířkou trhlíny na povrchu konstrukce. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky trhlíny. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění trhlín, b) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění - jsou uvažovány 4 vrtů na 1 m trhlíny. U zdiva tloušťky do 450 mm je uvažováno provedení vrtů z jedné strany zdiva, u tloušťky přes 450 mm z obou stran zdiva, c) úpravu trhlín před injektáží (temování), d) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlín a opravy omítek, které se oceňují cenami katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.	kus	1,000	3 690,00	3 690,00	
	PSC							
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, šterkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2 - Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.	t	3,435	590,00	2 026,65	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	D	9	Oprava kanalizačních šachet				155 273,01	
41	K	629995219	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesusušeným (metodou torbo tryskání), povrchu betonového <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povrchy z kamene přírodního tvrdého jsou např. ze žuly, z kamene měkkého např. z pískovce, vápence, travertinu apod. 2. Cenu 629 99-5215 lze použít i pro tryskání povrchu z lícových cihel.	m2	29,516	288,00	8 500,61	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,14*2,35*4		29,516			
	VV		Součet		29,516			
42	K	894701101	Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny žlaby šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad žlábků stokových, poloměru 125 mm	m	1,000	13 680,00	13 680,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na lože z cementové malty a na vyspárování cementovou maltou. 2. Délka žlabu se určuje v m délky jeho osy.					
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	894701401	Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny žlaby šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad žlábků stokových, poloměru 200 mm	m	3,000	15 750,00	47 250,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na lože z cementové malty a na vyspárování cementovou maltou. 2. Délka žlabu se určuje v m délky jeho osy.					
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
44	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.					
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
45	M	59224185	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40-80mm	kus	4,000	259,00	1 036,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
46	M	286619351	poklop litinový D400 bez odvětrání	kus	4,000	3 299,00	13 196,00	
	VV		"viz.pol.899331111" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
47	K	899501411	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	9,000	315,00	2 835,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání stupadel.					
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
48	K	899502411	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová s vysekáním otvoru v betonu	kus	4,000	765,00	3 060,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání stupadel.					
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
49	K	95394R	Nátěr ponechaných stupadel	kpl	1,000	6 750,00	6 750,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
50	K	976047231R	Vybourání betonových žlábků a laviček šachty	ks	4,000	3 465,00	13 860,00	
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
51	K	985311112R	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami	m2	29,516	306,00	9 031,90	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					
	VV		"viz.výkres č.01 Technická zpráva"					
	VV		3,14*2,35*4		29,516			
	VV		Součet		29,516			
52	K	985311312R	Oprava průtokového koryta a laviček sanačních směsí	kpl	4,000	1 890,00	7 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souborů cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					
		PSC						
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
53	K	985421111R	Injektáž prostupů a přípojek injektážní maltou	kus	4,000	2 250,00	9 000,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Šírka trhlín je určena šířkou trhliny na povrchu konstrukce. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky trhliny. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění trhlín, b) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění - jsou uvažovány 4 vrty na 1 m trhliny. U zdíva tloušťky do 450 mm je uvažováno provedení vrtů z jedné strany zdíva, u tloušťky přes 450 mm z obou stran zdíva, c) úpravu trhlín před injektáží (temování), d) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlín a opravy omítek, které se oceňují cenami katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.					
		PSC						
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
54	K	985421112R	Injektáž spár, prasklin injektážní maltou	kus	4,000	1 701,00	6 804,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Šírka trhlín je určena šířkou trhliny na povrchu konstrukce. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky trhliny. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění trhlín, b) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění - jsou uvažovány 4 vrty na 1 m trhliny. U zdíva tloušťky do 450 mm je uvažováno provedení vrtů z jedné strany zdíva, u tloušťky přes 450 mm z obou stran zdíva, c) úpravu trhlín před injektáží (temování), d) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlín a opravy omítek, které se oceňují cenami katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.					
		PSC						
		VV	"viz.výkres č.01 Technická zpráva" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
55	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,873	1 500,00	7 309,50	CS ÚRS 2021 01
		D 10	Ostatní konstrukce a práce		1 991,10			
56	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.02 Situace" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
57	K	890431851	Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	1,860	650,00	1 209,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizační šachty. 2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.					
		VV	"viz.výkres č.02 Situace" 1,86		1,860			
		VV	Součet		1,860			
58	K	997013511R.1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů s naložením a se složením dle možností zhotovitele	t	1,230	120,00	147,60	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládku až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.					
		PSC						
		VV	0,15+1,08		1,230			
		VV	Součet		1,230			
59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,230	150,00	184,50	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		PSC						
		VV	0,15+1,08		1,230			
		VV	Součet		1,230			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ

NÁKLADY

Objekt:

3 - SO 410 Veřejné osvětlení

KSO: 828 75 12

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

199 872,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 872,64	21,00%	41 973,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

241 845,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ
NÁKLADY

Objekt: **3 - SO 410 Veřejné osvětlení**

Místo:	Datum:	11. 3. 2021
Zadavatel:	Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň
Uchazeč:	Stavitelství Kamínek s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	199 872,64
PSV - Práce a dodávky PSV	122 443,00
741 - Elektroinstalace	122 443,00
M - Práce a dodávky M	77 429,64
21-M - Elektromontáže	7 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	67 554,64
OST - Ostatní	2 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 3 - SO 410 Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Projektant: MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						199 872,64		
D	PSV	Práce a dodávky PSV				122 443,00		
D	741	Elektroinstalace				122 443,00		
1	K	741410R2	Demontáž stávajícího osvětlení	ks	4,000	1 210,00	4 840,00	
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	40,000	30,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 22+18		40,000			
	VV		Součet		40,000			
3	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	46,000	18,00	828,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.741122122" 40*1,15		46,000			
	VV		Součet		46,000			
4	K	741122133	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	120,000	35,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 40+30+20+10+20		120,000			
	VV		Součet		120,000			
5	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	138,000	120,00	16 560,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. pol.741122133" 120*1,15		138,000			
	VV		Součet		138,000			
6	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	kus	8,000	125,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
7	K	741132132	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus	8,000	130,00	1 040,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
8	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	110,000	20,00	2 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 40+20+30+20		110,000			
	VV		Součet		110,000			
9	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	75,020	50,00	3 751,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.741410041" 110*0,62*1,1		75,020			
	VV		Součet		75,020			
10	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	8,000	55,00	440,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace VO" 4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
11	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	4,000	27,00	108,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.741420022" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
12	M	35431012	svorka uzemnění FeZn připojovací	kus	4,000	29,00	116,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.741420022" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
13	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	4,000	1 650,00	6 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
14	M	31674072	stožár žárový pozinkovaný v 6,5 m	kus	4,000	8 500,00	34 000,00	
15	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	4,000	730,00	2 920,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
16	M	31673008	výložník jednostranný vyložení 1500mm žárově pozinkovaný	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	
17	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením	kus	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
18	M	348531844	Svitidlo GUIDA LED 25W	kus	4,000	7 900,00	31 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	210202R	Stožárová výstroj (SR 721-27 Z CU)	kus	4,000	491,00	1 964,00	
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
20	K	210120101	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	4,000	399,00	1 596,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
21	M	34523415	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	4,000	20,00	80,00	CS ÚRS 2021 01
D M			Práce a dodávky M				77 429,64	
D 21-M			Elektromontáže				7 000,00	
22	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				67 554,64	
23	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,115	5 000,00	575,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trať, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové stoly.					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 0,115		0,115			
	VV		Součet		0,115			
24	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,296	1 050,00	1 360,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		"60% 1.třída těžitelnosti-3.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace VO" 0,6*0,6*1,5*4*0,6		1,296			
	VV		Součet		1,296			
25	K	460131114	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	0,864	1 250,00	1 080,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"40% 2.třída těžitelnosti-4.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace VO" 0,6*0,6*1,5*4*0,4		0,864			
	VV		Součet		0,864			
26	K	460161252	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	6,000	315,00	1 890,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"20% ručně, 60% 1.třída těžitelnosti-3.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (40+10)*0,2*0,6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
27	K	460161253	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	4,000	375,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"20% ručně, 40% 2.třída těžitelnosti-4.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (40+10)*0,2*0,4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	K	460161292	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	7,200	630,00	4 536,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"20% ručně, 60% 1.třída těžitelnosti-3.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (40+20)*0,2*0,6		7,200			
	VV		Součet		7,200			
29	K	460161293	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	4,800	750,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"20% ručně, 40% 2.třída těžitelnosti-4.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (40+20)*0,2*0,4		4,800			
	VV		Součet		4,800			
30	K	460171252	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	24,000	62,00	1 488,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"80% strojně, 60% 1.třída těžitelnosti-3.skupina"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (40+10)*0,8*0,6		24,000			
	VV		Součet		24,000			
31	K	460171253	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	16,000	77,00	1 232,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"80% strojně, 40% 2.třída těžitelnosti-4.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (40+10)*0,8*0,4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
32	K	460171292	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	28,800	103,00	2 966,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		"80% strojně, 60% 1.třída těžitelnosti-3.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (40+20)*0,8*0,6		28,800			
	VV		Součet		28,800			
33	K	460171293	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	19,200	128,00	2 457,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		"80% strojně, 40% 2.třída těžitelnosti-4.skupina"					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (40+20)*0,8*0,4		19,200			
	VV		Součet		19,200			
34	K	460451262	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	50,000	38,00	1 900,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" 40+10		50,000			
	VV		Součet		50,000			
35	K	460451312	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	60,000	63,00	3 780,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" 40+20		60,000			
	VV		Součet		60,000			
36	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	3,400	1 900,00	6 460,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Beton se zvýšenými nároky na prostředí obsahuje přísadu pro zvýšení vodotěsnosti.					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 3,4		3,400			
	VV		Součet		3,400			
37	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	115,000	65,00	7 475,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1311 až -1412 a -2311 až -2412 nejsou započteny náklady na dopravu betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 40+20+30+25		115,000			
	VV		Součet		115,000			
38	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	115,000	13,00	1 495,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 40+20+30+25		115,000			
	VV		Součet		115,000			
39	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	110,000	18,00	1 980,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -3113 nejsou obsaženy náklady na dopravu trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 50+60		110,000			
	VV		Součet		110,000			
40	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 40mm	m	53,045	22,00	1 166,99	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.460671113" 50*1,03		51,500			
	VV		Součet		51,500			
	VV		51,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		53,045			
41	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 110mm	m	63,654	38,00	2 418,85	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.460671113" 60*1,03		61,800			
	VV		Součet		61,800			
	VV		61,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		63,654			
42	K	460744R	Pouzdrový základ stožáru	kus	4,000	2 680,00	10 720,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -3113 nejsou obsaženy náklady na dopravu trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace VO" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	235111302	pouzdrový základ stožáru	kus	4,000	250,00	1 000,00	
	VV		"viz.výkres č.03 Situace" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	K	460744R2	Gumoasfaltová nátěr	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -3113 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
45	K	460881113	Kryt vozovek a chodníků z betonu prostého, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	21,000	213,00	4 473,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1411 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -1511 až -1513 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace"					
	VV		"nové rozvody VO" (40+20)*0,35		21,000			
	VV		Součet		21,000			
	D	OST	Ostatní				2 875,00	
46	K	HZS5	Zřízení polohopisného plánu	m	115,000	25,00	2 875,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ

NÁKLADY

Objekt:

4 - SO 810 Sadové úpravy

KSO: 823 27 12

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 987,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 987,94	21,00%	9 657,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

55 645,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ
NÁKLADY

Objekt: 4 - SO 810 Sadové úpravy

Místo:	Datum:	11. 3. 2021
Zadavatel:	Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň
Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	45 987,94
HSV - Práce a dodávky HSV	45 987,94
1 - Zemní práce	45 987,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 4 - SO 810 Sadové úpravy

Místo: Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Projektant: MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 987,94	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					45 987,94	
D	1	Zemní práce					45 987,94	
1	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	20,000	350,00	7 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.02 Situace-výsadby" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	60,000	49,00	2 940,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace-kácení, výměra převzata z AutoCad"		60,000			
	VV		Součet		60,000			
3	K	111201401R	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	60,000	20,00	1 200,00	
	VV		"viz.pol.111251101" 60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
4	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	209,00	627,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace-kácení" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
5	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.					
	VV		"viz.výkres č.03 Situace-kácení" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
6	K	112211113	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění pařezů ze vzdálenosti do 20 m, b) ukládání pařezů na ohništi c) udržování ohně d) likvidaci ohniště e) zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí 2. Průměr pařezů se měří v místě řezu kmene. 3. Hromada je navršená figura pařezů hrubě očištěných a upravených štípáním ke spálení. 4. Počet kusů na hromadě je u ceny: a) 112 21-1111 cca 30 ks, b) 112 21-1112 cca 15 ks, c) 112 21-1113 cca 5 ks, d) 112 21-1114 cca 2 ks.					
		PSC						
	VV		"viz.výkres č.03 Situace-kácení" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
7	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,200	30,00	156,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro založení trávníku ve všech typech vegetačních tvárníc. 2. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) konstrukci podloží a dodání zatravnovacích prefabrikátů, e) uložení odpadu na skládce.					
		PSC						
	VV		"viz.výkres č.02 Situace-výsadby, výměra převzata z AutoCad" 5.2		5,200			
	VV		Součet		5,200			
8	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	630,000	25,00	15 750,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
		PSC						
	VV		"viz.výkres č.02 Situace-výsadby, výměra převzata z AutoCad" 630		630,000			
	VV		Součet		630,000			
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	19,056	120,00	2 286,72	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.180405111,181411132" (5,2+630)*0,03		19,056			
	VV		Součet		19,056			
10	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	635,250	12,00	7 623,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro závlivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
		PSC						
	VV		"viz.pol.180405111,181411132" 5,25+630		635,250			
	VV		Součet		635,250			
11	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,023	10 000,00	230,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
		PSC						
	VV		"viz.pol.180405111,181411132" (5,25+630)*0,0000359		0,023			
	VV		Součet		0,023			
12	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	23,230	40,00	929,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.185802113" 0,023*1,01*1000		23,230			
	VV		Součet		23,230			
13	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	31,763	189,00	6 003,21	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.180405111,181411132" (5,25+630)*0,05		31,763			
	VV		Součet		31,763			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,481	89,00	42,81	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ

NÁKLADY

Objekt:

5 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 000,00	21,00%	3 150,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 5 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Datum:	11. 3. 2021
Zadavatel:	Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň
Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	15 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 5 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				15 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: x30a
Stavba: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

11. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavitelství Kamínek s.r.o.

IČ:
DIČ:

26021471
CZ26021471

Projektant:
MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:
DIČ:

61171344
CZ61171344

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			3 389 496,85
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 389 496,85	711 794,34
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 101 291,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

x30a

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Datum:

11. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 389 496,85	4 101 291,19	
1	SO 110 komunikace	3 381 996,85	4 092 216,19	STA
5	Ostatní a vedlejší náklady	7 500,00	9 075,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:

1 - SO 110 komunikace

KSO: 822 29 72

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 381 996,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 381 996,85	21,00%	710 219,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 092 216,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:

1 - SO 110 komunikace

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 381 996,85

HSV - Práce a dodávky HSV

3 381 996,85

1 - Zemní práce	350 574,69
2 - Úprava aktivního podloží	789 696,00
3 - A1 - Vozovka (asfaltobeton)	1 522 225,22
5 - B1 - Parkovací stání (betonová dlažba)	183 616,76
13 - Odvodnění	388 653,49
15 - Ostatní konstrukce a práce	12 814,14
16 - Bourání	134 416,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:

1 - SO 110 komunikace

Místo:

Datum:

11. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 381 996,85	
D HSV			Práce a dodávky HSV				3 381 996,85	
D 1			Zemní práce				350 574,69	
1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	583,250	65,00	37 911,25	CS ÚRS 2021 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace"					
		VV	570*0,25+67*0,25+547*0,55+187*0,45+390*0,1		583,250			
		VV	Součet		583,250			
2	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	34,238	1 050,00	35 949,90	CS ÚRS 2021 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.					
		VV	"viz.výkres C.1.7. Odvodnění"					
		VV	"60% podíl 3.tř.těžitelnosti a 60% ruční výkop"					
		VV	"přípojký UV" (2*1,4+20*1,05+32,6*1,05)*0,8*0,6*0,6		16,713			
		VV	"přípojký OŽ"					
		VV	(3*1,4+3,5*1,05+5,5*1,05+2,5*1,15+2*1,05+3,5*1,4+8*1,4+20,5*1,05+4*1,15)*0,8*0,6*0,6		17,525			
		VV	Součet		34,238			
3	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	22,825	205,00	4 679,13	CS ÚRS 2021 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
		VV	"viz.výkres C.1.7. Odvodnění"					
		VV	"60% podíl 3.tř.těžitelnosti a 40% strojní výkop"					
		VV	"přípojký UV" (2*1,4+20*1,05+32,6*1,05)*0,8*0,6*0,4		11,142			
		VV	"přípojký OŽ"					
		VV	(3*1,4+3,5*1,05+5,5*1,05+2,5*1,15+2*1,05+3,5*1,4+8*1,4+20,5*1,05+4*1,15)*0,8*0,6*0,4		11,683			
		VV	Součet		22,825			
4	K	132312111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	22,825	1 250,00	28 531,25	CS ÚRS 2021 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.					
		VV	"viz.výkres C.1.7. Odvodnění"					
		VV	"40% podíl 4.tř.těžitelnosti a 60% ruční výkop"					
		VV	"přípojký UV" (2*1,4+20*1,05+32,6*1,05)*0,8*0,4*0,6		11,142			
		VV	"přípojký OŽ"					
		VV	(3*1,4+3,5*1,05+5,5*1,05+2,5*1,15+2*1,05+3,5*1,4+8*1,4+20,5*1,05+4*1,15)*0,8*0,4*0,6		11,683			
		VV	Součet		22,825			
5	K	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	15,217	225,00	3 423,83	CS ÚRS 2021 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
		VV	"viz.výkres C.1.7. Odvodnění"					
		VV	"40% podíl 4.tř.těžitelnosti a 40% strojní výkop"					
		VV	"přípojký UV" (2*1,4+20*1,05+32,6*1,05)*0,8*0,4*0,4		7,428			
		VV	"přípojký OŽ"					
		VV	(3*1,4+3,5*1,05+5,5*1,05+2,5*1,15+2*1,05+3,5*1,4+8*1,4+20,5*1,05+4*1,15)*0,8*0,4*0,4		7,789			
		VV	Součet		15,217			
6	K	133212011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	14,483	1 450,00	21 000,35	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku, urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.					
		PSC						
		VV	"viz.výkres C.1.7. Odvodnění"					
		VV	"60% podíl 3.tř.těžitelnosti a 60% ruční výkop"					
		VV	(7+5)*1,49*1,5*1,5*0,6*0,6		14,483			
		VV	Součet		14,483			
7	K	133251102	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	9,655	250,00	2 413,75	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.					
		PSC						
		VV	"viz.výkres C.1.7. Odvodnění"					
		VV	"60% podíl 3.tř.těžitelnosti a 40% strojní výkop"					
		VV	(7+5)*1,49*1,5*1,5*0,6*0,4		9,655			
		VV	Součet		9,655			
8	K	133312011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	9,655	1 550,00	14 965,25	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku, urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.					
		PSC						
		VV	"viz.výkres C.1.7. Odvodnění"					
		VV	"40% podíl 4.tř.těžitelnosti a 60% ruční výkop"					
		VV	(7+5)*1,49*1,5*1,5*0,4*0,6		9,655			
		VV	Součet		9,655			
9	K	133351102	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	6,437	250,00	1 609,25	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.					
		PSC						
		VV	"viz.výkres C.1.7. Odvodnění"					
		VV	"40% podíl 4.tř.těžitelnosti a 40% strojní výkop"					
		VV	(7+5)*1,49*1,5*1,5*0,4*0,4		6,437			
		VV	Součet		6,437			
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	102,225	125,00	12 778,13	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
		PSC						
		VV	"viz.pol.132212111,132251103,132312111,132351102,133212011,133251102,133312011,133351102"		135,335			
		VV	34,238+22,825+22,825+15,217+14,483+9,655+9,655+6,437					
		VV	"viz.pol.175151101,451573111" -(21,48+7,16)		-28,640			
		VV	"výměra UV" -12*1,49*0,5*0,5		-4,470			
		VV	Součet		102,225			
11	M	58331200	štěrkop/sek netříděný zásypový	t	102,225	85,00	8 689,13	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.174101101-1/2 nový materiál" 102,225/2*2		102,225			
		VV	Součet		102,225			
12	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele	m3	667,472	45,00	30 036,24	
		VV	"viz.pol.122251105" 583,25		583,250			
		VV	"viz.pol.132212111,132251103,132312111,132351102,133212011,133251102,133312011,133351102"		135,335			
		VV	34,238+22,825+22,825+15,217+14,483+9,655+9,655+6,437					
		VV	"viz.pol.174101101-1/2 nový materiál" -102,225/2		-51,113			
		VV	Součet		667,472			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	667,472	5,00	3 337,36	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omíče na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.						
	VV		"viz.pol.162701105R" 667,472		667,472				
	VV		Součet		667,472				
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 201,450	95,00	114 137,75	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.						
	VV		"viz.pol.171201201" 667,472*1,8		1 201,450				
	VV		Součet		1 201,450				
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	21,480	219,00	4 704,12	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.						
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"						
	VV		(42+47,5)*0,8*0,3		21,480				
	VV		Součet		21,480				
16	M	58337310	šterkopísek	t	43,000	95,00	4 085,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		"viz.pol.175151101" 21,5*2		43,000				
	VV		Součet		43,000				
17	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 371,000	13,00	17 823,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.						
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad"						
	VV		1184+187		1 371,000				
	VV		Součet		1 371,000				
18	K	CO-NC	Ručně kopaná sonda	ks	9,000	500,00	4 500,00		
	D	2	Úprava aktivního podloží				789 696,00		
19	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	685,500	65,00	44 557,50	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace"						
	VV		(1184+187)*0,5		685,500				
	VV		Součet		685,500				
20	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele	m3	685,500	45,00	30 847,50		
	VV		"viz.pol.122251105" 685,5		685,500				
	VV		Součet		685,500				
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	685,500	5,00	3 427,50	CS ÚRS 2021 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.					
		PSC						
		VV	"viz.pol.162701105R" 685,5		685,500			
		VV	Součet		685,500			
22	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 233,900	95,00	117 220,50	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		VV	"viz.pol.171201201" 685,5*1,8		1 233,900			
		VV	Součet		1 233,900			
23	K	181951112	Úprava pláně vyrovňáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 371,000	13,00	17 823,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad"					
		VV	1184+187		1 371,000			
		VV	Součet		1 371,000			
24	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	2 742,000	210,00	575 820,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.181951102" 1371*2		2 742,000			
		VV	Součet		2 742,000			
	D	3	A1 - Vozovka (asfaltobeton)				1 522 225,22	
25	K	564861114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm	m2	1 184,000	195,00	230 880,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 1184		1 184,000			
		VV	Součet		1 184,000			
26	K	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	1 030,000	155,00	159 650,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 1030		1 030,000			
		VV	Součet		1 030,000			
27	K	573231108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 030,000	13,00	13 390,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.pol.564851114" 1030		1 030,000			
		VV	Součet		1 030,000			
28	K	565165122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	1 030,000	524,00	539 720,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
		VV	"viz.pol.564851114" 1030		1 030,000			
		VV	Součet		1 030,000			
29	K	573231108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 024,400	13,00	13 317,20	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 1024,4		1 024,400			
		VV	Součet		1 024,400			
30	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 024,400	325,00	332 930,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
		VV	"viz.pol.577144121" 1024,4		1 024,400			
		VV	Součet		1 024,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	5,600	225,00	1 260,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivé do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 5,6		5,600			
	VV		Součet		5,600			
32	M	59245007	dlažba betonová pro nevidomé tl.80mm, barevná	m2	5,941	368,00	2 186,29	
	VV		"viz.pol.596212210" 5,6*1,03		5,768			
	VV		Součet		5,768			
	VV		5,768*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,941			
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	261,600	296,00	77 433,60	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace"		261,600			
	VV		9+28+21+14+16+15+39+8+13+14+25+11+24+24,6		261,600			
	VV		Součet		261,600			
34	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm, přírodní	m	249,216	98,00	24 423,17	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.916131213,592174700" 261,6*1,01-15		249,216			
	VV		Součet		249,216			
35	M	592174700	obrubník betonový silniční poloměrový, přírodní	kus	15,000	309,00	4 635,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 10+5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
36	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	66,000	225,00	14 850,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplateků je m délky obrubníku.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 15+9+28+14		66,000			
	VV		Součet		66,000			
37	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní	m	66,660	78,00	5 199,48	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.916231213" 66*1,01		66,660			
	VV		Součet		66,660			
38	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	352,000	256,00	90 112,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.					
			VV	"viz.pol.91613123,916231213" 275+77		352,000		
			VV	Součet		352,000		
39	M	59245020	dlažba betonová tl.80mm přírodní	m2	36,256	234,00	8 483,90	CS ÚRS 2021 01
			VV	"viz.pol.916111123" 352*0,1*1,03		36,256		
			VV	Součet		36,256		
40	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šírky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár	m	9,200	103,00	947,60	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.					
			VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 4+5,2		9,200		
			VV	Součet		9,200		
41	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	112,279	25,00	2 806,98	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
			D 5 B1 - Parkovací stání (betonová dlažba) 183 616,76					
42	K	564851113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	187,000	155,00	28 985,00	CS ÚRS 2021 01
			VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 187		187,000		
			VV	Součet		187,000		
43	K	564851113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	157,000	155,00	24 335,00	CS ÚRS 2021 01
			VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 157		157,000		
			VV	Součet		157,000		
44	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	157,000	225,00	35 325,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplnění spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
			VV	"viz.pol.596212210" 157		157,000		
			VV	Součet		157,000		
45	M	59245010	dlažba zámková betonová tl.80mm, barevná	m2	158,904	276,00	43 857,50	CS ÚRS 2021 01
			VV	"viz.pol.596212210,59245013" 157*1,02-1,236		158,904		
			VV	Součet		158,904		
46	M	59245013	dlažba zámková betonová tl.80mm, přírodní	m2	1,236	235,00	290,46	CS ÚRS 2021 01
			VV	"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 1,2*1,03		1,236		
			VV	Součet		1,236		
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	119,000	296,00	35 224,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
			PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace"		119,000			
	VV		18+12+21+16+22+12+18		119,000			
	VV		Součet		119,000			
48	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm, přírodní	m	110,190	98,00	10 798,62	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.916131213,59217030" 119*1,01-10		110,190			
	VV		Součet		110,190			
49	M	592174700	obrubník betonový silniční poloměrový, přírodní	kus	10,000	309,00	3 090,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 6+4		10,000			
	VV		Součet		10,000			
50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	68,447	25,00	1 711,18	CS ÚRS 2021 01
D 13			Odvodnění				388 653,49	
51	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	7,160	790,00	5 656,40	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		(42+47,5)*0,8*0,1		7,160			
	VV		Součet		7,160			
52	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	1,440	1 900,00	2 736,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Obetonování zdiva stok ve štolě se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.					
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění" 9*0,4*0,4		1,440			
	VV		Součet		1,440			
53	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	99,000	760,00	75 240,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) třída SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy a výškou krytí 0,5-12 m.					
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"UV8-UV21" 2*2+5,5+4+3,5*2+3*4+2,5*2+1,5		39,000			
	VV		"OŽ2-10" 6,5*2+5,5*3+4,5+3,5+7,5*2+7,5		60,000			
	VV		Součet		99,000			
54	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	40,000	150,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"Tabulka uličních vpustí" 1*13		13,000			
	VV		"Přípojky odvodňovacích žlabů" 9*3		27,000			
	VV		Součet		40,000			
55	M	286113611	koleno kanalizace PVC DN150x15-90°	kus	40,000	119,00	4 760,00	
	VV		"viz.pol.877310310" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
56	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,432	1 900,00	820,80	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.					
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"02.Uliční vpusti" 0,6*0,6*0,1*12		0,432			
	VV		Součet		0,432			
57	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	12,000	1 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkopisku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.					
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	"Uliční vpusti" 12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
58	M	592238520	dno betonové s kalovou prohlubní v.300 mm	kus	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	"Uliční vpusti" 12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
59	M	592238530	skruž betonová se zápachovou uzávěrkou DN 150 PVC v.550 mm	kus	12,000	1 560,00	18 720,00	
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	"Uliční vpusti" 12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
60	M	592238580	skruž betonová středová v.570 mm	kus	12,000	280,00	3 360,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	"Uliční vpusti" 12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
61	M	592238570	skruž betonová horní v.295 mm	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	"Uliční vpusti" 12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
62	M	592238640	prstenec betonový vyrovnávací pr.390 mm v.60 mm	kus	12,000	220,00	2 640,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	"Uliční vpusti" 12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
63	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	12,000	570,00	6 840,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, ráků a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	"Uliční vpusti" 12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
64	M	286619381	mříž pryžová s rámem 500x500 mm D400	kus	12,000	3 250,00	39 000,00	
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	"Uliční vpusti" 12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
65	M	286618161	koš kalový kruhový v.600 mm	kus	12,000	744,00	8 928,00	
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	"Uliční vpusti" 12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
66	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šifky do 200 mm	m	26,000	1 990,00	51 740,00	CS ÚRS 2021 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	"Odvodňovací žlaby" 1+4+1+4,5*2+0,5+6+0,5+4		26,000			
		VV	Součet		26,000			
67	M	592271002	žlab odvodňovací dl.1000 mm, se spádem dna	kus	7,000	1 120,00	7 840,00	
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	"Odvodňovací žlaby" 7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
68	M	592271003	žlab odvodňovací dl.1000 mm, bez spádu dna	kus	12,000	1 020,00	12 240,00	
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	"Odvodňovací žlaby" 12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
69	M	592271004	žlab odvodňovací dl.500 mm, se spádem dna	kus	1,000	820,00	820,00	
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	"Odvodňovací žlaby" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
70	M	592271005	žlab odvodňovací dl.500 mm, bez spádu dna	kus	4,000	790,00	3 160,00	
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	"Odvodňovací žlaby" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
71	M	592270271	čelo plné na začátek žlabu	kus	18,000	105,00	1 890,00	
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	"Odvodňovací žlaby" 18		18,000			
		VV	Součet		18,000			
72	M	592270251	vpust žlabová DN150 tř.D400 s lapačem nečistot	kus	9,000	1 289,00	11 601,00	
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	"Odvodňovací žlaby" 9		9,000			
		VV	Součet		9,000			
73	M	592270252	nátrubek s pachovým uzávěrem PVC DN150	kus	9,000	229,00	2 061,00	
		VV	"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
		VV	"Odvodňovací žlaby" 9		9,000			
		VV	Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	M	592270201	krycí rošt litinový dl.1000 mm tř.D400	kus	19,000	720,00	13 680,00	
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"Odvodňovací žlaby" 19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
75	M	592270202	krycí rošt litinový dl.500 mm tř.D400	kus	14,000	520,00	7 280,00	
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění"					
	VV		"Odvodňovací žlaby" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
76	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	52,000	225,00	11 700,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
	VV		"viz.pol.935113211" 26*2		52,000			
	VV		Součet		52,000			
77	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní	m	53,045	78,00	4 137,51	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.916231213" 52*1,01		52,520			
	VV		Součet		52,520			
	VV		52,52*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		53,045			
78	K	817364R	Jádrové vrtání, montáž a dodávka tvarovky s integrovaným kloubem na stávající kanalizační potrubí	kus	21,000	980,00	20 580,00	
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění" 9+12		21,000			
	VV		Součet		21,000			
79	K	360122511R	Montáž odvodňovací svodnice	m	14,000	297,00	4 158,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro montáž odvodňovací stoky zřizované podle dnem ražené stoly. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) zřízení odkalovací jímky do obsahu 0,3 m3, její bednění a vybetonování, b) obetonování žlabů, c) dodatečné dolamování - zvětšování odvodňovacího kanálu pomocí trhavín, d) zřízení lože ze všech druhů betonů prostých. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání prefabrikovaných žlabů, zákrytových desek žlabů a odkalovací jímky; jejich dodání se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.					
	VV		"viz.výkres č.08 Odvodnění" 4+4,5+5,5		14,000			
	VV		Součet		14,000			
80	M	55381306	ŽB přejezdová svodnice dl.4000 mm	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 01
81	M	55381307	ŽB přejezdová svodnice dl.4500 mm	ks	1,000	5 100,00	5 100,00	CS ÚRS 2021 01
82	M	55381308	ŽB přejezdová svodnice dl.5500 mm	ks	1,000	6 200,00	6 200,00	CS ÚRS 2021 01
83	K	230170004	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	sada	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2021 01
84	K	230170014	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	m	99,000	110,00	10 890,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.871315221" 99		99,000			
	VV		Součet		99,000			
85	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	33,858	79,00	2 674,78	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, šterkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
D	15		Ostatní konstrukce a práce				12 814,14	
86	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezděžení rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	38,800	225,00	8 730,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 26,5+12,3		38,800			
	VV		Součet		38,800			
88	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní	m	39,188	78,00	3 056,66	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz.pol.916231213" 38,8*1,01		39,188			
	VV		Součet		39,188			
89	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,099	25,00	177,48	CS ÚRS 2021 01
	D	16	Bourání				134 416,55	
90	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	9,200	99,00	910,80	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 4+5,2		9,200			
	VV		Součet		9,200			
91	K	113154224	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	570,000	77,00	43 890,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 570		570,000			
	VV		Součet		570,000			
92	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	67,000	49,00	3 283,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace, výměra převzata z AutoCad" 67		67,000			
	VV		Součet		67,000			
93	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	637,000	36,00	22 932,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		"viz.pol.113154224,113106171" 570+67		637,000			
	VV		Součet		637,000			
94	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	20,000	39,00	780,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 8+12		20,000			
	VV		Součet		20,000			
95	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	39,000	39,00	1 521,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 8+14+13+4		39,000			
	VV		Součet		39,000			
96	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	7,000	39,00	273,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		"viz.výkres č.02 Situace komunikace" 4+3		7,000			
	VV		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	997013511R.1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů s naložením a se složením dle možností zhotovitele	t	34,815	120,00	4 177,80	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.					
	VV		19,765+5,8+8,97+0,28		34,815			
	VV		Součet		34,815			
98	K	997221551R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možností zhotovitele	t	315,830	45,00	14 212,35	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		131,1+184,73		315,830			
	VV		Součet		315,830			
99	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	34,815	150,00	5 222,25	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		19,765+5,8+8,97+0,28		34,815			
	VV		Součet		34,815			
100	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	131,100	150,00	19 665,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		131,1		131,100			
	VV		Součet		131,100			
101	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	184,730	95,00	17 549,35	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		184,73		184,730			
	VV		Součet		184,730			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:

5 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 500,00	21,00%	1 575,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 075,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:

5 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:5 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum:11. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00
Plzeň

Uchazeč:Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 500,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 500,00	
D		VRN9	Ostatní náklady				7 500,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	012103000	Geodetické a vytyčovací práce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01