

Č. zak.: 138/15

Název akce : Jáchymov – Rekonstrukce ulice Palackého

Stupeň: DSP

Příloha B.4

B.4 – BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....^{138/15}

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....^{08/2016}

Vypracoval:
Srpen 2016

Daniela Dariusová, DiS

1. bilance zemních prací

Zemní práce - výkopy

122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	2 097.605
132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	32.546
132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	16.273
132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	75.941
132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	37.971

Zemní práce – násyp z nového materiálu

171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m ³	2 060.500
-----------	---	----------------	-----------

Zemní práce – násyp z místní zeminy

171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťněných z jakýchkoliv hornin	m ³	6.500
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	70.128

Uložení zeminy na skládky

171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	2 434.692
-----------	-----------------------------	----------------	-----------