



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na akci:

„Snížení energetické náročnosti budovy kulturního centra, Zámecká 182, Staré Sedlo“

uzavřená dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Staré Sedlo**
Sídlo: Zámecká 100, 357 46 Staré Sedlo
Zastoupen: Miroslav Toncar, starosta obce
IČ: 00259608
DIČ:
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-2113391/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název: **3xN spol. s r.o.**
Sídlo: Rosnická 198, Karlovy Vary, Sedlec 360 10
IČ: 25215078
DIČ: CZ25215078
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 9209
Zastoupen: Jan Nevšímal, Ing. Karel Nevšímal, jednatelé společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 811330329/0800

na straně druhé jako „zhotovitel“

Článek I.

Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

Předmětem dodatku č. 1 mezi objednatelem a zhotovitelem jsou ujednání a změny níže uvedené na díle:

„Snížení energetické náročnosti budovy kulturního centra, Zámecká 182, Staré Sedlo“

Článek 2.

IV. Doba plnění

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dojde upravení lhůt, a to:

Popis	Původní vymezení lhůt	Nově vymezené lhůty
Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 10 dnů od výzvy objednatele k předání převzetí staveniště	do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku ke SOD
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	do 10 dnů od převzetí staveniště	do 10 dnů od převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (díla):	90	do 31.8.2022

Zdůvodnění:

- lhůtu pro převzetí staveniště je nutno definovat takto, a to s ohledem na požadavek zhotovitele, aby byl schopen zajistit dodávku materiálu a kapacit.
- z důvodu nevhodných klimatických podmínek a s ohledem na prováděné technologie bylo dohodnuto, že venkovní práce budou zahájeny po ukončení zimního období. Předpokládá se, že venkovní práce budou zahájeny od 1.4.2022, s tím, že objednatel nevylučuje možnost zahájit práce např. na výměnách výplní, apod. v dřívějším termínu.

Článek 3.

CENA DÍLA

Z důvodu navýšení vstupních cen materiálů a služeb došlo k úpravě cen rozpočtu. Nový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke SOD.

Cena celkem bez DPH	2.878.989,50 Kč
21% DPH	604.587,79 Kč
Cena vč. DPH	3.483.577,29 Kč

Článek 4.

XIII. Platnost a účinnost smlouvy

- 13.3. *V případě, že po uzavření smlouvy nedojde ke schválení finančních prostředků z Operačního programu životního prostředí a objednatel tak na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek z Operačního programu životního prostředí, smlouva zaniká. V souvislosti se zánikem smlouvy se dodavatel výslovně vzdává práva na náhradu škody, která mu nezapočetím díla může vzniknout, se tímto ruší.*
- 13.4. *Smluvní strany se dále z důvodů právní nejistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zánikem smlouvy dle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody, která mu může vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej, se tímto ruší.*

Zdůvodnění:

Objednatel prohlašuje, že v případě neobdržení finančních prostředků z Operačního programu, bude hradit tuto zakázku z vlastních zdrojů. Proto dochází k zrušení bodu 13.3. a 13.4., dle původní smlouvy o dílo ze dne 22.6.2021.

Článek 4.

XIV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha:

- rozpočet č. 2021-019a

Ve Starém Sedle dne: 03.12.2021


V Karlových Varech dne: 03.12.2021



Obec Staré Sedlo
Miroslav Toncar, starosta obce
za objednatele



3 x N spol. s r.o.
Jan Nevšímal, jednatel společnosti
za zhotovitele





3 x N spol. s r.o.

Rosnická 198, Sedlec
360 10 Karlovy Vary

Rozpočet s výkazem výměr

ZAKÁZKA

Číslo zakázky: **2021-019a**

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Zakázka: **KULTURNÍHO CENTRA, ZÁMECKÁ 182, STARÉ SEDLO**

Verze: **upravený rozpočet k dodatku k SOD**

FIRMY

ROZPOČET

Celkem (bez DPH)

2 878 989,50

DPH

604 587,79

Celkem (včetně DPH)

3 483 577,29

Za zhotovitele:

Za TDO:

Za objednatele:

3xN spol. s r.o.
Rosnická 198, Sedlec,
360 10 Karlovy Vary
Tel.: 353 333 410
ICO: 252 15 078 DIČ: CZ25215073

Jméno, datum, podpis

Jméno, datum, podpis

Jméno, datum, podpis

Zakázka:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNÍHO CENTRA, ZÁMECKÁ 182, STARÉ SEDLO

Popis

Cena bez DPH

S: Stavba

2 878 989,50

001: Stavební úpravy čp 182

2 878 989,50

001: Zemní práce

183 396,89

002: Základy

36 056,73

003: Svislé konstrukce

3 857,94

006: Úpravy povrchu

1 168 587,71

009: Ostatní konstrukce a práce

247 205,33

021: Silnoproud

39 771,28

099: Přesun hmot HSV

197 460,37

711: Izolace proti vodě

100 144,43

713: Izolace tepelné

78 243,95

762: Konstrukce tesařské

128 063,11

763: Konstrukce montované

34 807,70

764: Konstrukce klempířské

237 325,21

766: Konstrukce truhlářské

221 685,21

767: Konstrukce zámečnické

171 022,59

783: Nátěry

6 531,74

784: Malby

16 159,31

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 020,00

V03: Zařízení staveniště

7 650,00

Celkem (bez DPH)

2 878 989,50

DPH 21%

604 587,79

Celkem (včetně DPH)

3 483 577,29

Zakázka:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNÍHO CENTRA, ZÁMECKÁ 182, STARÉ SEDLO

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Stavba						2 878 989,50
001: Stavební úpravy čp 182						2 878 989,50
001: Zemní práce						183 396,89
1.	131253102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	30,000	355,25	10 657,43
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 vsak; 3*5*2 30; výměra položky 30,000						
2.	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	30,968	1 183,85	36 661,82
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných rýhy pro drenáž; (27,1+5,6+12,8+27+5,5)*0,655*0,52 rýha pro okapový chodník; (15+17,4+2,2+2,2+8)*0,655*0,15 30,9684; výměra položky 30,968						
3.	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	60,968	305,32	18 614,89
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 60,968; výměra položky 60,968						
4.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,968	197,44	12 037,66
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 60,968; výměra položky 60,968						
5.	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	60,968	26,73	1 629,77
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru 60,968; výměra položky 60,968						
6.	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	109,742	379,88	41 688,52
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 60,968*1,8 109,7424; výměra položky 109,742						
7.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	20,436	399,91	8 172,57
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny (27,1+5,6+12,8+27+5,5)*0,655*0,4 20,436; výměra položky 20,436						
8.	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	40,872	504,44	20 617,51
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: 20,436*2 40,872; výměra položky 40,872						
9.	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	30,000	202,35	6 070,47
<i>Komentář</i>						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách vsak ; 30 30; výměra položky 30,000						
10.	58343959	kamenivo drčené hrubé frakce 32/63	t	60,000	454,10	27 246,24
Komentář						
Výkaz výměr: vsak ; 30*2 60; výměra položky 60,000						
002: Základy						36 056,73
11.	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	250,800	33,84	8 486,42
Komentář						
Výkaz výměr: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 (27,1+5,6+12,8+27+5,5)*2,1 6*2,1 opláštění vsaku ; (5*3*2+5*2*2+3*2*2)*1,2 250,8; výměra položky 250,800						
12.	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	280,000	25,49	7 137,14
Komentář						
13.	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	84,000	243,25	20 433,16
Komentář						
Výkaz výměr: Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360 st. DN 100 (27,1+5,6+12,8+27+5,5) napojení do dešťového svodu ; 6 84; výměra položky 84,000						
003: Svislé konstrukce						3 857,94
14.	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	3,700	1 042,69	3 857,94
Komentář						
Výkaz výměr: Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm dozdívka ; 1,7+2 3,7; výměra položky 3,700						
006: Úpravy povrchu						1 168 587,71
15.	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	506,000	778,42	393 881,59
Komentář						
Výkaz výměr: Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm vnější stěny včetně kominů; 564 odečet výplní; -46,6-11,4 506; výměra položky 506,000						
16.	62222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	98,250	192,74	18 936,26
Komentář						
Výkaz výměr: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm ostění; (1,25*3+1,46*1,27*2+1,4+1,27*2+0,585+0,99*2+1,7+1,32*2+2,04+1,39*2+1,88+1,27*2+0,7+0,98*2*2+1,46*3+1,49*2*3+2,04+1,06*2+1,9+1,27*2+2+1,32*2+0,7+0,795*2+1,065+0,9*2+1,58+0,63*2+3,16+0,63*2+2,4+1,52*2*2+1,15+2*2+0,8+1,87*2+0,8+2,1*2+0,65+1,5*2) 98,25; výměra položky 98,250						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
17.	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	112,575	476,91	53 687,60
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm soklová část; (22,08+34,125+22,245+34,125)*1 112,575; výměra položky 112,575						
18.	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	601,800	260,03	156 485,87
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn 506+113+30 odečet mozaiky; -47,2 601,8; výměra položky 601,800						
19.	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	649,000	19,65	12 753,39
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn 649; výměra položky 649,000						
20.	63151539	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,036 tl 180mm	m2	560,000	676,55	378 869,72
<i>Komentář</i>						
21.	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,036 tl 40mm	m2	32,423	127,70	4 140,28
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: 98,25*0,3*1,1 32,4225; výměra položky 32,423						
22.	28376021	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa lambda=0,035 tl 160mm	m2	120,000	466,59	55 990,60
<i>Komentář</i>						
23.	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	120,000	31,18	3 741,31
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových 120; výměra položky 120,000						
24.	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	150,250	38,37	5 765,79
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou 150,25; výměra položky 150,250						
25.	622143004	Montáž omítkových samolepicích zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	98,250	29,70	2 918,48
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zajišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem 98,25; výměra položky 98,250						
26.	59051651	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	115,000	108,35	12 459,98
<i>Komentář</i>						
27.	28342205	profil zajišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	98,250	33,90	3 330,94
<i>Komentář</i>						
28.	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	150,250	11,94	1 793,62
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: okna ; 98,25 rohy; 52 150,25; výměra položky 150,250						
29.	59051510	profil zajišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	98,250	37,60	3 694,53
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: 29,475/0,3 98,25; výměra položky 98,250						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
30.	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	32,000	52,17	1 669,35
Komentář						
31.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	29,475	509,72	15 024,13
Komentář						
Výkaz výměr: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková (1,25*3+1,46+1,27*2+1,4+1,27*2+0,585+0,99*2+1,7+1,32*2+2,04+1,39*2+1,88+1,27*2+0,7+0,98*2*2+1,46*3+1,49*2*3+2,04+1,06*2+1,9+1,27*2+2+1,32*2+0,7+0,795*2+1,065+0,9*2+1,58+0,63*2+3,16+0,63*2+2,4+1,52*2*2+1,15+2*2+0,8+1,87*2+0,8+2,1*2+0,65+1,5*2)*0,3 29,475; výměra položky						
32.	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	47,282	401,58	18 987,47
Komentář						
Výkaz výměr: Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn (22,08+34,125+22,245+34,125)*0,42 47,2815; výměra položky						
33.	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	123,833	197,50	24 456,79
Komentář						
Výkaz výměr: Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn pod hydroizolací; (22,08+34,125+22,245+34,125)*1,1 123,8325; výměra položky						
009: Ostatní konstrukce a práce						247 205,33
34.	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	563,933	27,64	15 586,19
Komentář						
Výkaz výměr: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškábáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 % jv: 5,8*3,5+13,8*3,55+2,3*5,3+4,2*4,1*0,5*2 sz: 5,4*5,3+2,1*4,2+8,5*4+4*2,2+6*2+4,2*4,1*0,5*2+8,25*2*0,5 jz: 26,6*5,2+2,27*5,3+5,28*5,3 sv: 5,28*4,3+12,135*4,1+3,9*2,3+10,1*6 komíny: (1,5+0,8)*2*5 0,8*4*1,3 563,9325; výměra položky						
35.	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	28,704	105,40	3 025,50
Komentář						
Výkaz výměr: Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 odsekání kabřince; 14,4*(0,42+0,9)*0,5 7,9*0,6 5,8*1,5+0,6*4,8*2 28,704; výměra položky						
36.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,000	56,38	5 637,87
Komentář						
Výkaz výměr: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m 100; výměra položky						
37.	941111121/00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	644,000	163,18	105 085,52
Komentář						
Výkaz výměr: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 34*5+34*6+23*6+22*6 644; výměra položky						
38.	941111221/00	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	38 640,000	0,13	4 961,79

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Komentář						
Výkaz výměr: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 příplatek za 2 měsíce ; 60*644 38640; výměra položky						
39.	941111821/00	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	644,000	39,46	25 410,35
Komentář						
Výkaz výměr: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 644; výměra položky						
40.	944511111/00	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	644,000	12,59	8 108,83
Komentář						
Výkaz výměr: Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 644; výměra položky						
41.	944511211/00	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	38 640,000	0,12	4 465,61
Komentář						
Výkaz výměr: Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 38640; výměra položky						
42.	944511811/00	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	644,000	4,67	3 007,14
Komentář						
Výkaz výměr: Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 644; výměra položky						
43.	X6	Zajištění šikmých trhlin na fasádě - štitové stěny JV a SZ	m2	10,000	428,76	4 287,61
Komentář						
44.	X7	Kruhová kovová protidešťová žaluzie DN 400 mm - dodávka a osazení	kus	2,000	801,09	1 602,18
Komentář						
45.	X8	Dodávka a osazení nových držáků satelitních antén - včetně prvku na přerušení tepelného mostu	kus	2,000	652,25	1 304,49
Komentář						
46.	X9	Úprava dveří pojistkových skříní - předsazení o tl izolantu	soubor	1,000	372,89	372,89
Komentář						
47.	X10	Odstranění stávající betonové římsy u vchodu	soubor	1,000	4 282,58	4 282,58
Komentář						
48.	X11	Dodávka a osazení venkovního zábradlí - 4x stojka jekl60/60/3mm dl. 1200mm, 4xmadlo (dvě úrovně) - jekl 80/60/3mm dl.2300mm,pozink, kotvení ch	kus	1,000	18 094,22	18 094,22
Komentář						
49.	985622115	Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění	m	8,000	1 067,64	8 541,11
Komentář						
Výkaz výměr: Spínání objektů táhly drážka pro táhlo včetně vysekání, vyčištění a vyplnění ve stěně včetně vyklínování 8; výměra položky						
50.	985622121	Spínání objektů - úchyty pro táhlo na stěně	m	1,000	91,17	91,17
Komentář						
Výkaz výměr: Spínání objektů táhly úchyty pro táhlo na stěně 1; výměra položky						
51.	985622211	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem	m	26,900	411,98	11 082,20
Komentář						
Výkaz výměr: Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské oceli spojované svařováním, průměru do 20 mm 9,9+7,5+9,5 26,9; výměra položky						
52.	985622411	Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x25 mm	kus	6,000	3 709,68	22 258,07
Komentář						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Spínání objektů táhly kotevní oblast včetně jejího vysekání, vyčištění a zapravení po vložení táhla s kotevní deskou rozměru do 300x300x25 mm 6; výměra položky 6,000						
021: Silnoproud						39 771,28
53.	X1	Demontáž stávajícího hromosvodu	soubor	1,000	3 001,70	3 001,70
Komentář						
54.	X2	Montáž nového hromosvodu, včetně dodávky materiálu a revize	soubor	1,000	36 769,58	36 769,58
Komentář						
099: Přesun hmot HSV						197 460,37
55.	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	21,500	211,48	4 546,98
Komentář						
Výkaz výměr: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m 21,500383389; výměra položky 21,500						
56.	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	21,500	79,72	1 714,05
Komentář						
Výkaz výměr: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění 21,500383389; výměra položky 21,500						
57.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,500	155,92	3 352,28
Komentář						
Výkaz výměr: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 21,500383389; výměra položky 21,500						
58.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	238,632	7,74	1 847,27
Komentář						
Výkaz výměr: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km skládka fcc těsová 12 km; 19,886*12 238,632; výměra položky 238,632						
59.	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	19,886	1 361,24	27 069,70
Komentář						
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 19,886; výměra položky 19,886						
60.	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	144,736	1 098,07	158 930,10
Komentář						
Výkaz výměr: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m 144,73584307; výměra položky 144,736						
711: Izolace proti vodě						100 144,43
61.	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	67,545	193,68	13 082,29
Komentář						
Výkaz výměr: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm (22,08+34,125+22,245+34,125)*0,6 67,545; výměra položky 67,545						
62.	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	112,575	28,04	3 156,86
Komentář						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S natěrem penetračním (22,08+34,125+22,245+34,125)*1 112,575; výměra položky						
63.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	225,150	78,64	17 706,38
Komentář						
Výkaz výměr: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S ve dvou vrstvách; (22,08+34,125+22,245+34,125)*1*2 225,15; výměra položky						
64.	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,037	53 030,54	1 970,07
Komentář						
Výkaz výměr: 112,575*0,3*1,1*0,001 0,03714975; výměra položky						
65.	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	258,923	165,73	42 912,30
Komentář						
Výkaz výměr: 225,15*1,15 258,9225; výměra položky						
66.	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	67,545	54,34	3 670,58
Komentář						
Výkaz výměr: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná 67,545; výměra položky						
67.	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	70,000	27,44	1 920,63
Komentář						
68.	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	123,833	103,05	12 761,32
Komentář						
Výkaz výměr: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou (22,08+34,125+22,245+34,125)*1,1 123,8325; výměra položky						
69.	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	971,80	2 964,00
Komentář						
Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 3,05; výměra položky						
713: Izolace tepelné						78 243,95
70.	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	161,190	209,49	33 767,78
Komentář						
Výkaz výměr: Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.) 2vrstvy ; (5,58*(8,55+4,25+1,2))*2 5,5*0,9 161,19; výměra položky						
71.	63152100	pás tepelně izolační univerzální lambda=0,033-0,035 tl 120mm	m2	87,224	164,26	14 327,47
Komentář						
Výkaz výměr: 2vrstvy ; (5,58*(8,55+4,25+1,2)+4,95) ztratné 5%; 83,07*0,05 87,2235; výměra položky						
72.	63152102	pás tepelně izolační univerzální lambda=0,033-0,035 tl 140mm	m2	87,224	191,25	16 681,27
Komentář						
Výkaz výměr: 2vrstvy ; (5,58*(8,55+4,25+1,2)+4,95) ztratné 5%; 83,07*0,05 87,2235; výměra položky						
73.	713114514/00	Tepelná foukaná izolace minerální vlákna standardní objemová hmotnost vodorovná volná tl do 360 mm	m3	5,646	2 120,13	11 970,85
Komentář						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z minerálních vláken standardní objemové hmotnosti otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 300 do 350 mm (56 kg/m3) 2,57*8,45*0,26 5,64629; výměra položky						
74.	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	767,47	1 496,57
Komentář						
Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 1,95; výměra položky						
762: Konstrukce tesařské						
75.	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	98,000	30,07	2 946,97
Komentář						
Výkaz výměr: Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm						
98; výměra položky						
76.	762341026	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	97,617	680,98	66 475,58
Komentář						
Výkaz výměr: Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm nová střeška ; 3,56*5,7 pulty ; 5,58*8,55 5,58*(4,25+6,365)*0,5 97,61685; výměra položky						
77.	762842131	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m	45,000	199,29	8 968,09
Komentář						
Výkaz výměr: Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokvi) z hoblovaných prken z palubek 90*0,5 45; výměra položky						
78.	61191179	palubky obkladové SM profil klasický 19x121mm A/B	m2	50,000	627,71	31 385,70
Komentář						
79.	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	49,000	104,58	5 124,31
Komentář						
Výkaz výměr: Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2 8*(2,2+2,5)+5,7*2 49; výměra položky						
80.	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,750	7 931,49	5 949,25
Komentář						
Výkaz výměr: 8*2,5*0,08*0,16 8*2,2*0,08*0,16 2*5,7*0,15*0,1 0,652*0,15 0,75008; výměra položky						
81.	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,750	1 285,54	964,15
Komentář						
Výkaz výměr: Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty 0,75; výměra položky						
82.	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,130	1 218,14	6 249,06
Komentář						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 5,13; výměra položky 5,130						
763: Konstrukce montované						34 807,70
83.	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	66,389	516,96	34 320,36
Komentář Výkaz výměr: Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90 podhled ; 5,28*4,05+5,28*3,16+5,28*(4,05+6,2)*0,5 1,5*0,84 66,3888; výměra položky 66,389						
84.	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420	343,20	487,35
Komentář Výkaz výměr: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1,42; výměra položky 1,420						
764: Konstrukce klempířské						237 325,21
85.	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	31,740	51,60	1 637,64
Komentář Výkaz výměr: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti 1,25+1,46+1,4+0,585+1,7+2,04+1,88+0,7*2+1,46*3+2,04+1,9+2+0,7+1,065+1,58+3,16+2,4+0,8 31,74; výměra položky 31,740						
86.	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	97,617	93,58	9 135,09
Komentář Výkaz výměr: Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 5,7*3,56 pulty ; 5,58*8,55 5,58*(4,25+6,365)*0,5 97,61685; výměra položky 97,617						
87.	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	71,755	51,60	3 702,24
Komentář Výkaz výměr: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti 26,575+6,8+7,6+13,825+5,955+11 71,755; výměra položky 71,755						
88.	764004861	Demontáž svodu do suti	m	48,800	38,48	1 877,59
Komentář Výkaz výměr: Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti 4,3+3+3+3,8+4,8+4+4,5+3,5+3,5+4+5,2+5,2 48,8; výměra položky 48,800						
89.	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°	m2	97,617	1 179,15	115 104,66
Komentář Výkaz výměr: Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60 st. nová střecha ; 3,56*5,7 pulty ; 5,58*8,55 5,58*(4,25+6,365)*0,5 97,61685; výměra položky 97,617						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
90.	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	49,000	535,14	26 221,81
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm 49; výměra položky						
91.	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	72,000	365,14	26 289,87
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm 72; výměra položky						
92.	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	11,000	366,80	4 034,82
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm 11; výměra položky						
93.	764226445/00	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 350 mm	m	32,000	514,37	16 459,80
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm 32; výměra položky						
94.	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	33,250	235,46	7 828,94
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 400 mm 6,15+7,6+6,3 u komínů: 4*1,5+4*1,8 33,25; výměra položky						
95.	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	98,000	219,18	21 479,42
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Strukturovaná oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací jakékoliv rš 98; výměra položky						
96.	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,520	2 337,72	3 553,33
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1,52; výměra položky						
766: Konstrukce truhlářské						
97.	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	22,000	34,22	752,92
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m 22; výměra položky						
98.	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 4 m2 k opětovnému použití	m2	47,000	136,93	6 435,75
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m2 47; výměra položky						
99.	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	46,603	649,15	30 252,28
<i>Komentář</i>						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m 46,603; výměra položky						
100.	X3	Okno plastové Uw=0,96, profil 6 komor - dodávka	m2	46,603	3 631,63	169 244,51
Komentář						
Výkaz výměr: 1,25*1,25+1,46*1,27+1,4*1,27+0,585*0,99+1,7*1,32+2,04*1,39+1,88*1,27+0,7*0,98*2+1,46*1,49*3+2,04*1,06+1,9*1,27+2*1,32+0,7*0,795+1,065*0,9+1,58*0,63+3,16*0,63+2,4*1,52*2+1,15*2+0,8*1,87+0,8*2,1+0,65*1,5 46,60285; výměra položky						
101.	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	22,000	101,95	2 242,80
Komentář						
Výkaz výměr: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm 22; výměra položky						
102.	60794101	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	m	33,990	327,41	11 128,52
Komentář						
Výkaz výměr: 1,25+1,46+1,4+0,585+1,7+2,04+1,88+0,7*2+1,46*3+2,04+1,9+2+0,7+1,065+1,58+3,16+2,4*2+0,65 33,99; výměra položky						
103.	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	2 200,57	1 628,42
Komentář						
Výkaz výměr: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 0,74; výměra položky						
767: Konstrukce zámečnické 171 022,59						
104.	767610128	Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	11,356	725,47	8 238,44
Komentář						
Výkaz výměr: Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 m2 11,356; výměra položky						
105.	767651210	Montáž vrat garážových otevíravých do ocelové zárubně plochy do 6 m2	kus	1,000	881,83	881,83
Komentář						
Výkaz výměr: Montáž vrat garážových nebo průmyslových otevíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2 1; výměra položky						
106.	X4	Dveře vnější vchodové hliníkový profil , Uw=1,2, včetně doplňků a kování	m2	11,356	11 174,26	126 894,89
Komentář						
Výkaz výměr: 3,56*2,35+1,3*2,3 11,356; výměra položky						
107.	X5	Vrata garážová ocelová 2 kř 2280x2100 mm, plech výplň, včetně kování a doplňků	kus	1,000	32 729,38	32 729,38
Komentář						
108.	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	1 687,45	2 278,05
Komentář						
Výkaz výměr: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1,35; výměra položky						
783: Nátěry 6 531,74						
109.	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	45,000	145,15	6 531,74
Komentář						
Výkaz výměr: Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		palubky; 45 45; výměra položky		45,000		
784: Malby						
						16 159,31
110.	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	145,864	32,69	4 768,62
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m sdk; 66,389 ostění; 29,475 ostatní prostory dotčené stavbou; 50 145,864; výměra položky						
111.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	157,595	72,28	11 390,70
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m 157,595; výměra položky						
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						
						1 020,00
112.	011514000	Stavebně-statický průzkum	Kč	1,000	510,00	510,00
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum průzkum stavebně-technický 1; výměra položky						
113.	013002000	Projektové práce	Kč	1,000	510,00	510,00
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 1; výměra položky						
V03: Zařízení stavenišť						
						7 650,00
114.	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 550,00	2 550,00
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 1; výměra položky						
115.	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	2 550,00	2 550,00
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště 1; výměra položky						
116.	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	1 530,00	1 530,00
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz 1; výměra položky						
117.	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	1 020,00	1 020,00
<i>Komentář</i> Výkaz výměr: Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu 1; výměra položky						

3 x N spol. s

Rosnická 198, s

360 10 Karlovy

