



---

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO ze dne 18.1.2021**

---

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Obec Trnovany**

Se sídlem: Trnovany 37, 412 01 Litoměřice

IČ: 00556220

bankovní spojení: číslo účtu: 37025471/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Bc. Martina Čechová, starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**SaM silnice a mosty Děčín a.s.**

se sídlem: Oblouková 416/39, Děčín I, PSČ: 405 02

IČ: 25042751

DIČ : CZ25042751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 1142

bankovní spojení: č.ú.: 2572360297/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,

bankovní spojení: č.ú.: 2654920227/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,

bankovní spojení: č.ú.: 345172/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Petr Podrazil, výkonný ředitel

jednající ve věcech technických: Petr Kapic, vedoucí závodu 01 a následně jmenovaný operativní stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

SE DOHODLI NA UZAVŘENÍ TOHOTO DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA STAVBU „TRNOVANY – PŘÍSTUPOVÁ CESTA“ V NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ:

**článek II. Specifikace díla se mění takto:**

- 2.1. V průběhu realizace díla došlo ke změnám rozsahu prací na základě požadavku objednatele. Tyto práce byly oceněny a vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami. Rozsah prací je dán Změnovým listem č. 1, který je součástí tohoto dodatku.

**článek V. Cena za dílo, platební podmínky se mění takto:**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>865.854,14 Kč</b>
DPH 21 % ve výši	181.829,37 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>1.047.683,51 Kč</b>



### článek III. Doba plnění se mění takto:

- 3.1. Z důvodu změny rozsahu prací specifikovaných ve Změnovém listu č. 1, se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty dokončení o 2 týdny, tj. celková doba výstavby 10 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

Příloha: Změnový list č. 1

V Trnovanech, dne 17.9.2021

.....  
objednatel



V Děčíně, dne 20.2.2021

.....  
zhotovitel



## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: n321002 - Trnovany - přístupová cesta

## 002 - SKUTEČNOST

## SO 101 - Pozemní komunikace - SO 101 - Pozemní komunikace

## HSV - Práce a dodávky HSV

## 1 - Zemní práce

001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	20,000	M2	100,00	2 000,00	21%	2 420,00
002	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	20,000	M2	100,00	2 000,00	21%	2 420,00
003	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	4,000	M3	55,00	220,00	21%	266,20
004	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	52,700	M3	100,00	5 270,00	21%	6 376,70
005	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	52,700	M3	35,00	1 844,50	21%	2 231,85
006	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	8,000	M3	75,00	600,00	21%	726,00
007	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	52,700	M3	225,00	11 857,50	21%	14 347,58
008	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	4,000	M3	190,00	760,00	21%	919,60
009	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	94,860	T	150,00	14 229,00	21%	17 217,09
010	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	50,000	M2	30,00	1 500,00	21%	1 815,00
011	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	50,000	M2	45,00	2 250,00	21%	2 722,50
012	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	6,300	T	650,00	4 095,00	21%	4 954,95
013	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	50,000	M2	45,00	2 250,00	21%	2 722,50
014	00572420	osivo směs travní parková okrasná	1,500	KG	200,00	300,00	21%	363,00
015	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	528,700	M2	25,00	13 217,50	21%	15 993,18
016	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	50,000	M2	20,00	1 000,00	21%	1 210,00
017	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	100,000	M2	5,00	500,00	21%	605,00
018	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	1,250	M3	300,00	375,00	21%	453,75
019	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	1,250	M3	500,00	625,00	21%	756,25
<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>						<b>64 893,50</b>		<b>78 521,14</b>

## 2 - Zakládání

020	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	1,320	M3	1 200,00	1 584,00	21%	1 916,64
021	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	53,000	M2	40,00	2 120,00	21%	2 565,20
022	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	58,300	M2	35,00	2 040,50	21%	2 469,01
<b>Součet za 2 - Zakládání</b>						<b>5 744,50</b>		<b>6 950,85</b>

## 5 - Komunikace pozemní

023	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	23,700	M2	150,00	3 555,00	21%	4 301,55
024	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	505,000	M2	200,00	101 000,00	21%	122 210,00
025	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	480,000	M2	289,00	138 720,00	21%	167 851,20
026	691141111.R	Kladoní dlažby z kostek betonových na MC tl 50 mm	400,000	M2	290,00	139 200,00	21%	168 432,00
027	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	10,000	M2	280,00	2 800,00	21%	3 388,00
020	59245296	dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní	446,420	M2	360,00	160 711,20	21%	194 460,55
029	59245279	dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm červená	49,440	M2	420,00	20 764,80	21%	25 125,41

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	
<b>Součet za 5 - Komunikace pozemní</b>					<b>566 751,00</b>		<b>685 768,71</b>	
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>								
030	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	3,000	M2	500,00	1 500,00	21%	1 815,00
<b>Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>1 500,00</b>		<b>1 815,00</b>	
<b>8 - Trubní vedení</b>								
031	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	2,000	KUS	1 890,00	3 780,00	21%	4 573,80
032	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	3,000	KUS	1 060,00	3 180,00	21%	3 847,80
<b>Součet za 8 - Trubní vedení</b>					<b>6 960,00</b>		<b>8 421,60</b>	
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
033	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	106,460	M	250,00	26 615,00	21%	32 204,15
034	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	3,000	M	440,00	1 320,00	21%	1 597,20
035	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	5,050	M	150,00	757,50	21%	916,58
036	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	94,050	M	180,00	16 929,00	21%	20 484,09
037	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	5,515	M	440,00	2 426,60	21%	2 936,19
038	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	42,000	M	210,00	8 820,00	21%	10 672,20
039	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	42,350	M	150,00	6 352,50	21%	7 686,53
040	919111114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	100,000	M	105,00	10 500,00	21%	12 705,00
041	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	560,000	M2	55,00	30 800,00	21%	37 268,00
042	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s proezáním	0,000	M	115,00	0,00	22%	0,00
043	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	5,000	M	95,00	475,00	21%	574,75
044	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	94,000	M	80,00	7 520,00	21%	9 099,20
<b>Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>112 515,60</b>		<b>136 143,88</b>	
<b>96 - Bourání konstrukcí</b>								
045	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojné pí přes 200 m2	584,000	M2	30,00	17 520,00	21%	21 199,20
<b>Součet za 96 - Bourání konstrukcí</b>					<b>17 520,00</b>		<b>21 199,20</b>	
<b>997 - Přesun sutě</b>								
046	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	117,516	T	55,00	6 463,38	21%	7 820,69
047	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	822,612	T	10,00	8 226,12	21%	9 953,61
048	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	117,516	T	160,00	18 802,56	21%	22 751,10
<b>Součet za 997 - Přesun sutě</b>					<b>33 492,06</b>		<b>40 525,39</b>	
<b>998 - Přesun hmot</b>								
049	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	233,033	T	75,00	17 477,48	21%	21 147,74
<b>Součet za 998 - Přesun hmot</b>					<b>17 477,48</b>		<b>21 147,74</b>	
<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				<b>826 854,14</b>		<b>1 000 493,50</b>	

7/21

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
<b>Celkem</b>	<b>SO 101 - Pozemní komunikace - SO 101 - Pozemní komunikace</b>				<b>826 854,14</b>		<b>1 000 493,50</b>

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

## VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

050	0120020RP	Vytyčení IS	1,000	KUS	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
051	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	1,000	KUS	8 000,00	8 000,00	21%	9 680,00
<b>Součet za VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>					<b>18 000,00</b>			<b>21 780,00</b>

## VRN3 - Zařízení staveniště

052	030001000	Zařízení staveniště	1,000	KUS	6 000,00	6 000,00	21%	7 260,00
053	034303000	Dopravní značení na staveništi	1,000	KUS	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
<b>Součet za VRN3 - Zařízení staveniště</b>					<b>11 000,00</b>			<b>13 310,00</b>

## VRN4 - Inženýrská činnost

054	043002000	Zkoušky a ostatní měření	1,000	KUS	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
<b>Součet za VRN4 - Inženýrská činnost</b>					<b>10 000,00</b>			<b>12 100,00</b>

<b>Celkem</b>	<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>39 000,00</b>			<b>47 190,00</b>
---------------	--	--	--	--	------------------	--	--	------------------


<b>Celkem</b>	<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>39 000,00</b>			<b>47 190,00</b>
---------------	--	--	--	--	------------------	--	--	------------------

<b>CELKEM 002 - SKUTEČNOST</b>					<b>865 854,14</b>			<b>1 047 683,51</b>
--------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	---------------------

## Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	865 854,14	181 829,37	1 047 683,51	53
<b>CELKEM</b>		<b>865 854,14</b>	<b>181 829,37</b>	<b>1 047 683,51</b>	

V Děčíně, dne 8.9.2021



Olga PAVLÍČKOVÁ  
 vedoucí obchodního oddělení  
 SaM silnice a mosty Děčín a.s.