

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO na realizaci díla s názvem:

„Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

Zastoupené:

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních a technických:

Tel/fax:

E-mail:

Město Habartov

náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov

Ing. Petr Janura, starosta

Ing. Petr Janura, starosta

+420 352 661 477

starosta@mestohabartov.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

ID datové schránky:

00259314

CZ00259314

s63b5gx

dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl C vložka 11266

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

na straně druhé jako zhotovitel

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPPOLEČNOST s.r.o.

Chebská 53, 356 58 Sokolov

25233866

CZ25233866

Martin Vedral, společník-jednatel

Martin Vedral, Jiří Větrovec

dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“.

I.

1. Smluvní strany spolu dne 18. 5. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo s názvem „Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov“ za cenu ve výši 21 818 450,- Kč bez DPH (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“). Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je úprava rozsahu (předmětu) díla dle Smlouvy o dílo, a to v souladu se ustanoveními Smlouvy o dílo upravujícími tzv. vícepráce a méněpráce, konkrétně čl. 2 odst. 2.11. a čl. 5 odstavců 5.9. a 5.15. Uvedené změny jsou taktéž v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, když se nejedná o podstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4 a odst. 6 tohoto zákona.

3. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést stavební úpravy na základě zjištění skutečného stavu oproti projektové dokumentaci na akci „**Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov**“, stanovené ve změnových listech č. ZL_01, ZL_02, ZL_03, ZL_04, ZL_05, ZL_06, ZL_07 a ZL_08

Celková hodnota víceprací činí: 1 694 959,00 Kč bez DPH
355 941,39 DPH 21%
2 050 900,39 Kč včetně DPH

Celková hodnota méněprací činí: 2 133 515,00 Kč bez DPH
448 038,15 DPH 21%
2 581 553,15 Kč včetně DPH

Podrobné položkové rozpočty tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

II.

1. Tímto dodatkem se tedy po započtení výše uvedených víceprací (resp. po odečtu méněprací) mění článek 5 odst. 5.1. Smlouvy – Cena za dílo, platební podmínky

Nové znění článku 5 odst. 5.1, je následující:

Celková cena za provedené dílo činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Cena smlouvy o dílo	21 818 450,00 Kč	4 581 874,50 Kč	26 400 325,00 Kč
Cena dodatku č.1	- 438 556,00 Kč	- 92 096,76 Kč	- 530 652,76 Kč
Cena SoD vč. dodatku č.1	21 379 894, 00 Kč	4 489 777, 74 Kč	25 869 671,74 Kč

2. Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku na profilu objednatele.

4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně přečetly, že mu rozumí a na důkaz svobodné, vážné vůle prosté omylu, tísně a nápadně nevýhodných podmínek připojují pod text tohoto dodatku své podpisy.

5. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno dne 21.2.2022, usnesením č. 39/2022 Rady města Habartova.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – změnové listy ZL_01, ZL_02, ZL_03, ZL_04, ZL_05, ZL_06, ZL_07 a ZL_08 vč. položkového rozpočtu

Za objednatele:

Ve Habartově dne _____



Ing. Petr Janura, starosta
město Habartov

Za zhotovitele:

Ve Habartově dne _____



Martin Vedral, společník-jednatel
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Změnový list:		ZL001	
<u>Zhotovitel:</u> bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.		<u>Objednatel:</u> Město Habartov	
<u>Stavba:</u> Stavební úpravy ulice Karla Čapka, Habartov			
<u>Návrh změny:</u> Náhrada retenčních galerií za ORL		<u>Přílohy:</u> rozpočet, položkový rozpočet	
<u>Popis:</u> Na stokách A a B nové dešťové kanalizace měly být osazené skládané retenční galerie o objemu 31,6 m³ a 43,4 m³. Jejich účelem byla regulace odtoku dešťových vod, aby nedocházelo k přetěžování stávajícího odlučovače ropných látek. Po dohodě s investorem a vodoprávním úřadem byly tyto dvě retenční galerie nahrazeny jedním společným odlučovačem ropných látek s dostatečnou kapacitou pro celou odvodňovanou plochu. Důvodem změny byla náročná údržba retenčních galerií a potřeba výkopových prací při jakýchkoliv poruchách či opravách na galeriích. Odlučovač má snazší údržbu a v případě poruchy do něj, po vyčerpání, lze vstoupit a provést opravy.			
Celkem ZL001		-117 514 Kč	
<u>Datum:</u> 16.02.2022		<u>Datum:</u>	
<u>Vystavil:</u> Martin Lidl 		<u>Schválil:</u> TDI: Daniel Hájek 	

ZMĚNOVÝ LIST č. ZL001

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Stavební úpravy ulice Karla Čapka, Habartov

Město Habartov

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

16.02.2022

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A			Odpočet				

			002: Kanalizace - odečty				- 921 334
			001: Zemní práce				- 230 825
			002: Základy				- 12 315
			004: Vodovodné konstrukce				- 13 144
			008: Trubní vedení				- 557 193
			099: Přesun hmot HSV				- 22 617
			711: Izolace proti vodě				- 85 241

A	celkem odpočet						- 921 334
B	Připočet						

			002a: Kanalizace - přípočty				741 951
			001: Zemní práce				209 397
			002: Základy				24 722
			008: Trubní vedení				503 074
			099: Přesun hmot HSV				4 758
			002b: Kanalizace - doplnění potrubí - přípočty				61 870
			001: Zemní práce				42 344
			004: Vodovodné konstrukce				1 410
			008: Trubní vedení				18 116
B	celkem připočet						803 820

C	CELKEM ZL001						- 117 514
---	--------------	--	--	--	--	--	-----------

Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky									
Zakázka									
HABARTOV - ulice Karla Čapka - náhrada vsaku za ORL									
Komentář									
Popis verze									
Nabídka									
Komentář verze									
Adresa									
Rok									
Datum zahájení									
2021									
Datum dokončení									
03.08.2021									
Typ Firmy									
Název									
Telefon									
Význam (funkce)									
Jméno									
Rozpočtář									
1634A									
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu									
Popis objektu									
Kód zařídění									
Zařídění									
002									
Kanalizace - odečty									
002									
Základy									
002a									
Kanalizace - přípočty									
002b									
Kanalizace - doplnění potrubí - přípočty									
Celkem (bez DPH)									
- 117 514									
DPH									
- 24 678									
DPH 21 % ze základny: -117 514									
- 24 678									
Celkem (včetně DPH)									
- 142 192									
Za zhotovitele									
Jméno :									
Datum :									
Podpis :									
Poznámka :									

Zakázka:

HABARTOV - ulice Karla Čapka - náhrada vsaku za ORL

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
002: Kanalizace - odečty	- 921 334	- 193 480	- 1 114 814
001: Zemní práce	- 230 825	- 48 473	- 279 298
002: Základy	- 12 315	- 2 586	- 14 901
004: Vodovodné konstrukce	- 13 144	- 2 760	- 15 904
008: Trubní vedení	- 557 193	- 117 011	- 674 204
099: Přesun hmot HSV	- 22 617	- 4 749	- 27 366
711: Izolace proti vodě	- 85 241	- 17 901	- 103 142
002a: Kanalizace - přípočty	741 951	155 810	897 760
001: Zemní práce	209 397	43 973	253 370
002: Základy	24 722	5 192	29 913
008: Trubní vedení	503 074	105 646	608 720
099: Přesun hmot HSV	4 758	999	5 758
002b: Kanalizace - doplnění potrubí - přípočty	61 870	12 993	74 862
001: Zemní práce	42 344	8 892	51 236
004: Vodovodné konstrukce	1 410	296	1 706
008: Trubní vedení	18 116	3 804	21 921
Celkem (bez DPH)	- 117 514		
DPH	- 24 678		
DPH 21 % ze základny: -117 514	- 24 678		
Celkem (včetně DPH)	- 142 192		

Zakázka:

HABARTOV - ulice Karla Čapka - náhrada vsaku za ORL

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
002: Kanalizace - odečty							
001: Zemní práce							
1.	SP	131251103/00					
		Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m ³					
		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m ³ strojně	m ³	- 310,128	270	- 83 735	- 921 334 - 230 825
2.	SP	181951112/00					
		Plný popis: Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²	- 147,68	30	- 4 430	
3.	SP	175151101/00					
		Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mli	m ³	- 31,131	180	- 5 604	
		Výkaz výměr: obsyp vsaků ;					
		RG A ; -9,2*6,8*(0,914+0,1+0,35)					
		RGB ; -15,2*5,6*(0,914+0,1*0,35)					
		odečet tělesa vsaků ;					
		RG A ; -(9,2*6,8*0,914)					
		RGB ; -(15,2*5,6*0,914)					
4.	SP	174151103/00					
		Plný popis: Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním					
		Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním zářezů se šikmými stěnami a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m ³	- 235,107	140	- 32 915	
		Výkaz výměr: zásyp vsaků ; -(310,128-(7,2*4,8*0,914+13,2*3,6*0,914))					
5.	H	58331200					
		Plný popis: šterkopisek netříděný zásypový					
		zásyp vsaků ; -(310,128-(7,2*4,8*0,914+13,2*3,6*0,914))	t	- 59,149	220	- 13 013	
6.	H	58343930					
		Plný popis: kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	- 93,038	469	- 43 635	
		Výkaz výměr: zásyp vsaků tl 350 mm ;					
		RG A ; -9,2*6,8*0,35*1,8					
		RGB ; -15,2*5,6*0,35*1,8					
7.	SP	167151111/00					
		Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m ³	m ³	- 476,768	10	- 4 768	
		Výkaz výměr: pro odvoz výkopku na depo ; -310,128					
		pro odvoz z depa pro zásyp vsaků ; -235,107					
		odečet lože, obsypu a výplně vsaků ; -(14,768-31,131-51,69)					
		odvoz přebytečného výkopku ; -(310,128-31,131-235,107-14,768)					
8.	SP	162351103/00					
		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	- 447,646	65	- 29 097	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Výkaz výměr: pro odvoz výkopku na depo : -310,128 pro odvoz z depa pro zásyp vsaků : -235,107 odečet lože, obsypu a výplně vsaků: -(-14,768-31,131-51,69)							
9.	SP	162751117/00	m3	-29,122	180	-5 242	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Výkaz výměr: přebytek výkopku : odvoz zbylého materiálu : -29,122							
10.	SP	162751119/00	m3	-524,196	1	-524	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Výkaz výměr: odvoz na skládku Chocovice 18 km : -29,122*18							
11.	SP	171201231/00	t	-52,42	150	-7 863	
Plný popis: Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Výkaz výměr: odvoz zbylého materiálu : -29,122*1,8							
12.	SP	211971110/00	m2	-216,806	20	-4 336	
Plný popis: Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2							
13.	H	69311070	m2	-249,327	32	-7 978	
Plný popis: geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2							
14.	SP	451573111/00	m3	-14,768	890	-13 144	
Plný popis: Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm Výkaz výměr: vsaky : (-9,2*6,8*0,1+15,2*5,6*0,1)							
15.	SP	894414111/00	kus	-1,0	750	-750	
Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)							
16.	SP	894411311/00	kus	-2,0	490	-980	
Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných							
17.	SP	894412411/00	kus	-1,0	590	-590	
Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
18.	SP 899311113/00	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg <i>Plný popis: Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg</i>	kus	- 1,0	520	- 520	
19.	H 59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm <i>Plný popis:</i>	kus	- 1,0	6 900	- 6 900	
20.	H 59224067	skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm <i>Plný popis:</i>	kus	- 1,0	1 308	- 1 308	
21.	H 59224069	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm <i>Plný popis:</i>	kus	- 1,0	2 207	- 2 207	
22.	H 59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná <i>Plný popis:</i>	kus	- 1,0	1 563	- 1 563	
23.	H 59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm <i>Plný popis:</i>	kus	- 1,0	236	- 236	
24.	H 59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm <i>Plný popis:</i>	kus	- 1,0	308	- 308	
25.	H 28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 <i>Plný popis:</i>	kus	- 1,0	4 061	- 4 061	
26.	SP 895971124/00	Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování dvourádková galerie objemu do 50 m3 <i>Plný popis: Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování dešťových vod v dvourádkové galerii o celkovém objemu přes 20 m3 do 50 m3</i>	soubor	- 2,0	268 885	- 537 770	
099: Přesun hmot HSV							
27.	SP 998276101/00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot nebo sklaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu <i>Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu</i>	t	- 226,166	100	- 22 617	
711: Izolace proti vodě							
28.	SP 711471051/00	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC <i>Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou</i>	m2	- 225,76	100	- 22 576	
29.	SP 711491171/00	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní <i>Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní</i>	m2	- 225,76	30	- 6 773	
30.	SP 711491172/00	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná <i>Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná</i>	m2	- 225,76	34	- 7 676	
31.	H 28322017	fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží mPVC tl 1,5mm <i>Plný popis:</i>	m2	- 248,336	120	- 29 800	
32.	H 693111068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 <i>Plný popis:</i>	m2	- 496,672	32	- 15 894	
33.	SP 998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	%	3,05	- 827	- 2 523	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
002a: Kanalizace - přípočty							741 951
001: Zemní práce							209 397
34.	SP	131251103/00	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně				
		Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	252,0	270	68 040	
Výkaz výměr: pro ORL včetně podkladu; 10*6*4,2							252,0
35.	SP	181951112/00	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
		Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	60,0	30	1 800	
Výkaz výměr: pro ORL ; 10*6							60,0
36.	SP	139001101/00	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení				
		Plný popis: Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	252,0	100	25 200	
Výkaz výměr: pro ORL ; 252							252,0
37.	SP	175151101/00	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
		Plný popis: Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mli	m3	76,262	180	13 727	
Výkaz výměr: obsyp ORL ; 10*6*1,92-7,8*2,6*1,92							76,262
38.	SP	174151103/00	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním				
		Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	63,42	140	8 879	
Výkaz výměr: nad ORL ; 10*6*(4,2-1,92-0,15-0,2-0,873)							63,42
39.	SP	167151111/00	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
		Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	504,0	10	5 040	
Výkaz výměr: pro odvoz výkopku na depo ; 252 pro odvoz z depa pro obsyp a zásyp ; 76,262+63,42 pro odvoz zbylého materiálu ; 252-76,262-63,42							252,0 139,682 112,318
40.	SP	162351103/00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	391,682	65	25 459	
Výkaz výměr: přemístění výkopku na depo ; 252 zpět na zásypy a obsypy ; 76,262+63,42							252,0 139,682
41.	SP	162751117/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	112,318	180	20 217	
Výkaz výměr: přebytek výkopku ; odvoz zbylého materiálu ; 252-76,262-63,42							112,318

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
42.	SP 162751119/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m Plný popis: Vodoravné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálen.	m3	2 021,724	1	2 022	
		Výkaz výměr: odvoz na skládku Chocovice 18 km ; 112,318*18 2 021,724					
43.	SP 171201231/00	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	202,172	150	30 326	
		Výkaz výměr: odvoz zbylého materiálu ;(252-76,262-63,42)*1,8 202,172					
44.	SP 115101201/00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Plný popis: Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	8,0	75	599	
45.	SP 115101301/00	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Plný popis: Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	7,0	44	307	
46.	SP 115001102/00	Převedení vody potrubím DN do 150 Plný popis: Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	20,0	389	7 780	
47.	SP 271532212/00	002: Základy Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	4,698	1 420	6 671	24 722
		Výkaz výměr: podkladní podsyp pro ORL ; 8,1*2,9*0,2 4,698					
48.	SP 273321411/00	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 Plný popis: Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,524	2 850	10 042	
49.	SP 273351121/00	Výkaz výměr: podkladní deska pro ORL ; 8,1*2,9*0,15 Zřízení bednění základových desek Plný popis: Bednění základů desek zřízení	m2	4,4	401	1 764	
		Výkaz výměr: podkladní deska pro ORL ; (8,1+2,9)*2*0,2 4,4					
50.	SP 273351122/00	Odstranění bednění základových desek Plný popis: Bednění základů desek odstranění	m2	4,4	108	475	
51.	SP 273362132/00	Výztuž základových desek sítě Plný popis: Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, při průměru drátu do 6 mm	t	0,152	37 900	5 769	
		Výkaz výměr: podkladní deska pro ORL KARI síť 150/150/8; 8,1*2,9*5,4*1,2*0,001 0,152					
52.	SP 894411311/00	008: Trubní vedení Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,0	490	1 960	503 074
53.	SP 894412411/00	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,0	590	1 180	

Poř. Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových								
54.	SP	899311113/00	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,0	520	1 040	
Plný popis: Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg								
55.	H	59224067	skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm	kus	2,0	1 308	2 616	
Plný popis:								
56.	H	59224069	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	kus	2,0	2 207	4 414	
Plný popis:								
57.	H	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	2,0	1 563	3 126	
Plný popis:								
58.	H	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	2,0	308	616	
Plný popis:								
59.	H	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	2,0	4 061	8 122	
Plný popis:								
60.	SP	008001	Dodávka a osazení betonového odlučovače	kus	1,0	480 000	480 000	
Plný popis:								
099: Přesun hmot HSV								
61.	SP	998276101/00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	47,583	100	4 758	
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu v dopravní vzdálenosti do 15 m								
002b: Kanalizace - doplnění potrubí - přípočty								
001: Zemní práce								
62.	SP	132251255/00	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 - strojně	m3	27,72	240	6 653	
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3								
Výkaz výměr: doplnění potrubí po vynechané retenční galerii ; 13,2*(1,98+1,52)*0,5*1,2								
63.	SP	151101201/00	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	46,2	60	2 772	
Plný popis: Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m								
Výkaz výměr: doplnění potrubí po vynechané retenční galerii ; 13,2*(1,98+1,52)*0,5*2								
64.	SP	151101211/00	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	46,2	10	462	
Plný popis: Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m								
65.	SP	151101301/00	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	27,72	20	554	
Plný popis: Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přeřezáváním při pažení příložném, hloubky do 4 m								
66.	SP	151101311/00	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	27,72	10	277	
Plný popis: Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m								

Poř. Poč.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
67.	SP	181951112/00	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním <i>Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním</i> Výkaz výměr: doplnění potrubí po vynechané retenční galerii ; 13,2*1,2	m2	15,84	30	475	
68.	SP	139001101/00	Příplatek za ztlžení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení <i>Plný popis: Příplatek k cenám hloubkových výkopávek za ztlžení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny</i> Výkaz výměr: 27,72*0,5	m3	13,86	100	1 386	
69.	SP	175151101/00	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <i>Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkupu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kroje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mí</i> Výkaz výměr: obsyp potrubí ; 13,2*1,2*0,25 odečet potrubí ; -13,2*3,14*0,125*0,125	m3	3,312	180	596	
70.	SP	174151103/00	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním <i>Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích</i> Výkaz výměr: obsyp nakupovaným materiálem z 100% ; 27,72 Výkaz výměr: odečet lože a obsypu vsaků ; -(3,32+1,584)	m3	22,816	140	3 194	
71.	H	58331200	šterkopisek netříděný zásypový <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: obsyp potrubí a vsaků ; 3,312*1,9 výměna zásypového materiálu ; 22,816*1,9	t	49,643	220	10 922	
72.	SP	167151111/00	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 <i>Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</i> Výkaz výměr: přebytek výkopku ; 27,72	m3	27,72	10	277	
73.	SP	162351103/00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálen</i> Výkaz výměr: přemístění výkopku na depo ;27,72 Výkaz výměr:	m3	27,72	65	1 802	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
74.	SP 162751117/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 27,72</i> Výkaz výměr: přebytek výkopku ; 27,72	m3	27,72	180	4 990	
75.	SP 162751119/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 498,96</i> Výkaz výměr: odvoz na skládku Chocovice 18 km ; 27,72*18	m3	498,96	1	499	
76.	SP 171201231/00	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i> Výkaz výměr: 27,72*1,8	t	49,896	150	7 484	
77.	SP 451573111/00	004: Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku <i>Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm</i> Výkaz výměr: doplnění potrubí po vynechané retenční galerii ; 13,2*1,2*0,1	m3	1,584	890	1 410	
78.	SP 871360410/00	008: Trubní vedení Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250 <i>Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 250</i>	m	13,2	210	2 772	
79.	H 28617013	Výkaz výměr: stoka B doplnění potrubí po vynechané vsakovací galerii; 13,2 trubka kanalizační PP plnostěnná tlivřstvá DN 250x3000mm SN10 <i>Plný popis: Výkaz výměr: 13,2 ztrátne 10% ;13,2*0,1</i>	m	14,52	672	9 757	
80.	H 28617473	kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 250 <i>Plný popis: Výkaz výměr: 13,2 ztrátne 10% ;13,2*0,1</i>	kus	3,0	81	243	
81.	SP 877360420/00	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250 <i>Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 250</i>	kus	4,0	450	1 800	
82.	H 28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 <i>Plný popis: Výkaz výměr: 2,0 ztrátne 10% ;2,0*0,1</i>	kus	2,0	1 550	3 100	
83.	H 28611894	koleno kanalizační s hrdlem PP 160x45° SN10 <i>Plný popis: Výkaz výměr: 2,0 ztrátne 10% ;2,0*0,1</i>	kus	2,0	222	444	

Změnový list:		ZL002	
<u>Zhotovitel:</u> bss BĀŇSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o.		<u>Objednatel:</u> Město Habartov	
<u>Stavba:</u> Stavební úpravy ulice Karla Čapka, Habartov			
<u>Návrh změny:</u> Sanace pod chodníky		<u>Přílohy:</u> rozpočet	
<u>Popis:</u> Z důvodu nevycházejících hutnících zkoušek na zemní pláni pod původní skladbou chodníku byla na malé části vytvořena zkušební vrstva sanace, na které hutnící zkoušky vycházely. Na základě tohoto pokusu bylo dohodnuto s investorem, že bude provedena sanace pod veškerými chodníky.			
Celkem ZL002		488 892 Kč	
<u>Datum:</u> 16.02.2022		<u>Datum:</u>	
<u>Vystavil:</u> Martin Lidl  		<u>Schválil:</u> TDI: Daniel Hájek   N I	


ZMĚNOVÝ LIST č. ZL002

Stavba: Stavební úpravy ulice Karla Čapka, Habartov
Objednatel: Město Habartov
Zhotovitel: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Datum: 16.2.2022

Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočet					
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do - 1000 m3 strojně		m3	262	68	17816
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním		m2	1310	50	65500
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3		m3	262	10	2620
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3	262	260	68120
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	4716	1	4716
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		t	471,6	150	70740
Podklad ze štěrku dle ŠD tl 200 mm		m2	1310	198	259380
celkem přípočet					488 892

CELKEM ZL002

488 892

Změnový list:		ZL003	
<u>Zhotovitel:</u> bss BĀŇSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o.		<u>Objednatel:</u> Město Habartov	
<u>Stavba:</u> Stavební úpravy ulice Karla Čapka, Habartov			
<u>Návrh změny:</u> Zemní práce pro přeložku teplovodu		<u>Přílohy:</u> rozpočet	
<u>Popis:</u> Během provádění zemních prací na silniční komunikaci byl odkryt starý betonový kolektor, ve kterém bylo vedeno teplovodní potrubí z blízké výměňkové stanice. Kolektor byl položen ve výšce, která znemožňovala vytvoření dostatečného krytí pod vozovkou. S investorem bylo domluveno provedení zemních prací, aby bylo možné přeložit teplovodní potrubí do nového výkopu kde bude uloženo v dostatečné hloubce.			
Celkem ZL003		95 002 Kč	
<u>Datum:</u> 16.02.2022		<u>Datum:</u>	
<u>Vystavil:</u> Martin Líd 		<u>Schválil:</u> TDI: Daniel Hájek   N 10	

ZMĚNOVÝ LIST č. ZL003

Stavba: Stavební úpravy ulice Karla Čapka, Habartov
Objednatel: Město Habartov
Zhotovitel: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Datum: 16.2.2022

Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočet					
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 - strojně		m3	81	240,00	19440
Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení		m3	81	100,00	8100
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m		m3	20	180,00	3600
Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním		m3	50,2	140,00	7028
šterkopísek netříděný zásypový		t	57,38	220,00	12623,6
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3		m3	81	10,00	810
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3	40	65,00	2600
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3	41	180,00	7380
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	738	1,00	738
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		t	73,8	150,00	11070
Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku		m3	10,8	890,00	9612
Bourání stávajícího kolektoru		sb	3	4 000,00	12000
celkem přípočet					95 002
CELKEM ZL003					95 002

Změnový list:		ZL004	
<u>Zhotovitel:</u> bss BĀŇSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o.		<u>Objednatel:</u> Město Habartov	
<u>Stavba:</u> Stavební úpravy ulice Karla Čapka, Habartov			
<u>Návrh změny:</u> Sanace pod komunikacemi		<u>Přílohy:</u> rozpočet	
<u>Popis:</u> Z důvodu nevycházejících hutních zkoušek a výskytu nevhodného materiálu podloží byla potřeba pro dodatečné sanace na třech místech. Jedná se o část parkoviště za domem č.102, křižovatku před domem č.102 a celé stání pro kontejnery			
Celkem ZL004		259 809 Kč	
<u>Datum:</u> 16.02.2022		<u>Datum:</u>	
<u>Vystavil:</u> Martin Lidl		<u>Schválil:</u> TDI: Daniel Hájek	

ZMĚNOVÝ LIST č. ZL004

Stavba: Stavební úpravy ulice Karla Čapka, Habartov

Objednatel: Město Habartov

Zhotovitel: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Datum: 16.2.2022

Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočet					
Parkoviště za domem					
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I, objem do - 1000 m3 strojně	m3	39	68	2652	
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	97,5	50	4875	
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	39	10	390	
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	39	260	10140	
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	39	1	39	
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	70,2	150	10530	
Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	97,5	198	19305	
Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	97,5	198	19305	
Křižovatka u vchodu č.p. 102					
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I, objem do - 1000 m3 strojně	m3	8	68	544	
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	40	50	2000	
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	8	10	80	
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8	260	2080	
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	144	1	144	
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,4	150	2160	
Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	40	198	7920	
Stání pro kontejnery					
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I, objem do - 1000 m3 strojně	m3	42,8	68	2910,4	
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	107	50	5350	
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	42,8	10	428	
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	42,8	260	11128	

Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	770,4	1	770,4
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		t	77,04	150	11556
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm		m2	107	198	21186
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm		m2	107	198	21186
celkem přípočet					259 809

CELKEM ZL004 259 809

Změnový list:		ZL005	
<u>Zhotovitel:</u> bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o.		<u>Objednatel:</u> Město Habartov	
<u>Stavba:</u> Stavební úpravy ulice Karla Čapka, Habartov			
<u>Návrh změny:</u> Zrušení přístřešků na stání kontejnerů		<u>Přílohy:</u> rozpočet	
<u>Popis:</u> Po dohodě s investorem byly na jeho žádost odstraněny přístřešky pro kontejnerová stání			
Celkem ZL005		-198 000 Kč	
<u>Datum:</u> 16.02.2022		<u>Datum:</u>	
<u>Vystavil:</u> Martin Lidl 		<u>Schválil:</u> TDI: Daniel Hájek 	

ZMĚNOVÝ LIST č. ZL005

Stavba: Stavební úpravy ulice Karla Čapka, Habartov
Objednatel: Město Habartov
Zhotovitel: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Datum: 16.2.2022


Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Odečet					
Přístřešek kontejnerového stání pro 3 kontejnery, s boční stěnou a stříškou, pozink		kus	6,0	28000	168 000
Montáž přístřešku		kus	6,0	5000	30 000
celkem odpočet					198 000
CELKEM ZL005					
					- 198 000

Změnový list:		ZL006	
<u>Zhotovitel:</u> bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o.		<u>Objednatel:</u> Město Habartov	
<u>Stavba:</u> Stavební úpravy ulice Karla Čapka, Habartov			
<u>Návrh změny:</u> Zrušení červeného povrchu na parkovacích místech		<u>Přílohy:</u> rozpočet	
<u>Popis:</u> V projektové dokumentaci je navržen červený nátěr na asfalty parkovacích stání. Toto řešení bylo po domluvě s investorem zrušeno. Důvodem je krátká trvanlivost nátěru, což by mělo za následek časté opravy.			
Celkem ZL006		-660 201 Kč	
<u>Datum:</u> 16.02.2022		<u>Datum:</u>	
<u>Vystavil:</u> Martin Lidl bss S 35 IČ tel		<u>Schválil:</u> TDI: Daniel Hájek N IČ	

ZMĚNOVÝ LIST č. ZL006

Stavba: Stavební úpravy ulice Karla Čapka, Habartov
Objednatel: Město Habartov
Zhotovitel: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Datum: 16.2.2022

Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Odečet					
Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový		m2	1 100,335	600	660 201
celkem odpočet					660 201
CELKEM ZL006					
					- 660 201

Změnový list:		ZL007	
<u>Zhotovitel:</u> bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.		<u>Objednatel:</u> Město Habartov	
<u>Stavba:</u> Stavební úpravy ulice Karla Čapka, Habartov			
<u>Návrh změny:</u> Plynovod - zrušení přeložky		<u>Přílohy:</u> rozpočet	
<u>Popis:</u> V projektové dokumentaci je uvažována přeložka plynovodu ve dvou částech. Po odstranění stávající komunikace a provedení sond bylo zjištěno, že se plynovod DN 63 u mateřské školky nachází v dostatečné hloubce a není nutné ho překládat.			
Celkem ZL007		-353 980 Kč	
<u>Datum:</u> 16.02.2022		<u>Datum:</u>	
<u>Vystavil:</u> Martin Lídl  		<u>Schválil:</u> TDI: Daniel Hájek   No iC	

ZMĚNOVÝ LIST č. ZL007

Stavba: Stavební úpravy ulice Karla Čapka, Habartov

Objednatel: Město Habartov

Zhotovitel: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Datum: 16.2.2022

Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Odečet					
Zemní práce					
Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm		m	6,000	247,00	1 482,00
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení		m	79,80	84,50	6 743
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění		m	79,80	50,70	4 046
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně		m3	5,46	624,00	3 407
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně		m3	5,46	897,00	4 898
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 - strojně		m3	17,92	416,00	7 456
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 - strojně		m3	17,92	552,50	9 902
Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m		m2	115,44	117,00	13 506
Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m		m2	115,44	39,00	4 502
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3	56,30	84,50	4 758
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3	37,32	234,00	8 732
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	74,64	1,30	97
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3		m3	28,15	54,60	1 537
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		t	65,83	130,00	8 558
Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce		m3	37,32	24,05	897
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	28,15	182,00	5 124
šterkopísek netříděný zásypový		t	65,99	286,00	18 874
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m		m3	15,23	244,40	3 722
šterkopísek frakce 0/4		t	60,44	286,00	17 286
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním		m2	37,20	39,00	1 451
Rozebrání a zpětné zřízení stávajícího oplocení v kolizi s výkopem pro plynovod		soubor	1,000	19 500,01	19 500
Montáže potrubí					
Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm		m	70,000	113,49	7 944
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65		m	60,70	70,59	4 285
Montáž štitku pro označení svaru		kus	25,00	22,49	562

Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
šiték pro označení svaru		kus	25,00	26,44	661
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80		sada	2,00	3 900,00	7 800
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80		m	60,70	23,53	1 428
Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými ručně v plastovém potrubí do dn 125 mm		kus	0,60	17 420,00	10 452
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm		m	118,70	152,10	18 054
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm		m	60,90	145,60	8 867
potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm		m	59,20	253,50	15 007
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm		m	70,00	187,20	13 104
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm		m	73,500	287,30	21 117
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařované na tupo dn 63 mm en 5,7 mm		kus	14,00	382,20	5 351
elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm		kus	2,00	219,70	439
elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm		kus	5,00	581,10	2 906
elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm		kus	4,00	581,10	2 324
Elektro T-kus rovnoramenný 63		kus	2,00	618,80	1 238
BR d110 / 63, PE100, SDR11, PN16, redukce, na tupo, dlouhá		kus	1,00	652,60	653
Montáž trubního dílu PE svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 225 mm en 12,8 mm		kus	3,00	2 288,00	6 864
elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 225mm		kus	1,00	10 439,00	10 439
BR d225 / 110, PE100, SDR11, PN16, redukce, na tupo, dlouhá		kus	2,00	3 400,80	6 802
PROPOJ č.1 dn63/dn63		soubor	1,00	7 670,00	7 670
PROPOJ č.2 dn63/dn63		soubor	1,00	7 670,00	7 670
PROPOJ č.3 dn63/dn225		soubor	1,000	11 960,00	11 960
Přepojení na stávající přípojky		soubor	1,00	3 120,00	3 120
Zhotovení obtoku (bypass) PE dn 110 pro plynulé zásobování odběratelů plynem v průběhu prací - - montáž vč. dodávky armatur		soubor	1,00	18 980,00	18 980
Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku		m3	3,38	1 157,00	3 915
Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí		m	60,70	61,36	3 725
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm		m	61,00	16,51	1 007
Dopravní značení na staveništi		soubor	0,30	10 530,01	3 159
celkem odpočet					353 980

CELKEM ZL007

- 353 980

Změnový list:		ZL008	
<u>Zhotovitel:</u> bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o.		<u>Objednatel:</u> Město Habartov	
<u>Stavba:</u> Stavební úpravy ulice Karla Čapka, Habartov			
<u>Návrh změny:</u> Výměna a úprava výšek stávajících poklopů na splaškové kanalizaci		<u>Přílohy:</u> rozpočet	
<u>Popis:</u> V původním projektu nebylo uvažováno se změnou výšek poklopů stávající splaškové kanalizace. Z důvodu nového asfaltového povrchu byly potřeba úpravy a s investorem bylo dohodnuto, že se v rámci úprav výšek vymění staré poklopy za nové.			
Celkem ZL008		47 436 Kč	
<u>Datum:</u> 16.02.2022		<u>Datum:</u>	
<u>Vystavil:</u> Martin Lidl 		<u>Schválil:</u> TDI: Daniel Hájek  No iČ	

ZMĚNOVÝ LIST č. ZL008

Stavba: Stavební úpravy ulice Karla Čapka, Habartov
Objednatel: Město Habartov
Zhotovitel: bss BAŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Datum: 16.2.2022

Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočet					
Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm		kus	6,0	142	852
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm		kus	6,0	456	2 736
prstence šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm		kus	6,0	343	2 058
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností přes 100 do 150 kg		kus	6,0	472	2 832
Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3		m3	0,54	3 810	2 057
poklop šachtový dno DN 600 pro třídu zatížení D400		kus	6,0	4 061	24 366
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu		kus	6,0	1 890	11 340
Nakládání suti a vybouraných hmot		t	1,848	40	74
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	1,848	180	333
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	33,264	1	33
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01		t	1,848	150	277
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop		t	4,78	100	478
celkem přípočet					47 436
CELKEM ZL008					47 436