

SMLOUVA O DÍLO č. 5268/2022

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Třemošná

Se sídlem: Sídliště 992, 330 11 Třemošná

IČ: 00258415

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Jaromír Zeithaml, starosta města, tel. +420 377 953 510, e-mail: tremosna@tremosna.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SILBA - Elstav s.r.o.

Se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov

IČ: 64358844

DIČ: CZ64358844

Spisová značka: C6900 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jan Jirka, tel. +420 xxx, e-mail: xxx

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Michal Schmid, tel. +420 xxx, e-mail: xxx

stavbyvedoucí:

Michal Schmid, tel. +420 xxx, e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka

Oddíl I.
Předmět SoD a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

Novostavba pavilonu MŠ Třemošná,

a to na základě výsledků veřejné zakázky.

Předmětem plnění této SoD je novostavba pavilonu MŠ v Třemošné.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a PD zpracovaná společností RAVAL projekt v.o.s., IČ 49194852.

Součástí předmětu plnění této SoD je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatel, popř. TDS;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby.

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu:

- a) PD zpracovaná společností RAVAL projekt v.o.s., IČ 49194852,
 - b) zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení.
2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel

se zavazuje řádně provedené práce a splnění DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.

4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
6. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem.
7. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>proběhne bez zbytečného odkladu po uzavření SoD; SoD bude uzavřena nejpozději do 29.04.2022</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 11 (jedenácti) měsíců od předání a převzetí staveniště</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

2. Místo plnění předmětu SoD: *město Třemošná, parcely dle PD, Plzeňský kraj*
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinná neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném

termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky bránící užívání. Objednatel bude při převzetí DÍLA postupovat dle § 2628 občanského zákoníku.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	15 899 804,02	3 338 958,84	19 238 762,86

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkových rozpočtech a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkové rozpočty jsou přílohou SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací ÚRS platné k podpisu této SoD. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD.
5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.
3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. **10 %** z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.
4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude

vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatel. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.

6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. **Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude dohodnut při předání a převzetí staveniště.**
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatel na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury.

Oddíl II.

Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatel.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatel.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatel, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento nový podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace v minimální rozsahu dle zadávací dokumentace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
6. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.

8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
12. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
17. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.
18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.

19. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na objektech a zařízeních objednatele.
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
24. Změny PD jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
28. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
29. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (deseti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle předchozího odstavce.

30. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
31. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:
- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku.
32. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
33. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
34. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací za předpokladu dodržení ustanovení § 222 ZZVZ.
11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících užívání. Objednatel bude při převzetí díla postupovat dle § 2628 občanského zákoníku. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcem sítě a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby,
 - protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli,

- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a garance

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **30 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Objednatel má právo kdykoliv požádat Zhotovitele o kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie Objednatel u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

3. Reklamacie vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamacie za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamacie.

V. Garanční povinnosti zhotovitele

1. Bankovní záruka za řádné a včasné provedení DÍLA

Objednatel požaduje po zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla **ve výši 3 % ze sjednané ceny v Kč bez DPH** (uvedené v této SoD, ne v případném dodatku) platnou do řádného dokončení a předání díla nebo je možné složit finanční záruku ve stejné výši a za stejných podmínek na účet objednatele; **č. ú. 19-1423371/0100** (Komerční banka, a.s.), **variabilní symbol č. 64358844**. Banka o této skutečnosti vydá listinu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2029. V případě složení finanční záruky pak objednatel vystaví zhotoviteli písemné potvrzení o složení částky na účet města. Veškeré podmínky pro čerpání jsou stejné jak u bankovní záruky, tak u finanční záruky.

Zhotovitel musí předložit objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši nejpozději **do 7 (sedmi) kalendářních dnů po uzavření této SoD**. Bankovní záruka se musí vztahovat na dodržení smluvních podmínek (platí mimo jiné i pro zahájení prací na DÍLE a na dodržení termínů splnění DÍLA.

Právo z bankovní či finanční záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s uzavřenou SoD nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je dle SoD povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna zhotoviteli objednatelem v den, ve kterém budou odstraněny vady zapsané v protokolu o předání a převzetí díla. Po uplynutí daných lhůt bude finanční záruka vrácena bez úroků na účet zhotovitele.

Bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky + 2 měsíce.

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek **ve výši 3 % ze sjednané ceny v Kč bez DPH** (uvedené v této SoD, ne v případném dodatku) platnou po dobu 60 měsíců od předání a převzetí DÍLA nebo je možné složit finanční záruku ve stejné výši a za stejných podmínek na účet objednatele; **č. ú. 19-1423371/0100** (Komerční banka, a.s.), **variabilní symbol č. 64358844**. Banka o této skutečnosti vydá listinu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2029. V případě složení finanční záruky pak objednatel vystaví zhotoviteli písemné potvrzení o složení částky na účet města. Veškeré podmínky pro čerpání jsou stejné jak u bankovní záruky, tak u finanční záruky. Bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle SoD povinen. Po uplynutí daných lhůt bude finanční záruka vrácena bez úroků na účet zhotovitele.

Oddíl IV.

Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná

I. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za

každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. I. odst. 3 a 4 (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi apod.), oddílu II. čl. II. odst. 4 (např. provádění prací nekvalifikovanými pracovníky apod.) a oddílu III., čl. II odst. 1, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
9. V případě uplatnění nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody kteroukoli ze smluvních stran se sjednává limitace smluvních pokut a náhrady škody do souhrnné celkové výše ceny zakázky v Kč včetně DPH. Limit je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, ať již jednotlivých, či dílčích nároků kteroukoli smluvní stranou.

II. Odstoupení od SoD

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včas nezaplatil splatný finanční závazek byť jen jedinému poddodavateli,
 - nepředložení originálu bankovní záruky dle požadavků uvedených v této SoD,
 - nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodlení s termínem splatnosti jakékoliv faktury o více jak 10 (deset) kalendářních dní.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD.

4. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
5. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
7. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
8. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD.
9. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
10. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.
3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
7. **Tato SoD je elektronicky podepsána oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaná SoD má platnost originálu.**
8. Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele.
10. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
11. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy.
12. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

Přílohy:

příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této SoD),

příloha č. 2 - Oceněné položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

V Třemošné

V Letkově

.....
Jaromír Zeithaml
starosta města
(objednatel)

.....
Ing. Jan Jirka
jednatel společnosti
(zhotovitel)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RAVV31
Stavba: Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

31. 1. 2020

Zadavatel:
město Třemošná

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SILBA - Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ: CZ64358844

Projektant:
RAVAL projekt v.o.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Straka

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			15 899 804,02
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	15 899 804,02	3 338 958,84
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			19 238 762,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	RAVV31	Datum:	31. 1. 2020
Stavba:	Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná		
Místo:		Projektant:	RAVAL projekt v.o.s.
Zadavatel:	město Třemošná	Zpracovatel:	Straka
Uchazeč:	SILBA - Elstav s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 899 804,02	19 238 762,86	
RAVV310	Pavilon MŠ - stavební část	11 473 638,91	13 883 103,08	STA
1				
RAVV310	MŠ Zdravotní technika	979 448,23	1 185 132,36	STA
2				
RAVV310	MŠ Vytápění	299 125,00	361 941,25	STA
3				
RAVV310	MŠ Elektroinstalace	784 754,00	949 552,34	STA
4				
RAVV310	MŠ Vzduchotechnika	1 418 560,00	1 716 457,60	STA
5				
RAVV310	MŠ Jídelní výtah	350 000,00	423 500,00	STA
6				
RAVV310	Terénní úpravy	441 777,88	534 551,23	STA
7				
RAVV310	VON	152 500,00	184 525,00	STA
9				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná

Objekt:

RAVV3101 - Pavilon MŠ - stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Třemošná

Uchazeč:

SILBA - Elstav s.r.o.

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s.

Zpracovatel:

Straka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 473 638,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 473 638,91	21,00%	2 409 464,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 883 103,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná

Objekt: RAVV3101 - Pavilon MŠ - stavební část

Místo: Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: město Třemošná Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o. Zpracovatel: Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 473 638,91

D HSV Práce a dodávky HSV 7 137 304,68

D 1 Zemní práce 463 628,74

1	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	95,752	280,00	26 810,56	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.							
PSC								
VV	dle normy 733055							
VV	sejmutí ornice v Tú							
VV	0,25*2,6*(7,21+9,17-2,6)							
VV	7,8*13,56*(0,4+0,2)/2							
VV	4,7*18,685*(0,3+0,2)/2							
VV	(13,56-4,7)*18,685*0,2							
VV	Součet							

2	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	93,881	550,00	51 634,55	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.							
PSC								
VV	0,6*1*(7,21+9,17-0,6+6,57+0,6+4,61)							
VV	0,8*1*4,25+0,8*1,25*1+0,8*1*5+0,8*1,25*1,5+0,8*1*1,8							
VV	0,8*1*6+0,8*1,25*1+0,8*1*10,85							
VV	0,8*1*7,8+0,8*1,25*1+0,8*1*4,7							
VV	0,8*1*3,2+0,8*1,25*1+0,8*1*4+0,8*1,25*1+0,8*1*7,85							
VV	0,8*1*(6,28+1,9+2)+0,8*1+8,28							
VV	(0,65+0,1+0,1)*(1,2+2,4)/2*(1,6+2,6)/2							
VV	šachta							
VV	3,38*0,6*1+2*0,6*1*2							
VV	0,4*1,5*0,9*3							
VV	pro schody							
VV	Součet							

3	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	12,132	447,00	5 423,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.							
PSC								
VV	0,9*1*4,2+0,9*1,25*1+0,9*1*4+0,9*1,25*1+0,9*1*2,78							
VV	Součet							

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	201,765	200,00	40 353,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.							
PSC								
VV	95,752+93,881+12,132							

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162751119	Vodorovně premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 008,825	15,00	15 132,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		201,765*5		1 008,825			
	VV		Součet		1 008,825			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	363,177	150,00	54 476,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		201,765*1,8		363,177			
	VV		Součet		363,177			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	201,765	20,70	4 176,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložené výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
	VV		201,765		201,765			
	VV		Součet		201,765			
8	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	288,211	380,00	109 520,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.					
	VV		1,375*1,7*(6,61+0,15)		15,802			
	VV		1,375*(1,7+1)/2*(6,57+0,6)		13,309			
	VV		(1,55+1,35)/2*8,3*12,25		147,429			
	VV		(1,35+1,2)/2*3,35*12,25		52,323			
	VV		(0,875+0,95)/2*(12,2*2,2+5,15*1,8+4*1,7)		39,155			
	VV		(0,875+0,95)/2*1,805*12,26		20,193			
	VV		Součet		288,211			
9	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	576,422	260,00	149 869,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		šterkopísek netříděný zásypový					
	VV		288,211*2 "Přepočtené koeficientem množství		576,422			
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	258,600	24,10	6 232,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
		PSC						
		VV	28,84+229,76		258,600			
		VV	Součet		258,600			
	D	2	Zakládání				1 018 799,69	
11	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	37,654	3 430,00	129 153,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
	PSC							
	VV		(2*7+2*7,42)*0,125		3,605			
	VV		12,8*17,95*0,125		28,720			
	VV		náběhy					
	VV		0,125*0,15*1/2*(6,95+8,9+7,15+5,2)		0,264			
	VV		0,125*0,15*1/2*(2,8*2+12,6*2+8,8*2+12,6*2+5*2+12,8+5,6*2+2,5+3,1+7,1*2+1,3+1,2+0,9+0,95)		1,235			
	VV		0,1*0,125*(6,95+8,9+7,15+5,2)+0,3*0,125*(18,585*2+12,5*2+12,5+7,1+6,6+2,5+0,95+0,9)		3,830			
	VV		Součet		37,654			
12	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,756	49 900,00	137 524,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	PSC							
	VV		síť 100/100/6					
	VV		4,44/1000*(28,84+229,76)*1,2*2		2,756			
	VV		u obou povrchů					
	VV		Součet		2,756			
13	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 XC 2	m3	100,547	3 250,00	326 777,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 XC 2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	PSC							
	VV		0,4*1,5*(2,2-1,3)*3+(3,38*0,6+2*0,6*2)*(2,95-1,95)		6,048			
	VV		pro schodiště					
	VV		0,6*1*(4,61+7,17+6,61+9,17)		16,536			
	VV		krček					
	VV		0,8*1*(13,56-1-1,5)		8,848			
	VV		0,8*1,25*1+0,8*1,5*1,28		2,536			
	VV		0,8*(17,085-1)*1+0,8*1,25*1		13,868			
	VV		0,8*13,56*1		10,848			
	VV		0,9*1*(2,78+4+3,2)+0,9*1,25+(1+1)		12,107			
	VV		0,8*(17,085-1-1)+0,8*1,25*(1+1)		14,068			
	VV		0,8*(7,08+2+8,28)*1		13,888			
	VV		0,9*2*1		1,800			
	VV		MŠ					
	VV		Součet		100,547			
14	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	7,370	450,00	3 316,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		(0,4+1,5)*2*0,2*3		2,280			
	VV		(3,8+0,6)*2*0,2		1,760			
	VV		(2+0,6)*2*0,2*2		2,080			
	VV		2,5*0,25*2		1,250			
	VV		Součet		7,370			
15	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	7,370	73,20	539,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		7,37		7,370			
	VV		Součet		7,370			
16	K	279113142	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	22,076	1 190,00	26 270,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.					
	PSC							
	VV		0,25*(7,21+9,02+5,21+6,57)		7,003			
	VV		krček					
	VV		0,25*(17,085*2-0,5*2+13,56*2)		15,073			
	VV		MŠ					
	VV		Součet		22,076			
17	K	279113144	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	32,783	1 600,00	52 452,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.					
	PSC							
	VV		1,25*(7+4,75+3+5,1)		24,813			
	VV		1*(9,02-5,1+7,05-3)		7,970			
	VV		krček					
	VV		Součet		32,783			
18	K	279113146	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	101,545	2 380,00	241 677,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.					
	PSC							
	VV		1,25*1,2+1*7,6+0,75*(12,2-7,6)		12,550			
	VV		1,5*10,7+1,25*(18,685-10,7+9,9)+0,75*(18,685-9,9)		44,995			
	VV		1,5*7,2+1,25*(12,2-7,5)		16,675			
	VV		1,25*4,3+1,0*5+0,75*(12,2-4,3-4)		13,300			
	VV		0,75*(8,2+2+1,9+6,6)		14,025			
	VV		Součet		101,545			
19	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebër z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,944	52 000,00	101 088,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebër z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 14 prutů 12 (m2) (22,076+32,783+101,545)*14*0,888/1000					
	VV				1,944			
	VV		Součet		1,944			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 647 861,93	
20	K	311235111	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 175 mm	m2	6,116	987,00	6 036,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 175 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrenem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.					
	PSC							
	VV		atika - krček					
	VV		0,375*(7,34+9,17-0,2)		6,116			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,116			
21	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	15,286	1 590,00	24 304,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.					
	PSC							
	VV		(3,5+0,245)*(1,2*2+0,65)		11,422			
	VV		-0,95*1,75		-1,663			
	VV		(3,525+0,1)*(0,95+0,85)		6,525			
	VV		-0,95*1,05		-0,998			
	VV		Součet		15,286			
22	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	30,885	1 590,00	49 107,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.					
	PSC							
	VV		0,5*(13,26+18,385-0,38*2)*2		30,885			
	VV		atika MŠ					
	VV		Součet		30,885			
23	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	187,399	1 630,00	305 460,37	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.					
	PSC							
	VV		(3,5+0,245)*(12,5+7,1+2,5+7,1)		109,354			
	VV		-(1,1*2,2+1,5*2,2+1,8*2,75*2)		-15,620			
	VV		1.NP					
	VV		(3,525+0,1)*(12,5+7,1+2,5+6,5)		103,675			
	VV		-(1,1*2,2+1,2*2,2+1,8*2,75)		-10,010			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		187,399			
24	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	350,476	2 210,00	774 551,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.					
		PSC						
		VV	obvodové zdivo					
		VV	(3,5+0,245)*(18,385+12,5)*2		231,329			
		VV	-					
		VV	(1,8*2,59+0,75*2*5+0,875*2,25+1,25*2,25*7+1,25*2,15+0,75*2,25*2+1*2,25+1,2+2,15*5)		-54,081			
		VV	1.NP					
		VV	(3,525+0,1)*(12,5+18,385)*2		223,916			
		VV	-					
		VV	(0,75*2,25*5+0,875*2,5+1,25*2,5*8+1,25*2,15+1*2,25*3+1,25*2,25*2)		-50,688			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		350,476			
25	K	311235431	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu , pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm	m2	69,492	1 410,00	97 983,72	CS ÚRS 2020 01
		PP	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu , pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.					
		PSC						
		VV	krček					
		VV	(2,4+0,245)*(7,2+9,17+4,9+6,87+0,25)		75,092			
		VV	-(0,5*1,4*8)		-5,600			
		VV	Součet		69,492			
26	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	1,000	328,00	328,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady					
		PSC						

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27		K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	12,000	435,00	5 220,00	CS ÚRS 2020 01
		PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady					
		PSC							
		VV		5		5,000			
		VV		1.NP					
		VV		7		7,000			
		VV		2.NP					
		VV		Součet		12,000			
28		K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	59,000	491,00	28 969,00	CS ÚRS 2020 01
		PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady					
		PSC							
		VV		3*8		24,000			
		VV		5*7		35,000			
		VV		1.NP					
		VV		Součet		59,000			
29		K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	17,000	622,00	10 574,00	CS ÚRS 2020 01
		PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady					
		PSC						
		VV	5*2+4*1		14,000			
		VV	1.NP					
		VV	3*1		3,000			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		17,000			
30	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	85,000	721,00	61 285,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady					
		PSC						
		VV	5*14+4*1		74,000			
		VV	1.NP					
		VV	5*1+6*1		11,000			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		85,000			
31	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	1,028	7 170,00	7 370,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdíva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku vislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.					
		PSC						
		VV	0,25*0,15*(2+2,3*2+2,5+2,3*2)*2		1,028			
		VV	Součet		1,028			
32	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,010	11 500,00	115,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
		PSC						
		VV	L 60/5					
		VV	5,42/1000*0,9*1		0,005			
		VV	5,42/1000*0,9*1		0,005			
		VV	Součet		0,010			
33	M	13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x5mm vč.zákl.nátěru	t	0,010	50 000,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x5mm vč.zákl.nátěru					
34	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,980	10 000,00	9 800,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
		PSC						
		VV	I 16					
		VV	17,9/1000*(2*2+2,3*4+2,5*2+2,3*4)		0,490			
		VV	1.NP					
		VV	17,9/1000*(2*2+2,3*4+2,5*2+2,3*4)		0,490			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		0,980			
35	M	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 vč. zákl.nátěru	t	1,058	52 000,00	55 016,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 vč. zákl.nátěru					
		VV	0,98*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		1,058			
36	K	317998121	Izolace tepelná věnců z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	51,713	308,00	15 927,60	CS ÚRS 2020 01
		PP	Izolace tepelná věnců z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 30 do 50 mm					
		VV	0,15*(4,95+6,95+7,2+9,2)		4,245			
		VV	0,25*(13,26+18,385)*2		15,823			
		VV	0,5*(13,26+18,385)*2		31,645			
		VV	Součet		51,713			
37	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	136,854	885,00	121 115,79	CS ÚRS 2020 01
		PP	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.					
		PSC						
		VV	(3,5+0,245)*(3,6*2+2,95+0,115+2,335+1,75+0,115*2+0,15+2,07+1,085+0,97+2,025+1,75+0,115*2+0,15)		86,172			
		VV	-(0,8*2*5-0,7*2)		-6,600			
		VV	1.NP					
		VV	(3,525+0,1)*(3,6*2+1,825+2,025+2,87+0,115+2,025+2,335)		66,682			
		VV	-(0,8*2*5+0,7*2)		-9,400			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		136,854			
38	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	80,950	131,00	10 604,45	CS ÚRS 2020 01
		PP	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
		PSC						
		VV	3,745*10		37,450			
		VV	3,625*12		43,500			
		VV	Součet		80,950			
39	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	4,600	774,00	3 560,40	CS ÚRS 2020 01
		PP	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
		VV	0,16*(2+2,3*2+2,5+2,3*2)*2		4,384			
		VV	0,06*0,9*2*2		0,216			
		VV	Součet		4,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	17,487	1 000,00	17 487,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	VV		(3,6+2,3)*0,9		5,310			
	VV		m.č. 104					
	VV		0,97*0,9		0,873			
	VV		m 109					
	VV		2,3*0,9		2,070			
	VV		m 204					
	VV		(3,6+2,3)*0,9		5,310			
	VV		m 205					
	VV		(2,335+2,025)*0,9		3,924			
	VV		m 208					
	VV		Součet		17,487			
41	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli	t	0,453	51 000,00	23 103,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli					
	VV		3,02*0,15		0,453			
	VV		150kg/m3 dobeton.stropů					
	VV		Součet		0,453			
42	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	2,991	6 500,00	19 441,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění.					
			2. V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje cenou 389 36-1001 Doplnující výztuž prefabrikovaných konstrukcí.					
	VV		1.NP					
	VV		8,875*0,155*0,15		0,206			
	VV		3,875*0,408*0,25		0,395			
	VV		-0,35*0,38*0,25		-0,033			
	VV		3,875*0,15*0,25		0,145			
	VV		3,875*0,472*0,25		0,457			
	VV		-0,35*0,35*0,25		-0,031			
	VV		2,5*0,175*0,25		0,109			
	VV		2*0,175*0,15		0,053			
	VV		2.NP					
	VV		0,29*5,7*0,25		0,413			
	VV		0,155*8,875*0,25		0,344			
	VV		0,472*3,875*0,25		0,457			
	VV		-0,35*0,35*0,25		-0,031			
	VV		0,408*3,875*0,25		0,395			
	VV		-0,35*0,38*0,25		-0,033			
	VV		0,15*3,875*0,25		0,145			
	VV		Součet		2,991			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 268 928,14	
43	K	411133901	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t	kus	11,000	994,00	10 934,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t					
	VV		11		11,000			
	VV		panely SPG 15006					
	VV		Součet		11,000			
44	M	59346843	panel stropní předpjatý 1000x1190x150mm, počet lan 9 + 2	m	22,000	1 730,00	38 060,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		panel stropní předpjatý 1000x1190x150mm, počet lan 9 + 2					
	VV		11*2		22,000			
	VV		Součet		22,000			
45	K	411133901	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t	kus	1,000	994,00	994,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t					
	VV		1		1,000			
	VV		panel SPG 150 06					
	VV		Součet		1,000			
46	M	59346843	panel stropní předpjatý 1000x1190x150mm, počet lan 9 + 2	m	1,000	1 730,00	1 730,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		panel stropní předpjatý 1000x1190x150mm, počet lan 9 + 2					
47	K	411133902	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	8,995	1 250,00	11 243,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t					
48	M	593468631	panel stropní předpjatý 1000x380x250mm, počet lan 10 + 2	m	8,875	2 100,00	18 637,50	
	PP		panel stropní předpjatý 1000x380x250mm, počet lan 10 + 2					
	VV		8,875		8,875			
	VV		Součet		8,875			
49	M	59346863	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 10 + 2	m	11,494	2 500,00	28 735,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 10 + 2					
50	M	593468632	panel stropní předpjatý 1000x820x250mm, počet lan 10 + 2	m	12,493	2 400,00	29 983,20	
	PP		panel stropní předpjatý 1000x820x250mm, počet lan 10 + 2					
51	K	411133902	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t					
52	M	593468631	panel stropní předpjatý 1000x380x250mm, počet lan 10 + 2	m	8,880	2 100,00	18 648,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		panel stropní předpjatý 1000x380x250mm, počet lan 10 + 2					
53	K	411133902	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	10,000	1 250,00	12 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t					
54	M	59346863	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 10 + 2	m	31,000	2 500,00	77 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 10 + 2					
55	M	593468634	panel stropní předpjatý 1000x1050x250mm, počet lan 10 + 2	m	3,880	2 400,00	9 312,00	
	PP		panel stropní předpjatý 1000x1050x250mm, počet lan 10 + 2					
56	M	593468632	panel stropní předpjatý 1000x820x250mm, počet lan 10 + 2	m	3,880	2 300,00	8 924,00	
	PP		panel stropní předpjatý 1000x820x250mm, počet lan 10 + 2					
57	K	411133903	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t	kus	3,000	1 690,00	5 070,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t					
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		panely SPH 25410					
	VV		Součet		3,000			
58	M	59346863	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 10 + 2	m	11,400	2 500,00	28 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 10 + 2					
	VV		5,7*2		11,400			
	VV		Součet		11,400			
59	M	593468634	panel stropní předpjatý 1000x1050x250mm, počet lan 10 + 2	m	5,700	2 400,00	13 680,00	
	PP		panel stropní předpjatý 1000x1050x250mm, počet lan 10 + 2					
	VV		5,7*1		5,700			
	VV		Součet		5,700			
60	K	411133903	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t	kus	9,999	1 690,00	16 898,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t					
61	M	59346863	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 10 + 2	m	48,425	2 500,00	121 062,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 10 + 2					
	VV		5,125*5		25,625			
	VV		5,7*4		22,800			
	VV		Součet		48,425			
62	M	593468632	panel stropní předpjatý 1000x820x250mm, počet lan 10 + 2	m	5,129	2 300,00	11 796,70	
	PP		panel stropní předpjatý 1000x820x250mm, počet lan 10 + 2					
63	K	411133904	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 5 do 7 t	kus	10,000	2 320,00	23 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 5 do 7 t					
	VV		panely SPG 25042					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
64	M	59346863	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 10 + 2	m	88,750	2 500,00	221 875,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 10 + 2					
	VV		8,875*10		88,750			
	VV		Součet		88,750			
65	K	411133904	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 5 do 7 t	kus	10,000	2 320,00	23 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 5 do 7 t					
	VV		10		10,000			
	VV		panel 25410, 2.NP					
	VV		Součet		10,000			
66	M	59346863	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 10 + 2	m	88,750	2 500,00	221 875,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 10 + 2					
	VV		8,875*10		88,750			
	VV		Součet		88,750			
67	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	14,261	3 650,00	52 052,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		2,1*0,2*0,15		0,063			
	VV		(8,92+5,05*2+7,05)*0,15*0,15		0,587			
	VV		chodba					
	VV		(13,16+5,5+6+5,15+0,8)*0,33*0,25		2,525			
	VV		(17,625+12,5+1,9+4,8+0,95*2+0,8)*0,18*0,25		1,779			
	VV		1.NP					
	VV		(13,16+5,5+6)*0,33*0,5		4,069			
	VV		(12,5+18,285+6,8)*(0,33*0,25+0,18*0,25)		4,792			
	VV		(6,9+5)*0,15*0,25		0,446			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		14,261			
68	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	3,269	3 650,00	11 931,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		podbet pod deky a panely					
	VV		(7,34+9,17-0,2)*0,2*0,15		0,489			
	VV		(18,385+12,5)*2*0,3*0,15		2,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,269			
69	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	70,230	465,00	32 656,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		0,15*(2,1+26,07)		4,226			
	VV		0,25*(30,61+39,53)		17,535			
	VV		(0,5+0,25)*(13,16+5,5+6)		18,495			
	VV		(0,5+0,25)*37,585		28,189			
	VV		0,15*11,9		1,785			
	VV		Součet		70,230			
70	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	10,642	465,00	4 948,53	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		0,15*(7,34+9,17*0,2)		1,376			
	VV		0,15*(18,385+12,5)*2		9,266			
	VV		Součet		10,642			
71	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	70,250	100,00	7 025,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
72	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	10,642	100,00	1 064,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
73	K	431123901	Montáž podestových panelů s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m hmotnosti do 2 t	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podestových panelů s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m hmotnosti do 2 t					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
74	M	59373701R	deska podestová 2750x 1200x 250 mm	kus	2,000	43 000,00	86 000,00	
	PP		deska podestová 2750x 1200x 250 mm					
75	M	59373702R	deska podestová 2750x 600x 250 mm	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		deska podestová 2750x 600x 250 mm					
76	K	435121011	Montáž schodišťových dílců ramen bez podest,	kus	2,000	2 320,00	4 640,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž schodišťových dílců ramen bez podest, Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.					
	PSC							
77	M	59372190	rameno schodišťové ŽB 4200x1100x 200mm, 13x154/300 (resp. 12x154/300)	kus	2,000	38 000,00	76 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		rameno schodišťové ŽB 4200x1100x 200mm, 13x154/300 (resp. 12x154/300)					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 090 421,13	
78	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	31,280	373,00	11 667,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
	VV		11,88+5,26+1,7		18,840			
	VV		1.NP					
	VV		3,7*1,1*2+1,5*2,5		11,890			
	VV		schody					
	VV		0,55		0,550			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		31,280			
79	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	31,280	78,50	2 455,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
80	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	912,320	325,00	296 504,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
	VV		1.NP					
	VV		(2,4+0,1)*(5,15+6,95+7,58+9,25+1,8*2)		81,325			
	VV		-(1,18*2,59+1,18*2+0,5*1,4*8)		-11,016			
	VV		otvory					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,2*(0,5*8+1,4*16)+0,375*(1,18+2,2*2)		7,373			
	VV		ostění					
	VV		m.č. 112,113					
	VV		(3,25+0,1*2)*(3,6+2,6+3,6+7,085)		58,253			
	VV		3,45*(8,6+12,5)*2+3,45*(2,285+3,6)*2		186,197			
	VV		-					
	VV		(0,8*2+1,25*2,25*4+1*2,25+0,75*2,25+1,25*2+0,8*2*2+1,25*2,25*8+1,25*2,15)		-47,675			
	VV		otvory					
	VV		0,3*(1,25*4+2,25*8+1+2,25*2+0,75*2,25*2+1,25*8++2,25*16+1,25+2,15*2)		25,028			
	VV		0,15*(1,5+2,2*2+1,1+2,2*2)		1,710			
	VV		ostění					
	VV		m.č. 103,104,105					
	VV		(3,5+0,1)*(5+2,5+5)		45,000			
	VV		m.č. 102					
	VV		(3,5+0,1)*(2,95+1,785+1,75+0,97+0,95+0,65)*2		65,196			
	VV		-0,8*2-0,7*2		-3,000			
	VV		m.č. 106,109,110					
	VV		(3,25+0,1)*(5,15+0,3*2+9,325+7,275+2,025)		81,656			
	VV		m.č. 101					
	VV		(3,25+0,1)*(3,06+3,11+1,785+2,335)*2		68,943			
	VV		-(1,25*2,25+0,875*2,25+0,75*2*5)		-12,281			
	VV		otvory					
	VV		0,3*(0,75*5+2*10+0,875+2,25*2+1,25+2,25*2)		10,463			
	VV		ostění					
	VV		m.č. 107,108					
	VV		2.NP					
	VV		(3+0,1)*(1,8+5+2,5+5+0,3+0,2+5,01+8,3+2,025+6,5)		113,569			
	VV		-(0,75*2,25*3+1*2,25*2+0,9*2+0,8*2)		-12,963			
	VV		otvory					
	VV		0,3*(1*2+2,25*4+0,75*3+2,25*6)		8,025			
	VV		ostění					
	VV		m.č. 202,203					
	VV		(3,275+0,1)*(1,75+5*2+1,2+2,95+0,95*2+0,65*2)		64,463			
	VV		-(0,95*1,05+0,8*2*2+0,75*2,25)		-5,885			
	VV		otvory					
	VV		0,25*(0,95+1,05*2)+0,3*(0,75+2,25*2)		2,338			
	VV		ostění					
	VV		m.č. 209,210					
	VV		3,375*(2,335*2+2,025*2+2,335*2+2,87*2)		64,564			
	VV		-(0,8*2+0,7*2+0,875*2,5+1,25*2,5)		-8,313			
	VV		otvory					
	VV		0,3*(0,875+2,5*2+1,25+2,5*2)		3,638			
	VV		ostění					
	VV		m.č. 207,208					
	VV		3,375*(12,5+8,6)*2		142,425			
	VV		-(0,8*2+0,9*2+1,25*2,5*8+1,25*2,15)		-31,088			
	VV		otvory					
	VV		0,3*(1,25*8+2,5*16+1,25+2,15*2)		16,665			
	VV		ostění					
	VV		m.č. 206					
	VV		3,375*(3,6+2,6+3,6+2,69+6,68+3,6)*2		153,698			
	VV		-(0,8*2+0,9*2+1,25*2,25*3+1*2,25+0,75*2,25*2)		-17,463			
	VV		otvory					
	VV		0,3*(1,25*3+2,25*6+1+2,25*2+0,75*2+2,25*4)		9,975			
	VV		0,15*(1,1+2,2*2+1,2+2,2*2)		1,665			
	VV		ostění					
	VV		m.č. 203,204,205					
	VV		-150,165		-150,165			
	VV		Součet		912,320			
81	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	912,320	45,00	41 054,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
	VV		912,32		912,320			
	VV		Součet		912,320			
82	K	612331101	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá nezatřená stěn	m2	150,165	242,00	36 339,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá nezatřená stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
	VV		150,165		150,165			
	VV		pod obklady					
	VV		Součet		150,165			
83	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	179,660	200,00	35 932,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		2 násobné armování v místech dosahu člověka - dle TZ					
	VV		2*(7,34+9,17+4,9+6,59)		56,000			
	VV		2*(18,665*2-2,58+13,54*2)		123,660			
	VV		Součet		179,660			
84	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	90,671	858,00	77 795,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení skloláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
	VV		0,75*(7,3+9,13+4,9+6,59)		20,940			
	VV		(0,75+1,3+1,15+1,65)/4*(13,46*2+18,585+15,585-3,58)		69,731			
	VV		Součet		90,671			
85	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	92,484	443,00	40 970,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm					
	VV		90,671*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		92,484			
86	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	550,585	800,00	440 468,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení skloláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
	VV		4,05*(9,17+7,34)+3,9*(6,87+4,9)		112,769			
	VV		-0,5*1,4*8		-5,600			
	VV		krček					
	VV		(13,54+18,665)*2*(8,255+0,5)		563,910			
	VV		-2,58*4		-10,320			
	VV		-54,111		-54,111			
	VV		otvory 1.NP					
	VV		-56,063		-56,063			
	VV		otvory 2.NP					
	VV		Součet		550,585			
87	M	63151531	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,036$ tl 140mm	m2	561,597	700,00	393 117,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,036$ tl 140mm					
	VV		550,585*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		561,597			
88	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	355,888	221,00	78 651,25	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny náklady na:</i> <i>a) upevnění desek celoplošným lepením,</i> <i>b) přestěrkování izolačních desek,</i> <i>c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,</i> <i>d) osazení a dodávku rohovníků.</i> <i>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</i> <i>a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,</i> <i>b) provedení konečné povrchové úpravy:</i> <i>- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu</i> <i>- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783</i> <i>Nátěry</i> <i>3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením.</i>					
	VV		355,888		355,888			
	VV		dle ostění a nadpraží					
	VV		Součet		355,888			
89	M	631515181	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 30mm	m2	391,477	130,00	50 892,01	
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 30mm					
	VV		355,888*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		391,477			
90	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za záпустnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	550,585	57,90	31 878,87	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za záпустnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny náklady na:</i> <i>a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,</i> <i>b) přestěrkování izolačních desek,</i> <i>c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,</i> <i>d) uzavření otvorů po kotvách lešení.</i> <i>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</i> <i>a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,</i> <i>b) provedení konečné povrchové úpravy:</i> <i>- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu</i> <i>- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783</i> <i>- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,</i> <i>c) osazení profilu, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.</i> <i>3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.</i> <i>4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.</i> <i>5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.</i>					
	VV		550,585		550,585			
	VV		Součet		550,585			
91	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m	90,110	137,00	12 345,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.</i> <i>2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.</i>					
	PSC							
	VV		9,17+7,34+6,87+4,9		28,280			
	VV		krček					
	VV		(13,54+18,665)*2-2,58		61,830			
	VV		MŠ					
	VV		Součet		90,110			
92	M	59051651	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	94,616	102,00	9 650,83	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm					
	VV		90,11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		94,616			
93	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	355,888	59,80	21 282,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.</i> <i>2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.</i>					
	PSC							
	VV		okenní					
	VV		0,5*8+1,4*16		26,400			
	VV		0,75*5+2*10+0,875+2,25*2+1,2+2,15*2+1,25*2,15*2+1,25*12		125,000			
	VV		+2,25*24+0,75*2+2,25*4+1+2,25*2					
	VV		0,75*4+2,25*8+0,875+2,5*2+1,25*9+2,5*18+1,25*3+2,25*6+1		204,488			
	VV		+2,25*2+0,75*2+2,25*41,25+2,15*2		355,888			
	VV		Součet		355,888			
94	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	373,682	33,30	12 443,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		355,888*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		373,682			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	48,500	59,80	2 900,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztrátě lze stanovit ve výši 5%.					
	PSC							
	VV		parapetní					
	VV		0,5*8		4,000			
	VV		0,75*5+0,875+1,25*12+0,75*2+1		22,125			
	VV		0,75*4+0,875+1,25*12+0,75*2+1*2		22,375			
	VV		Součet		48,500			
96	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	50,925	55,40	2 821,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		48,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		50,925			
97	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	42,720	59,80	2 554,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztrátě lze stanovit ve výši 5%.					
	PSC							
	VV		rohové					
	VV		(8,255+0,5)*4		35,020			
	VV		(7,2+0,5)		7,700			
	VV		Součet		42,720			
98	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	44,856	33,40	1 498,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		42,72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		44,856			
99	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	16,800	59,80	1 004,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztrátě lze stanovit ve výši 5%.					
	PSC							
	VV		dílat					
	VV		4,2*2+4,2*2		16,800			
	VV		Součet		16,800			
100	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	17,640	224,00	3 951,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS					
	VV		16,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		17,640			
101	K	622521021	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	621,763	325,00	202 072,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
	VV		550,585		550,585			
	VV		fasáda					
	VV		355,888*0,2		71,178			
	VV		ostění					
	VV		Součet		621,763			
102	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	115,774	35,90	4 156,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		0,5*1,4*8		5,600			
	VV		krček					
	VV		0,75*2*5+0,875*2,25+1,2*2,15+1,25*2,15+1,25*2,25*(9+3)+0,75*2,25*2+1*2,25		54,111			
	VV		1.NP					
	VV		0,75*2,25*4+0,875*2,5+1,25*2,5*9+1,25*2,25*3+1*2,25*2+0,75*2,25*2+1,25*2,15		56,063			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		115,774			
103	K	63245102R	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 60 do 70 mm	m2	37,222	270,00	10 049,94	
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 60 do 70 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	PSC							
	VV		37,222		37,222			
	VV		dle XPS 40 mm					
	VV		Součet		37,222			
104	K	632451254	Potěr cementový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	421,000	410,00	172 610,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potěr cementový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	VV		61,69		61,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P 1.1					
	VV		10,6		10,600			
	VV		P1.3					
	VV		42,84		42,840			
	VV		P 1.4					
	VV		107,5		107,500			
	VV		P1.5					
	VV		22,17		22,170			
	VV		P2.1					
	VV		35,8		35,800			
	VV		P2.3					
	VV		30,55		30,550			
	VV		P2.4					
	VV		109,85		109,850			
	VV		P2.5					
	VV		Součet		421,000			
105	K	632451293	Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	2 093,060	25,00	52 326,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30					
	VV		61,69*2*4		493,520			
	VV		P1,1 85 mm					
	VV		10,6*2*3		63,600			
	VV		P1.3 83 mm					
	VV		42,84*2*5		428,400			
	VV		P1.4 93 mm					
	VV		107,5*2*2		430,000			
	VV		P 1.5 70 mm					
	VV		22,17*2		44,340			
	VV		P2.1 60 mm					
	VV		35,8*2		71,600			
	VV		P 2.3 58 mm					
	VV		30,55*2*2		122,200			
	VV		P2.4 68 mm					
	VV		109,85*2*2		439,400			
	VV		P2.5 70 mm					
	VV		Součet		2 093,060			
106	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	16,000	343,00	5 488,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.					
			2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívaní sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívaní.					
	PSC		3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva.					
			4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.).					
			5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
			6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.					
			7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.					
	VV		12+2+2		16,000			
	VV		Součet		16,000			
107	M	55331413R	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 700 požární	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 700 požární					
108	M	55331414	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 800 požární	kus	3,000	1 960,00	5 880,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 800 požární					
109	M	55331415R	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 900 požární	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 900 požární					
110	M	55331384	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 800	kus	9,000	1 960,00	17 640,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 800					
	VV		12-3		9,000			
	VV		Součet		9,000			
111	M	55331382	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 700	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 700					
	VV		2-1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
112	M	55331386	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 900	kus	1,000	2 120,00	2 120,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 900					
	VV		2-1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
113	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	438,00	438,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívaní sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívaní. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.					
114	M	55331425	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 dvoukřídlá 1250 požární	kus	1,000	2 410,00	2 410,00	CS ÚRS 2020 01
PP			zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 dvoukřídlá 1250 požární					
D 8			Trubní vedení					10 500,00
115	K	894215111	Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500	m3	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru do 1,30 m3					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek s určuje v m3 obestavěného prostoru daného vnějším obrysem neizolovaného lince šachtice. 2. Šachtice přes 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami jednotlivých konstrukčních prvků. 3. V cenách šachtic vstupních jsou započteny i náklady na strop ze železobetonových stropních desek nebo monolitický strop s cementovým krycím potěrem ve spádu a na dodání a osazení litinových stupadel.					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					328 033,26
116	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	770,690	72,00	55 489,68	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
VV			(9,8+9,5)/2*(18,665+1,2*2+13,54)*2		667,877			
VV			-2,6*4,5		-11,700			
VV			4,5*(9,17+1,2+7,34)		79,695			
VV			4,2*(1,7+6,59)		34,818			
VV			Součet		770,690			
117	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	69 362,100	1,09	75 604,69	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
VV			770,69*30*3		69 362,100			
VV			Součet		69 362,100			
118	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	770,690	46,00	35 451,74	CS ÚRS 2020 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
119	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	770,690	16,00	12 331,04	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		770,69		770,690			
	VV		Součet		770,690			
120	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	69 362,100	0,38	26 357,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	PSC							
	VV		770,69*30*3		69 362,100			
	VV		Součet		69 362,100			
121	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z umělých vláken	m2	770,690	14,10	10 866,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken					
122	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	401,790	61,60	24 750,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	PSC							
	VV		366,29+35,5		401,790			
	VV		podhledy					
	VV		Součet		401,790			
123	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	8,750	82,70	723,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	PSC							
	VV		2,5*3,5		8,750			
	VV		odstr. zatepelní					
	VV		Součet		8,750			
124	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	445,830	130,00	57 957,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.					
	PSC							
	VV		34,48+11,88+24,97+10,6+107,5+5,26+4,17+8,44+1,7+0,55+2		234,510			
	VV		0,36+4,6					
	VV		21,62+12,95+24,1+9,7+10,45+109,85+6,45+4,75+10,9+0,55		211,320			
	VV		Součet		445,830			
125	K	953171023	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků, hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	443,00	443,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků, hmotnosti přes 100 do 150 kg					
	VV		1		1,000			
	VV		poz. 307					
	VV		Součet		1,000			
126	M	63126001R	poklop pro zadláždění AL včetně ráků a příslušenství (závit. pouzdra , manipul.úchyty) 600/900mm	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		poklop pro zadláždění AL včetně ráků a příslušenství (závit. pouzdra , manipul.úchyty) 600/900mm					
127	K	95394120R	Osazování a dodávka bezdrátového signalizátoru otevř.dveří	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Osazování a dodávka bezdrátového signalizátoru otevř.dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
		PSC						
		VV	2		2,000			
		VV	poz 407					
		VV	Součet		2,000			
128	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	5,000	192,00	960,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
		PSC						
		VV	4		4,000			
		VV	poz.405					
		VV	1		1,000			
		VV	poz 406					
		VV	Součet		5,000			
129	M	44932211	přístroj hasicí ruční sněhový PG 6	kus	1,000	1 970,00	1 970,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	přístroj hasicí ruční sněhový PG 6					
130	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový 21A , 113 B	kus	4,000	973,00	3 892,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	přístroj hasicí ruční práškový 21A , 113 B					
131	K	953966122	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek rohový profil	m	16,250	381,00	6 191,25	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek rohový profil					
		PSC						
		VV	7*1,25		8,750			
		VV	1.NP					
		VV	6*1,25		7,500			
		VV	2.NP					
		VV	poz 408					
		VV	Součet		16,250			
132	M	130110631	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x3mm vč. povrch.úpravy bílým vypal.lakem	t	0,050	60 000,00	3 000,00	
		PP	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x3mm vč. povrch.úpravy bílým vypal.lakem					
		VV	16,25*3,06/1000		0,050			
		VV	Součet		0,050			
133	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	2,667	147,00	392,05	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
		PSC						
		VV	1,18*2,26		2,667			
		VV	Součet		2,667			
134	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,443	2 230,00	987,89	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
		VV	1,18*1*0,375		0,443			
		VV	Součet		0,443			
135	K	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2	10,120	115,00	1 163,80	CS ÚRS 2020 01
		PP	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%					
		VV	2,3*4,4		10,120			
		VV	zateplení stáv.obj.					
		VV	Součet		10,120			
D		997	Přesun sutě				1 575,18	
136	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,940	753,00	707,82	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
137	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,940	286,00	268,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
138	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,160	12,50	164,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		0,94*14		13,160			
	VV		Součet		13,160			
139	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,002	1 530,00	3,06	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		1,18*0,00167		0,002			
	VV		Součet		0,002			
140	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,096	1 700,00	163,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		2,667*0,034		0,091			
	VV		1*0,005		0,005			
	VV		Součet		0,096			
141	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,842	318,00	267,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		0,94-0,096-0,002		0,842			
	VV		Součet		0,842			
D	998		Přesun hmot				307 556,61	

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 618,719	190,00	307 556,61	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
PSC								
D PSV			Práce a dodávky PSV	4 336 334,23				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	168 073,64				
143	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	277,411	11,20	3 107,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
PSC								
144	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,083	51 800,00	4 299,40	CS ÚRS 2020 01
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			277,411*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství					
145	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	277,411	113,00	31 347,44	CS ÚRS 2020 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
PSC								
VV			13,26*18,385					
VV			2,3*(7,2+7,42)					
VV			Součet					
146	M	628361101	pás asfaltový natavitelný modifikovaný 5 mm	m2	319,023	150,00	47 853,45	
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný 5 mm					
VV			277,411*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
147	K	711192201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na betonu	m2	88,725	362,00	32 118,45	CS ÚRS 2020 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na betonu Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
PSC								
VV			1,25*33					
VV			0,75*63,3					
VV			Součet					
148	M	58581005	malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdorným pojivem	kg	88,725	38,40	3 407,04	CS ÚRS 2020 01
PP			malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdorným pojivem					
149	K	71119910R	Napojenív svislé stěrky na vodor. hydroiz.pás - pásky pro dilatační a styčné spáry	m	96,300	150,00	14 445,00	
PP			Napojenív svislé stěrky na vodor. hydroiz.pás - pásky pro dilatační a styčné spáry Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
PSC								
VV			33+63,3					
VV			Součet					
150	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	101,115	52,50	5 308,54	CS ÚRS 2020 01
PP			páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm					
VV			96,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
151	K	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná	m2	277,411	58,80	16 311,77	CS ÚRS 2020 01
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.					
PSC								
VV			277,411					
VV			Součet					
152	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	291,282	25,70	7 485,95	CS ÚRS 2020 01
PP			geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m					
VV			277,411*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,060	1 160,00	2 389,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	712		Povlakové krytiny				261 318,75	
154	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	282,051	14,90	4 202,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.					
	PSC							
	VV		parozábrana					
	VV		222,124+0,4*(12,56+17,685)*2		246,320			
	VV		ST 1+vytyžení 400mm					
	VV		29,515+0,4*(8,755+6,785)		35,731			
	VV		ST2+ vytažení 400 mm					
	VV		Součet		282,051			
155	M	628321341	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou ze skleněné rohože	m2	324,359	150,00	48 653,85	
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou ze skleněné rohože					
	VV		282,051*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		324,359			
156	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	37,500	264,00	9 900,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	PSC							
	VV		ST1A					
	VV		3*12,5		37,500			
	VV		Součet		37,500			
157	M	28322036	fólie střešní mPVC s pochůznou protiskluzovou úpravou na horním povrchu tl 1,5mm	m2	43,125	498,00	21 476,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		fólie střešní mPVC s pochůznou protiskluzovou úpravou na horním povrchu tl 1,5mm					
	VV		37,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		43,125			
158	K	712363552	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené	m2	40,021	222,00	8 884,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku listů; tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Kotvení plechových listů rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
	PSC							
	VV		2,63*(7,2+9,17-2,63)		36,136			
	VV		0,25*(8,755+6,785)		3,885			
	VV		ST 2					
	VV		Součet		40,021			
159	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	46,024	240,00	11 045,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá					
	VV		40,021*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		46,024			
160	K	712363552	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené	m2	281,428	200,00	56 285,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku listů; tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Kotvení plechových listů rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
	PSC							
	VV		18,665*13,54		252,724			
	VV		(0,25+0,7)/2*(12,53*2+17,685*2)		28,704			
	VV		ST1					
	VV		Mezisoučet		281,428			
	VV		Součet		281,428			
161	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	280,517	240,00	67 324,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá					
	VV		243,928*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		280,517			
162	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	251,639	58,80	14 796,37	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.					
	VV		222,124		222,124			
	VV		ST1					
	VV		29,515		29,515			
	VV		ST2					
	VV		Součet		251,639			
163	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	289,385	25,70	7 437,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m					
	VV		251,639*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		289,385			
164	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	40,591	58,80	2 386,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.					
	VV		37,222+3,369		40,591			
	VV		atika ,okap					
	VV		Součet		40,591			
165	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	46,680	25,70	1 199,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m					
	VV		40,591*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		46,680			
166	K	712998202	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	2,000	723,00	1 446,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícími souvrstvím.					
	VV		2		2,000			
	VV		poz.113					
	VV		Součet		2,000			
167	M	56231129	pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125					
168	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,640	1 250,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	713		Izolace tepelné				498 500,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	713111127	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně	m2	37,222	215,00	8 002,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně					
	VV		atika vrchní část					
	VV		0,415*(9,17+6,785)		6,621			
	VV		krček					
	VV		0,49*(18,665+12,56)*2		30,601			
	VV		MŠ					
	VV		Součet		37,222			
170	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	37,966	178,00	6 757,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm					
	VV		37,222*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		37,966			
171	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	198,370	25,20	4 998,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
	PSC							
	VV		21,62+0,55		22,170			
	VV		24,1+6,45		30,550			
	VV		9,7+10,45+4,75+10,9		35,800			
	VV		109,85		109,850			
	VV		P.2.1,2.4,2.3,2.5, 2.NP					
	VV		Součet		198,370			
172	M	63231201	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 25mm	m2	202,337	168,00	33 992,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 25mm					
	VV		198,37*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		202,337			
173	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	107,500	58,80	6 321,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
	PSC							
	VV		107,5		107,500			
	VV		P1.5 , 1.NP					
	VV		Součet		107,500			
174	M	28372306R	deska EPS 100 S šedý do podlah λ=0,037 tl 60mm	m2	219,300	130,00	28 509,00	
	PP		deska EPS 100 S šedý do podlah λ=0,037 tl 60mm					
	VV		107,5*2,04 "Přepočtené koeficientem množství		219,300			
175	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	115,130	58,80	6 769,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
	PSC							
	VV		34,48+1,7+0,55+20,36+4,6		61,690			
	VV		10,6		10,600			
	VV		24,97+5,26+4,17+8,44		42,840			
	VV		P.1.1,1.3,1.4 1.NP					
	VV		Součet		115,130			
176	M	28372306R	deska EPS 100 S šedý do podlah λ=0,037 tl 60mm	m2	117,433	130,00	15 266,29	
	PP		deska EPS 100 S šedý do podlah λ=0,037 tl 60mm					
	VV		115,13*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		117,433			
177	M	28372308	deska EPS 100S šedý do podlah λ=0,037 tl 80mm	m2	117,433	222,00	26 070,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska EPS 100S šedý do podlah λ=0,037 tl 80mm					
	VV		115,13*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		117,433			
178	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m	341,995	18,70	6 395,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
	PSC							
	VV		29,3+107,505+38,9		175,705			
	VV		vlysy ,PVC,vinyl					
	VV		61,84+104,45		166,290			
	VV		silikom + ker.sokl					
	VV		Součet		341,995			
179	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	341,995	21,60	7 387,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm					
180	K	713130843	Odstranění tepelné izolace stěn a přiček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	10,120	45,20	457,42	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	PSC							
	VV		2,3*4,4		10,120			
	VV		zateplení stáv obj					
	VV		Součet		10,120			
181	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	44,103	264,00	11 643,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.					
	PSC							
	VV		vnitřní atika					
	VV		0,445*(6,785+0,1+8,755)		6,960			
	VV		krček					
	VV		0,61*(12,56+0,1*2+17,685)*2		37,143			
	VV		MŠ					
	VV		Součet		44,103			
182	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	46,308	443,00	20 514,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm					
	VV		44,103*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		46,308			
183	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	251,639	130,00	32 713,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
	PSC							
	VV		2,215*(6,785+8,755-2,215)		29,515			
	VV		ST 2					
	VV		12,56*17,685		222,124			
	VV		ST1					
	VV		horní vrstva					
	VV		Součet		251,639			
184	M	28372308	deska EPS 100S šedý do podlah λ=0,037 tl 80mm	m2	256,672	222,00	56 981,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska EPS 100S šedý do podlah λ=0,037 tl 80mm					
	VV		251,639*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		256,672			
185	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	29,515	18,90	557,83	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
	PSC							
	VV		29,515		29,515			
	VV		ST 2, spád.klíny					
	VV		Součet		29,515			
186	M	28376101	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY 100 spádový	m3	1,254	4 860,00	6 094,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		klín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY 100 spádový					
	VV		29,515*(0,02+0,065)/2		1,254			
	VV		Součet		1,254			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	222,124	18,90	4 198,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevnic šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
	PSC							
	VV		222,124		222,124			
	VV		ST 1 spád.klíny					
	VV		Součet		222,124			
188	M	28376101	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY 100 spádový	m3	18,881	4 600,00	86 852,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		klín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY 100 spádový					
	VV		222,124*(0,02+0,15)/2		18,881			
	VV		Součet		18,881			
189	K	713141242	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do trapézového plechu nebo do dřeva	m2	251,639	84,10	21 162,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do trapézového plechu nebo do dřeva					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevnic šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
	PSC							
	VV		251,639		251,639			
	VV		ST 1 , ST 2 spodní vrstva					
	VV		Součet		251,639			
190	M	28372319	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 160mm šedý	m2	256,672	350,00	89 835,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 160mm šedý					
	VV		251,639*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		256,672			
191	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	420,700	10,50	4 417,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE					
	VV		61,69+10,6+42,84+107,5		222,630			
	VV		22,17+35,5+30,55+109,85		198,070			
	VV		Součet		420,700			
192	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	462,770	13,80	6 386,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
	VV		420,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		462,770			
193	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	6,907	900,00	6 216,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				9 296,02	
194	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	20,000	22,00	440,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
	VV		4*5		20,000			
	VV		chráničky pro Pils Free					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		20,000			
195	M	34571364	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm	m	21,000	56,00	1 176,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm					
	VV		20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,000			
196	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	98,210	35,00	3 437,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	VV		(13,6+18,7)*2+9,2+7,2+4,61+6,6+6		98,210			
	VV		Součet		98,210			
197	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	88,389	48,00	4 242,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
	VV		98,21*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		88,389			
	D	762	Konstrukce tesařské				46 059,59	
198	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,477	1 160,00	553,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
199	K	762335132	Montáž vázaných konstrukcí krovů krokvi rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na betonový podklad, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	22,600	103,00	2 327,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů krokvi rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na betonový podklad, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
	PSC							
	VV		trámky 12 /16 krček					
	VV		(4,7+6,6)*2		22,600			
	VV		Součet		22,600			
200	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,477	10 900,00	5 199,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	VV		22,6*0,12*0,16*1,1		0,477			
	VV		Součet		0,477			
201	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 16 mm	m2	37,222	869,00	32 345,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 16 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.					
	PSC							
	VV		0,415*(9,17+6,785)		6,621			
	VV		krček atika					
	VV		0,49*(12,56+18,665)*2		30,601			
	VV		MŠ					
	VV		Součet		37,222			
202	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	3,369	949,00	3 197,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.					
	PSC							
	VV		0,3*(6,38+4,85)		3,369			
	VV		krček okap					
	VV		Součet		3,369			
203	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,477	1 680,00	801,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08- 3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
	PSC							
204	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,847	1 930,00	1 634,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	763	Konstrukce suché výstavby				442 205,85	
205	K	763111326	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30 DP1 , příčka tl. 125 mm, profil 100, Rw do 51 dB	m2	1,820	1 120,00	2 038,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30 DP1 , příčka tl. 125 mm, profil 100, Rw do 51 dB Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsažené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		2,4*1,8		4,320			
	VV		-1,25*2		-2,500			
	VV		Součet		1,820			
206	K	763111411	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB	m2	11,500	1 290,00	14 835,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsažené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		3,5*(2+1,8)		13,300			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		př. SK 1					
	VV		Součet		11,500			
207	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	13,320	70,60	940,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		VV	1,82+11,5		13,320			
		VV	Součet		13,320			
208	K	763121714	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předřazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	26,378	35,30	931,14	CS ÚRS 2020 01
		PP	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předřazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočáčky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.					
		PSC						
		VV	28,1*0,3*2		16,860			
		VV	9,518		9,518			
		VV	Součet		26,378			
209	K	763164531	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	28,100	679,00	19 079,90	CS ÚRS 2020 01
		PP	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro obklad konstrukcí z jakéhokoliv materiálu. 2. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 3. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníků.					
		PSC	4. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 5. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,					
		VV	3,5*4		14,000			
		VV	1.NP					
		VV	3,525*4		14,100			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		28,100			
210	K	763164651	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	9,518	829,00	7 890,42	CS ÚRS 2020 01
		PP	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro obklad konstrukcí z jakéhokoliv materiálu. 2. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 3. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníků.					
		PSC	4. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 5. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,					
		VV	3,525*(0,45*3)*2		9,518			
		VV	kryt VZT m.č. 203 , 2ks					
		VV	Součet		9,518			
211	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	1,000	656,00	656,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.					
PSC								

212	M	55331523	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 730,00	1 730,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 900					
213	K	763181312	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí dvoukřídlové	kus	1,000	790,00	790,00	CS ÚRS 2020 01

	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí dvoukřídlové					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.					
PSC								

214	M	55331525	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 dvoukřídla 1250 požární	kus	1,000	2 240,00	2 240,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 dvoukřídla 1250 požární					
215	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 28 mm	m2	4,074	7 100,00	28 925,40	CS ÚRS 2020 01

	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 28 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.					
	VV		2,15*(1,025+0,87)		4,074			
	VV		hrany desek a křídla s elox.AL profily,nohy nerez, poz. 207					
	VV		Součet		4,074			

216	K	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm	kus	1,000	9 090,00	9 090,00	CS ÚRS 2020 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.					
PSC								
	VV				1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		poz.207					
	VV		Součet		1,000			
217	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	366,290	400,00	146 516,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	PSC							
	VV		KP2					
	VV		34,48+24,97+107,5+4,17+8,44+20,36+4,6		204,520			
	VV		1.NP					
	VV		21,62+12,95+109,85+6,45+10,9		161,770			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		366,290			
218	M	590360101	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm (prostředí s běžnou vlhkostí do 65 %)	m2	384,605	450,00	173 072,25	
	PP		panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm (prostředí s běžnou vlhkostí do 65 %)					
	VV		366,29*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		384,605			
219	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	35,500	400,00	14 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	PSC							
	VV		KP1					
	VV		10,6		10,600			
	VV		1.NP					
	VV		9,7+10,45+4,75		24,900			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		35,500			
220	M	590360102	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm (prostředí se zvýšenou vlhkostí do 90 %)	m2	37,275	450,00	16 773,75	
	PP		panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm (prostředí se zvýšenou vlhkostí do 90 %)					
	VV		35,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		37,275			
221	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,081	1 200,00	2 497,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	PSC							
D 764			Konstrukce klempířské				107 880,07	
222	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	1,180	97,60	115,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		1,18		1,180			
	VV		Součet		1,180			
223	K	76421260R	Vyplechování bezp.přepadu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	1,500	2 000,00	3 000,00	
	PP		Vyplechování bezp.přepadu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	PSC							
	VV		0,75*2		1,500			
	VV		0,4 m2 /ks , přepad 150 x 80x dl. 750 mm					
	VV		poz.112					
	VV		Součet		1,500			
224	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	11,500	313,00	3 599,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	VV		11,5		11,500			
	VV		poz. 108					
	VV		Součet		11,500			
225	K	764214603	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC mechanicky kotvené rš 250 mm	m	82,000	566,00	46 412,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC mechanicky kotvené rš 250 mm					
	VV		82		82,000			
	VV		poz.107					
	VV		Součet		82,000			
226	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného lakovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	85,500	412,00	35 226,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného lakovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm					
	VV		0,75*13		9,750			
	VV		poz 101					
	VV		0,875*2		1,750			
	VV		poz 102					
	VV		1,25*24		30,000			
	VV		poz.103					
	VV		1*4		4,000			
	VV		poz.104					
	VV		05*8		40,000			
	VV		poz.105					
	VV		Součet		85,500			
227	K	76421660R	Úprava stáv. parapetů z pozinkovaného plechu rš 330 mm	m	1,000	550,00	550,00	
	PP		Úprava stáv. parapetů z pozinkovaného plechu rš 330 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		poz. 106					
	VV		Součet		1,000			
228	K	764311613	Lemování střechy z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC boční nebo horní rovné, střeš rš 250 mm	m	6,500	270,00	1 755,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lemování střechy z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC boční nebo horní rovné, střeš rš 250 mm					
	VV		3,25*2		6,500			
	VV		poz.111					
	VV		Součet		6,500			
229	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného lakovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	11,500	544,00	6 256,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného lakovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	VV		11,5		11,500			
	VV		poz. 109					
	VV		Součet		11,500			
230	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného lakovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	2,000	631,00	1 262,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného lakovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		poz.110					
	VV		Součet		2,000			
231	K	764518623	Svod z pozinkovaného lakovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	9,000	950,00	8 550,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Svod z pozinkovaného lakovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
	VV		4,5*2		9,000			
	VV		poz. 110					
	VV		Součet		9,000			
232	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,520	2 220,00	1 154,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	766		Konstrukce truhlářské				1 129 279,63	
233	K	766412212	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm	m2	46,625	270,00	12 588,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.					
		VV	m.č. 105					
		VV	1,25*(8,6-0,8*2+8,6-1,25+12,5-0,8-1,25+12,5)		46,625			
		VV	Součet		46,625			
234	M	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	55,950	386,00	21 596,70	CS ÚRS 2020 01
		PP	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B					
		VV	46,625*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		55,950			
235	K	766416243	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	52,500	190,00	9 975,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.					
		PSC						
		VV	1,25*42		52,500			
		VV	poz.206 , m.č.105					
		VV	Součet		52,500			
236	M	60722286	deska dřevotřísková s povrch.úpravou bukovou folií	m2	57,750	503,00	29 048,25	CS ÚRS 2020 01
		PP	deska dřevotřísková s povrch.úpravou bukovou folií					
		VV	52,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		57,750			
237	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	78,150	66,60	5 204,79	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž obložení stěn rošt podkladový					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.					
		PSC						
		VV	3*(8,6-0,8*2+8,6-1,25+12,5-0,8-1,25+1,25)		78,150			
		VV	Součet		78,150			
238	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,206	9 620,00	1 981,72	CS ÚRS 2020 01
		PP	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm					
		VV	78,15*0,06*0,04*1,1		0,206			
		VV	Součet		0,206			
239	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m	kus	1,000	56,00	56,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m					
240	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	5,600	750,00	4 200,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příklad k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
		PSC						
		VV	0,5*1,4*8		5,600			
		VV	Pol.6					
		VV	Součet		5,600			
241	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	5,600	7 582,00	42 459,20	CS ÚRS 2020 01
		PP	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
242	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	104,471	760,00	79 397,96	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
		PSC						
		VV	0,75*2*5		7,500			
		VV	Pol.1					
		VV	0,875*2,25*1		1,969			
		VV	Pol.2					
		VV	1,25*2,25*(12+3)		42,188			
		VV	Pol.3					
		VV	0,75*2,25*(2+5)		11,813			
		VV	Pol.4					
		VV	0,75*2,25*1		1,688			
		VV	Pol.4a					
		VV	1*2,25*(1+3)		9,000			
		VV	Pol. 5					
		VV	0,875*2,5*1		2,188			
		VV	Pol. 7					
		VV	1,25*2,5*9		28,125			
		VV	Pol.8					
		VV	Součet		104,471			
243	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	104,471	5 135,00	536 458,59	CS ÚRS 2020 01
		PP	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
244	K	766641131	Montáž vchodových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	1 570,00	3 140,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž vchodových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.					
		PSC						
		VV	2		2,000			
		VV	Pol.11					
		VV	Součet		2,000			
245	M	61144164R	dveře plastové vchodové jednokřídle otvíravé 1250x2150mm	kus	2,000	43 980,00	87 960,00	
		PP	dveře plastové vchodové jednokřídle otvíravé 1250x2150mm					
246	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	784,00	2 352,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
		PSC						
		VV	3		3,000			
		VV	poz 66,67,68					
		VV	Součet		3,000			
247	M	61162092	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový HPL , Plně , 800x1970/2100mm	kus	3,000	5 950,00	17 850,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový HPL , Plně , 800x1970/2100mm					
248	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000	784,00	5 488,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
		PSC						
		VV	6		6,000			
		VV	poz 54,55,58,59,62,63					
		VV	1		1,000			
		VV	poz 61					
		VV	Součet		7,000			
249	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 700x1970/2100mm	kus	1,000	5 950,00	5 950,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 700x1970/2100mm					
250	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový HPL , plně 800x1970/2100mm	kus	6,000	6 380,00	38 280,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový HPL , plně 800x1970/2100mm					
251	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	851,00	1 702,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	VV		1+1		2,000			
	VV		poz 64,65					
	VV		Součet		2,000			
252	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový HPL , plně 900x1970/2100mm	kus	1,000	9 050,00	9 050,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový HPL , plně 900x1970/2100mm					
253	M	61162093	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový HPL částečně prosklené 3/5 v horní č. 900x 1970/2100	kus	1,000	8 330,00	8 330,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový HPL částečně prosklené 3/5 v horní č. 900x 1970/2100					
254	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	1 330,00	5 320,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	VV		3		3,000			
	VV		poz 52,57,60					
	VV		1		1,000			
	VV		poz 53					
	VV		Součet		4,000			
255	M	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový HPL , plně 800x1970/2100mm	kus	3,000	8 470,00	25 410,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový HPL , plně 800x1970/2100mm					
256	M	61162097	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový HPL , plně 700x1970/2100mm	kus	1,000	8 470,00	8 470,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový HPL , plně 700x1970/2100mm					
257	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	VV		1		1,000			
	VV		poz 64					
	VV		Součet		1,000			
258	M	61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový HPL , plně 900x1970/2100mm	kus	1,000	9 050,00	9 050,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový HPL , plně 900x1970/2100mm					
259	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	2,000	1 640,00	3 280,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
		PSC						
		VV	2		2,000			
		VV	poz 51,56					
		VV	Součet		2,000			
260	M	61162126	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový HPL , plně 1250x1970/2100mm	kus	2,000	25 705,00	51 410,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový HPL , plně 1250x1970/2100mm					
261	K	766660713	Montáž dveřních doplňků plechu okopného	kus	13,000	109,00	1 417,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž dveřních doplňků plechu okopného					
		VV	2		2,000			
		VV	poz51					
		VV	1		1,000			
		VV	poz523					
		VV	1		1,000			
		VV	poz53					
		VV	1		1,000			
		VV	poz56					
		VV	1		1,000			
		VV	poz57					
		VV	1		1,000			
		VV	poz60					
		VV	1		1,000			
		VV	poz63					
		VV	2		2,000			
		VV	poz64					
		VV	1		1,000			
		VV	poz 65					
		VV	2		2,000			
		VV	poz69					
		VV	Součet		13,000			
262	M	54915200	plech okopový Al 645x150x0,8mm	kus	13,000	149,00	1 937,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	plech okopový Al 645x150x0,8mm					
263	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	19,000	179,00	3 401,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
		VV	19		19,000			
264	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	19,000	823,00	15 637,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK					
265	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	27,000	243,00	6 561,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřízovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
		VV	13		13,000			
		VV	poz 201					
		VV	2		2,000			
		VV	poz 202					
		VV	4		4,000			
		VV	poz 204					
		VV	8		8,000			
		VV	poz 205					
		VV	Součet		27,000			
266	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	pár	27,000	49,20	1 328,40	CS ÚRS 2020 01
		PP	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm					
267	M	60794104	deska parapetní lamin. dřevotřísková vnitřní 350x1000mm	m	19,500	562,00	10 959,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	deska parapetní lamin. dřevotřísková vnitřní 350x1000mm					
		VV	13*0,75+2*0,875+4*1+8*0,5		19,500			
		VV	Součet		19,500			
268	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	24,000	335,00	8 040,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřízovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
		PSC						
		VV	24		24,000			
		VV	poz 203					
		VV	Součet		24,000			
269	M	60794104	deska parapetní lamin. dřevotřísková vnitřní 350x1000mm	m	30,000	562,00	16 860,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	deska parapetní lamin. dřevotřísková vnitřní 350x1000mm					
		VV	24*1,25		30,000			
		VV	poz 203					
		VV	Součet		30,000			
270	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	pár	24,000	49,20	1 180,80	CS ÚRS 2020 01
		PP	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm					
271	K	766699763	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou profilovanou	m	78,150	75,10	5 869,07	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou profilovanou					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřízovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
		VV	78,15		78,150			
		VV	obklad m.č. 105					
		VV	Součet		78,150			
272	M	60514101R	řezivo jehličnaté lišta k obkladu	m	85,965	80,00	6 877,20	
		PP	řezivo jehličnaté lišta k obkladu					
		VV	78,15*1,1		85,965			
		VV	Součet		85,965			
273	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	54,158	400,00	21 663,20	CS ÚRS 2020 01
		PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		767	Konstrukce zámečnické				872 075,31	
274	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	6,500	179,00	1 163,50	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.					
		VV	6,5		6,500			
		VV	poz. 308					
		VV	Součet		6,500			
275	M	553420381	madlo zábradlí hranaté nerezové AISI 304 PR. 40mm VČ.KOTEV	m	6,500	650,00	4 225,00	
		PP	madlo zábradlí hranaté nerezové AISI 304 PR. 40mm VČ.KOTEV					
276	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	16,000	179,00	2 864,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Připlatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.					
	PSC							
	VV		4,2+3,8		8,000			
	VV		MADLO PR. 30 MM					
	VV		4,2+3,8		8,000			
	VV		MADLO PR. 40 MM , poz. 306					
	VV		Součet		16,000			
277	M	553420381	madlo zábradlí hranaté nerezové AISI 304 PR. 40mm VČ.KOTEV	m	8,000	650,00	5 200,00	
	PP		madlo zábradlí hranaté nerezové AISI 304 PR. 40mm VČ.KOTEV					
278	M	553420382	madlo zábradlí hranaté nerezové AISI 304 PR. 30mm VČ.KOTEV	m	8,000	580,00	4 640,00	
	PP		madlo zábradlí hranaté nerezové AISI 304 PR. 30mm VČ.KOTEV					
279	K	767211313	Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do betonu	m	4,695	3 040,00	14 272,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do betonu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž zábradlí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22 - Montáž zábradlí nebo 767 16 Montáž kompletního kovového zábradlí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v délce výstupní čáry.					
	VV		2,4+1,6+0,695		4,695			
	VV		poz.303					
	VV		Součet		4,695			
280	M	553420131	schodiště venkovní přímé, schodnice pororošt , bez zábradlí, do výšky 2000mm 8 stupňů s plošinou pororošt 1,885 x 1,65 žár. pozink , vč. kotev a nátěru C3	kus	1,000	300 000,00	300 000,00	
	PP		schodiště venkovní přímé, schodnice pororošt , bez zábradlí, do výšky 2000mm 8 stupňů s plošinou pororošt 1,885 x 1,65 žár. pozink , vč. kotev a nátěru C3					
	VV		1		1,000			
	VV		892 kg					
	VV		poz. 303					
	VV		Součet		1,000			
281	K	767211313	Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do betonu	m	21,500	3 040,00	65 360,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do betonu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž zábradlí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22 - Montáž zábradlí nebo 767 16 Montáž kompletního kovového zábradlí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v délce výstupní čáry.					
	VV		2,6+3,9+4,1+2,9+4,1+3,9		21,500			
	VV		Součet		21,500			
282	M	55342002	schodiště venkovní třiramenné , pororošt , bez zábradlí, do výšky 5500 mm 33 stupňů (3200 kg) žár.pozink , vč.kotev , nátěru C 3	kus	1,000	72 300,00	72 300,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		schodiště venkovní třiramenné , pororošt , bez zábradlí, do výšky 5500 mm 33 stupňů (3200 kg) žár.pozink , vč.kotev , nátěru C 3					
	VV		1		1,000			
	VV		poz. 303					
283	K	767220130	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg	m	10,000	420,00	4 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Připlatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž listů a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.					
	VV		10		10,000			
	VV		poz 305 , vnitř.schody					
	VV		Součet		10,000			
284	M	55342031	zábradlí nerezové, sloupky pr. 40mm, kotvené z boku do ramen , výplň pr. 10, spodní profil a madlo pr. 40mm	m	10,000	6 500,00	65 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		zábradlí nerezové, sloupky pr. 40mm, kotvené z boku do ramen , výplň pr. 10, spodní profil a madlo pr. 40mm					
285	K	767220220	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg	m	8,660	400,00	3 464,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž listů a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.					
		PSC						
		VV	schody poz 303					
		VV	2,5*2+1,25+0,675+1,735		8,660			
		VV	Součet		8,660			
286	M	55314001R	zábradlí schodiště venk. (poz 303) vč.kotev, žár. pozink, nátěru pro st.koroz. agres. C3	m	8,660	2 500,00	21 650,00	
		PP	zábradlí schodiště venk. (poz 303) vč.kotev, žár. pozink, nátěru pro st.koroz. agres. C3					
287	K	767220220	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg	m	41,550	486,00	20 193,30	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž listů a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.					
		PSC						
		VV	ke schodišti poz. 304					
		VV	2,8*2+1,5+3,9+0,35+1+4,1*2+1,4*2+2,9+0,35+4,1*2+1,5+3,9+1,35		41,550			
		VV	Součet		41,550			
288	M	55314002R	zábradlí schodiště venk. (poz 304) vč.kotev, žár. pozink, nátěru pro st.koroz. agres. C3	m	41,550	1 550,00	64 402,50	
		PP	zábradlí schodiště venk. (poz 304) vč.kotev, žár. pozink, nátěru pro st.koroz. agres. C3					
289	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	2,400	63,00	151,20	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.					
		PSC						
		VV	0,8*1,2		0,960			
		VV	poz 401					
		VV	1,2*1,2		1,440			
		VV	poz. 402					
		VV	Součet		2,400			
290	M	69752079	rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m	m2	1,440	405,00	583,20	CS ÚRS 2020 01
		PP	rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m					
		VV	1,2*1,2		1,440			
		VV	Součet		1,440			
291	M	697520761	rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 120x80 cm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
		PP	rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 120x80 cm					
292	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	6,720	97,90	657,89	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.					
		PSC						
		VV	(0,8*1,2)*2		1,920			
		VV	poz 401					
		VV	(1,2+1,2)*2		4,800			
		VV	poz 402					
		VV	Součet		6,720			
293	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	6,720	362,00	2 432,64	CS ÚRS 2020 01
		PP	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI					
294	K	767640111	Montáž dveří ocelových(hliníkových) vchodových jednokřídlých bez nadsvětlíku	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž dveří ocelových(hliníkových) vchodových jednokřídlých bez nadsvětlíku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.								
	VV		1		1,000			
	VV		Pol. 10					
	VV		Součet		1,000			
295	M	55341246	dveře Al vchodové jednokřídlové 1200 x 2150 mm proskl. bezp.izol.trojsklem	kus	1,000	57 200,00	57 200,00	CS ÚRS 2020 01
PP			dveře Al vchodové jednokřídlové 1200 x 2150 mm proskl. bezp.izol.trojsklem					
296	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	10,200	2 370,00	24 174,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu					
VV			10,2	10,200				
VV			poz.302					
VV			Součet	10,200				
297	M	44983048	žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli a nátěrem C3 ,celkem dl 8,6-11m	m	10,200	5 220,00	53 244,00	CS ÚRS 2020 01
PP			žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli a nátěrem C3 ,celkem dl 8,6-11m					
298	K	767834112	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, přípevněného svařováním	m	8,000	587,00	4 696,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, přípevněného svařováním					
299	K	767893113	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň z umělých hmot obloukových šířky do 1,50 m	kus	1,000	1 130,00	1 130,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň z umělých hmot obloukových šířky do 1,50 m					
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3111 až -3192 jsou účeny pro konstrukce bez vnější izolace.								
	VV		1		1,000			
	VV		poz. 403					
	VV		Součet		1,000			
300	M	28319027	Vchodová stříška oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 1500x900mm	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vchodová stříška oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 1500x900mm					
301	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	320,000	34,80	11 136,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.								
	VV		320		320,000			
	VV		poz 301 , oc. plošina					
	VV		Součet		320,000			
302	M	55310001R	ocel.plošina na střeše pro VZT vč, svař.roštu 2 x 1,45 m, vč. kotev , žár.zinkování , a nátěru pro st. korozní agresivitu C3	kg	320,000	90,00	28 800,00	
PP			ocel.plošina na střeše pro VZT vč, svař.roštu 2 x 1,45 m, vč. kotev , žár.zinkování , a nátěru pro st. korozní agresivitu C3					
303	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	12,138	1 560,00	18 935,28	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	771		Podlahy z dlaždic				183 962,79	
304	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	24,830	362,00	8 988,46	CS ÚRS 2020 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		VV	11,88		11,880			
		VV	P1.2					
		VV	12,95		12,950			
		VV	P 2.2					
		VV	Součet		24,830			
305	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	104,450	122,00	12 742,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	VV		1.NP					
	VV		9,325+1,125+0,775+4,95-		29,605			
	VV		1,2+0,3*2+2,8+1,03+0,15*2+1,8+0,3*2+7,5					
	VV		m 101					
	VV		2,5+1,55+1,25		5,300			
	VV		m 102					
	VV		1,75+1,05+0,97*2+0,95*2+0,95+1,8-1,25+3,5+1,7+9,3+7,5		30,140			
	VV		m.č.109,110,112					
	VV		1,8-1,18+3,325*2+0,975*2+1,8-1,25		9,770			
	VV		m.113					
	VV		2.NP					
	VV		8,3+5,01+0,9+1,6+0,3+6,5+1,225+2,5+1,55+1,25+0,25*2		29,635			
	VV		m.č. 201,202,210					
	VV		Součet		104,450			
306	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	12,534	300,00	3 760,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2					
	VV		104,45*0,1*1,2		12,534			
	VV		Součet		12,534			
307	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	98,865	518,00	51 212,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		34,48+1,7+0,55+20,36+4,6		61,690			
	VV		p-1.1 1.NP					
	VV		11,88		11,880			
	VV		P1.2 1.NP					
	VV		21,62+0,55		22,170			
	VV		P2.1 2.NP					
	VV		1,25*1,4+1,25*1,1		3,125			
	VV		P 2.2 2.NP					
	VV		Součet		98,865			
308	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	108,752	300,00	32 625,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2					
	VV		98,865*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		108,752			
309	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	46,400	615,00	28 536,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		10,6		10,600			
	VV		P1.3 1.NP					
	VV		9,7+10,45+4,75+10,9		35,800			
	VV		P 2.3 2.NP					
	VV		Součet		46,400			
310	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání R 10 přes 9 do 12ks/m2	m2	51,040	350,00	17 864,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání R 10 přes 9 do 12ks/m2					
	VV		46,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		51,040			
311	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	12,150	17,60	213,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		1,7+0,55+4,6		6,850			
	VV		0,55+4,75		5,300			
	VV		Součet		12,150			
312	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	43,356	374,00	16 215,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		3,6*2,9		10,440			
	VV		0,3*(3,6+2,8+2,6+1,8)		3,240			
	VV		m.č. 104 P 1.3					
	VV		6,68*3,6		24,048			
	VV		0,3*(6,68+5,78+3,6+2,7)		5,628			
	VV		m.č. 203 P 2.3					
	VV		Součet		43,356			
313	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	104,450	41,30	4 313,79	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
	VV		104,45		104,450			
	VV		Součet		104,450			
314	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	104,450	43,80	4 574,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
315	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,418	660,00	2 915,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	775		Podlahy skládané				203 222,92	
316	K	775413115	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené	m	29,300	52,60	1 541,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 775 41-... nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.					
	PSC							
	VV		8,6*2-1,25-0,8*12+12,5*2-0,8-1,25		29,300			
	VV		1.NP P 1.5					
	VV		Součet		29,300			
317	M	61418152	lišta podlahová dřevěná buk 28x28mm	m	32,230	86,70	2 794,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		lišta podlahová dřevěná buk 28x28mm					
	VV		29,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		32,230			
318	K	775512411	Podlahy vlysové masivní šroubované na měkký podklad rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I	m2	107,500	1 830,00	196 725,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podlahy vlysové masivní šroubované na měkký podklad rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I					
	VV		107,5		107,500			
	VV		P 1.5 1.NP					
	VV		Součet		107,500			
319	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,802	1 200,00	2 162,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D		776	Podlahy povlakové				175 100,53	
320	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	73,390	163,00	11 962,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	VV		24,97+5,26+4,17+8,44		42,840			
	VV		P 1.4 1.NP					
	VV		24,1+6,45		30,550			
	VV		P 2.4 2.NP					
	VV		Součet		73,390			
321	M	28411000	PVC povlaková krytina lepená k podkladu (heterogenní provedení) tl. min. 2,5 mm, tř.zátěže 32 , tl. nášlapné vrstvy min 0,40 mm , protiskluzné provedení R 10, emisní tř. E1	m2	80,729	520,00	41 979,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		PVC povlaková krytina lepená k podkladu (heterogenní provedení) tl. min. 2,5 mm, tř.zátěže 32 , tl. nášlapné vrstvy min 0,40 mm , protiskluzné provedení R 10, emisní tř. E1					
	VV		73,39*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		80,729			
322	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	109,850	224,00	24 606,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
	VV		109,85		109,850			
	VV		P 2.5					
	VV		2.NP					
	VV		Součet		109,850			
323	M	28411050	Vinylová lamelová podlaha na zámkové spoje tl.min. 2,5mm, třída zátěže 32, emisní tř. A	m2	120,835	560,00	67 667,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vinylová lamelová podlaha na zámkové spoje tl.min. 2,5mm, třída zátěže 32, emisní tř. A					
	VV		109,85*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		120,835			
324	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	107,505	152,00	16 340,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		3,6*12+7,085*2-0,8*2		55,770			
	VV		m.č,103					
	VV		2,95*2+1,785-2-0,8		4,885			
	VV		2,335*2+1,785*2-0,8		7,440			
	VV		m106,107					
	VV		3,11+2,31+3,06*2		11,540			
	VV		m 108					
	VV		1.NP					
	VV		2,8+6,68+2,7+5,78+0,15*2		18,260			
	VV		m 203					
	VV		2,335+1,535+2,87*2		9,610			
	VV		m 207					
	VV		Součet		107,505			
325	M	28411000	PVC povlaková krytina lepená k podkladu (heterogenní provedení) tl. min. 2,5 mm, tř.zátěže 32 , tl. nášlapné vrstvy min 0,40 mm , protiskluzné provedení R 10, emisní tř. E1	m2	12,901	520,00	6 708,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		PVC povlaková krytina lepená k podkladu (heterogenní provedení) tl. min. 2,5 mm, tř.zátěže 32 , tl. nášlapné vrstvy min 0,40 mm , protiskluzné provedení R 10, emisní tř. E1					
	VV		107,505*0,1*1,2		12,901			
	VV		Součet		12,901			
326	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	38,900	111,00	4 317,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	VV		(8,6+12,5)*2		42,200			
	VV		-0,8-0,9-0,8*2		-3,300			
	VV		Součet		38,900			
327	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	39,678	27,70	1 099,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		lišta soklová PVC 15x50mm					
	VV		38,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		39,678			
328	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,781	536,00	418,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		781	Dokončovací práce - obklady				171 445,93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
329	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	150,165	7,02	1 054,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omlítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
330	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	150,165	56,20	8 439,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omlítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
331	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	150,165	604,00	90 699,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		1,5*(7,085*2+3,6*2-0,8*2)		29,655			
	VV		m.č. 103					
	VV		2*(2,5*2+3,6*2+0,15*2-0,8)		23,400			
	VV		m 104					
	VV		1,5*(1,75+1,05+0,97*2)		7,110			
	VV		m 109					
	VV		2*(2,69*2+3,6*2-0,8)		23,560			
	VV		m 204					
	VV		2*(2,6*2+3,6*2-0,8*2)		21,600			
	VV		m 205					
	VV		2*(2,335+1,635+2,025*2)		16,040			
	VV		m 208					
	VV		2*(2,95+2,15+5,05*2-0,8)		28,800			
	VV		m 209					
	VV		Součet		150,165			
332	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	165,182	320,00	52 858,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2					
	VV		150,165*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		165,182			
333	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	56,235	185,00	10 403,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
	VV		3,6+2,3+0,15+2*2+0,9+0,75*2+1,25		13,700			
	VV		m .č 104					
	VV		0,75*2*4+0,75*2+1,25*2		10,000			
	VV		m.č. 103					
	VV		0,9		0,900			
	VV		m.č. 109					
	VV		2,3+0,15+0,9+0,75*2+1*4		8,850			
	VV		m.č. 204					
	VV		2,3+0,15+3,6+0,9+1,25+1*2		10,200			
	VV		m.č. 205					
	VV		2,335+2,025+0,875+1,3*2		7,835			
	VV		m.č. 208					
	VV		2+0,75+1*2		4,750			
	VV		m.č. 209					
	VV		Součet		56,235			
334	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	61,840	47,00	2 906,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
	VV		podlaha/stěna					
	VV		3,6+2,8+2,6+1,8		10,800			
	VV		m 104					
	VV		1,75+0,97*2+1,05		4,740			
	VV		m 109					
	VV		3,6+2,69+3,6+1,89		11,780			
	VV		m 204					
	VV		2,9*2+3,6+2,8		12,200			
	VV		m 205					
	VV		2,335+1,535+2,025*2		7,920			
	VV		m 208					
	VV		5,05+4,25+2,95+2,15		14,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m 209					
	VV		Součet		61,840			
335	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	66,660	47,00	3 133,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
	VV		kouty					
	VV		1,5*4		6,000			
	VV		2*4+2,3+0,15		10,450			
	VV		1,5*4+0,95		6,950			
	VV		2*4+2,3+0,15		10,450			
	VV		2*4+2,3+0,15		10,450			
	VV		2*4+2,335+2,025		12,360			
	VV		2*5		10,000			
	VV		Součet		66,660			
336	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,957	660,00	1 951,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	783		Dokončovací práce - nátěry				8 599,64	
337	K	783168101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	58,348	98,40	5 741,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový					
	VV		46,625		46,625			
	VV		78,15*0,05*3		11,723			
	VV		Součet		58,348			
338	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	23,050	124,00	2 858,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
	VV		nátěr zárubní					
	VV		0,25*5,25*(1+1)		2,625			
	VV		0,25*4,9*(2+1)		3,675			
	VV		0,25*4,8*12		14,400			
	VV		0,25*4,7*2		2,350			
	VV		Součet		23,050			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				59 312,65	
339	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	943,600	18,00	16 984,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		943,6		943,600			
	VV		Součet		943,600			
340	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,018	74,00	3 923,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		SDK					
	VV		13,32*2		26,640			
	VV		26,378		26,378			
	VV		Součet		53,018			
341	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	943,600	40,70	38 404,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		31,28+912,32		943,600			
	VV		Součet		943,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná

Objekt:

RAVV3102 - MŠ Zdravotní technika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Třemošná

Uchazeč:

SILBA - Elstav s.r.o.

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s.

Zpracovatel:

Straka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

979 448,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	979 448,23	21,00%	205 684,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 185 132,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná

Objekt: RAVV3102 - MŠ Zdravotní technika

Místo:

Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: město Třemošná

Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Zpracovatel: Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

979 448,23

D	PSV	Práce a dodávky PSV					979 448,23	
D	721	Zdravotechnika					979 448,23	
1	K	721000001	Zdravotní technika - samostatný výkaz výměr	ks	1,000	979 448,23	979 448,23	
PP			Zdravotní technika - samostatný výkaz výměr					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenami nelze oceňovat:					
PSC			a) kanalizační svody mezi objekty; tyto svody lze oceňovat cenami katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovody a kanalizace.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná

Objekt:

RAVV3103 - MŠ Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Třemošná

Uchazeč:

SILBA - Elstav s.r.o.

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s.

Zpracovatel:

Straka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

299 125,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	299 125,00	21,00%	62 816,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

361 941,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná
Objekt: RAVV3103 - MŠ Vytápění

Místo: Datum: 31. 1. 2020
Zadavatel: město Třemošná Projektant: RAVAL projekt v.o.s.
Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o. Zpracovatel: Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							299 125,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				299 125,00	
D	735		Vytápění				299 125,00	
1	K	735000001	Vytápění - samostatný výkaz výměr	ks	1,000	299 125,00	299 125,00	
PP			Vytápění - samostatný výkaz výměr					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná
Objekt:
RAVV3104 - MŠ Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Třemošná

Uchazeč:
SILBA - Elstav s.r.o.

Projektant:
RAVAL projekt v.o.s.

Zpracovatel:
Straka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

31. 1. 2020

64358844
CZ64358844

64358844
CZ64358844

Cena bez DPH		784 754,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	784 754,00	21,00%	164 798,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	949 552,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná
Objekt: RAVV3104 - MŠ Elektroinstalace

Místo: Datum: 31. 1. 2020
Zadavatel: město Třemošná Projektant: RAVAL projekt v.o.s.
Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o. Zpracovatel: Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 784 754,00

D PSV Práce a dodávky PSV 784 754,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 784 754,00

1	K	741000001	Elektroinstalace - samostatný výkaz výměr	ks	1,000	784 754,00	784 754,00	
	PP		Elektroinstalace - samostatný výkaz výměr					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná

Objekt:

RAVV3105 - MŠ Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Třemošná

Uchazeč:

SILBA - Elstav s.r.o.

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s.

Zpracovatel:

Straka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 418 560,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 418 560,00	21,00%	297 897,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 716 457,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná
Objekt: RAVV3105 - MŠ Vzduchotechnika

Místo: Datum: 31. 1. 2020
Zadavatel: město Třemošná Projektant: RAVAL projekt v.o.s.
Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o. Zpracovatel: Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 418 560,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 418 560,00	
D	751		Vzduchotechnika				1 418 560,00	
1	K	751000001	Vzduchotechnika - samostatný výkaz výměr	kus	1,000	1 418 560,00	1 418 560,00	
PP			Vzduchotechnika - samostatný výkaz výměr					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná
Objekt:
RAVV3106 - MŠ Jídelní výtah

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Třemošná

Uchazeč:
SILBA - Elstav s.r.o.

Projektant:
RAVAL projekt v.o.s.

Zpracovatel:
Straka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

31. 1. 2020

64358844
CZ64358844

Cena bez DPH		350 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	350 000,00	21,00%	73 500,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	423 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná
Objekt: RAVV3106 - MŠ Jídelní výtah

Místo: Datum: 31. 1. 2020
Zadavatel: město Třemošná Projektant: RAVAL projekt v.o.s.
Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o. Zpracovatel: Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 350 000,00

D M Práce a dodávky M 350 000,00

D 58-M Výtahy 350 000,00

1	K	580100001	Dodávka a montáž jídelního výtahu	kus	1,000	350 000,00	350 000,00	
	PP		Dodávka a montáž jídelního výtahu					
	VV		1		1,000			
	VV		poz.404					
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná

Objekt:

RAVV3107 - Terénní úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Třemošná

Uchazeč:

SILBA - Elstav s.r.o.

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s.

Zpracovatel:

Straka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

441 777,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	441 777,88	21,00%	92 773,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

534 551,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná

Objekt: RAVV3107 - Terénní úpravy

Místo: Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: město Třemošná Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o. Zpracovatel: Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 441 777,88

D HSV Práce a dodávky HSV 441 777,88

D 1 Zemní práce 183 170,92

1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	41,000	68,50	2 808,50	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.							
	VV	41			41,000			
	VV		stáv.chodník ,dle situace, tl. 150 mm					
	VV		Součet		41,000			

2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy 60 mm	m2	41,000	56,00	2 296,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy 60 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.							
	VV	41			41,000			
	VV		chodník ,dle situace					
	VV		Součet		41,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	62,000	47,40	2 938,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - - - . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	PSC							
	VV		62		62,000			
	VV		dle situace					
	VV		Součet		62,000			
4	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 206,157	14,10	17 006,81	CS ÚRS 2020 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.					
	PSC							
	VV		13,55*18,65+2,58*(6,59+7,15)		288,157			
	VV		728+116+23+51		918,000			
	VV		dle situace					
	VV		Součet		1 206,157			
5	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	26,600	575,00	15 295,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	PSC							
	VV		dle normy 733055					
	VV		116*(0,24-0,1)		16,240			
	VV		23*(0,24-0,1)		3,220			
	VV		51*(0,24-0,1)		7,140			
	VV		Součet		26,600			
6	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,600	345,00	9 177,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		26,6		26,600			
	VV		Součet		26,600			
7	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 720	m3	133,000	27,00	3 591,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		26,6*5		133,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		133,000			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	47,880	250,00	11 970,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		26,6*1,8		47,880			
	VV		Součet		47,880			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	26,600	20,70	550,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti.					
	VV		26,6		26,600			
	VV		Součet		26,600			
10	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	728,000	16,40	11 939,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti ornice.					
	VV		728		728,000			
	VV		dle situace					
	VV		Součet		728,000			
11	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	728,000	21,30	15 506,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,920	96,40	1 052,69	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		728*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		10,920			
13	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	10,920	1 140,00	12 448,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		728*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		10,920			
14	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	728,000	15,10	10 992,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		728		728,000			
	VV		dle situace					
	VV		Součet		728,000			
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	190,000	24,10	4 579,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhrutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhrutnění.					
			PSC					
			VV		116+23+51		190,000	
			VV		dle situace,30MPa			
			VV		Součet		190,000	
16	K	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,70 do 1,10 m3	kus	6,000	355,00	2 130,00	CS ÚRS 2020 01
			PP		Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,70 do 1,10 m3			
			PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odhození výkopku na hromadu nebo naložení na dopravní prostředek, b) zdrsnění stěn vyhloubené jámy pro následující výsadbu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Objem jámy se měří v množství vykopané zeminy v rostlém stavu.			
			VV		6		6,000	
			VV		dle situace			
			VV		Součet		6,000	
17	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	6,000	1 220,00	7 320,00	CS ÚRS 2020 01
			PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm			
			PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.			
			VV		6		6,000	
			VV		stáv., dle situace			
			VV		Součet		6,000	
18	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	6,000	202,00	1 212,00	CS ÚRS 2020 01
			PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m			
			PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.			
19	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	18,000	155,00	2 790,00	CS ÚRS 2020 01
			PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m			
			VV		6*3		18,000	
			VV		Součet		18,000	
20	K	184401112	Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 0,8 do 1 m	kus	6,000	3 500,00	21 000,00	CS ÚRS 2020 01
			PP		Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 0,8 do 1 m			
			PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na potřebnou závlivku před přípravou dřeviny, základní vyhnojení organickými hnojivy, prolití při záhozu rýhy. Každé další zalití se oceňuje samostatně cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou. 2. Ceny jsou určeny pouze pro přípravu dřevin, které nejsou majetkem dodavatele. 3. Ceny jsou určeny pro přípravu dřeviny k přesazení jedno nebo více vegetačních období před přesazením. 4. Ceny neobsahují náklady na: a) svázání a rozvázání rostlin, případně nutné odřezání větví, a ošetření kořenů nožem a stimulatorem; tyto náklady se oceňují individuálně, b) kotvení; tyto náklady se oceňují: - cenami části A02 souboru cen 184 20-21 Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, - individuálně. c) výměnu půdy v rýze.			
			VV		6		6,000	
			VV		dle situace			
			VV		Součet		6,000	
21	K	184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	6,000	2 410,00	14 460,00	CS ÚRS 2020 01
			PP		Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny pouze pro vyzvednutí dřeviny, která není majetkem dodavatele.</i> <i>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</i> <i>a) proliti před vyzvednutím; tyto náklady se oceňují cenami částí C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,</i> <i>b) naložení a přemístění dřeviny; tyto náklady se oceňují individuálně,</i> <i>c) hloubení jam nebo rýh; tyto náklady se oceňují cenami částí A02 souboru cen 183 10-1 . Hloubení jamek nebo 183 10-2 . Hloubení rýh,</i> <i>d) vysazování dřevin; tyto náklady se oceňují cenami částí A02 souboru cen 184 10-21 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím.</i>					
	VV		6		6,000			
	VV		dle situace					
	VV		Součet		6,000			
22	K	184818241	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm	kus	11,000	752,00	8 272,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm					
	VV		11		11,000			
	VV		dle situace					
	VV		Součet		11,000			
23	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,000	63,90	383,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.</i> <i>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</i> <i>a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,</i> <i>b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,</i> <i>c) uložení odpadu na skládku.</i> <i>3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.</i>					
24	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,918	1 250,00	1 147,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		6*0,153 "Přepočtené koeficientem množství		0,918			
25	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	6,000	362,00	2 172,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.</i> <i>2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.</i> <i>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.</i>					
26	K	185851129	Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	6,000	21,90	131,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.</i> <i>2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.</i> <i>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.</i>					
	D	5	Komunikace pozemní				137 555,52	
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	190,000	177,00	33 630,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		116		116,000			
	VV		chodník					
	VV		23		23,000			
	VV		plocha pod pož.schody					
	VV		51		51,000			
	VV		okap.chodník,plocha pod schody					
	VV		Součet		190,000			
28	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	116,000	299,00	34 684,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
		VV	116		116,000			
		VV	chodník, dle situace					
		VV	Součet		116,000			
29	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	117,160	341,00	39 951,56	CS ÚRS 2020 01
		PP	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní					
		VV	116*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		117,160			
30	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	33,838	300,00	10 151,40	CS ÚRS 2020 01
		PP	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
		VV	23		23,000			
		VV	pod pož.schody					
		VV	4,335*2,5		10,838			
		VV	pod schody					
		VV	Součet		33,838			
31	M	59245320R	dlažba plošná betonová 400x400x 60mm přírodní	m2	34,176	560,00	19 138,56	
		PP	dlažba plošná betonová 400x400x 60mm přírodní					
		VV	33,838*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		34,176			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 794,72	
32	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	40,160	717,00	28 794,72	CS ÚRS 2020 01
		PP	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm					
		VV	51-10,84		40,160			
		VV	odečtena plocha pod schody , dle situace					
		VV	Součet		40,160			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 731,48	
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	174,000	168,00	29 232,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.					
		VV	64		64,000			
		VV	chodník					
		VV	21		21,000			
		VV	plocha pod pož.schody					
		VV	89		89,000			
		VV	okap.chodník , plocha pod schody					
		VV	Součet		174,000			
34	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	351,480	101,00	35 499,48	CS ÚRS 2020 01
		PP	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm					
		VV	174*2*1,01		351,480			
		VV	Součet		351,480			
	D	997	Přesun sutě				11 831,98	
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,910	47,40	754,13	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		PSC						
		VV	18,39-2,48		15,910			
		VV	Součet		15,910			
36	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,910	11,30	179,78	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		VV	15,91		15,910			
		VV	Součet		15,910			
37	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,480	53,30	132,18	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		VV	62*0,04		2,480			
		VV	obruba					
		VV	Součet		2,480			
38	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	34,720	14,50	503,44	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		VV	2,48*14		34,720			
		VV	Součet		34,720			
39	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	15,910	187,00	2 975,17	CS ÚRS 2020 01
		PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
		VV	15,91		15,910			
		VV	Součet		15,910			
40	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	2,480	565,00	1 401,20	CS ÚRS 2020 01
		PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
		VV	2,48		2,480			
		VV	Součet		2,480			
41	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,480	170,00	421,60	CS ÚRS 2020 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		VV	2,48		2,480			
		VV	Součet		2,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,890	294,00	3 495,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		15,91-4,02		11,890			
	VV		Součet		11,890			
43	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,018	490,00	1 968,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		41*0,098		4,018			
	VV		Součet		4,018			
D	998		Přesun hmot				15 693,26	
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	72,654	216,00	15 693,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná
Objekt:
RAVV3109 - VON

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Třemošná

Uchazeč:
SILBA - Elstav s.r.o.

Projektant:
RAVAL projekt v.o.s.

Zpracovatel:
Straka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 64358844
DIČ: CZ64358844

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			152 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	152 500,00	21,00%	32 025,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	184 525,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba pavilonu MŠ , Mládežníků 869, Třemošná
Objekt: RAVV3109 - VON

Místo: Datum: 31. 1. 2020
Zadavatel: město Třemošná Projektant: RAVAL projekt v.o.s.
Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o. Zpracovatel: Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 152 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 152 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce před výstavbou					
2	K	012203001	Vytyčení stáv.inženýrských sítí	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Vytyčení stáv.inženýrských sítí					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce po výstavbě					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					

D VRN3 Zařízení staveniště 101 500,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení ,odstranění , zabezpečení, oplocení , náklady na stav.buňky, mobil.WC, energie pro ZS	ks	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zařízení staveniště - zřízení ,odstranění , zabezpečení, oplocení , náklady na stav.buňky, mobil.WC, energie pro ZS					
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Informační tabule na staveništi					

D VRN4 Inženýrská činnost 26 000,00

7	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Koordinátor BOZP na staveništi					
8	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Plán BOZP na staveništi					
9	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkoušky a ostatní měření					
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Kompletační a koordinační činnost					

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **13/2020** **Třemošná - novostavba pavilonu MŠ , mládežnická 869**

Zadavatel	Město Třemošná Sídlíště 992 33011 Třemošná	IČO: 00258415 DIČ: CZ00258415
------------------	--	--

Zhotovitel:	SILBA - Elstav s.r.o. Plzeňská 155 326 00 Letkov	IČO: 64358844 DIČ: CZ64358844
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			285 510,23
PSV			689 749,10
MON			4 188,90
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			979 448,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	979 448,23 CZK
Základní DPH	21 %	205 684,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,23** CZK

Cena celkem s DPH	1 185 132,00 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
1	Vnitřní zdravotní instalace	0,00	731 532,85	153 621,90	885 154,75	75
01	Vnitřní zdravotní instalace	0,00	731 532,85	153 621,90	885 154,75	75
Inženýrský objekt				0,00		
2	Venkovní kanalizace	0,00	247 915,38	52 062,23	299 977,61	25
02	Venkovní kanalizace	0,00	247 915,38	52 062,23	299 977,61	25
Celkem za stavbu		0,00	979 448,23	205 684,13	1 185 132,36	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			113 126,76	12
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			65 250,00	7
8	Trubní vedení	HSV			83 830,00	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 303,47	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			173 560,80	18
722	Vnitřní vodovod	PSV			238 119,30	24
724	Strojní vybavení	PSV			13 500,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			227 098,58	23
726	Instalační prefabrikáty	PSV			37 470,42	4
M21	Elektromontáže	MON			1 860,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			2 328,90	0
Cena celkem					979 448,23	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13/2020	Třemošná - novostavba pavilonu MŠ , mládežnická 869
O:	1	Vnitřní zdravotní instalace
R:	01	Vnitřní zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	24 011,90					
1	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (11,0+10,0+34,0)*0,6*(0,4+0,8)/2 1,5*0,2*0,2 1,5*0,3*2*0,8	m3	20,58000	300,00	6 174,00	800-1	RTS 20/ II
2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, (11,0+10,0+34,0)*0,6*(0,4+0,8)/2 1,5*0,2*0,2 1,5*0,3*2*0,8 -1,2*1,5*1,0 -3,14*0,055*0,055*11,0 -3,14*0,07*0,07*10,0 -3,14*0,08*0,08*(34,0-1,5)	m3	17,86854	480,00	8 576,90	800-1	RTS 20/ II
3	1622	Odvoz zeminy na skládku a poplatek za skládku dle zákona o odpadech, zajistí si dodavatel dle možností	t	20,58000	450,00	9 261,00		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení	22 500,00					
4	893225111R00	Šachtice domovní pro vodoměry z betonu obestavěného prostoru přes 0,75 do 5 m3 nebo vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem se stěnami z betonu s vyspravením nerovností, s vynecháním prostupů ve stěnách pro potrubí a jeho obetonováním, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu vel. 600 x 600 mm 1,2*1,5*1,0	m3	1,80000	12 500,00	22 500,00	801-1	RTS 20/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	8 771,85					
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,4, : Součet : 33,73789	t	33,73789	260,00	8 771,85	801-1	RTS 20/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	173 560,80					
6	721178114R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.	m	10,00000	690,00	6 900,00	800-721	RTS 20/ II
7	721178116R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. 10,0*5 9,0*2	m	68,00000	980,00	66 640,00	800-721	RTS 20/ II
8	721178124R00	Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, DN 70, včetně dodávky materiálu 1	kus	1,00000	320,00	320,00	800-721	RTS 20/ II
9	721178126R00	Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, DN 100, včetně dodávky materiálu 5+2	kus	7,00000	470,00	3 290,00	800-721	RTS 20/ II
10	721178136R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - zavěšené třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	890,00	2 670,00	800-721	RTS 20/ II
11	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	8,00000	220,00	1 760,00	800-721	RTS 20/ II
12	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	10,00000	250,00	2 500,00	800-721	RTS 20/ II
13	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 13,0+16,0	m	29,00000	280,00	8 120,00	800-721	RTS 20/ II
14	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	360,00	720,00	800-721	RTS 20/ II
15	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000	490,00	5 880,00	800-721	RTS 20/ II
16	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 8,0*2	m	16,00000	280,00	4 480,00	800-721	RTS 20/ II
17	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	11,00000	490,00	5 390,00	800-721	RTS 20/ II
18	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	10,00000	530,00	5 300,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13/2020	Třemošná - novostavba pavilonu MŠ , mládežnická 869
O:	1	Vnitřní zdravotní instalace
R:	01	Vnitřní zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
19	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	34,00000	620,00	21 080,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
20	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	22,00000	83,90	1 845,80	800-721	RTS 20/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 6+10+6		22,00000				
21	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	60,00	300,00	800-721	RTS 20/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 3+2		5,00000				
22	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	80,00	160,00	800-721	RTS 20/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 2		2,00000				
23	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	6,00000	100,00	600,00	800-721	RTS 20/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 1+5		6,00000				
24	721234104RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 800,00	9 600,00	800-721	RTS 20/ II
25	721239102RT1	Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky nástavec 300mm / D 125mm s pevnou izolační přírubou, s izolační svorkou a křídlovými maticemi s z nerezové oceli, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	800-721	RTS 20/ II
26	721273200RT2	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 20/ II
27	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	7,00000	880,00	6 160,00	800-721	RTS 20/ II
		5+2		7,00000				
28	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	179,00000	25,00	4 475,00	800-721	RTS 20/ II
		10,0+68,0+3,0+8,0+10,0+29,0+2,0+12,0+16,0+11,0+10,0		179,00000				
29	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	34,00000	30,00	1 020,00	800-721	RTS 20/ II
30	900 RT1	HZS, zednické výpomoci	h	40,00000	280,00	11 200,00		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				238 119,30		
31	722178213RT1	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	79,00000	320,00	25 280,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 20,0+33,0+26,0		79,00000				
32	722178214RT1	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	64,00000	395,00	25 280,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 8,0+42,0+6,0+8,0		64,00000				
33	722178215RT1	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	24,00000	440,00	10 560,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 12,0+12,0		24,00000				
34	722178216RT1	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	32,00000	560,00	17 920,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 16,0+16,0		32,00000				
35	722178217RT1	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PEX/AL/PEX, D 50 mm, s 4,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	36,00000	720,00	25 920,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 18,0+18,0		36,00000				
36	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	59,00000	58,50	3 451,50	800-721	RTS 20/ II
		33,0+26,0		59,00000				
37	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	14,00000	58,50	819,00	800-721	RTS 20/ II
		6,0+8,0		14,00000				
38	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	8,00000	63,40	507,20	800-721	RTS 20/ II
39	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	12,00000	63,40	760,80	800-721	RTS 20/ II
40	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	16,00000	63,40	1 014,40	800-721	RTS 20/ II
41	722181213RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm	m	18,00000	63,40	1 141,20	800-721	RTS 20/ II
42	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	42,00000	227,00	9 534,00	800-721	RTS 20/ II
		6*2+3*2+10+2*3+1+5+2		42,00000				
43	722202213R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	42,00000	250,00	10 500,00	800-721	RTS 20/ II
44	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	320,00	640,00	800-721	RTS 20/ II
45	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	400,00	3 600,00	800-721	RTS 20/ II
46	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	480,00	1 440,00	800-721	RTS 20/ II
47	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	560,00	1 120,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13/2020	Třemošná - novostavba pavilonu MŠ , mládežnická 869
O:	1	Vnitřní zdravotní instalace
R:	01	Vnitřní zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	722237135R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	780,00	1 560,00	800-721	RTS 20/ II
49	722290226R00	Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	235,00000	30,00	7 050,00	800-721	RTS 20/ II
		79,0+64,0+24,0+32,0+36,0		235,00000				
50	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	235,00000	35,00	8 225,00	800-721	RTS 20/ II
51	734224811R00	Ventil vyvažovací (regulační), s měřicími ventilkami, přímý, mosazný, DN 15, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 880,00	1 880,00	800-731	RTS 20/ II
52	734224812R00	Ventil vyvažovací (regulační), s měřicími ventilkami, přímý, mosazný, DN 20, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00	800-731	RTS 20/ II
53	722182011 RT1	Montáž izolač.skruží na potrubí do DN 25,páska, lepicí páska, sponky ve specifikaci	m	74,00000	45,00	3 330,00		Vlastní
		20,0+42,0+12,0		74,00000				
54	722182014 RT1	Montáž izolač.skruží na potrubí do DN 40,páska, lepicí páska, sponky ve specifikaci	m	34,00000	50,00	1 700,00		Vlastní
		16,0+18,0		34,00000				
55	722221	Termoskopický směšovací ventil 12 l / min D+M	ks	2,00000	3 800,00	7 600,00		Vlastní
56	722222	Termoskopický směšovací ventil 36 l / min D+M	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
57	722223	Termoskopický směšovací ventil 60 l / min D+M	ks	2,00000	9 500,00	19 000,00		Vlastní
58	72292 R	Rošty nerez nebo Pz pro zavěšené potrubí š. 400 mm	m	55,00000	200,00	11 000,00		Vlastní
59	900 RT1	HZS, zednické vypomoci	h	48,00000	280,00	13 440,00		Vlastní
60	631433201R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	20,30000	128,00	2 598,40	SPCM	RTS 20/ II
		20,0*1,015		20,30000				
61	631433202R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	42,63000	142,00	6 053,46	SPCM	RTS 20/ II
		42,0*1,015		42,63000				
62	631433203R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	12,18000	152,00	1 851,36	SPCM	RTS 20/ II
		12,0*1,015		12,18000				
63	631433304R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	16,24000	175,00	2 842,00	SPCM	RTS 20/ II
		16,0*1,015		16,24000				
64	631433306R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	18,27000	205,00	3 745,35	SPCM	RTS 20/ II
		18,0*1,015		18,27000				
65	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,30019	685,00	205,63	800-721	RTS 20/ II
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,60,61,62,63,64, : Součet : 0,30019		0,30019				
Díl: 725	Zařizovací předměty					227 098,58		
66	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	3 300,00	3 300,00	800-721	RTS 20/ II
67	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	5,00000	2 200,00	11 000,00	800-721	RTS 20/ II
68	725017138R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	6,00000	1 250,00	7 500,00	800-721	RTS 20/ II
69	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	2,00000	3 200,00	6 400,00	800-721	RTS 20/ II
70	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové, stojánkové, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	1 450,00	8 700,00	800-721	RTS 20/ II
71	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové, nástěnné, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 560,00	3 120,00	800-721	RTS 20/ II
72	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty U-sifonu,	kus	6,00000	168,00	1 008,00	800-721	RTS 20/ II
73	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	21,00000	550,00	11 550,00	800-721	RTS 20/ II
		5+1+2+2+6+5		21,00000				
74	725014161 R	Klozet závěsný dětský včetně sedátka	soubor	5,00000	7 200,00	36 000,00		Vlastní
75	725017161 R	Umyvadlo na šrouby dětské, bílé vč. výtokové jednopákové stojánkové baterie	soubor	10,00000	2 850,00	28 500,00		Vlastní
76	725017168 R	Kryt sifonu umyvadel dětských, bílý	soubor	10,00000	1 560,00	15 600,00		Vlastní
77	725119105 R	Splachovací nádržka vysokopoložená D+M	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
78	725122221 R	Pisoár dětský s automatickým splachovačem	soubor	2,00000	7 500,00	15 000,00		Vlastní
79	72581 R	Kohout umyvadlový stojánkový pro studenou vodu D+M	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní
80	725810402 R01	Ventil rohový s přípoj. trubičkou G 1/2	soubor	24,00000	220,00	5 280,00		Vlastní
		umyvadla : 12+10		22,00000				
		výlevka : 2		2,00000				
81	725100005 RA0	Sprchový kout s vaničkou 900x900 mm rohový, baterie, zápachová uzávěrka	kus	3,00000	22 100,00	66 300,00		Vlastní
82	28654741R	sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, čistící vložka, mechanický zápach. uzávěr	kus	6,00000	620,00	3 720,00	SPCM	RTS 20/ II
83	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,52573	800,00	420,58	800-721	RTS 20/ II
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82, : Součet : 0,52573		0,52573				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13/2020	Třemošná - novostavba pavilonu MŠ , mládežnická 869
O:	1	Vnitřní zdravotní instalace
R:	01	Vnitřní zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				37 470,42		
84	726211321 R	Modul-WC dětský s nádržkou a ovládacím tlačítkem	soubor	5,00000	6 200,00	31 000,00		Vlastní
85	726211323 R00	Modul-WC s nádržkou a ovládacím tlačítkem	soubor	1,00000	6 400,00	6 400,00		Vlastní
86	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,08285	850,00	70,42	800-721	RTS 20/ II

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

84,85, :

Součet : 0,08285

0,08285

Celkem						731 532,85		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13/2020	Třemošná - novostavba pavilonu MŠ , mládežnická 869
O:	2	Venkovní kanalizace
R:	02	Venkovní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	89 114,86					
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	9,60000	280,00	2 688,00	800-1	RTS 20/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		kabel : 30,0*0,4*0,8						
		9,60000						
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	80,40000	280,00	22 512,00	800-1	RTS 20/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		19,0*1,0*1,4						
		23,0*1,0*1,8						
		2,0*1,0*1,8						
		2,0*0,5*2*1,8*2						
		2,0*2,0*0,2*2						
		1,60000						
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	90,00000	85,00	7 650,00	800-1	RTS 20/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		(23,0+2,0)*2*1,8						
		90,00000						
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	90,00000	45,00	4 050,00	800-1	RTS 20/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	31,73985	185,00	5 871,87	800-1	RTS 20/ II
		80,4+9,6-58,26015						
		31,73985						
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	58,26015	180,00	10 486,83	800-1	RTS 20/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		80,4						
		80,40000						
		-(44,0-1,24*2)*1,0*0,55						
		-22,83600						
		-3,14*0,62*0,62*1,7*2						
		-4,10385						
		kabel : 30,0*0,4*0,4						
		4,80000						
7	175101101 RT2	Lože a obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku	m3	26,70232	380,00	10 146,88		Vlastní
		(44,0-1,24*2)*1,0*0,55						
		22,83600						
		-2,0*3,14*0,07*0,07						
		-0,03077						
		-42,0*3,14*0,08*0,08						
		-0,84403						
		kabel : 30,0*0,4*0,4						
		4,80000						
		-30,0*3,14*0,025*0,025						
		-0,05888						
8	1622	Odvoz zeminy na skládku a poplatek za skládku dle zákona o odpadech, zajistí si dodavatel dle možností	t	57,13173	450,00	25 709,28		Vlastní
		31,73985*1,8						
		57,13173						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	65 250,00					
9	213150020RAA	Vsakovací nádrže z plastových bloků vsakovací nádrž pro bytový dům, plocha střechy 400 m2, zpevněná plocha 200 m2	soubor	1,00000	65 250,00	65 250,00	AP-HSV	RTS 20/ II
		Vyhroubení jámy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti. Svislé přemístění výkopku. Uložení části výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy Odvoz přebytku zeminy do 6 km se složením, bez rozhrnutí. Lože ze šterokdrť frakce do 63 mm tl. 100 mm. Montáž vsakovacích plastových bloků. Rozprostření geotextilie. Osazení filtrační šachty. Zpětný zásyp vykopanou zeminou s uložením výkopku po vrstvách, se zhuštěním. Dodávka vsakovacích bloků, odvětrávací hlavice, geotextilie a filtrační šachty.						
		Bez poplatku za skládku.						
Díl: 8		Trubní vedení	61 330,00					
10	892561111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm	m	2,00000	35,00	70,00	827-1	RTS 20/ II
		vodou nebo vzduchem,						
11	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	42,00000	30,00	1 260,00	827-1	RTS 20/ II
		vodou nebo vzduchem,						
12	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	44,00000	15,00	660,00	827-1	RTS 20/ II
13	871275211	Potrubí PVC KG SN 4 DN 125 včetně tvarovek	m	2,00000	480,00	960,00		Vlastní
14	871315211	Potrubí PVC KG SN 4 DN 150 včetně tvarovek	m	42,00000	590,00	24 780,00		Vlastní
15	894412312 R	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno V max. 40, hloubka dna 1,76 m poklop litina 12,5 t	ks	2,00000	16 800,00	33 600,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	14 531,62					
16	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	51,89866	280,00	14 531,62	827-1	RTS 20/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		3,7,13,14,15, :						
		Součet : 51,89866						
		51,89866						
Díl: 724		Strojní vybavení	13 500,00					
17	7241	Ponorné kalové čerpadlo se spínacím plovákem, výtlač min. 25,0m, napětí 230V, dodávka včetně závěsu, D+M	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
18	7242	Zahradní hadice DN32 s rozstřikovací hlavicí, dl. 25,0bm, dodávka vč. pojízdného vozíku, s bubnem nazahradní hadici	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže	1 860,00					
19	210810016 RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 uložený do chráničky, včetně dodávky kabelu	m	30,00000	62,00	1 860,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13/2020	Třemošná - novostavba pavilonu MŠ , mládežnická 869
O:	2	Venkovní kanalizace
R:	02	Venkovní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M46		Zemní práce při montážích				2 328,90		
20	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	30,00000	15,00	450,00		RTS 20/ II
21	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	30,00000	20,00	600,00		RTS 20/ II
22	3457114701R	trubka kabelová ohebná dvouplošťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	30,45000	42,00	1 278,90	SPCM	RTS 20/ II
				30,0*1,015				
				30,45000				

Celkem	247 915,38
---------------	-------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D1_4a
Stavba: VYTÁPĚNÍ MŠ Třemošná VÝKAZ VÝMĚR 2022

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Třemošná

Uchazeč:
SILBA - Elstav s.r.o.

Projektant:
RAVAL projekt v. o. s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 3. 2022

IČ:
DIČ: 00258415

IČ:
DIČ: 64358844
CZ64358844

IČ:
DIČ: 49194852

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			299 125,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	299 125,00	62 816,25
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			361 941,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D1_4a

Stavba: VYTÁPĚNÍ MŠ Třemošná VÝKAZ VÝMĚR 2022

Místo: Datum: 3. 3. 2022

Zadavatel: Město Třemošná

Projektant: RAVAL projekt v. o. s.

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		299 125,00	361 941,25
01	Ústřední vytápění	299 125,00	361 941,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VYTÁPĚNÍ MŠ Třemošná VÝKAZ VÝMĚR 2022

Objekt:

01 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Třemošná

Uchazeč:

SILBA - Elstav s.r.o.

Projektant:

RAVAL projekt v. o. s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2022

IČ:

DIČ:

00258415

IČ:

DIČ:

64358844

CZ64358844

IČ:

DIČ:

49194852

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

299 125,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	299 125,00	21,00%	62 816,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

361 941,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VYTÁPĚNÍ MŠ Třemošná VÝKAZ VÝMĚR 2022

Objekt: 01 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 3. 3. 2022

Zadavatel: Město Třemošná

Projektant: RAVAL projekt v. o. s.

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

299 125,00

D		732	A02 – Strojovny		8 480,00			
1	K	732 19-9100	Dodávka a montáž orientačních štítků	soubor	3,00000	150,00	450,00	
PP			Dodávka a montáž orientačních štítků					
2	K	732 42-1402	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) , DN25,Q=0,6[m3/h], H=2,5[m] – REZERVA	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00	
PP			Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) , DN25,Q=0,6[m3/h], H=2,5[m] – REZERVA					
3	K	732 42-9212	Montáž čerpadel teplovodních závitových mokroběžných do DN25	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00	
PP			Montáž čerpadel teplovodních závitových mokroběžných do DN25					
4	K	998 73-2201	Přesun hmot pro strojovny v objektech do 50m výšky do 6 m	%	2,00000	230,00	460,00	
PP			Přesun hmot pro strojovny v objektech do 50m výšky do 6 m					
5	K	998 73-2293	Příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro strojovny do 500 m	%	2,00000	260,00	520,00	
PP			Příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro strojovny do 500 m					

D		733	A03 – Potrubí – objekt		81 445,00			
6	K	733 32-2301	Potrubí z trubek plastových vhodných pro rozvody vytápění včetně kyslíkové bariery 16x2 (V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž potrubí, veškeré příslušenství potrubí jako jsou fitinky a materiál pro upevnění potrubí a protipožárních ucpávek v prostupe	m	100,00000	210,00	21 000,00	
PP			Potrubí z trubek plastových vhodných pro rozvody vytápění včetně kyslíkové bariery 16x2 (V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž potrubí, veškeré příslušenství potrubí jako jsou fitinky a materiál pro upevnění potrubí a protipožárních ucpávek v prostupech požárními úseky)					
7	K	733 32-2303	Potrubí z trubek plastových vhodných pro rozvody vytápění včetně kyslíkové bariery . 20x2 (dtto.)	m	120,00000	230,00	27 600,00	
PP			Potrubí z trubek plastových vhodných pro rozvody vytápění včetně kyslíkové bariery . 20x2 (dtto.)					
8	K	733 32-2304	Potrubí z trubek plastových vhodných pro rozvody vytápění včetně kyslíkové bariery . 26x3 (dtto.)	m	9,00000	320,00	2 880,00	
PP			Potrubí z trubek plastových vhodných pro rozvody vytápění včetně kyslíkové bariery . 26x3 (dtto.)					
9	K	733 32-3104	Potrubí z trubek plastových vhodných pro rozvody vytápění včetně kyslíkové bariery. 32x3 (dtto.)	m	42,00000	390,00	16 380,00	
PP			Potrubí z trubek plastových vhodných pro rozvody vytápění včetně kyslíkové bariery. 32x3 (dtto.)					
10	K	733 11-3112	Příplatek k ceně z a zhotovení přípojky DN10	ks	48,00000	85,00	4 080,00	
PP			Příplatek k ceně z a zhotovení přípojky DN10					
11	K	733 11-3115	Příplatek k ceně z a zhotovení přípojky DN25 na stávajícím potrubí DN (doměřit na místě)	ks	2,00000	105,00	210,00	
PP			Příplatek k ceně z a zhotovení přípojky DN25 na stávajícím potrubí DN (doměřit na místě)					
12	K	733 14-1102	Odvzdušňovací nádoby z trubek do DN50	ks	2,00000	450,00	900,00	
PP			Odvzdušňovací nádoby z trubek do DN50					
13	K	733 39-1101	Zkouška těsnosti potrubí z trubek plastových do DN40	m	271,00000	25,00	6 775,00	
PP			Zkouška těsnosti potrubí z trubek plastových do DN40					
14	K	998 73-3201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech do 50m výšky do 6 m	%	3,00000	280,00	840,00	
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech do 50m výšky do 6 m					
15	K	998 73-3293	Příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro rozvody potrubí do 500 m	%	3,00000	260,00	780,00	
PP			Příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro rozvody potrubí do 500 m					

D		734	A04 – Armatury		40 060,00			
16	K	734 21-1112	Ventil odvzdušňovací závitový otopných těles G ¼	ks	26,00000	200,00	5 200,00	
PP			Ventil odvzdušňovací závitový otopných těles G 1					
17	K	734 21-1126	Ventil odvzdušňovací závitový automatický se zpětnou klapkou G 3/8	ks	4,00000	220,00	880,00	
PP			Ventil odvzdušňovací závitový automatický se zpětnou klapkou G 3/8					
18	K	734 22-0102	Ventil regulační závitový vyvažovací manuální přímý G 1“	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00	
PP			Ventil regulační závitový vyvažovací manuální přímý G 1“					
19	K	734 22-1682	Termostatické hlavice pro ovládání ventilů (vhodné do veřejných prostor s ochranou proti odcizení a možností pevného nastavení teploty)	ks	26,00000	350,00	9 100,00	
PP			Termostatické hlavice pro ovládání ventilů (vhodné do veřejných prostor s ochranou proti odcizení a možností pevného nastavení teploty)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	734 26-1406	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK, regulační uzavíratelné G ½	ks	26,00000	480,00	12 480,00	
PP			Šroubení připojovací armatury radiátorů VK, regulační uzavíratelné G 1					
21	K	734 29-1122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8"	ks	5,00000	200,00	1 000,00	
PP			Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8"					
22	K	734 29-2774	Kohout kulový plnopřítokový G 1"	ks	3,00000	420,00	1 260,00	
PP			Kohout kulový plnopřítokový G 1"					
23	K	734 29-AAA2	Filterball 1" kulový kohout+filter s integrovaným magnetem	ks	1,00000	650,00	650,00	
PP			Filterball 1" kulový kohout+filter s integrovaným magnetem					
24	K	734 24-2414	Ventily zpětné závitové PN16 do 110°C přímé G 1"	ks	2,00000	400,00	800,00	
PP			Ventily zpětné závitové PN16 do 110°C přímé G 1"					
25	K	734 29-4104	Růžice krycí dělená do G ¾	ks	52,00000	30,00	1 560,00	
PP			Růžice krycí dělená do G 3					
26	K	734 41-1127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou	ks	2,00000	750,00	1 500,00	
PP			Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou					
27	K	734 42-1112	Tlakoměry včetně kondenzační smyčky	ks	2,00000	780,00	1 560,00	
PP			Tlakoměry včetně kondenzační smyčky					
28	K	998 73-4201	Přesun hmot pro armatury v objektech do 50m výšky do 6 m	%	3,00000	260,00	780,00	
PP			Přesun hmot pro armatury v objektech do 50m výšky do 6 m					
29	K	998 73-4293	Příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro rozvody potrubí do 500 m	%	3,00000	230,00	690,00	
PP			Příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro rozvody potrubí do 500 m					
D D1							0,00	
D 735							126 640,00	
30	K	735 15-2253	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110°C jednodesková s jednou přídavnou plochou, typ 11 – výška 500 mm, délka 600 mm	ks	3,00000	2 100,00	6 300,00	
PP			Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110°C jednodesková s jednou přídavnou plochou, typ 11 – výška 500 mm, délka 600 mm					
31	K	735 15-2453	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110°C dvoudesková s jednou přídavnou plochou, typ 21 – výška 500 mm, délka 600 mm	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00	
PP			Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110°C dvoudesková s jednou přídavnou plochou, typ 21 – výška 500 mm, délka 600 mm					
32	K	735 15-2454	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110°C dvoudesková s jednou přídavnou plochou, typ 21 – výška 500 mm, délka 700 mm	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00	
PP			Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110°C dvoudesková s jednou přídavnou plochou, typ 21 – výška 500 mm, délka 700 mm					
33	K	735 15-2457	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110°C dvoudesková s jednou přídavnou plochou, typ 21 – výška 500 mm, délka 1000 mm	ks	1,00000	2 920,00	2 920,00	
PP			Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110°C dvoudesková s jednou přídavnou plochou, typ 21 – výška 500 mm, délka 1000 mm					
34	K	735 15-2476	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110°C dvoudesková s jednou přídavnou plochou, typ 21 – výška 600 mm, délka 900 mm	ks	1,00000	3 050,00	3 050,00	
PP			Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110°C dvoudesková s jednou přídavnou plochou, typ 21 – výška 600 mm, délka 900 mm					
35	K	735-15-HYGIEN	Otopná tělesa panelová (VK – do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s hladkou čelní deskou) PN 1,0 MPa, T do 110°C dvoudesková bez přídavné plochy, typ 20VK Hygiene – výška 500 mm, délka 700 mm	ks	1,00000	4 980,00	4 980,00	
PP			Otopná tělesa panelová (VK – do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s hladkou čelní deskou) PN 1,0 MPa, T do 110°C dvoudesková bez přídavné plochy, typ 20VK Hygiene – výška 500 mm, délka 700 mm					
36	K	735-15-MAT VK	Otopná tělesa panelová (VK – pro mateřské školy) PN 1,0 MPa, T do 110°C trojdesková se dvěma přídavnými plochami, typ 32 MAT-VK – výška 500 mm, délka 600 mm	ks	6,00000	4 300,00	25 800,00	
PP			Otopná tělesa panelová (VK – pro mateřské školy) PN 1,0 MPa, T do 110°C trojdesková se dvěma přídavnými plochami, typ 32 MAT-VK – výška 500 mm, délka 600 mm					
37	K	735-15-MAT VK.1	Otopná tělesa panelová (VK – pro mateřské školy) PN 1,0 MPa, T do 110°C trojdesková se dvěma přídavnými plochami, typ 32 MAT-VK – výška 500 mm, délka 1000 mm	ks	11,00000	5 520,00	60 720,00	
PP			Otopná tělesa panelová (VK – pro mateřské školy) PN 1,0 MPa, T do 110°C trojdesková se dvěma přídavnými plochami, typ 32 MAT-VK – výška 500 mm, délka 1000 mm					
38	K	735 15-9110	Montáž otopných těles	ks	26,00000	400,00	10 400,00	
PP			Montáž otopných těles					
39	K	735 15-4523	Tlakové zkoušky otopných těles	ks	26,00000	125,00	3 250,00	
PP			Tlakové zkoušky otopných těles					
40	K	998 73-5201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech do 50m výšky do 6 m	%	3,00000	260,00	780,00	
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech do 50m výšky do 6 m					
41	K	998 73-5293	Příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro otopná tělesa do 500 m	%	3,00000	230,00	690,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro otopná tělesa do 500 m								
D		767	Konstrukce zámečnické				4 520,00	
42	K	767 01-11xx	Montáž zámečnické konstrukce závěsy, konzoly, konstrukce, atd.	kg	29,00000	75,00	2 175,00	
PP Montáž zámečnické konstrukce závěsy, konzoly, konstrukce, atd.								
43	K	767 01-12xx	Dodávka zámečnické konstrukce závěsy, konzoly, konstrukce, atd.	kg	29,00000	65,00	1 885,00	
PP Dodávka zámečnické konstrukce závěsy, konzoly, konstrukce, atd.								
44	K	998 76-5101	Přesun hmot kovových doplňujících kčí. v objektech do 50m výšky do 6 m	%	2,00000	230,00	460,00	
PP Přesun hmot kovových doplňujících kčí. v objektech do 50m výšky do 6 m								
D		783	Nátěry				1 350,00	
45	K	783 42-54__	Nátěr syntetický kovových konstrukcí	m2	10,00000	135,00	1 350,00	
PP Nátěr syntetický kovových konstrukcí								
D		713	Izolace tepelné				13 610,00	
46	K	713 35_AA01	Izolační trubice polyetylénové pro potrubí DN 12 tl.do 13 mm – nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007	m	100,00000	35,00	3 500,00	
PP Izolační trubice polyetylénové pro potrubí DN 12 tl.do 13 mm – nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007								
47	K	713 35_AA02	Izolační trubice polyetylénové pro potrubí DN 16 tl.do 20 mm – nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007	m	120,00000	45,00	5 400,00	
PP Izolační trubice polyetylénové pro potrubí DN 16 tl.do 20 mm – nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007								
48	K	713 35_AA03	Izolační trubice polyetylénové pro potrubí DN 20 tl.do 20 mm – nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007	m	9,00000	50,00	450,00	
PP Izolační trubice polyetylénové pro potrubí DN 20 tl.do 20 mm – nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007								
49	K	713 35_AA04	Izolační trubice polyetylénové pro potrubí DN 25 tl. do 25 mm – nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007	m	42,00000	65,00	2 730,00	
PP Izolační trubice polyetylénové pro potrubí DN 25 tl. do 25 mm – nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007								
50	K	713 35_AA05	Tepelné izolační pouzdra oběhová čerpadla (REZERVA)	kpl	1,00000	550,00	550,00	
PP Tepelné izolační pouzdra oběhová čerpadla (REZERVA)								
51	K	998 71-3201	Přesun hmot pro tepelné izolace v objektech do 50m výšky do 6 m	%	2,00000	260,00	520,00	
PP Přesun hmot pro tepelné izolace v objektech do 50m výšky do 6 m								
52	K	998 71-3293	Příplatek za zvětšený přesun přesun hmot protepelné izolace do 500 m	%	2,00000	230,00	460,00	
PP Příplatek za zvětšený přesun přesun hmot protepelné izolace do 500 m								
D		900	Práce a dodávky ostatní – hodinové sazby				23 020,00	
53	K	900_1	Topná zkouška	hod	24,00000	160,00	3 840,00	
PP Topná zkouška								
54	K	900_2	Odborné komplexní zaregulování otopného systému	hod	4,00000	350,00	1 400,00	
PP Odborné komplexní zaregulování otopného systému								
55	K	900_3	Napouštění, vypouštění systému upravenou vodou	hod	4,00000	300,00	1 200,00	
PP Napouštění, vypouštění systému upravenou vodou								
56	K	900_4	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	500,00	500,00	
PP Zaškolení obsluhy								
57	K	900_5	Zkoušky a revize	hod	10,00000	400,00	4 000,00	
PP Zkoušky a revize								
58	K	900_7	Zednické výpomoc (vytvoření prostupů a drážek pro potrubí + jejich následné zatěsnění, zednické zčištění po montáži, včetně případných protipožárních ucpávek atd.)	hod	16,00000	280,00	4 480,00	
PP Zednické výpomoc (vytvoření prostupů a drážek pro potrubí + jejich následné zatěsnění, zednické zčištění po montáži, včetně případných protipožárních ucpávek atd.)								
59	K	900_8	Zaměření stávajícího stavu na místě a práce s tím spojené	hod	6,00000	300,00	1 800,00	
PP Zaměření stávajícího stavu na místě a práce s tím spojené								
60	K	900_9	Koordinací profesí ZTI, EL., MaR, STAVBA	hod	6,00000	300,00	1 800,00	
PP Koordinací profesí ZTI, EL., MaR, STAVBA								
61	K	900_10	Příprava montáže	hod	2,00000	350,00	700,00	
PP Příprava montáže								
62	K	900_11	Zhotovení montážní dokumentace	hod	10,00000	330,00	3 300,00	
PP Zhotovení montážní dokumentace								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D1_4c
Stavba: ELEKTRO MŠ Třemošná_R2021

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Meěsto Třemošná

Uchazeč:
SILBA - Elstav s.r.o.

Projektant:
RAVAL projekt v. o. s.-

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 3. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 64358844
CZ64358844

IČ:
DIČ: 49194852

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			784 754,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	784 754,00	164 798,34
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			949 552,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	D1_4c		
Stavba:	ELEKTRO MŠ Třemošná_R2021		
Místo:		Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Meěsto Třemošná	Projektant:	RAVAL projekt v. o. s.-
Uchazeč:	SILBA - Elstav s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		784 754,00	949 552,34
01	Elektro MŠ Třemošná	784 754,00	949 552,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ELEKTRO MŠ Třemošná_R2021

Objekt:

01 - Elektro MŠ Třemošná

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Meěsto Třemošná

Uchazeč:

SILBA - Elstav s.r.o.

Projektant:

RAVAL projekt v. o. s.-

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

IČ:

00258415

DIČ:

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

IČ:

49194852

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

784 754,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	784 754,00	21,00%	164 798,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

949 552,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		ELEKTRO MŠ Třemošná_R2021					
Objekt:		01 - Elektro MŠ Třemošná					
Místo:					Datum: 2. 3. 2022		
Zadavatel:		Mešto Třemošná			Projektant: RAVAL projekt v. o. s.-		
Uchazeč:		SILBA - Elstav s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem784 754,00

D D1			Rozvaděče, zařízení					58 650,00	
1	K	s	rozvaděč RP1 zapuštěný OCP provedení 96 modulů, osazení Přep ochrana typ I+II, chrániče /4p/0,03A, vývodové jističe3F+ 1F/6kA dle v. specifikace	ks	1,00000	42 850,00	42 850,00		

PP		rozvaděč RP1 zapuštěný OCP provedení 96 modulů, osazení Přep ochrana typ I+II, chrániče /4p/0,03A, vývodové jističe3F+ 1F/6kA dle v. specifikace						
2	K	s.1	rozvaděč RH doplnění 2x jistič 3F: 160A+63A dle v. specifikace	ks	1,00000	15 800,00	15 800,00	
PP		rozvaděč RH doplnění 2x jistič 3F: 160A+63A dle v. specifikace						

D D3		Instalační materiál			264 610,00		
------	--	---------------------	--	--	------------	--	--

3	K	Pol1	krabice KU68	ks	64,00000	120,00	7 680,00	
PP		krabice KU68						
4	K	Pol2	krabice KP68	ks	156,00000	130,00	20 280,00	
PP		krabice KP68						
5	K	Pol3	krabice KR100/IP44	ks	36,00000	145,00	5 220,00	
PP		krabice KR100/IP44						
6	K	Pol4	1-CHKE-V2x1,5	m	15,00000	50,00	750,00	
PP		1-CHKE-V2x1,5						
7	K	Pol5	CYKY2x1,5	m	285,00000	32,00	9 120,00	
PP		CYKY2x1,5						
8	K	Pol6	CYKY3x1,5	m	960,00000	46,00	44 160,00	
PP		CYKY3x1,5						
9	K	Pol7	CYKY5x1,5	m	270,00000	50,00	13 500,00	
PP		CYKY5x1,5						
10	K	Pol8	CYKY3x2,5	m	1 140,00000	62,00	70 680,00	
PP		CYKY3x2,5						
11	K	Pol9	CYKY 5x4	m	58,00000	110,00	6 380,00	
PP		CYKY 5x4						
12	K	Pol10	CYKY 5x10	m	52,00000	215,00	11 180,00	
PP		CYKY 5x10						
13	K	Pol11	CYKY 4x16	m	40,00000	265,00	10 600,00	
PP		CYKY 4x16						
14	K	Pol12	svorka 5P-3P	ks	60,00000	25,00	1 500,00	
PP		svorka 5P-3P						
15	K	Pol13	SYKFY 5x2x0,5	m	160,00000	35,00	5 600,00	
PP		SYKFY 5x2x0,5						
16	K	Pol14	UTP 5p cat 6	m	520,00000	38,00	19 760,00	
PP		UTP 5p cat 6						
17	K	Pol15	plastová lišta LV22	m	140,00000	50,00	7 000,00	
PP		plastová lišta LV22						
18	K	Pol16	plastová trubka tuhá vč. Kolen a příchytek dn20	m	40,00000	65,00	2 600,00	
PP		plastová trubka tuhá vč. Kolen a příchytek dn20						
19	K	Pol17	plastová trubka 1421/1	m	320,00000	50,00	16 000,00	
PP		plastová trubka 1421/1						
20	K	Pol18	plastová trubka 1423/1	m	210,00000	60,00	12 600,00	
PP		plastová trubka 1423/1						

D D4		Ostatní			410 604,00		
------	--	---------	--	--	------------	--	--

D	D5		Hromosvod – instalační materiál:				134 254,00	
21	K	Pol19	vedení FeZn 30/4mm (0,96kg/m)	m	140,00000	65,00	9 100,00	
	PP		vedení FeZn 30/4mm (0,96kg/m)					
22	K	Pol20	vedení FeZn 10mm (0,63kg/m)	m	60,00000	75,00	4 500,00	
	PP		vedení FeZn 10mm (0,63kg/m)					
23	K	Pol21	vedení AlMgSi 8mm (0,135kg/m)	m	280,00000	155,00	43 400,00	
	PP		vedení AlMgSi 8mm (0,135kg/m)					
24	K	Pol22	ochranný úhelník vč. držáků	ks	6,00000	560,00	3 360,00	
	PP		ochranný úhelník vč. držáků					
25	K	Pol23	svorka zkušební SZ - FeZn	ks	6,00000	49,50	297,00	
	PP		svorka zkušební SZ - FeZn					
26	K	Pol24	svorka připojovací SP – FeZn	ks	12,00000	60,00	720,00	
	PP		svorka připojovací SP – FeZn					
27	K	Pol25	svorka spojovací - drát-drát SS - FeZn	ks	19,00000	55,00	1 045,00	
	PP		svorka spojovací - drát-drát SS - FeZn					
28	K	Pol26	svorka křížová - drát-drát SK - FeZn	ks	8,00000	55,00	440,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PPsvorka křížová - drát-drát SK - FeZn					
29	K	Pol27	svorka spojovací - pásek-drát SR03 - FeZn	ks	9,00000	55,00	495,00	
			PPsvorka spojovací - pásek-drát SR03 - FeZn					
30	K	Pol28	jímací tyč JP 1,5	ks	4,00000	850,00	3 400,00	
			PPjímací tyč JP 1,5					
31	K	Pol29	zemníčí tyč ZT 1,5 + + SR3 (5,95kg)	ks	12,00000	650,00	7 800,00	
			PPzemníčí tyč ZT 1,5 + + SR3 (5,95kg)					
32	K	Pol30	podpěra vedení PV21-32	ks	76,00000	42,00	3 192,00	
			PPpodpěra vedení PV21-32					
33	K	Pol31	držák jímací tyče DJD	ks	4,00000	320,00	1 280,00	
			PPdržák jímací tyče DJD					
34	K	Pol32	svorka jímače SJ1b - FeZn	ks	5,00000	85,00	425,00	
			PPsvorka jímače SJ1b - FeZn					
35	K	Pol33	infrapasivní pohybové čidlo	ks	4,00000	1 050,00	4 200,00	
			PPinfrapasivní pohybové čidlo					
36	K	Pol34	Vstupní komunikační zařízení pro 2x vchody s2x el. zámky a 2x stanicemi vnitřního dozoru, kompletní, včetně napáječe 230V	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00	
			PPVstupní komunikační zařízení pro 2x vchody s2x el. zámky a 2x stanicemi vnitřního dozoru, kompletní, včetně napáječe 230V					
37	K	Pol35	ukončení kabelu v rozvaděči	ks	42,00000	50,00	2 100,00	
			PPukončení kabelu v rozvaděči					
38	K	Pol36	drobný montážní a úložný materiál	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	
			PPdrobný montážní a úložný materiál					
D	D6		svítidla včetně zdrojů -* viz specifikace příloha 3				276 350,00	
39	K	S1	svítidlo rastrové 600/600 vestavné prisma kryt 44W LED	ks	33,00000	1 450,00	47 850,00	
			PPsvítidlo rastrové 600/600 vestavné prisma kryt 44W LED					
40	K	S2	svítidlo rastrové 600/600 vestavné hliník reflektor desinové 40W LED	ks	39,00000	2 500,00	97 500,00	
			PPsvítidlo rastrové 600/600 vestavné hliník reflektor desinové 40W LED					
41	K	S3	svítidlo2x46W halogen E27 interierové, opálový krytpřisazené	ks	2,00000	1 050,00	2 100,00	
			PPsvítidlo2x46W halogen E27 interierové, opálový krytpřisazené					
42	K	S4	svítidlo LED 19W interierové, nástěnné	ks	6,00000	2 990,00	17 940,00	
			PPsvítidlo LED 19W interierové, nástěnné					
43	K	V_1	svítidlo LED 15W exterierové, reflektorové, hliník kryt IP65 (V1)	ks	10,00000	1 850,00	18 500,00	
			PPsvítidlo LED 15W exterierové, reflektorové, hliník kryt IP65 (V1)					
44	K	N1	svítidlo LED 2W/1h –s vlastním zdrojem nouzové – protipanické IP20 (NO) – vestavné	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00	
			PPsvítidlo LED 2W/1h –s vlastním zdrojem nouzové – protipanické IP20 (NO) – vestavné					
45	K	N2	svítidlo LED 1W/1h –s vlastním zdrojem nouzové – protipanické IP20 (NO) – přisazené IP44	ks	25,00000	1 420,00	35 500,00	
			PPsvítidlo LED 1W/1h –s vlastním zdrojem nouzové – protipanické IP20 (NO) – přisazené IP44					
46	K	N3	svítidlo LED 7W/1h –s vlastním zdrojem nouzové – protipanické IP20 (NO) – přisazené IP65	ks	4,00000	1 330,00	5 320,00	
			PPsvítidlo LED 7W/1h –s vlastním zdrojem nouzové – protipanické IP20 (NO) – přisazené IP65					
47	K	Pol37	průraz zdí vč. začištění	ks	12,00000	120,00	1 440,00	
			PPprůraz zdí vč. začištění					
48	K	Pol38	HZS práce mimo ceníky	h	24,00000	350,00	8 400,00	
			PPHZS práce mimo ceníky					
49	K	Pol39	doprava osob a materiálů	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00	
			PPdoprava osob a materiálů					
50	K	Pol40	výkop zához rýhy 35/70cm, pro obvod zemnič	m	20,00000	130,00	2 600,00	
			PPvýkop zához rýhy 35/70cm, pro obvod zemnič					
51	K	Pol41	výchozí revize	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00	
			PPvýchozí revize					
52	K	Pol43	demontáže	h	36,00000	300,00	10 800,00	
			PPdemontáže					
53	K	Pol44	ekologická likvidace a odvoz odpadu	t	5,00000	850,00	4 250,00	
			PPekologická likvidace a odvoz odpadu					
54	K	Pol45	HZS, koordinace, inženýrská činnost	h	16,00000	350,00	5 600,00	
			PPHZS, koordinace, inženýrská činnost					
55	K	Pol46	GZS, sklad materiálů	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	
			PPGZS, sklad materiálů					
D	D7		INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE				50 890,00	
56	K	Pol47	- zásuvka 2xRJ45 cat6	ks	14,00000	480,00	6 720,00	
			PP- zásuvka 2xRJ45 cat6					
57	K	Pol48	- zásuvka 16A/230V	ks	72,00000	330,00	23 760,00	
			PP- zásuvka 16A/230V					
58	K	Pol49	- vypínač ř.1 + kryt	ks	3,00000	300,00	900,00	
			PP- vypínač ř.1 + kryt					
59	K	Pol50	- vypínač ř.6 IP44 na povrch	ks	2,00000	280,00	560,00	
			PP- vypínač ř.6 IP44 na povrch					
60	K	Pol51	- vypínač ř.6 + kryt	ks	30,00000	310,00	9 300,00	
			PP- vypínač ř.6 + kryt					
61	K	Pol52	- vypínač ř.7 + kryt	ks	13,00000	330,00	4 290,00	
			PP- vypínač ř.7 + kryt					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	Pol53	- vypínač ř.5 + kryt	ks	3,00000	320,00	960,00	
	PP		- vypínač ř.5 + kryt					
63	K	Pol54	- tlačítko 1/0so + kryt	ks	6,00000	300,00	1 800,00	
	PP		- tlačítko 1/0so + kryt					
64	K	Pol55	zásuvka 230V/16A IP44 na povrch	ks	2,00000	300,00	600,00	
	PP		zásuvka 230V/16A IP44 na povrch					
65	K	Pol56	- rámečky a dvojrámečky dle umístění %	%	4,00000	500,00	2 000,00	
	PP		- rámečky a dvojrámečky dle umístění %					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D1_4b
Stavba: VZT MŠ Třemošná VÝKAZ VÝMĚR

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Třemošná

Uchazeč:
SILBA - Elstav s.r.o.

Projektant:
RAVAL projekt v. o. s.-

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 3. 2022

IČ:
DIČ: 00258415

IČ:
DIČ: 64358844
CZ64358844

IČ:
DIČ: 49194852

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 418 560,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 418 560,00	Výše daně 297 897,60
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 716 457,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D1_4b

Stavba: VZT MŠ Třemošná VÝKAZ VÝMĚR

Místo: Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel: Město Třemošná

Projektant: RAVAL projekt v. o. s. -

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 418 560,00	1 716 457,60
01	VZT MŠ Třemošná	1 418 560,00	1 716 457,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZT MŠ Třemošná VÝKAZ VÝMĚR

Objekt:

01 - VZT MŠ Třemošná

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Třemošná

Uchazeč:

SILBA - Elstav s.r.o.

Projektant:

RAVAL projekt v. o. s.-

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

IČ:

00258415

DIČ:

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

IČ:

49194852

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 418 560,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 418 560,00	21,00%	297 897,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 716 457,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZT MŠ Třemošná VÝKAZ VÝMĚR
Objekt: 01 - VZT MŠ Třemošná

Místo: Datum: 2. 3. 2022
Zadavatel: Město Třemošná Projektant: RAVAL projekt v. o.
Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o. Zpracovatel: s.-

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 418 560,00

D	D1	Zařízení 1 větrání zázemí obsluhy					1 008 920,00	
1	K	Pol1	Kompaktní větrací jednotka s regenerací tepla a vlhkosti a elektrickým ohřívacem	ks	1,00000	622 176,00	622 176,00	
	PP	Kompaktní větrací jednotka s regenerací tepla a vlhkosti a elektrickým ohřívacem <i>Poznámka k položce:</i> ve venkovním provedení se stříškou o výkonu ±2500 m3/h*350Pa, vč. příslušenství - sifon, pružné manžety						
	P	Autonomní systém měření a regulace včetně prokabelování s externím ovladačem Splňuje požadavky nař.EU č. 1253/2014 (Ecodesing 2018) v plném rozsahu.						
2	K	Pol2	Montáž a startpack vzduchotechnické jednotky	ks	1,00000	13 662,00	13 662,00	
	PP	Montáž a startpack vzduchotechnické jednotky						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Umístění na střeše objektu (výkres "Půdorys střechy")						
3	K	Pol3	Prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu a řízení výkonu větracích systémů	ks	4,00000	9 997,75	39 991,00	
	PP	Prostorové čidlo pro sledování kvality vzduchu a řízení výkonu větracích systémů						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Bude napájeno pomocí 230V a prokabelováno 0-10V pro plynulé řízení VZT jednotky - napájení a prokabelování s jednotkou zajistí profese elektro						
4	K	Pol4	Montáž čidla kvality vzduchu	ks	4,00000	1 999,00	7 996,00	
	PP	Montáž čidla kvality vzduchu						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Umístění na stěně v učebnách (výkresy "Půdorys 1.NP")						
5	K	Pol5	Kouřové čidlo do VZT potrubí vč. transformátoru pro čidlo	kpt	1,00000	11 527,00	11 527,00	
	PP	Kouřové čidlo do VZT potrubí vč. transformátoru pro čidlo						
6	K	Pol6	Montáž čidel	kpt	1,00000	2 305,00	2 305,00	
	PP	Montáž čidel						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Umístění na nasávacím potrubí (výkresy "Půdorys střechy")						
7	K	Pol7	Požární klapka 280x250 ruční, teplotní s koncovým spínačem "zavřeno"	ks	1,00000	2 290,00	2 290,00	
	PP	Požární klapka 280x250 ruční, teplotní s koncovým spínačem "zavřeno"						
8	K	Pol8	Montáž požární klapky	ks	1,00000	458,00	458,00	
	PP	Montáž požární klapky						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Umístění na přívodním potrubí mezi 1-2.NP (výkresy "Půdorys 2.NP, řezy")						
9	K	Pol9	Požární klapka 250x250 ruční, teplotní s koncovým spínačem "zavřeno"	ks	1,00000	2 249,00	2 249,00	
	PP	Požární klapka 250x250 ruční, teplotní s koncovým spínačem "zavřeno"						
10	K	Pol8	Montáž požární klapky	ks	1,00000	450,00	450,00	
	PP	Montáž požární klapky						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Umístění na odvodním potrubí mezi 1-2.NP (výkresy "Půdorys 2.NP, řezy")						
11	K	Pol10	Nasávací a výfukový kus vč. síta	ks	2,00000	1 259,00	2 518,00	
	PP	Nasávací a výfukový kus vč. síta						
12	K	Pol11	Montáž kusu	ks	2,00000	252,00	504,00	
	PP	Montáž kusu						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Umístění vyústění a nasávání do VZT jednotky (výkresy "Půdorys střechy")						
13	K	Pol12	Tlumič hluku 500x400, dl.1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (2 ks)	ks	8,00000	1 192,00	9 536,00	
	PP	Tlumič hluku 500x400, dl.1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (2 ks)						
14	K	Pol13	Montáž tlumiče hluku	ks	8,00000	238,38	1 907,00	
	PP	Montáž tlumiče hluku						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Umístění na střeše objektu (výkres "Půdorys střechy")						
15	K	Pol14	Omezovací regulátor konstantního průtoku do potrubí pr. 200	ks	4,00000	1 680,00	6 720,00	
	PP	Omezovací regulátor konstantního průtoku do potrubí pr. 200						
16	K	Pol15	Montáž regulátoru	ks	4,00000	336,25	1 345,00	
	PP	Montáž regulátoru						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Umístění v potrubí pod stropem (výkresy "Půdorys 1-2.NP")						
17	K	Pol16	Omezovací regulátor konstantního průtoku do potrubí pr. 250	ks	4,00000	1 778,00	7 112,00	
	PP	Omezovací regulátor konstantního průtoku do potrubí pr. 250						
18	K	Pol15	Montáž regulátoru	ks	4,00000	354,50	1 418,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž regulátoru					
	P		<i>Poznámka k položce: Umístění v potrubí pod stropem (výkresy "Půdorysu 1-2.NP")</i>					
19	K	Pol17	Anemostat vířivý s pevnými lamelami přívodní 125	ks	5,00000	666,00	3 330,00	
	PP		Anemostat vířivý s pevnými lamelami přívodní 125					
20	K	Pol18	Montáž anemostatu	ks	5,00000	133,00	665,00	
	PP		Montáž anemostatu					
	P		<i>Poznámka k položce: Umístění v podhledu (výkresy "Půdorysu 1-2.NP")</i>					
21	K	Pol19	Anemostat vířivý s pevnými lamelami přívodní 160	ks	24,00000	1 213,00	29 112,00	
	PP		Anemostat vířivý s pevnými lamelami přívodní 160					
22	K	Pol18	Montáž anemostatu	ks	24,00000	243,00	5 832,00	
	PP		Montáž anemostatu					
	P		<i>Poznámka k položce: Umístění v podhledu (výkresy "Půdorysu 1-2.NP")</i>					
23	K	Pol20	Stěnová mřížka 400x200	ks	10,00000	528,50	5 285,00	
	PP		Stěnová mřížka 400x200					
24	K	Pol21	Montáž mřížky	ks	10,00000	105,70	1 057,00	
	PP		Montáž mřížky					
	P		<i>Poznámka k položce: Umístění v stěně mezi místnostmi (výkresy "Půdorysu 1-2.NP")</i>					
25	K	Pol22	Stěnová mřížka 600x200	ks	4,00000	658,25	2 633,00	
	PP		Stěnová mřížka 600x200					
26	K	Pol21	Montáž mřížky	ks	4,00000	131,75	527,00	
	PP		Montáž mřížky					
	P		<i>Poznámka k položce: Umístění v stěně mezi místnostmi (výkresy "Půdorysu 1-2.NP")</i>					
27	K	Pol23	Ohebná akusticky izolovaná hadice MI 102	m	10,00000	235,90	2 359,00	
	PP		Ohebná akusticky izolovaná hadice MI 102					
28	K	Pol24	Ohebná akusticky izolovaná hadice MI 160	m	48,00000	336,00	16 128,00	
	PP		Ohebná akusticky izolovaná hadice MI 160					
29	K	Pol25	Montáž ohebné hadice	m	58,00000	64,00	3 712,00	
	PP		Montáž ohebné hadice					
	P		<i>Poznámka k položce: Dopojení distribučních prvků v podhledu (výkresy "Půdorysu 1-2.NP")</i>					
30	K	Pol26	Potrubí Spiro pr. 100, 10% tvarovek	m	10,00000	235,00	2 350,00	
	PP		Potrubí Spiro pr. 100, 10% tvarovek					
31	K	Pol27	Potrubí Spiro pr. 125, 10% tvarovek	m	40,00000	266,00	10 640,00	
	PP		Potrubí Spiro pr. 125, 10% tvarovek					
32	K	Pol28	Potrubí Spiro pr. 160, 10% tvarovek	m	10,00000	322,00	3 220,00	
	PP		Potrubí Spiro pr. 160, 10% tvarovek					
33	K	Pol29	Potrubí Spiro pr. 180, 20% tvarovek	m	30,00000	464,00	13 920,00	
	PP		Potrubí Spiro pr. 180, 20% tvarovek					
34	K	Pol30	Potrubí Spiro pr. 200, 20% tvarovek	m	40,00000	431,00	17 240,00	
	PP		Potrubí Spiro pr. 200, 20% tvarovek					
35	K	Pol31	Potrubí Spiro pr. 225, 20% tvarovek	m	3,00000	521,00	1 563,00	
	PP		Potrubí Spiro pr. 225, 20% tvarovek					
36	K	Pol32	Potrubí Spiro pr. 250, 40% tvarovek	m	10,00000	651,20	6 512,00	
	PP		Potrubí Spiro pr. 250, 40% tvarovek					
37	K	Pol33	Montáž Spira potrubí	m	143,00000	78,00	11 154,00	
	PP		Montáž Spira potrubí					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvody potrubí (výkresy "Půdorysu 1-2.NP, střechy")</i>					
38	K	Pol34	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050	m2	8,00000	581,00	4 648,00	
	PP		Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050					
39	K	Pol35	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 40% tvarovek	m2	30,00000	647,00	19 410,00	
	PP		Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 40% tvarovek					
40	K	Pol36	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 40% tvarovek	m2	25,00000	647,00	16 175,00	
	PP		Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 40% tvarovek					
41	K	Pol37	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 100% tvarovek	m2	5,00000	756,00	3 780,00	
	PP		Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 100% tvarovek					
42	K	Pol38	Montáž čtyřhranného potrubí	m2	68,00000	129,00	8 772,00	
	PP		Montáž čtyřhranného potrubí					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvody potrubí (výkresy "Půdorysu 1-2.NP, střechy")</i>					
43	K	Pol39	Tepelná izolace kaučuková K-FLEX H DUCT 20 samolep METAL	m2	10,00000	334,00	3 340,00	
	PP		Tepelná izolace kaučuková K-FLEX H DUCT 20 samolep METAL					
44	K	Pol40	Montáž tepelné izolace	m2	10,00000	66,20	662,00	
	PP		Montáž tepelné izolace					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvod potrubí (výkresy "řezy")</i>					
45	K	Pol41	Tepelná izolace Al 60, do plechu	m2	35,00000	1 725,00	60 375,00	
	PP		Tepelná izolace Al 60, do plechu					
46	K	Pol40	Montáž tepelné izolace	m2	35,00000	345,00	12 075,00	
	PP		Montáž tepelné izolace					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvod potrubí (výkresy "Půdorys střechy, řezy")</i>					
47	K	Pol42	Požární izolace dle PBŘ	m2	15,00000	460,00	6 900,00	
	PP		Požární izolace dle PBŘ					
48	K	Pol43	Montáž požární izolace	m2	15,00000	92,00	1 380,00	
	PP		Montáž požární izolace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Rozvod potrubí (výkresy "Púdorysu 1.NP")</i>					
D	D1		Zařízení 1 větrání zázemí obsluhy				281 300,00	
49	K	Pol44	Venkovní klimatizační jednotka Qch jm. 22,1 kW, Pel 6,78 kW, 50 Hz, M 144 kg	ks	1,00000	90 955,00	90 955,00	
	PP		Venkovní klimatizační jednotka Qch jm. 22,1 kW, Pel 6,78 kW, 50 Hz, M 144 kg					
50	K	Pol45	Montáž venkovní jednotky	ks	1,00000	18 191,00	18 191,00	
	PP		Montáž venkovní jednotky					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Na střeše objektu (výkresy "Púdorysu střechy")</i>					
51	K	Pol46	Vnitřní nástěnná jednotka Qch 2,2 kW, vč. dálkového ovladače	ks	1,00000	13 548,00	13 548,00	
	PP		Vnitřní nástěnná jednotka Qch 2,2 kW, vč. dálkového ovladače					
52	K	Pol47	Montáž vnitřní jednotky	ks	1,00000	4 025,00	4 025,00	
	PP		Montáž vnitřní jednotky					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Na zdi logopedie (výkresy "Púdorysu 1-2.NP")</i>					
53	K	Pol48	Vnitřní nástěnná jednotka Qch 4,0 kW, vč. dálkového ovladače	ks	5,00000	15 412,60	77 063,00	
	PP		Vnitřní nástěnná jednotka Qch 4,0 kW, vč. dálkového ovladače					
54	K	Pol47	Montáž vnitřní jednotky	ks	5,00000	4 025,00	20 125,00	
	PP		Montáž vnitřní jednotky					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Na zdi učeben (výkresy "Púdorysu 1-2.NP")</i>					
55	K	Pol49	Potrubí chladiwa (Cu) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu	bm	40,00000	550,00	22 000,00	
	PP		Potrubí chladiwa (Cu) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu					
56	K	Pol50	Montáž potrubí chladiwa	bm	40,00000	109,65	4 386,00	
	PP		Montáž potrubí chladiwa					
57	K	Pol51	Dodatečná náplň chladiwa R410A	kg	1,40000	1 105,00	1 547,00	
	PP		Dodatečná náplň chladiwa R410A					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pojení vnitřních a venkovní jednotky (výkresy "Púdorysu 1-2.NP")</i>					
58	K	Pol52	Rozbočka chladiwa refnet pro 2-trubkový systém,	ks	1,00000	2 149,00	2 149,00	
	PP		Rozbočka chladiwa refnet pro 2-trubkový systém,					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>výkonový index do 201-290</i>					
59	K	Pol52	Rozbočka chladiwa refnet pro 2-trubkový systém,	ks	4,00000	1 840,00	7 360,00	
	PP		Rozbočka chladiwa refnet pro 2-trubkový systém,					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>výkonový index do 200</i>					
60	K	Pol53	Montáž rozboček chladiwa	ks	5,00000	380,60	1 903,00	
	PP		Montáž rozboček chladiwa					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pojení vnitřních a venkovní jednotky (výkresy "Púdorysu 1-2.NP")</i>					
61	K	Pol54	Čerpadlo kondenzátu	ks	6,00000	2 507,00	15 042,00	
	PP		Čerpadlo kondenzátu					
62	K	Pol55	Montáž čerpadla kondenzátu	ks	6,00000	501,00	3 006,00	
	PP		Montáž čerpadla kondenzátu					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Na zdi učeben (výkresy "Púdorysu 1-2.NP")</i>					
D	D1		Zařízení 1 větrání zázemí obsluhy				128 340,00	
63	K	Pol56	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00000	38 640,00	38 640,00	
	PP		Montážní a spojovací materiál					
64	K	Pol57	Doprava, výškové práce	kpl	1,00000	45 200,00	45 200,00	
	PP		Doprava, výškové práce					
65	K	Pol58	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN					
66	K	Pol59	Revize úniku chladiwa dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 vč. zavedení nové evidenční knihy chladicího zařízení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Revize úniku chladiwa dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 vč. zavedení nové evidenční knihy chladicího zařízení					
67	K	Pol60	Revize kabelových připojení vč. komunikačních kabelů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Revize kabelových připojení vč. komunikačních kabelů					
68	K	Pol61	Předávací dokumentace a provozní předpis VZT	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Předávací dokumentace a provozní předpis VZT					
69	K	Pol63	Komplexní zkouška, zaregulování a zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Komplexní zkouška, zaregulování a zaškolení obsluhy					