



ŘEZ B-B'



ŘEZ A-A'



© PŮVODNÍ SKLADBA:
STÁVAJÍCÍ OMÍTNUTÝ PODHLED
LAŽOVÁNÍ Z OCELOVÝCH PROFILŮ NA ZÁVĚSY
STAVEBNÍ SÁDROKARTONOVÉ DESKY "KNAUF" 12,5mm

Legenda konstrukcí:

- stávající stavební konstrukce
 - nové stavební konstrukce
 - nové zařízení nábytku, VZT a gastro vybavení
- Výpis gastro zařízení je v samostatné příloze PD.

±0,000 = čistá podlaha 1NP - vstupní hala

Ing. Suchý - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Družstevní 543, 330 12 Horní Bříza / IČ: 01256386 / mob: 724 757 343

Profese : D.1.1.1 Architektonicko - stavební řešení

Výkres : 14) Řez A-A, B-B - nové konstrukce

Místo stavby : č. pop 365, parcela č. st. 513/1, k.ú. Horní Bříza

Akce :

**KD Klub Horní Bříza - elektroinstalace
a stavební obnova**

Formát : A2

Měřítko : 1:100

NAVRŽENÉ NOVÉ POVRCHY STROPU

- S1 - malba, odstranění staré malby, 15% plochy nová vysrávková omítka
- S2 - minerální podhled kazetový 600x600 mm se zvukově pohltivými deskami
- S3 - akustický podhled - děrované desky tl. 12,5mm s černou tkaninou
- S4 - renovace stávajícího SDK podhledu - broušení, kytování a nová malba
- S5 - nový bezesparý SDK podhled