


POZNÁMKY:

- ZASTROPENÍ STROPNÍCH KANÁLŮ BUDE V CELÉM ROZSAHU PROVEDENO NOVĚ Z DEMONTOVANÝCH PZO DESEK A BUDE DOPLNĚNO PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ
- U VEŠKÝCH NEZNAČENÝCH DVĚRNÍCH OTVORŮ BUDOU VYMĚNĚNY KŘÍDLA A NOVĚ NATŘENY OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ
- NEREKONSTRUOVANÁ ČÁST OBJEKTU NESMÍ BÝT BĚHEM PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DOTČENA
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- UVEDENÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, PŘI ZPRACOVÁNÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
- PRO STAVBU JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ A TOMU PAK PŘÍZPŮSOBIT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MUSÍ BÝT INFORMOVÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNĚ DALŠÍ POSTUP.
- ROZMĚRY VEŠKÝCH PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚRIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMĚM
- PŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKÝCH PRACÍ JE NUTNÉ DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÝCH LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ, PŘEDPISŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, A SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ.



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	NAŠLAPNÁ VRSTVA	STROP/PODHLÉD
1.01	KANCELÁŘ LOGOPEDIE	16,26	PVC	SDK PODHLÉD
1.02	ZÁDVEŘÍ	1,82	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.03	PŘEDSÍŇ	1,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.04	TOALETA	1,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.05	ČEKÁRNA	6,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.06	CHODBA	13,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.07	TOALETA	1,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.08	ARCHIV	7,34	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.09	CHODBA	3,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.10	SKLAD	2,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.11	TOALETA	3,11	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.12	SKLAD	13,59	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.13	SKLAD KUCHYNĚ	8,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.14	KANCELÁŘ ŘEDITELKY	33,38	PVC	SDK PODHLÉD
1.15	CENTRÁLNÍ ÚKLID	29,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.16	TOALETA	2,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.17	ŠATNA	3,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.18	KUCHYŇ	21,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.19	CHODBA	3,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.20	CHODBA	86,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.21	CHODBA	2,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.22	PŘÍPRAVNA	7,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.23	SKLAD	5,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.24	SKLAD	3,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.25	LETNÍ UMYVÁRNA	4,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.26	TRÍDA	98,82	KOBEREC/PVC	AKUSTICKÝ SDK PODHLÉD
1.27	KANCELÁŘ UČITELKY	11,16	PVC	SDK PODHLÉD
1.28	TOALETA	1,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.29	UMYVÁRNA	21,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.30	ŠATNA	16,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.31	ÚKLID	3,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.32	TOALETA	2,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.33	ŠATNA	6,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD
1.34	VSTUPNÍ HALA	29,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLÉD

LEGENDA BAREV:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- ▨ STÁVAJÍCÍ KERAMZITBETONOVÉ PANELE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ▤ SDK KONSTRUKCE (2 x DESKA 12,5 mm NA OCELOVÉ KONSTRUKCE)
- ZAZDÍVKY Z PLNÝCH CIHEL
- ▤ TEPELNÁ IZOLACE - ČEDIČOVÁ VLNA TL. 140 mm λ = 0,038 W/mK

<b>ARTENDR®</b>  ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek	Kraj:	Plzeňský	Číslo paré:	
	K.ú.:	Kaznějov [664553]		
	Objednatel:	Město Kaznějov	Formát:	4x4
	Akce:	<b>Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště</b>	Stupeň:	DSP
Vypracoval:	Datum:		10/12/2021	
Ing. Petr Toman	Měřítko:		1:100	
Zodpovídá:	Výkres:	Kód:	Č.V.:	
Ing. František Mandovec	<b>PŮDORYS 1.NP (ČÁST A) - NAVRHOVANÝ STAV</b>	D.1.1	005	