LEGENDA VÝKRESU	
1	Splaškové potrubí
	Připojovací potrubí
WC	WC
U	Umyvadlo
P	Pračka
M	Myčka
V	Výlevka
S	Sprcha
D	Dřez
Pi	Pisoár
	Svodné potrubí + tvarovky
	Odpadní potrubí
	Dešťové svodné potrubí
	Instalační kanály



Poznámka:

- Odpadní potrubí bude odvětrávané pomocí přivzdušňovacích hlavic, kromě potrubí č. 4
- Připojovací potrubí – HT systém a tvarovky
- Svodné potrubí – KG potrubí a tvarovky
- Přesné napojení na kanalizační stoku bude doplněna v DPS
- Svodné potrubí bude vedeno v instalačních kanálech
- Stávající dešťové svodné potrubí bude demontováno a následně namontováno zpět z důvodu zateplení budovy.

ARTENDR®	Kraj: Plzeňský	Číslo paré:	
ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek	K.ú.: Kaznějov [664553]		
	Objednatel: Město Kaznějov	Formát:	A3
	Akce: **Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště**	Stupeň:	DSP
		Datum:	10/12/2021
		Měřítko:	1:100
Vypracoval: Benjamin Erben			
Zodpovídá: Ing. František Mandovec	Výkres: **SVODNÉ POTRUBÍ KANALIZACE ČÁST B**	Kód: D.1.4.1	Č.V.: 005