



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci díla s názvem:

„ Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Město Habartov

se sídlem: náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
Zastoupené: Ing. Petr Janura, starosta
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních a technických: Ing. Petr Janura, starosta
Tel/fax: +420 352 661 477
E-mail: starosta@mestohabartov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 0862162329/0100
Identifikační číslo: 00259314
DIČ: CZ00259314
ID datové schránky: s63b5gx

na straně jedné společně jako objednatel (dále jen „objednatel“)

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

IČ: 25233866
DIČ: CZ25233866
se sídlem: Chebská 53, 356 58 Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl C vložka 11266
bankovní spojení: Raiffeisen bank
číslo účtu: 693509001/5500
zástupce ve věcech smluvních: Martin Vedral, společník-jednatel
zástupce ve věcech technických: Martin Vedral, Jiří Větrovec
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Preambule

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem ke změně rozsahu stavebních prací na akci „Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny“, stanovené ve změnovém listu č. ZL_01 až ZL_06

Celková hodnota víceprací činí: 3 159 062,41 Kč bez DPH
663 403,11 DPH 21%
3 822 465,52 Kč včetně DPH

Celková hodnota méněprací činí: 2 287 004,89 Kč bez DPH
480 271,03 DPH 21%
2 767 275,92 Kč včetně DPH

Podrobné položkové rozpočty tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

I. Cena za dílo, platební podmínky

Tímto dodatkem se tedy mění článek 5 odst. 5.1. Smlouvy – Cena za dílo, platební podmínky

Nové znění článku 5 odst. 5.1, je následující:

Celková cena za provedené dílo činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Cena smlouvu o dílo	11 567 976,- Kč	2 429 274,96 Kč	13 997 250,96 Kč
Cena dodatku č.1	872 057,52 Kč	183 132,08 Kč	1 055 189,60 Kč
Cena SoD vč. dodatku č.1	12 440 033,52 Kč	2 612 407,04 Kč	15 052 440,56 Kč

II. Doba plnění

Tímto dodatkem se tedy mění článek 3 odst. 3.1. Smlouvy – Doba plnění

Nové znění článku 3 odst. 3.1, je následující:

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla do 10-ti pracovních dní od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 225 dní ode dne předání staveniště.

III. Závěrečné ustanovení

- Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č.1 až 6 včetně podrobných položkových rozpočtů
Příloha č. 2 – Žádost o prodloužení
Příloha č. 3 – Přehledová tabulka dle §222

Za objednatele:

Ve Habartově dne

Za zhotovitele:

V Sokolově dne

Ing. Petr Janura, starosta
město Habartov

Martin Vedral, společník-jednatel
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_HAB
Stavba: Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Habartov	Datum:	19. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	00259314
	Město Habartov	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25233866
	bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov	DIČ:	CZ25233866
Projektant:		IČ:	
	Ing.Petr Potužák	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ŪRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ŪRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			872 057,52
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	872 057,52	183 132,08
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 055 189,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_HAB

Stavba: Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Místo: Habartov

Datum:

19. 7. 2022

Zadavatel: Město Habartov

Projektant:

Ing.Petr Potužák

Zhotovitel: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, ; Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		872 057,52	1 055 189,60	
ZL01	Změnový list 1 - střecha	370 495,12	448 299,10	STA
ZL02	Změnový list 2 - úpravy fasády	-42 459,46	-51 375,95	STA
ZL03	Změnový list 3 - podhled v tělocvičně	-363 879,65	-440 294,38	STA
ZL04	Změnový list 4 - obklad stěn v tělocvičně	7 883,67	9 539,24	STA
ZL05	Změnový list 5 - úprava napojení instalací	98 687,59	119 411,98	STA
ZL06	ZL06 - Změnový list 6 - bourání stávajícího podkladového betonu a provedení nového	801 330,25	969 609,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL01 - Změnový list 1 - střecha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Habartov

Zhotovitel:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Projektant:

Ing.Petr Potužák

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

19. 7. 2022

IČ:

00259314

DIČ:

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Z důvodu nevyhovující tahové zkoušky pro kotvení hydroizolační PVC folie do střechy objektu tělocvičny byla provedena změna, při které dojde k vyspravení původního asfaltového pásu a natavení nové vrstvy asfaltového pásu. Na střeše objektu tělocvičny dále dojde k překlenutí říms pomocí dřevěné konstrukce a vysunutí okapů mimo objekt, aby nedocházelo při ucpání žlabů k přetýkání na římsu a následnému poničení fasády objektu. Na střeše nižší části tělocvičny a přístaveb bude provedena nadstřešní tepelná izolace z důvodu eliminace tepelných mostů díky celistvosti tepelně izolační vrstvy.

Cena bez DPH

370 495,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	370 495,12	21,00%	77 803,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

448 299,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL01 - Změnový list 1 - střecha

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: Město Habartov

Projektant: Ing.Petr Potužák

Zhotovitel: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

370 495,12

PSV - ODPOČTY

-814 470,66

712_1 - Povlakové krytiny - odečet

-607 095,66

764_1 - Konstrukce Klempířské - odečet

-207 375,00

101 - PŘÍPOČTY

1 184 965,78

712 - Povlakové krytiny

516 824,22

713 - Izolace tepelné

105 480,06

762 - Konstrukce tesařské

116 058,10

764 - Konstrukce klempířské

446 603,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL01 - Změnový list 1 - střecha

Místo:

Datum:

19. 7. 2022

Zadavatel:

Město Habartov

Projektant:

Ing.Petr Potužák

Zhotovitel:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

370 495,12

D PSV ODPOČTY

-814 470,66

D 712_1 Povlakové krytiny - odečet

-607 095,66

50	K	712363005/00	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	-565,305	360,00	-203 509,80	
51	K	712363104/00	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce	kus	-2 260,000	23,00	-51 980,00	
52	M	59051326	<i>hmoždinka ETA zatlučovací fasádní s kovovým tmelem pro montáž Tl 8x60x95mm</i>	kus	-2 300,000	14,00	-32 200,00	
53	M	69311068	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2</i>	m2	-650,101	55,00	-35 755,56	
54	M	28322041	<i>fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm</i>	m2	-650,101	220,00	-143 022,22	
56	K	712363313/00	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm	kus	-13,000	1 380,00	-17 940,00	
55	K	712363318/00	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	-82,000	945,00	-77 490,00	
49	K	712391171/00	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	-565,305	35,00	-19 785,68	
57	K	X4	Římsový spádový klín - atyp.z minerální vaty tl 60-80 mm	m2	-48,870	520,00	-25 412,40	

D 764_1 Konstrukce Klempířské - odečet

-207 375,00

58	K	764522406/00	Žlab nadřímsový z hliníkového plechu hranatý, včetně čel a hrdel uložený v háčích se spádovou vložkou rš 500 mm	m	-54,300	2 120,00	-115 116,00	
59	K	764225406/00	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 500 mm	m	-35,400	1 380,00	-48 852,00	
60	K	764521404/00	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	-22,650	630,00	-14 269,50	
61	K	764528422/00	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	-31,500	925,00	-29 137,50	

D 101 PŘÍPOČTY

1 184 965,78

D 712 Povlakové krytiny

516 824,22

12	K	712320932	Provedení údržby povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým	m2	565,310	19,84	11 215,75	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712320932						
13	M	24618218	<i>nátěr hydroizolační pro opravy asfaltových střech</i>	kg	282,000	130,00	36 660,00	CS ÚRS 2022 02
VV		940*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		282,000				

16	K	712340911	Provedení rekonstrukce střech plochých do 10° se sypkými vrstvami s ponecháním stávajících vrstev přitavením asfaltového pásu s přikotvením přes stávající sydkou vrstvu do betonu	m2	56,530	916,63	51 817,09	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340911						
17	M	62853000	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,6mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	m2	86,779	335,00	29 070,97	CS ÚRS 2022 02
VV		56,35*1,54 'Přepočtené koeficientem množství		86,779				

18	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	565,310	121,00	68 402,51	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559						
19	M	62855011	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu</i>	m2	658,869	319,00	210 179,21	CS ÚRS 2022 02
VV		565,31*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		658,869				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	84,750	121,00	10 254,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559 parotěsná vrstva pod tepelnou izolací ve střeše přístavby 84,75		84,750			
75	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	98,776	217,00	21 434,39	CS ÚRS 2022 02
VV			84,75*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		98,776			
62	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	84,750	282,00	23 899,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712361703					
63	M	62853000	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,6mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	98,776	335,00	33 089,96	CS ÚRS 2022 02
VV			84,75*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		98,776			
20	K	712997001	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu	m	87,000	57,67	5 017,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712997001					
81	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 010,414	3,15	15 782,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712202					
D 713			Izolace tepelné				105 480,06	
64	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	84,750	104,00	8 814,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141136					
65	M	28375861	deska EPS S pro aplikace bez zatížení $\lambda=0,042-0,043$ tl 100mm	m2	88,988	434,00	38 620,79	CS ÚRS 2022 02
VV			84,75*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		88,988			
66	M	28375862	deska EPS S pro aplikace bez zatížení $\lambda=0,042-0,043$ tl 120mm	m2	88,988	521,00	46 362,75	CS ÚRS 2022 02
VV			84,75*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		88,988			
24	K	713141312	Montáž tepelné izolace střech plochých dvouspádovými klíny (úžlabními) kladenými volně	m2	48,870	123,38	6 029,58	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141312					
25	M	28376140	klín izolační EPS 70 spád do 5%	m3	1,500	3 510,00	5 265,00	CS ÚRS 2022 02
72	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,326	1 190,00	387,94	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102					
D 762			Konstrukce tesařské				116 058,10	
26	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	80,000	195,58	15 646,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085103					
27	M	42412013	kotevní botka třmen	kus	80,000	371,00	29 680,00	CS ÚRS 2022 02
28	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	56,000	177,88	9 961,28	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332131					
29	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,600	10 300,00	6 180,00	CS ÚRS 2022 02
30	K	762361311	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm	m2	51,590	976,14	50 359,06	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762361311					
31	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,790	2 022,73	1 597,96	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000					
71	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,260	2 090,00	2 633,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102					
D 764			Konstrukce klempířské				446 603,40	
32	K	764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm	m	13,000	460,76	5 989,88	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212635					
76	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	13,000	351,00	4 563,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212633					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	764218431	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm	m2	56,000	1 531,04	85 738,24	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764218431					
78	K	764011614	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	82,000	298,00	24 436,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764011614					
69	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm	m	82,000	396,00	32 472,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212664					
79	K	764215407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně lepené rš 670 mm	m	36,000	1 360,00	48 960,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764215407					
41	K	764301108	Montáž lemování zdí boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou, rozvinuté šířky přes 400 mm	m	53,000	192,93	10 225,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764301108					
42	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	77,700	465,00	36 130,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		27		27,000			
	VV		5,2		5,200			
	VV		18		18,000			
	VV		27,5		27,500			
	VV		Součet		77,700			
44	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	54,300	854,01	46 372,74	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511603					
45	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	5,000	625,34	3 126,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511642					
68	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	22,650	597,00	13 522,05	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511602					
47	K	764527404.R	Dilatace žlabů z Pz plechu vložení dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm	m	25,000	1 221,08	30 527,00	
48	K	764528402.R	Svod z Pz plechu lakovaného včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm	m	33,000	2 960,00	97 680,00	
80	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 397,434	1,56	6 860,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764202					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL02 - Změnový list 2 - úpravy fasády

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Habartov

Zhotovitel:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Projektant:

Ing.Petr Potužák

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

19. 7. 2022

IČ:

00259314

DIČ:

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nahrazujeme původní konstrukci odvětrávané fasády z cementovláknitých probarvených desek za kontaktní zateplovací systém tl. 160mm z důvodu nejasné životnosti cementovláknitých desek u nichž může z důvodu tepelné roztažnosti docházet k praskání, větší pracnosti ohledně údržby cementovláknitých desek a úspory za vytápění. Z důvodu poškození fasády římsy na severní straně objektu tělocvičny dojde k jejímu vyssoravení.

Cena bez DPH

-42 459,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-42 459,46	21,00%	-8 916,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-51 375,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL02 - Změnový list 2 - úpravy fasády

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: Město Habartov

Projektant: Ing.Petr Potužák

Zhotovitel: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-42 459,46
006 - Úpravy povrchu	-507 777,17
HSV - PŘÍPOČTY	465 317,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 397,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 952,45
9b - Oprava římsy tělocvičny	51 741,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL02 - Změnový list 2 - úpravy fasády

Místo:

Datum:

19. 7. 2022

Zadavatel:

Město Habartov

Projektant:

Ing.Petr Potužák

Zhotovitel:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-42 459,46

D		006	Úpravy povrchu	-507 777,17				
1	K	622271001/00	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn bez tepelné izolace	m2	-117,750	1 900,00	-223 725,00	
2	K	622271091/00	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží	m	-38,600	1 420,00	-54 812,00	
3	K	622274001/00	Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových nebo do spár, na rošt dřevěný	m	-7,800	390,00	-3 042,00	
4	M	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m2	-142,263	1 590,00	-226 198,17	

D		HSV	PŘÍPOČTY	465 317,71				
5	K	622135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	125,470	197,00	24 717,59	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622135011					
VV			stěny					
VV			117,75		117,750			
VV			ostění a nadpraží					
VV			38,6*0,2		7,720			
VV			Součet		125,470			
6	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	125,470	246,00	30 865,62	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622142001					
38	M	WBR.LZS708CB ARVY25	webertherm flex lepicí a stěrkový tmel, pro ETICS kvalitativní třídy A dle CZB	kg	627,350	64,70	40 589,55	
VV			125,47*5		627,350			
39	M	63127261	tkanina (pancéřová) sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m2	m2	125,470	95,10	11 932,20	CS ÚRS 2022 02
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	7,800	47,80	372,84	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003					
8	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	8,190	33,40	273,55	CS ÚRS 2022 02
VV			7,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,190			
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	38,600	41,70	1 609,62	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143004					
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	40,530	33,90	1 373,97	CS ÚRS 2022 02
VV			38,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		40,530			
11	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	40,530	42,60	1 726,58	CS ÚRS 2022 02
VV			38,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		40,530			
21	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn	m2	125,470	66,50	8 343,76	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151001					
12	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	117,750	864,00	101 736,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211031					
13	M	28375952	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm	m2	123,638	530,00	65 528,14	CS ÚRS 2022 02
VV			117,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		123,638			
14	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	38,600	214,00	8 260,40	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212001					
15	M	28375932	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	8,917	139,00	1 239,46	CS ÚRS 2022 02
VV			38,6*0,2*1,05		8,106			
VV			8,106*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,917			
16	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m	29,470	139,00	4 096,33	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001					
VV			obvod					
VV			35,27		35,270			
VV			odečet otvorů					
VV			-1-1-1,8-1-1		-5,800			
VV			Součet		29,470			
17	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	30,944	135,00	4 177,44	CS ÚRS 2022 02
VV			29,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,944			
18	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	125,470	401,00	50 313,47	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622531012					
VV			117,75		117,750			
VV			ostění a nadpraží					
VV			38,6*0,2		7,720			
VV			Součet		125,470			
19	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,000	36,40	546,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011					
29	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	125,470	75,90	9 523,17	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966080103					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				39 397,58	
20	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	125,470	140,00	17 565,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111					
25	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	125,470	174,00	21 831,78	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131311					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 952,45	
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,757	324,00	569,27	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
28	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26,355	14,20	374,24	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
VV			1,757*15 'Přepočtené koeficientem množství		26,355			
26	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	1,757	3 420,00	6 008,94	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013814					
D 9b			Oprava římsy tělocvičny				51 741,99	
33	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	27,265	75,90	2 069,41	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966080103					
34	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	27,265	140,00	3 817,10	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111					
VV			27,265		27,265			
30	K	622211011/00	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	27,265	650,00	17 722,25	
31	M	28375946	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 60mm	m2	29,992	200,00	5 998,40	
VV			27,265*1,1		29,992			
6	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	27,265	246,00	6 707,19	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622142001					
40	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	27,265	47,80	1 303,27	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003					
VV			27,265		27,265			
41	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	27,265	42,60	1 161,49	CS ÚRS 2022 02
VV			25,9666666666667*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,265			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	622511021/00	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	27,265	420,00	11 451,30	
35	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,382	324,00	123,77	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
36	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,730	14,20	81,37	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509		0,382*15			
					5,730			
37	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,382	3 420,00	1 306,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013814					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL03 - Změnový list 3 - pohled v tělocvičně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Habartov

Zhotovitel:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Projektant:

Ing.Petr Potužák

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

19. 7. 2022

IČ:

00259314

DIČ:

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Po kontrole sádrokartonové konstrukce v prostorách tělocvičny bylo zjištěno, že rošt, sádrokartony a parotěsná folie jsou ve stavu, kdy není potřeba jejich demontáž a konstrukce může být ponechána. Dojde k vyřezání otvorů pro instalaci nových rozvodů pro svítidla a k následnému vyspravení.

Cena bez DPH

-363 879,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-363 879,65	21,00%	-76 414,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-440 294,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL03 - Změnový list 3 - podhled v tělocvičně

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: Město Habartov

Projektant: Ing.Petr Potužák

Zhotovitel: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-363 879,65
001 - ODPOČTY	-411 688,56
002 - PŘÍPOČTY	47 808,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL03 - Změnový list 3 - pohled v tělocvičně

Místo:

Datum:

19. 7. 2022

Zadavatel:

Město Habartov

Projektant:

Ing.Petr Potužák

Zhotovitel:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-363 879,65

D 001

ODPOČTY

-411 688,56

7	K	763131411/00	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-415,290	504,00	-209 306,16	
6	K	763131822/00	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité	m2	-415,290	120,00	-49 834,80	
9	K	998763200	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-2 591,400	8,45	-21 897,33	
2	K	997002611/00	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	-11,757	90,00	-1 058,13	
1	K	997013211/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-11,757	350,00	-4 114,95	
3	K	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-11,757	260,00	-3 056,82	
4	K	997013509/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-235,140	8,00	-1 881,12	
VV		-11,757*20			-235,140			
VV		Součet			-235,140			
5	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	-11,757	250,00	-2 939,25	
15	K	766421811/00	Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2	m2	-420,000	190,00	-79 800,00	
16	K	766421822/00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	-420,000	90,00	-37 800,00	

D 002

PŘÍPOČTY

47 808,91

10	K	763131914	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 0,50 do 1,00 m2	kus	12,000	1 360,00	16 320,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131914						
11	K	763132971	Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkroví plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 m2 desky tl. 12,5 mm standardní A	kus	24,000	817,00	19 608,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763132971						
12	K	763131772	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	24,000	270,00	6 480,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131772						
13	K	784161105	Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prasklin v místnostech výšky přes 5,00 m	m	96,000	54,80	5 260,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784161105						
14	M	59030680	páska ze skelných vláken pro SDK	m	100,800	1,39	140,11	CS ÚRS 2022 02
VV		96*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			100,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL04 - Změnový list 4 - obklad stěn v tělocvičně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Habartov

Zhotovitel:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Projektant:

Ing.Petr Potužák

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

19. 7. 2022

IČ:

00259314

DIČ:

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Provádí se změna z původního obkladu deskou dřevotřískovou laminovanou z důvodu zlepšení akustiky v prostoru tělocvičny, dosažení protipožární odolnosti a delší životnosti obkladu deskou "Heradesign PLANO". Původní kryty topení budou odebrány a nahrazeny za sportovní obklad. Překrytím nik selepší estetika obkladu a zabrání se možným zraněním. Desky které budou přes niky v kterých se nachází otopná tělesa budou ve vrchní části doplněny o otvor s mřížkou a ve spodní části o mezeru mezi obložení a sportovní podlahou. Otvory budou složít k cirkulaci teplého vzduchu, aby nedošlo překrytím otopných těles k omezení vytápění prostoru tělocvičny.

Cena bez DPH

7 883,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 883,67	21,00%	1 655,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 539,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL04 - Změnový list 4 - obklad stěn v tělocvičně

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: Město Habartov

Projektant: Ing.Petr Potužák

Zhotovitel: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 883,67
766 - Konstrukce truhlářské - ODPOČTY	-445 038,50
766_1 - Konstrukce truhlářské - PŘÍPOČTY	452 922,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL04 - Změnový list 4 - obklad stěn v tělocvičně

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: Město Habartov

Projektant: Ing.Petr Potužák

Zhotovitel: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 883,67

D		766	Konstrukce truhlářské - ODPOČTY			-445 038,50		
3	K	762081150/00	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	-0,542	2 500,00	-1 355,00	
6	K	766417211/00	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	-282,170	90,00	-25 395,30	
7	M	60722285	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 22mm	m2	-216,329	1 300,00	-281 227,70	
8	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	-0,466	18 000,00	-8 388,00	
1	K	766699612/00	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevěných z tvrdého dřeva	m2	-23,481	2 500,00	-58 702,50	
2	M	60554243	řezivo listnaté dub fošna neomítaná tl 50mm dl 4m	m3	-0,542	35 000,00	-18 970,00	
4	K	X5	Dodávka a montáž ocelového pozinkovaného kotevního plechu pro kryty radiátorů - profil L 50x50x3mm pozink, 2 kotevní otvory, mechanické kotva do zdi	kus	-102,000	500,00	-51 000,00	

D		766_1	Konstrukce truhlářské - PŘÍPOČTY			452 922,17		
9	K	766 001	Dodávka obložení Deska Heradesign 1200x600x25 na dřevěný rošt s úpravou zaklopení - barevnost dle výběru	M2	188,113	1 150,00	216 329,95	
10	K	766 002	Dodávka a montáž OSB desek 2500x1250x12	m2	188,113	685,00	128 857,41	
11	K	766 003	Dodávka a montáž dřevěného pružného roštu	m2	188,113	485,00	91 234,81	
12	K	766 004	Příplatek za obložení nik deskami Heradesign v místech s radiátory, s otvory na proudění vzduchu pro otopná tělesa, dvířka pro ovládání hlavíc radiátorů, deska demontovatelná nebo otvíravá	kus	15,000	1 100,00	16 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL05 - Změnový list 5 - úprava napojení instalací

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Habartov

Zhotovitel:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Projektant:

Ing.Petr Potužák

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

19. 7. 2022

IČ:

00259314

DIČ:

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Z důvodu neodpovídající projektové dokumentace, je potřeba dovést vodovodní potrubí z nejbližšího místa na místo napojení určené projektovou dokumentací "šachta". Niky pro otopná tělesa budou zakryta sportovním obložením "Heradesign Plano", otopná tělesa budou opatřena o " automatický hygroskopický odvzdušňovací ventil", kvůli komplikovanému přístupu k radiátorům

Cena bez DPH

98 687,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 687,59	21,00%	20 724,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 411,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL05 - Změnový list 5 - úprava napojení instalací

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: Město Habartov

Projektant: Ing.Petr Potužák

Zhotovitel: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	98 687,59
HSV - Práce a dodávky HSV	21 145,91
1 - Zemní práce	1 560,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 914,70
4 - Vodorovné konstrukce	6 955,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 766,40
997 - Přesun sutě	2 949,81
PSV - Práce a dodávky PSV	77 541,68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 028,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 500,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	51 134,89
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 770,00
771 - Podlahy z dlaždic	6 108,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL05 - Změnový list 5 - úprava napojení instalací

Místo:

Datum:

19. 7. 2022

Zadavatel:

Město Habartov

Projektant:

Ing.Petr Potužák

Zhotovitel:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 687,59	
D HSV Práce a dodávky HSV							21 145,91	
D 1 Zemní práce							1 560,00	
42	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,600	1 800,00	1 080,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212131					
44	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	0,600	605,00	363,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111102					
43	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	3,000	39,00	117,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912112					
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 914,70	
27	K	631311126/00	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	0,432	6 747,00	2 914,70	
D 4 Vodorovné konstrukce							6 955,00	
22	K	411121221/00	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm	kus	13,000	210,00	2 730,00	
23	M	59341111	deska stropní plná PZD 740x340x70mm	kus	13,000	325,00	4 225,00	CS ÚRS 2022 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 766,40	
15	K	963015121/00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,09 t	kus	13,000	320,00	4 160,00	
12	K	965042141/00	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,540	2 900,00	1 566,00	
13	K	965049111/00	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,578	600,00	346,80	
14	K	965081213/00	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,780	120,00	693,60	
D 997 Přesun sutě							2 949,81	
21	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,508	250,00	627,00	
19	K	997013501/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,508	260,00	652,08	
20	K	997013509/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	50,166	8,00	401,33	
17	K	997013211/00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,508	350,00	877,80	
18	K	997002611/00	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	2,508	90,00	225,72	
16	K	998012021/00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,572	290,00	165,88	
D PSV Práce a dodávky PSV							77 541,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 028,60				
33	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnici stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	11,560	435,00	5 028,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711113117					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 500,00				
46	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	5,000	584,00	2 920,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174004					
47	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	10,000	758,00	7 580,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174005					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	51 134,89				
34	K	722180002	Potrubí z trubek PE-Xa, spojování pomocí násuvných objímek 25×3,5	m	11,000	479,55	5 275,05	
35	K	722180004	Potrubí z trubek PE-Xa, spojování pomocí násuvných objímek 40×5,5	m	22,000	1 242,00	27 324,00	
36	K	722180008	Montáž rozvodů vody z plastů nezávisle na technologii do 25 mm	m	11,000	118,45	1 302,95	
37	K	722180010	Montáž rozvodů vody z plastů nezávisle na technologii do 40 mm	m	22,000	351,90	7 741,80	
38	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	11,000	99,60	1 095,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181232					
39	K	722181245RW2	Izolace potrubí z trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 25 mm, d 45 mm	m	11,000	205,85	2 264,35	
45	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	11,000	179,00	1 969,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181252					
40	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	27,000	47,15	1 273,05	
41	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	27,000	55,20	1 490,40	
9	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	0,008	49 736,00	397,89	
10	K	998901002	mimostaveništní doprava	%	2,000	497,40	994,80	
11	K	998901003	přirážka pro rekonstrukce	%	1,500	4,00	6,00	
D 734			Ústřední vytápění - armatury	4 770,00				
48	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	15,000	318,00	4 770,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734211120					
D 771			Podlahy z dlaždic	6 108,19				
28	K	771574114/00	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2	m2	5,780	610,00	3 525,80	
31	M	59761290	<i>dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>5,780</i>	<i>350,00</i>	<i>2 023,00</i>	
30	K	771591115/00	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	1,000	75,00	75,00	
29	K	771591111/00	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	5,780	29,00	167,62	
32	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	57,910	5,47	316,77	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL06 - Změnový list 6 - bourání stávajícího podkladového betonu a provedení nového podkladového betonu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Habartov

Zhotovitel:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Projektant:

Ing.Petr Potužák

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

19. 7. 2022

IČ:

00259314

DIČ:

IČ:

25233866

DIČ:

CZ25233866

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Po provedení většiny počtu sond do stávajícího podkladového betonu, bylo zjištěno, že tento podkladový beton má nevyhovující tloušťku a není armovaný. Navíc jeho nivoleta nevyhovuje tloušťce skadby sportovní podlahy. Beton bude vybourán včetně instalačních kanálů a nahrazen novým podkladovým betonem z drátkobetonu o správné nivoleti v tloušťce 12cm

Cena bez DPH

801 330,25

DPH základní

Základ daně

801 330,25

Sazba daně

21,00%

Výše daně

168 279,35

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK

969 609,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL06 - Změnový list 6 - bourání stávajícího podkladového betonu a provedení nového podkladového betonu

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: Město Habartov

Projektant: Ing.Petr Potužák

Zhotovitel: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	801 330,25
0 - Odpočty	-108 030,00
004 - Vodorovné konstrukce	-108 030,00
01 - Přípočty	909 360,25
001 - Zemní práce	16 559,40
009 - Ostatní konstrukce a práce	198 896,95
2 - Zakládání	82 628,00
099 - Přesun hmot HSV	183 075,30
006 - Úpravy povrchu	428 200,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny - Položkový rozpočet pro VZ

Objekt:

ZL06 - Změnový list 6 - bourání stávajícího podkladového betonu a provedení nového podkladového betonu

Místo:

Datum:

19. 7. 2022

Zadavatel:

Město Habartov

Projektant:

Ing.Petr Potužák


Zhotovitel:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							801 330,25	
D 0 Odpočty							-108 030,00	
D 004 Vodorovné konstrukce							-108 030,00	
1	K	411121221/00	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm	kus	-240,000	210,00	-50 400,00	
2	M	59341112	deska stropní plná PZD 890x340x70mm	kus	-170,000	339,00	-57 630,00	
D 01 Přípočty							909 360,25	
D 001 Zemní práce							16 559,40	
12	K	181102302/00	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	424,600	39,00	16 559,40	
VV 401+23,6					424,600			
VV Součet					424,600			
D 009 Ostatní konstrukce a práce							198 896,95	
3	K	965042141/00	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	60,188	2 900,00	174 545,20	
VV 26,75*15*0,15					60,188			
15	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,165	3 950,00	24 351,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111								
VV "bourání stěn kanálu" (26,75+26,75+15)*0,3*2*0,15					6,165			
D 2 Zakládání							82 628,00	
13	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	39,725	2 080,00	82 628,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532213								
VV "podsyp desky"(401+23,6)*0,05					21,230			
VV "zásyp kanálu" (26,75+26,75+15)*0,6*0,45					18,495			
VV Součet					39,725			
D 099 Přesun hmot HSV							183 075,30	
8	K	997002611/00	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	144,744	90,00	13 026,96	
7	K	997013211/00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	144,744	350,00	50 660,40	
9	K	997013501/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	144,744	260,00	37 633,44	
10	K	997013509/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 894,880	8,00	23 159,04	
VV 144,744*20					2 894,880			
VV Součet					2 894,880			
11	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	144,744	250,00	36 186,00	
14	K	998012021/00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívání vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	77,274	290,00	22 409,46	
D 006 Úpravy povrchu							428 200,60	
16	K	631311126/00	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	50,952	6 747,00	343 773,14	
VV Nová podkladní betonová deska								
VV (401+23,6)*0,12					50,952			
VV Součet					50,952			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	50,952	587,00	29 908,82	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319012								
18	K	631319202	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	50,952	1 070,00	54 518,64	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319202								



Město Habartov
Náměstí Přátelství 122
357 09 Habartov
+420 352 692 501
podatelna@mestohabartov.cz

Váš dopis ze dne 21.11.2022

Naše značka

Vyřizuje/Linka
Jan Fiala 777 740 213

Sokolov
21.11.2022

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Stavba: Habartov ZŠ – Stavební úpravy tělocvičny

Vážený pane/Vážená paní,

v průběhu stavby byly zjištěny práce, které projekt neuvažoval a bylo nutné je provést.

Po demontáži vlysové podlahy a vybourání vyrovnávací vrstvy betonu bylo zjištěno, že stávající podkladový beton nevyhovuje niveletě pro skladbu sportovní podlahy uvažované v projektu.

Na původním podkladovém betonu byly provedeny sondy a změřilo se, že podkladový beton má místy tl. 5cm. Tudíž nebylo možné provést frézování a broušení betonu do správné nivelety.

Na podkladním betonu byly provedeny nedestruktivní zkoušky pro stanovení pevnosti betonu. Původní betonová podlaha v tělocvičně byla rozdělena viditelně do 3 podélných pruhů. V každém pruhu byly provedeny 2 sondy pro nedestruktivní měření pevnosti betonu. Bylo zjištěno, že podkladní beton nevyhovuje pevnostní třídě C12/15, běžně používané pro podkladní beton.

Z těchto důvodů bylo nutné vybourat původní podkladní beton a provést nový.

Z technologických důvodů není možné pokládat sportovní podlahu na nový podkladový beton dříve než za 28 dní.

Uvažovaná provětrávaná fasáda z cembritových desek byla změněna na kontaktní zateplovací systém. Cembritové desky jsou velmi náročné na údržbu a vzhledem k provozu školy je to velmi nevyhovující. Při této změně bylo přihlášeno i na dnešní dobu a okolnosti okolo cen energií. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že stávající zateplovací systém o tl. 7cm s omítkou není vyhovující a bude nahrazen o kontaktní zateplovací systém o tl. 16cm.

Při změně provětrávané fasády na kontaktní zateplovací systém je potřeba vzít v úvahu klimatické podmínky v období kdy se stavba realizuje.

Z těchto důvodů žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby o 45 dní.

Jan Fiala
technolog