

DODATEK č. 4

ke SMLouvě O Dílo – Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p. 545, Jáchymov
uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Jáchymov

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 00254622
DIČ: CZ 00254622
Bankovní spojení: ČSOB Ostrov
Číslo účtu: 234086011/0300
Statutární zástupce: Ing. Bronislav Grulich, starosta města

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Sídlo: Vysoká Pec 600, 432 59 Vysoká Pec
Zastoupen: Miroslavem Štýbrem, jednatel společnosti
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
Obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, Vložka 7746
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3293310267/0100

(dále jen "zhotovitel")

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel pro objednatele provede další vícepráce a odečte méněpráce uvedené ve změnových listech č. 10 až č. 27 včetně rekapitulace změn, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 a které obsahují přesnou specifikaci prací, materiálů a cen za provedení těchto prací.

Dodatkem č. 4 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.9.2020 následovně:

V článku 4. Termín zhotovení díla, se mění:

Plnění termínu díla se dle Dodatku č. 4 prodlužuje do **31.8.2022.**

V článku 5. Cena díla takto:

	Cena díla dle Dod. č. 3	navýšení ceny díla	nová cena díla
Cena bez DPH	27 846 827,61 Kč	982 515,85 Kč	28 829 343,46 Kč
DPH 15%	3 836 712,37 Kč	147 377,38 Kč	3 984 089,75 Kč
DPH 21%	476 436,49 Kč		476 436,46 Kč
Cena včetně DPH	32 159 976,47 Kč	1 129 893,23 Kč	33 289 869,70 Kč

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s Dodatkem č. 1, 2 a 3 Smlouvu o dílo.


Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č. 12/246/2022 ze dne 9.6.2022.

Za objednatele:


V Jáchymově dne 10.6.2022


.....
Ing. Bronislav Grulich
starosta města



Za zhotovitele:

Ve Vysoké Peci dne 13.6.2022


.....
METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213
jedenatel společnosti METALL QUATRO spol. s r.o.

Přílohy:

Změnové listy č. 10-24

Rekapitulace změn

Název stavby:

Objednatel:

Zhotovitel:

Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov

Město Jáchymov/Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51IČ: 00254622

METALL QUATRO spol. s r.o.Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká PecIČ: CZ61538213

Rekapitulace - Změnových listů

Název změnového listu	Cena celkem bez DPH	Mezisoučet	Dodatek č.	Poznámka
Změnový list č. 01 - Trhliny ve střezech 1. PP - 1. část	87 383,77 Kč			Po provedení částečného vyklizení prostor v 1.PP, byly ve stropní konstrukci nad 1.PP zjištěny trhliny. Jedná se trhliny v m.č. 0.05, 0.09 - trhlina je orientována od okna směrem do středu místnosti cca 3,5m vč. odhalených armatur. Dále chodba m.č. 0.08 a zde se nachází odhalená armatura a značně zkorodovaná a sklep 0.10 a 0.018 kde je stejný problém s armaturou.
Změnový list č. 02 - Doplnění háků okapových žlabů	24 360,00 Kč			Subdodavatelem zhotovitele bylo doporučeno doplnění žlabových háků s ohledem na klimatickou oblast (stavba je cca 588 m.n.m). Projektová dokumentace předpokládá 1 hák na metr žlabu, zhotovitel doporučuje 3ks na metr žlabu. Projektant souhlasí s navýšením počtu žlabových háků.
Změnový list č. 03 - Odkopání objektu po obvodu na niveletu -3,125	169 452,52 Kč			S ohledem na vlhkost zdiva bylo dohodnuto realizovat odkop kolem objektu na úroveň nivelety - 3,125. Projektantem odsouhlaseno.
Změnový list č. 04 - Otlučení fasády objektu	-6 918,39 Kč			Dne 23. 7. 2021 byla provedena pracovníkem firmy Baumit, spol. s r.o., zkouška přídržnosti podkladu fasády. Výsledek zkoušky - U všech odtrhových terčů, kde došlo k porušení na 100 % v podkladu nebylo možno určit přídržnost lepicí hmoty k podkladu. Touto zkouškou se určila soudržnost podkladu. Přídržnost lepicí hmoty k podkladu je vyšší než naměřené hodnoty napětí. Naměřené hodnoty nesplňují doporučenou průměrnou soudržnost podkladu dle ČSN 73 2901 nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa. Zkouška přídržnosti lepicí hmoty k podkladu byla provedena lokálně a nelze zaručit, že na jiných částech objektu bude mít původní omítka stejné parametry a vlastnosti. Podklad pro lepení zateplovacího systému musí splňovat požadavky normy ČSN 73 2901.
Změnový list č. 05 - Strop nad 3. NP – mezi výťahovou šachtou a schodištěm	20 894,95 Kč	1 076 230,18 Kč	Dodatek č. 1	Strop nad 3. NP – mezi výťahovou šachtou a schodištěm V rámci realizace bouracích prací bylo zjištěno, že strop mezi výťahovou šachtou a schodištěm na 3.NP není betonový. Projektantem byla zpracována dokumentace řešící doplnění nové železobetonové stropní konstrukce.

Název změnového listu	Cena celkem bez DPH	Mezisoučet	Dodatek č.	Poznámka
Změnový list č. 06 - Doplnění svislých hydroizolací po obvodu objektu a podříznutí objektu s vložením vodorovné hydroizolace	742 057,33 Kč			Na základě předchozích jednání byla na základě žádosti objednatele zpracována zhotovitelem technicko-ekonomická nabídka na provedení sanaci zdiva objektu. Přednětem nabídky je: • Dodatečná horizontální hydroizolace podříznutím diamantovým lanem a vložením sklolaminátových • Vyškrabání spár vnějšího zdiva • Nová cementová omítka hrubá vnější jednovrstvá zatřená • Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem • Provedení svislé izolace proti zemní vlhkosti modifikovanými pásy přitavením • Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů a propojení vodorovné a svislé hydroizolace • Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 80 mm • Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 20 mm • Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2
Změnový list č. 07 - Doplnění sprážovacích prvků nově realizovaných stropních konstrukcí nad 1., 2. a 3. NP	39 000,00 Kč			Zhotovitel připomínkoval nesoulad počtu sprážovacích prvků ve výkazu výměr, který předpokládal dodávku 1760ks. Proběhlo jednání s projektantem, který navýšil položku o dalších 390ks.
Změnový list č. 08 - Sanace základového zdiva	770 652,71 Kč	835 119,35 Kč	Dodatek č. 3	Po odkopání objektu bylo zjištěno, že stávající lic základové zdiva je v nevyhovujícím technickém stavu a neumožňuje realizaci navazujících skladeb (hydroizolace, zateplení) a je nutná jeho sanace. Projektantem navržena sanace v rozsahu: Vzhledem k nevyhovujícímu stavu vnějšího líce uvedeného základového zdiva bude k tomuto provedena přibetonávka v tl. min. 200 mm (od nejvíce vystupujících kamenů) z betonu C20/25 na celou výšku základového zdiva (tj. ode dna stávajícího výkopu / základové spáry) do úrovně 0,2 m pod upravený terén. Přibetonávka bude armována ocelovými svařovanými sítěmi KY49 (100x100/8 mm), min. krytí 20 mm. Vzhledem ke stavu kamenného základového zdiva do něj nebudou sítě v ploše kotveny. Dojde pouze k jejich přikotvení v horní úrovni přibetonávky v úrovni cca 0,3 - 0,5 m pod UT. Přikotvení bude provedeno ocelovými kotevními trny do kamenného zdiva, á max. 0,5 m, min. kotevní délka 150 mm.
Změnový list č. 09 - Elektroinstalace - doplnění svítidla nad hlavním vchodem; změna kabelového přívodu a jističní varných desek z 230V na 400V; Doplnění datových rozvodů - propoj 3x LAN na půdu, instalace chráničky pro Ceťin, doplnění RACK	64 466,64 Kč			S ohledem na budoucí provoz objektu bude doplněno svítidlo nad hlavním vchodem; změněn kabelový přívod a jističní varných desek z 230V na 400V; Doplněny datové rozvody o propoj 3x LAN na půdu, instalaci chráničky pro Ceťin, doplněn RACK

Název změnového listu	Cena celkem bez DPH	Mezisoučet	Dodatek č.	Poznámka
Změnový list č. 10 - Trhliny ve stropech 1. PP - 2. část	21 227,22 Kč			Dokončení započatých oprav stropů 1. PP
Změnový list č. 11 - Úprava hloubky výtahové prohlubně a s tím související změny technologie	46 820,59 Kč			Změna vyvolaná technickým stavem zákládů. Bylo nutno snížit hloubku výtahové prohlubně a upravit technologii výtahu, aby odpovídala zmenšené hloubce prohlubně.
Změnový list č. 12 - Překlad otvoru na mezipodestě schodiště mezi 1. PP a 1. NP	19 380,35 Kč			Po odstranění omítek bylo zjištěno, že stávající překlad na mezipodestě schodiště mezi 1. PP a 1. NP je dělený. Projektantem bylo rozhodnuto stávající překlady nahradit novými 3x l160 délky 3000mm. 1/ Po přeměření výšek 4.NP bylo zjištěno, že světla výška 4.NP nebude odpovídat PD – 2,35m (reálné vychází na cca 2,25m). 2/ V místě stavebních otvorů by při realizaci navrženého překladu a pozednice s ohledem na spodní hranu kleštin světla výška otvoru vycházela 1940mm Opis vyláčení projektanta: Ad 1/ Světlu výšku místností ve 4.NP lze snížit na 2,25 m. Normou je požadovaná hodnota s.v. obytných místností v podkrovní 2.30 (viz. ČSN 73 4301 , odst. 5.2.2.10). Dle kapitoly 1 uvedené normy ovšem "pro stavební úpravy stávajících budov, v nichž vznikají nové byty a pro úpravy stávajících bytů se tato norma použije přiměřeně. Ad2/ Návrh řešení: keramické překlady KP.7 v. 250 mm budou nahrazeny překladem železobetonovým armovaným (beton C20/25, 4x R14 B500 + třmínky R8 á 200mm B500) Na základě požadavku zhotovitele bylo projektantem upřesněno provedení čisti šachty mezi K5" a K11". Opis vyláčení projektanta: Bude to klasická železobetonová šachta s vnitřní vybetonávkou nebo vyzdívkou. Rozměry šachty 1100x800 mm hl. 850 mm Stěna šachty tl. min. 150 mm (beton C20/25, výztuž - ocelové svařované sítě KH30 100x100x6 mm). Vzhledem k úrovni základové spáry stávajícího zdíva jsme s projektantem ZTI zmenšili hloubku šachty. Z toho důvodu je v příloze i podélný řez ZTI s úpravou hloubky a sklonu kanalizace před šachtou. Vyláčení objednatel: • Poklop šachty – v provedení pro zadláždění keramickou dlažbou • Hloubka – s ohledem na provedení hydroizolace, bude dno realizováno pod potrubím, aby byly opracovány prostory potrubí hydroizolaci svislých stěn
Změnový list č. 14 - Čistící šachta mezi K5" a K11"	14 424,35 Kč			
		982 515,85 Kč	Dodatek č. 4	
Změnový list č. 15 - Odpočet nadbytečných hydrantových systémů	-19 205,38 Kč			• Ve výkazu výměr jsou uvedeny 4ks Hydrantových systém s tvarové stálou hadicí • Ve výkresech ZTI – 3ks • V PBŘS – 2ks
Změnový list č.16 - Kuchyňské linky, doplnění spotřebičů, příplatek za dekor dvířek	192 400,00 Kč			Projektantem upřesněn správný počet – 2k v souladu s PBŘS. Na základě požadavku objednatel doplněny spotřebiče kuchyňských linek a příplatek za dekor dvířek.

Název změnového listu	Cena celkem bez DPH	Mezisoučet	Dodatek č.	Poznámka
Změnový list č. 17 - Doplnění bidetových spršek, příplatek za změnu tvaru vany, poplatek za revize plynovodu a kouřovodu	34 800,00 Kč			Doplnění bidetových spršek, příplatek za změnu tvaru vany, poplatek za revize plynovodu a kouřovodu.
Změnový list č. 18 - Doplnění chybějícího kotle a termostatických hlav topných těles	76 916,61 Kč			Doplnění chybějícího kotle a termostatických hlav topných těles.
Změnový list č. 19 - Doplnění chybějícího ventilátoru 1.PP vč. potrubí - mč.0.06	11 426,84 Kč			Doplnění chybějícího ventilátoru 1.PP vč. potrubí - mč.0.06
Změnový list č. 20 - Doplnění konstrukčních vrstev podlahy v 1.NP	168,61 Kč			Po vybourání stávajících konstrukcí podlah 1.NP bylo zjištěno, že předpokládaná tloušťka nových konstrukcí uvedená v PD neodpovídá předpokladům uvedeným v PD. Bude nutno doplnit dalších 100mm výšky nové konstrukce. Projektantem navržena záměna izolace z minerální vlny tloušťky 30mm za izolaci z EPS v tloušťce 50+80mm.
Změnový list č. 21 - Změna těžitelosti horniny v rámci odkopů podlah v 1.PP	147 014,57 Kč			V rámci realizace odkopů v 1.PP pro nové skladby podlah bylo zjištěno, že projektem uvažované zatřídění těžitelosti neodpovídá reálnému stavu.
Změnový list č. 22 - Doplnění dělicí přčky mezi sprchou a vanou	30 545,46 Kč			Doplnění dělicích přček mezi vanu a sprchu.
Změnový list č. 23 - Přezděnění obvodového zdiva mezi nově budovanými garážovými vraty	26 888,97 Kč			S ohledem na skladbu stávajícího zdiva nebylo možno po vybourání nových stavebních otvorů pro garážová vrata zachovat stávající zbytkové obvodové zdivo a bylo jej nutno nově přezdít.
Změnový list č. 24 - Změna typu parapetu ve vlhkých prostorech	-24 667,41 Kč			Ve vlhkých prostorech byla domluvena záměna dřevěných parapetů za keramický obklad.
Změnový list č. 25 - Vyrovnání stávajícího zdiva omítkou	343 002,47 Kč			Po odstranění stávajících omítek byla zjištěna značná křivost stěn. Bude nutno doplnit další vyrovnávací vrstvy omítek.
Změnový list č. 26 - Hydroizolace v sociálních zázemí - doplnění svislé hydroizolace	65 436,40 Kč			Doplnění chybějících hydroizolací svislých stěn za sprchami, vanami a dělicích přčkách. Doplnění hydroizolačního pasu do rohů.

Název změnového listu	Cena celkem bez DPH	Mezisoučet	Dodatek č.	Poznámka
Změnový list č. 27 - Sanace základového zdiva - náhrada vnější omítky druhou vrstvou modifikovaného pasu po obvodu objektu	-1 841,10 Kč			Po odkrytí stávajícího zdiva bylo dohodnuto nahradit předpokládané vyrovnání zdiva druhou vrstvou hydroizolačního modifikovaného pasu.
Celkem bez DPH	2 893 865,38 Kč			

Rekapitulace smluvní ceny bez DPH:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo 25 935 478,08 Kč

Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem 2 893 865,38 Kč

Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů včetně sjednaných víceprací a méněprací 28 829 343,46 Kč

Za objednatele:


Ing. Bronislav Grulich
- starosta


Karla Bláhová
- vedoucí odboru hospodářsko-správního


Ing. Roman Havlan
- technický dozor objednatel

Za zhotovitele: **METALL QUATRO spol. s r.o.**

Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 08 213 DIČ CZ61538213

Miroslav Švýbr
- jednatel


Ing. Milan Karfík
- jednatel, stavební vedoucí

Za projektanta:


Ing. ANTON JURICA

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 10

Název stavby: Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov
Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o, Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					21 227,22
Vícepráce					30 360,26
Méněpráce					-9 133,04
Změnový list č. 10 - Trhliny ve stropech 1. PP - 2. část					21 227,22
139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	1,07	1 648,77	1 764,18
162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,07	31,23	33,42
162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,07	81,05	86,72
162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,07	73,83	79,00
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,07	154,70	165,53
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,07	14,38	15,39
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,61	210,00	337,05
311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	11,02	894,04	9 853,21
317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	-4,00	450,99	-1 803,96
342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	-11,02	665,01	-7 329,08
631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,52	3 052,42	1 576,05
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,04	26 826,67	1 099,89
997013115	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	0,78	778,21	608,56

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,78	531,00	415,24
998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,83	147,39	564,65
985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm	m2	3,99	495,00	1 975,05
985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	3,99	499,00	1 991,01
985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	3,99	161,00	642,39
985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	3,99	1 560,00	6 224,40
985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	3,99	304,00	1 212,96
985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,99	354,00	1 412,46
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,78	135,43	105,91
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,02	7,88	197,19

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 11

Název stavby: Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov
Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					46 820,59
Vícepráce					87 041,22
Méněpráce					-40 220,63
Změnový list č. 11 - Úprava hloubky výtahové prohlubně a s tím související změny technologie					46 820,59
139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	-10,28	1 648,77	-16 942,76
162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-10,28	31,23	-320,92
162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-10,28	81,05	-832,87
162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	-10,28	73,83	-758,68
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-4,55	154,70	-703,89
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-4,55	14,38	-65,43
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-6,83	210,00	-1 433,46
273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	-1,62	2 514,28	-4 073,13
273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-2,55	342,51	-873,40
273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-2,55	93,38	-238,12
273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,07	26 826,67	-1 824,21
311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P-10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	-6,84	894,04	-6 115,23
346244831R	Přízdívky izolační tl 200 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	-3,42	1 350,00	-4 611,60
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-3,34	246,03	-821,74

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-3,34	56,39	-188,34
998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-2,08	147,39	-305,83
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-3,34	33,24	-111,02
273313911	Základové desky z betonu tř. C 30/37	m3	0,69	3 370,00	2 338,78
341321610	Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,34	3 770,00	5 036,72
341351311	Zřízení jednostranného bednění nosných stěn	m2	5,34	955,00	5 103,52
341351312	Odstranění jednostranného bednění nosných stěn	m2	5,34	159,00	849,70
341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,13	29 700,00	3 712,50
33000R_01	výťah - příplatek za provedení s nižším dojezdem a sníženou hlavou výťahu	kpl	1,00	70 000,00	70 000,00

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 12

Název stavby: **Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov**
 Oblednatel: **Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622**

Zhotovitel: **METALL QUATRO spol. s r.o, Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213**

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					19 380,35
Vícepráce					19 380,35
Méněpráce					0,00
Změnový list č. 12 - Překlad otvoru na mezipodestě schodiště mezi 1.PP a 1.NP					19 380,35
346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	5,58	576,99	3 219,60
413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,17	7 327,03	1 216,29
973022241	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	6,00	193,29	1 159,74
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,30	135,43	311,35
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	73,57	7,88	579,72
997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kódu odpadu 170 904	t	2,30	531,00	1 220,77
998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,99	147,39	146,51
13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,19	24 300,00	4 649,92
619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	6,00	171,90	1 031,40
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,16	47,10	525,64
962025151	Bourání pilířů kamenných	m3	0,34	1 540,00	520,52
962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1 m3	m3	0,34	1 450,00	498,80
964011351	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 4 m hmotnosti do 250 kg/m	m3	0,28	2 050,82	572,18

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
975121321	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	9,30	248,00	2 306,40
975121322	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky do v 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití	m	46,50	2,57	119,51
975121323	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	9,30	140,00	1 302,00

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 13

Název stavby: Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov
Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					-2 222,70
Vícepráce					5 073,24
Méněpráce					-7 295,94
Změnový list č. 13 - Nesoulad výšek podhledu a stavebních otvorů v 4.NP navržených projektovou dokumentací a reálně zjištěným stavem po odkrytí stavebních konstrukcí					-2 222,70
317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,19	2 900,87	545,36
317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	3,23	518,97	1 673,68
317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	3,23	146,69	473,08
317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,06	37 979,08	2 088,85
317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-0,20	36 298,20	-7 295,94
998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,33	147,39	49,23
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,16	47,10	243,04

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 14

Název stavby: Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov

Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					14 424,35
Vícepráce					14 424,35
Méněpráce					0,00
Změnový list č. 14 - Čistící šachta mezi K5" a K11"					14 424,35
998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,39	147,39	205,17
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,38	19,19	45,67
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,38	103,45	246,21
62836109	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	3,29	94,50	310,72
62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	3,29	88,02	289,41
998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,03	947,00	32,20
998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,03	501,19	17,04
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,00	44 460,00	44,46
279113141	Základová zeď tl 150 mm z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tl. C 20/25	m2	3,22	809,00	2 604,98
346272236	Přízdívka z pórobetonových tvármic tl 100 mm	m2	2,38	622,00	1 480,36
632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,45	551,00	249,05
953171021	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 50 kg - nádrže	kus	1,00	237,00	237,00

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
GBX.HE77R1	Poklopy AD68 600x600 pro zadláždění	kus	1,00	7 470,00	7 470,00
711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přítavením NAIP	kus	4,00	298,02	1 192,08

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 15

Název stavby: Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov
Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					-19 205,38
Vícepráce					0,00
Méněpráce					-19 205,38
Změnový list č. 15 - Odpočet nadbytečných hydrantových systémů					-19 205,38
722250142	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 20 m prosklený	sou bor	-2,00	8 102,69	-16 205,38
72230R-01	Revize hydrantů	kus	-2,00	1 500,00	-3 000,00

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 16

Název stavby: **Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov**
Objednatel: **Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622**

Zhotovitel: **METALL QUATRO spol. s r.o, Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213**

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					192 400,00
Vícepráce					192 400,00
Méněpráce					0,00
Změnový list č.16 - Kuchyňské linky, doplnění spotřebičů, příplatek za dekor dvířek					192 400,00
76600R_01	D+M el.trouba + indukce (Electrolux EZB3411AOX + LIR60430)	kpl	10,00	16 000,00	160 000,00
7668111R01	Kuchyňská linka bez spotřebičů- montáž a dodávka - byt č.01,02 (dřez vč.baterie je v části ZT, digestoř v části VZT) - příplatek za dekor	kpl	2,00	3 400,00	6 800,00
7668111R03	Kuchyňská linka bez spotřebičů- montáž a dodávka - byt č.03,04 (dřez vč.baterie je v části ZT, digestoř v části VZT) - příplatek za dekor	kpl	2,00	3 000,00	6 000,00
7668111R05	Kuchyňská linka bez spotřebičů- montáž a dodávka - byt č.05,06, 07, 08 (dřez vč.baterie je v části ZT, digestoř v části VZT) - příplatek za dekor	kpl	4,00	3 000,00	12 000,00
7668111R09	Kuchyňská linka bez spotřebičů- montáž a dodávka - byt č.09, 10 (dřez vč.baterie je v části ZT, digestoř v části VZT) - příplatek za dekor	kpl	2,00	3 800,00	7 600,00

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 17

Název stavby: Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov
Obíednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o, Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					34 800,00
Vícepráce					34 800,00
Méněpráce					0,00
Změnový list č. 17 - Doplnění bidetových spršek, příplatek za změnu tvaru vany, poplatek za revize plynovodu a kouřovodu					34 800,00
72500R_01	D+M bidetových spršek pro byty 2NP/3NP vč. zpětných klapek - opatření proti Skotským stříkům	kus	4,00	4 080,00	16 320,00
72500R_02	Změna rozměru vany z 1200x700 na 1600x700, příplatek	kus	4,00	1 920,00	7 680,00
72500R_03	Změna typu vany z 1200x700 na rohovou (4NP), příplatek	kus	2,00	3 600,00	7 200,00
58000R_01	Revize plynovod	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
58000R_02	Revize kouřovodu	kus	1,00	1 800,00	1 800,00

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 18

Název stavby: Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov
Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o, Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					76 916,61
Vícepráce					76 916,61
Méněpráce					0,00
Změnový list č. 18 - Doplnění chybějícího kotle a termostatických hlavic topných těles					76 916,61
731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	sou bor	1,00	4 132,61	4 132,61
DOD73101	Plynový závěsný teplovodní kondenzační kotel o výkonu 5-28 kW v kaskádové sestavě		1,00	49 500,00	49 500,00
731R-0100	Uvedení kotle do provozu, zaškolení obsluhy	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
73500R_01	termostatické hlavice (D+M)_ nabídka dodavatele	kus	57,00	312,00	17 784,00

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 19

Název stavby: Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov
Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o, Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					11 426,84
Vícepráce					11 426,84
Méněpráce					0,00
Změnový list č. 19 - Doplnění chybějícího ventilátoru 1.PP vč. potrubí - mč.0.06					11 426,84
751111012	Mřz vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	1,00	270,42	270,42
2.06	Teplná izolace spiro potrubí, tl. 20 mm - dod. vč.mtže	m²	1,92	750,00	1 436,25
751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	6,10	537,52	3 278,87
998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	113,64	0,55	62,50
7510_R01	Ventilátor nástěnný malý radiální s doběhem a klapkou výkon:50m3/hod NAVRŽENÝ TYP: EB 100N T	kus	1,00	4 528,80	4 528,80
OST-01	Závěsný a spojovací materiál	kpl	1,00	300,00	300,00
OST-02	Doprava materiálu	kpl	1,00	500,00	500,00
OST-03	Zednická výpomoc – STAVBA	kpl	1,00	750,00	750,00
OST-04	Dokumentace pro kolaudaci	kpl	1,00	300,00	300,00

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 20

Název stavby: Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov
Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o, Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
Celkem					168,61
Vícepráce					27 917,12
Méněpráce					-27 748,51
Změnový list č. 20 - Doplnění konstrukčních vrstev podlahy v 1.NP					168,61
71312111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	178,80	19,66	3 515,21
28372305	deska EPS 100S do podlah tl 50mm	m2	182,38	51,94	9 472,61
28372308	deska EPS 100S do podlah tl 80mm	m2	182,38	81,86	14 929,30
63151481	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,038-0,039$ tl 30mm	m2	-182,38	152,15	-27 748,51

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 21

Název stavby: Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov
Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					147 014,57
Vícepráce					259 737,82
Méněpráce					-112 723,25
Změnový list č. 21 - Změna těžitelnosti horniny v rámci odkopů podlah v 1.PP					147 014,57
139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	-55,41	1 648,77	-91 363,29
162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-134,65	31,23	-4 205,21
162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-55,41	81,05	-4 491,22
162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	-55,41	73,83	-4 091,14
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-55,41	154,70	-8 572,39
139752101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	55,41	4 026,36	223 112,69
162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	55,41	108,59	6 017,30
162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	55,41	117,54	6 513,24
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	134,65	57,30	7 715,62
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	55,41	295,58	16 378,97

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 22

Název stavby: Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov
Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o, Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					30 545,46
Vícepráce					30 545,46
Méněpráce					0,00
Změnový list č. 22 - Doplnění dělicí příčky mezi sprchou a vanou					30 545,46
342272215	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	8,10	424,48	3 438,29
342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	9,00	92,81	835,29
998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,78	147,39	114,67
781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	15,20	494,73	7 519,90
59761039KO	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 - koupelny	m2	16,72	400,00	6 688,00
998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,30	513,68	151,54
998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,30	373,44	110,16
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,10	168,37	2 879,13
78149R_01	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním lepidlem	m	18,00	91,16	1 640,88
59054132	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm	m	19,80	362,00	7 167,60

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 23

Název stavby: Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov
Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o, Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					26 888,97
Vícepráce					26 888,97
Méněpráce					0,00
Změnový list č. 23 - Přezdění obvodového zdiva mezi nově budovanými garážovými vraty					26 888,97
342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,00	92,81	464,05
971024651	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	2,70	1 392,30	3 759,21
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,75	135,43	914,15
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	216,00	7,88	1 702,08
997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	6,75	225,00	1 518,75
998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	6,29	147,39	927,23
311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	4,50	1 040,00	4 680,00
311113135	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	4,50	1 870,00	8 415,00
311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,05	41 300,00	2 230,20
985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,00	1 120,00	2 240,00
13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,00	38 300,00	38,30

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 24

Název stavby: Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov
Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o, Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					-24 667,41
Vícepráce					18 051,30
Méněpráce					-42 718,71
Změnový list č. 24 - Změna typu parapetu ve vlhkých prostorech					-24 667,41
766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	-27,00	225,00	-6 075,00
766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	-10,00	450,00	-4 500,00
607941Rpar	vnitřní dřevěný parapet spárovka dub š.300mm	m	-32,35	990,00	-32 026,50
998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	-0,08	912,73	-73,93
998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,08	534,36	-43,28
59761008-R 9	dlažba velkoformátová keramická do interiéru přes 2 do 4ks/m2 R9	m2	16,07	765,00	12 295,08
78416100R	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm trvale elastickým tmelem	m	52,47	32,13	1 685,86
998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,39	513,68	200,34
998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,39	373,44	145,64
781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	32,67	114,00	3 724,38

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 25

Název stavby: Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov
Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o, Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					343 002,47
Vícepráce					343 002,47
Méněpráce					0,00
Změnový list č. 25 - Vyrovnání stávajícího zdiva omítkou					343 002,47
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	5 959,62	56,39	336 063,20
998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	47,08	147,39	6 939,27

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 26

Název stavby: Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov
Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o, Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					65 436,40
Vícepráce					65 436,40
Méněpráce					0,00
Změnový list č. 26 - Hydroizolace v sociálních zázemí - doplnění svislé hydroizolace					65 436,40
24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákný vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	287,43	53,55	15 391,88
998711103	Presun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,29	947,00	271,79
998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,29	501,19	143,84
711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	87,10	342,00	29 788,20
711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	181,54	59,50	10 801,63
LBC.CEMIX144	Pružná těsnící páska 80 (100, 120, 150), Těsnící páska 80, 50 bm	m	190,62	47,42	9 039,06

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 27

Název stavby: Stavební úpravy bytového domu na Slovanech č.p. 545, Jáchymov
Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o, Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					
Vícepráce					-1 841,10
Méněpráce					25 980,77
					-27 821,87
Změnový list č. 27 - Sanace základového zdiva - náhrada vnější omítky druhou vrstvou modifikovaného pasu po obvodu objektu					
-1 841,10					
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodrovné NAIP	m2	16,62	90,22	1 499,28
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	66,92	103,45	6 923,29
998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	1,35	947,00	1 274,66
998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	1,35	501,19	674,60
622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	-88,33	314,98	-27 821,87
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	99,42	157,00	15 608,94