



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Horní Bříza

Tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza

Zastoupená: Ing. Vojtěch Šedivcem, starostou

Telefon 377 955 397

E-mail: **vsedivec.mu@hornibriza.cz**

IČ: 002 57 770

DIČ: CZ 002 57 770

Bankovní spojení, číslo účtu: 2629-371/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Vojtěch Šedivec, starosta
tel.: 377 955 397
- technických: VA stavební s.r.o., tel. 724 750822
- autorský dozor: PLANSTAV a.s., tel. 603 913973

2. Zhotovitel:

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň

Zastoupený: Michalem Fictumem – vedoucí odšt. závodu

Telefon a fax: 377 828 417

E-mail: **miras@mirascz.eu**

IČ: 263 85 759

DIČ: CZ26385759

Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB a.s., Plzeň, 213005219/0300

Společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, C196901

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Michal Fictum – vedoucí odšt. závodu Plzeň
tel.: 377 828 417 (603 802967)
- technických: Michal Fictum, Ing. Pavel Vyzrál, Martin Němec, Ing. Jaroslav Baxa
tel.: 377 828 417
- stavitel: Ing. Pavel Vyzrál
tel.: 733 532028

II. Předmět plnění

1.

Zhotovitel se zavazuje provést práce na adrese **Základní škola Horní Bříza, Třída 1. máje 210, 330 12 Horní Bříza** a v rozsahu dle podrobných výkazů výměr ze dne 20. 9. 2013 zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Název akce: „ENERGETICKÉ ÚSPORY V MASARYKOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLE HORNÍ BŘÍZA“

Předmět díla je vymezen:

a) Projektovou dokumentací pro provedení stavby. Je navrženo zateplení všech školních pavilonů vnějším kontaktním zateplovacím systémem v tl. 140 mm. Střešní konstrukce budou zateplené tepelným izolantem v tl. 200 mm. Dále bude provedena výměna všech oken a vchodových dveří za okna plastová.

b) Zhotovitelem oceněnými výkazy výměr ze dne 20. 9. 2013, který je přílohou této smlouvy o dílo.

c) Podmínkami, které jsou stanovené touto smlouvou o dílo.

2.

Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace předložené objednatelem. Úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.)

3.

Součástí předmětu díla je:

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zřízení, odstranění, zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- účast na pravidelných kontrolních prohlídkách,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- provedení převjímký stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění, atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební kontroly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.
- zajištění a instalace celobarevného Velkoplošného informačního panelu o velikosti 5 100 x 2 400 mm v provedení plachta na lešení. Panel bude umístěn bezprostředně po zahájení stavebních prací na dobře viditelném místě a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace projektu. Vzhled panelu předá zadavatel vybranému uchazeči při podpisu smlouvy o dílo.
- zajištění a instalace celobarevné Trvalé pamětní desky o velikosti 300 x 400 mm v provedení plastové tabule se samolepou pro venkovní použití. Deska bude umístěna na dobře přístupném a viditelném místě po konzultaci se zadavatelem po ukončení stavebních prací. Vzhled desky předá zadavatel vybranému uchazeči min. 2 měsíce před ukončením stavebních prací.

4.

Dílo vybudované v rozsahu podle čl. II., odst. 1., 2., 3. bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN.

5.

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

III. Čas plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Termín předání a převzetí staveniště:	1. března 2014
Termín zahájení stavebních prací:	3. března 2014
Termín dokončení stavebních prací, nejpozději do	17. listopadu 2014
Termín předání díla:	30. listopadu 2014

2.

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (např. prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění díla nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, pro kterou překážka trvá, pro kterou nelze plnění díla zahájit.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle odstavce 1. za podmínky, že atmosférická, teplotní a povětrnostní situace nebude objektivně bránit řádným technologickým postupům výstavby a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o předání a převzetí staveniště.

4.

Časový harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Harmonogram začíná termínem zahájení prací a končí termínem předání a převzetí bezvadně dokončeného díla.

5.

Příslušná dokumentace (projektová dokumentace, výkazy výměr, energetický audit) související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo v 1 tištěném paré. Za správnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

6.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

7.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

8.

Objednatel je povinen dílo převzít, odpovídá-li této smlouvě. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje podstatné vady, které by bránily jeho užívání. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní dle rozpočtu dle § 547 – 549 obchodního zákoníku a po sdělení informace o sazbě DPH činí:

Cena v Kč bez DPH celkem: 19.979.939,20

DPH 21% v Kč: 4.195.787,30

Cena celkem v Kč s DPH: 24.175.726,50

2.

Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude prováděna měsíčními fakturami doloženými soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány.

3.

Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby.

4.

Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele.

5.

Objednatel neposkytuje zálohy.

6.

Nabídková cena zahrnuje cenu na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovení, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

7.

Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Uchazeč je povinen ověřit si soulad výkazů výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit.

8.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

9.

Splatnost veškerých faktur je 90 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit faktury zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 90 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

10.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.

11.

Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

12.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Soupis ocení zhotovitel cenou položkovou, popř. cenou rozpočtovanou v aktuální cenové úrovni na základě oboustranně potvrzených zápisů ve stavebním deníku po odsouhlasení technickým dozorem objednatele. Zhotovitel předloží tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě, přičemž toto odsouhlasení musí být provedeno písemně nejpozději do 14 dnů.

13.

Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu - položkou či výměrou, jsou vícepráce. O jakékoli vícepráci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla.

14.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že subdodavatelem nesmí být plněny všechny části díla s výjimkou subdodávek uvedených v Seznamu subdodavatelů.

15.

Subdodávky se v tomto případě myslí realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vybraného uchazeče výběrového řízení. Seznam subdodavatelů je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

16.

Objednatel nepřipouští změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.

17.

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a pravidelně jej předkládat objednateli.

V. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s výkazem výměr stavebních prací.

2.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektu převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.

3.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

4.

Zhotovitel je povinen dodržovat následující:

- práce budou převážně prováděny za provozu,
- práce znemožňující užívání výukových prostor školy, je nutné provádět pouze v období prázdnin,
- budou prováděny úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení tříd, učeben a kanceláří, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny),
- neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem, atd.,
- nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19.00 hodin do 7.00 hodin,

5.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

6.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

7.
Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

8.
Zhotovitel uvede po skončení stavby plochy dotčené výstavou do původního stavu.

9.
Objednatel se zavazuje vykonávat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.

10.
Objednatel prohlašuje, že byl proveden řádný průzkum, a podle něj se v místě staveniště nenachází žádná jiná vedení, než jsou v projektu a situačním plánu, předaném při předání a převzetí staveniště. Objednatel odpovídá za škody a nese odpovědnost v případě narušení inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v situaci a neznámých zhotoviteli. Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště.

11.
Objednatel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě staveniště. Objednatel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

12.
Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje el. energie, vody.

13.
Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.

14.
Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.

VI. Staveniště

1.
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2.
Zhotovitel je povinen zajistit řádné vyznačení a označení staveniště a během výstavby o toto značení řádně pečovat, a to až do doby předání díla objednateli.

3.
Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu a jeho potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.

4.
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
5.
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru a autorského dozoru a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
6.
Objednatel má právo prověřit provedení jmenovitých prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel tento požadavek vyjádří zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření těchto prací zápisem ve stavebním deníku nejméně 48 hodin předem. Neučiní-li tak, je povinen odkrýt práce na svůj náklad.
7.
Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případné rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje objednatel a nese veškeré případné poplatky. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně příjezdní cesty a prostor pro umístění materiálu na místě staveniště dle POV.
8.
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.
9.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
10.
Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště. Za každý den prodlení s vyklizením a odstraněním zařízení staveniště bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši **5 000,00 Kč** bez DPH za každý i započatý den prodlení.

VII. Stavební deník

1.
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.
2.
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČO objednatele,
 - název, sídlo IČO a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
 - název, sídlo IČO a DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo IČO a DIČ zpracovatele PD,
 - přehled všech provedených zaměření, vytýčení sítí, provedení zkoušek jakosti atp.,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
3.
Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5.
Nesouhlasí-li stavitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.
Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v za 14 dní a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

7.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VIII. Předání díla

1.
K převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejpozději 7 dní před plánovaným předáním.

2.
Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstranění takto specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době.

3.
Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele a technický dozor objednatele, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.

4.
Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady související s předmětem díla.

5.
Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí prací na místě plnění díla.

6.
Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla předá objednateli Pravidla pro užívání díla v záruční době, kterými je objednatel povinen se řídit.

7.
Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

IX. Záruční doba – Odpovědnost za vady díla

1.
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2.
Minimální délka záruční doby na celý předmět díla je **60** měsíců. Tato lhůta běží od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5. Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamáce od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 30 dnů ode dne, kdy zahájil odstraňování vady, může objednatel postupovat dle čl. XI.

6. Objednatel a zhotovitel se písemně dohodnou na lhůtě, ve které je povinen zhotovitel odstranit vytknuté vady.

7. Pokud se v době záruční lhůty zjistí, že se objednatel neřídil Pravidly pro užívání díla, které obdržel od zhotovitele při předání a převzetí díla, nebudou reklamační závady zhotovitelem uznány a objednatel si tyto závady odstraní na vlastní náklad.

8.

Před uplynutím záruční doby bude sjednána schůzka objednatele, zhotovitele a technického dozoru na místě plnění, kde bude protokolárně potvrzeno všemi zúčastněnými, že je dílo bez vad či budou sepsány vady, které budou reklamovány.

X. Smluvní pokuta

1.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

XI. Bankovní záruka za dodržení termínu odstranění vad díla v záruční době

1.
Zhotovitel předá objednateli při protokolárním předání a převzetí díla originál bankovní záruky za dodržení termínu odstranění vad díla zhotovitelem v záruční době.
2.
Bankovní záruka bude obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele (věřitel) do výše 10 % z celkové ceny díla, jestliže zhotovitel (dlužník) nedodrží termín odstranění případných vad díla.
3.
Finanční částku zajištěnou bankovní zárukou bude objednatel oprávněn čerpat na úhradu účelně vynaložených nákladů objednatele v případě, kdy bude z důvodu na straně zhotovitele objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem), protože zhotovitel neodstraní vadu řádně a ve stanoveném termínu, a na úhradu škod způsobených zhotovitelem porušením jeho povinností.
4.
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve shodném znění s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů po každém oprávněném čerpání záruky objednatelem.
5.
Bankovní záruka bude platná minimálně po dobu záruční lhůty na stavební a montážní práce uvedené v čl. IX této smlouvy.
6.
Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
7.
Bankovní záruka bude obsahovat nejméně tyto údaje:
 - obchodní firmu a sídlo banky,
 - obchodní firmu a sídlo klienta (zhotovitele),
 - výši zajištěné částky,
 - účel záruky,
 - označení oprávněného k čerpání záruky.
8.
Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do 15 dnů od uplynutí záruční lhůty, v případě že budou veškeré vady reklamované v záruční době odstraněny nebo do 15 dnů od odstranění veškerých reklamovaných vad, v případě že záruční lhůta již uběhla.
9.
Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.

XII. Ostatní ustanovení

1.
Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky na celou dobu plnění díla a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

2.
Zhotovitel si je vědom, že materiály, které mohly být jmenovitě uvedené v zadávací resp. projektové dokumentaci a výkazu výměr, nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, projektová dokumentace či výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, zhotovitel to při zpracování nabídky chápe jako vymezení kvalitativního standardu. Zhotovitel si je vědom, že objednatel umožnil použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

3.
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

XIII. Vyšší moc

1.
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XIV. Závěrečná ustanovení

1.
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

2.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.

3.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.
Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí, Státním fondem životního prostředí České republiky, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Zhotovitel se

zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli po předání a převzetí díla seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.

6.

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že neobdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí a na dotaci pozbude nárok. V případě, že již budou zahájeny stavební práce, oznámí objednatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zhotoviteli a ten stavební práce zastaví bez zbytečného odkladu a zabezpečí dílo. Zhotoviteli náleží odměna za již zrealizované stavební práce a za zabezpečení díla.

7.

Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

8.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.


Přílohy k této smlouvě

Příloha č. 1 – Oceněné výkazy výměr se soupisem stavebních prací

Příloha č. 2 – Harmonogram výstavby

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

V Plzni, dne 7. 11. 2013



Ing. Vojtěch Šedivec

Město Horní Bříza

MĚSTO HORNÍ BRÍZA
Třída 1. máje 300
330 12 Horní Bříza

- 1 -

V Plzni dne 7. 11. 2013



Michal Fictum

vedoucí odšt. závodu Plzeň

mas
stavby a stavební práce s.r.o.
odšepný závod Plzeň
V Últě 57/11, 321 00 Plzeň - Little
IČO: 260 95 759 - tel./fax: 378 630 417



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Seznam subdodavatelů

dle § 44 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

Název veřejné zakázky:

ENERGETICKÉ ÚSPORY V MASARYKOVĚ
ZÁKLADNÍ ŠKOLE HORNÍ BŘÍZA

Identifikační údaje zadavatele:

Název:

Město Horní Bříza

Sídlo:

Tř. 1. Máje 300, 330 12 Horní Bříza

IČ:

002 57 770

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název:

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., odšt. závod
Plzeň

IČ:

263 85 759

Sídlo:

V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň - Litice

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

Michal Fictum – vedoucí odšt. závodu Plzeň

Uchazeč níže **věcně** vymezí části předmětu veřejné zakázky, které hodlá zadat subdodavatelům. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.

Uchazeč **může** zadat subdodavateli tyto části zakázky:

- **Zpracování dokumentace skutečného provedení díla** (VRN – pol. Projekt skutečného provedení stavby)
- **Dodávky a montáže výplní otvorů** (A1, A2, A3, A4 – Zateplení objektu - 766 – Konstrukce truhlářské)
- **Zajištění a instalace celobarevného Velkoplošného informačního panelu a celobarevné Trvalé pamětní desky** (A1 – Ostatní náklady – Vedlejší rozpočtové náklady - Informační tabule na staveništi)

Ostatní práce nemohou být zadány subdodavateli.


Prohlašuji, že dodavatel má v úmyslu zadat níže uvedeným subdodavatelům specifikované části zakázky (v případě potřeby připojte další tabulky subdodavatelů):

Identifikační údaje subdodavatel č. 1		Specifikace části veřejné zakázky, kterou má dodavatel v úmyslu zadat subdodavateli	Podíl na plnění VZ	
			V %	V Kč bez DPH
Obchodní firma / název	Okno – Technik s.r.o.	Dodávka a montáž výplní otvorů	30%	7.000.000,-
Sídlo / podnikání místo	Novohradská 368/20, České Budějovice			

Právní forma:	Spol.s ruč.omez.			
IČ:	260 72 467			
Identifikační údaje subdodavatel č. 2		Specifikace části veřejné zakázky, kterou má dodavatel v úmyslu zadat subdodavateli	Podíl na plnění VZ	
			V %	V Kč bez DPH
Obchodní firma / název	Pro Arch s.r.o.	Projektová činnost ve výstavbě	0,1%	20.000,-
Sídlo / místo podnikání	Boettingerova 2902/26, Plzeň			
Právní forma:	Spol.s ruč.omez.			
IČ:	611 73 916			

V Plzni dne 19. 9. 2013

mas
rehabilitační sanace s.r.o.
 občanský ústav Plzeň
 Vládkova 12/11, 221 00 Plzeň - Ústí
 IČ: 611 73 916 - Tel./Fax: 377 828 417



.....
 Michal Fictum – vedoucí odšť. závodu Plzeň

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Energetické úspory v Masarykově základní škole Horní Bříza

Termín prací:

Termín předání a převzetí staveniště: 1.3.2014

Termín zahájení stavební prací: 3.3.2014

Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 17.11.2014

Termín předání díla: nejpozději do 30.11.2014

	pav. A1*	pav. A2	pav. A3	pav. A4
HSV	1.3. - 10.7.2014	15.7. - 15.10.2014	10.4. - 20.6.2014	25.6. - 25.10.2014
PSV	5.3. - 10.7.2014	20.7. - 15.10.2014	20.4. - 20.6.2014	30.6. - 25.10.2014
Výplně otvorů	5.3. - 10.5.2014	20.7. - 30.8.2014	20.4. - 20.5.2014	1.7. - 10.9.2014
Předání díla	do 30.11.2014	do 30.11.2014	do 30.11.2014	do 30.11.2014

* Okna během školního roku, fasáda o prázdninách

FINANČNÍ HARMONOGRAM

březen 2014	2.180.000,-	vč. DPH
duben 2014	2.180.000,-	
květen 2014	2.180.000,-	
červen 2014	2.180.000,-	
červenec 2014	2.180.000,-	
srpen 2014	2.180.000,-	
září 2014	2.180.000,-	
říjen 2014	2.180.000,-	
listopad 2014	2.255.553,-	

Michal Fictum

vedoucí odšt. závodu Pízeň

migas
stavitelství
odštěpný závod Pízeň
V Úhlu 37/1, 321 00 Pízeň - Litice
IČO: 263 85 759 - tel./fax: 377 828 417

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201313
Stavba: ZŠ Horní Bříza

KSO:
Místo: Horní Bříza

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.02.2013

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				19 695 553,11
DPH	základní	21,00%	ze	19 695 553,11
	snižená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				23 831 619,31
v				CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201313

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Místo: Horní Bříza

Datum:

18.02.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		19 695 553,11	23 831 619,31	
A1	Pavilon A1	7 845 058,08	9 492 520,28	STA
1	pavilon A1	7 845 058,08	9 492 520,28	Soupis
1	Zateplení objektu	7 410 956,74	8 967 257,74	Soupis
2	Ostatní náklady	285 136,85	345 015,65	Soupis
3	Hromosvod	148 964,49	180 247,09	Soupis
A2	Pavilon A2	2 711 616,99	3 281 056,59	STA
1	pavilon A2	2 711 616,99	3 281 056,59	Soupis
1	Zateplení objektu	2 438 113,46	2 950 117,36	Soupis
2	Ostatní náklady	212 953,98	257 674,38	Soupis
3	Hromosvod	60 549,55	73 265,05	Soupis
A3	Pavilon A3	3 825 127,02	4 628 403,72	STA
1	pavilon A3	3 825 127,02	4 628 403,72	Soupis
1	Zateplení objektu	3 624 006,20	4 385 047,60	Soupis
2	Ostatní náklady	132 695,01	160 561,01	Soupis
3	Hromosvod	68 425,81	82 795,31	Soupis
A4	Pavilon A4	5 154 201,02	6 236 583,32	STA
1	pavilon A4	5 154 201,02	6 236 583,32	Soupis
1	Zateplení objektu	4 848 438,26	5 866 610,36	Soupis
2	Ostatní náklady	242 980,31	294 006,21	Soupis
3	Hromosvod	62 782,45	75 966,85	Soupis
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	159 550,00	193 055,50	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: A1 - Pavilon A1

Soupis: 1 - pavilon A1

Úroveň 3: 1 - Zateplení objektu

KSO:
 Místo: Horní Bříza

CC-CZ:
 Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	7 410 956,74
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	7 410 956,74	1 556 300,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 967 257,66
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza
 Objekt: A1 - Pavilon A1
 Soupis: 1 - pavilon A1

Úroveň 3: 1 - Zateplení objektu

Místo: Horní Bříza
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18.02.2013
 Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV	7 410 956,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 337 564,38
61 - Úprava povrchů vnitřní	1 771 284,70
62 - Úprava povrchů vnější	116 290,20
64 - Osazování výplní otvorů	1 572 956,74
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 991,00
94 - Lešení a stavební výtahy	566 279,68
96 - Bourání konstrukcí	286 492,65
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	183 820,32
99 - Přesun hmot	20 087,86
	75 878,85
PSV - Práce a dodávky PSV	5 073 392,36
712 - Povlakové krytiny	404 822,75
713 - Izolace tepelné	1 001 384,10
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	36 302,70
762 - Konstrukce tesařské	51 712,35
764 - Konstrukce klempířské	143 620,80
766 - Konstrukce truhlářské	3 327 411,95
767 - Konstrukce zámečnické	39 449,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	307,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	68 380,65

SOUPIS PRACÍ

Objekt: ZŠ Horní Bříza
 Objekt: A1 - Pavilon A1
 Soupis: 1 - pavilon A1
 Úroveň 3: 1 - Zateplení objektu

Místo: Horní Bříza Datum: 18.02.2013
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 410 956,74

HSV - HSV 2 337 564,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 771 284,70

1	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	1 826,169	40,00	73 046,76	CS ÚRS 2013 01
			Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch hladké stěn přes 10 do 30%					
			kzs140+10		1 716,719			
			spalety_dl*0,08		109,450			
		podklad_oprava	Součet		1 826,169			

61 - Úprava povrchů vnitřní 116 290,20

2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1 368,120	85,00	116 290,20	CS ÚRS 2013 01
			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
			spalety_dl		1 368,120			

62 - Úprava povrchů vnější 1 572 956,74

3	K	62213112R	Penetrace podkladu pod KZS vnějších stěn a podhledů nanášená ručně	m2	2 079,872	13,00	27 038,34	
			Penetrace podkladu pod KZS vnějších stěn nanášená ručně					
			92,85+1706,719+270,303+10		2 079,872			
			Součet		2 079,872			

4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 092,520	12,00	13 110,24	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
			1,5*2,4*109		392,400			
			0,9*2,4*116		250,560			
			0,9*2,4*22		47,520			
			0,6*2,6*7		10,920			
			2,1*2,6*4		21,840			
			2,4*(2,1+2,1+1,5+2,1+1,8)*1		23,040			
			1,5*(2,1+2,1+1,5+2,1+1,8)*2		28,800			
			1,2*2,1*6		15,120			
			0,9*1,8*19		30,780			
			0,9*2,1*11		20,790			
			1,5*2,1*9		28,350			
			2,5*2,1*1		5,250			
			1,2*1,8*10		21,600			
			0,6*2,4*99		142,560			
			0,3*2,4*24		17,280			
			1,8*3,27*2		11,772			
			1,8*3,27*1+0,6*2,37		7,308			
			1,8*3,0		5,400			
			1,8*3,0		5,400			
			0,8*2,6		2,080			
			1,5*2,5*1		3,750			
		vypĺne_otv	Součet		1 092,520			

5	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	275,151	12,00	3 301,81	CS ÚRS 2013 01
			Montáž základacích soklových lišt zateplení měřeno v dwg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	590516340	234,011+44,120-2,98 lišta základací LO 143 mm tl.1,0mm lišta základací LO 143 mm tl.1,0mm	m	275,151 288,909	48,00	13 867,63	CS ÚRS 2013 01
7	K	622252002	275,151*1,05 Montáž ostatních listů zateplení Montáž ostatních listů zateplení	m	288,909 3 405,060	8,00	27 240,48	CS ÚRS 2013 01
8	M	590514800	136,520+1416,12+979,820+436,300+436,300 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm	m	143,346	8,00	1 146,77	CS ÚRS 2013 01
9	M	590514760	(11,75*5+11,57*6+8,35)*1,05 profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm	m	143,346 1 436,526	17,00	24 420,94	CS ÚRS 2013 01
10	M	590514780	spalety_d1*1,05 lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m	m	1 436,526	7,00	10 055,68	CS ÚRS 2013 01
11	M	590514920	spalety_d1*1,05 lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	1 436,526 455,595	16,00	7 289,52	CS ÚRS 2013 01
12	M	590514940	parapety*1,05 lišta parapetní PVC UV 10, 2 m lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	455,595	24,00	10 934,28	CS ÚRS 2013 01
			109*1,5 116*0,9 22*0,9 0,6*7 2,1*4 2,1*2 1,5*2 1,2*6 0,9*19 0,9*11 8*1,2 1,5*9 2,5*1 0,6*99 0,3*24 parapety Mezisoučet "prořez 5%" 433,9*0,05 Součet		163,500 104,400 19,800 4,200 8,400 4,200 3,000 7,200 17,100 9,900 9,600 13,500 2,500 59,400 7,200 433,900 21,695 455,595			
13	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmele stěn	m2	91,850	153,00	14 053,05	CS ÚRS 2013 01
14	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm měřeno v dwg "SZ"427,37-74,4 "JZ"746,883 "JV"432,537-74,4 "SV"763,661-11,252 "vnitřní rohy"0,5*11,57*5+3,6*4,4*2+0,5*8,35 "atrium"163,22+92,030+162,18+92,030 -(vyplně_otv-(10*1,2*1,8+1,5*2,0)) "odpočet mineral"-10 Součet	m2	1 706,719	384,00	655 380,10	CS ÚRS 2013 01
15	M	283761120	kzs140 deska fasádní polystyrénová 1000 x 500 x 140 mm desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové - speciální (lambda=0,032 W/mK)	m2	1 740,853	154,00	268 091,36	CS ÚRS 2013 01
16	K	622212001	kzs140*1,02 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm 109*(2,4+1,5+2,4) 116*(2,4+0,9+2,4) 22*(2,4+0,9+2,4) 7*(2,6+0,6+2,6)	m	1 740,853 1 802,020	50,50	91 002,01	CS ÚRS 2013 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		4*(2,6+2,1+2,6)		29,200			
		1,8*2+2,1*2*3+1,5*2+2,1		21,300			
		2*(1,5+1,8*2+2,1*2*3+1,5*2)		41,400			
		6*(2,1+1,2+2,1)		32,400			
		19*(1,8+0,9+1,8)		85,500			
		11*(2,1+0,9+2,1)		56,100			
		9*(2,1+1,5+2,1)		51,300			
		2,5+2,1+2,5		7,100			
		99*0,6		59,400			
		24*0,3		7,200			
		-99*(2,4*2)		-475,200			
		-24*(2,4*2)		-115,200			
		2*(3,27+1,8+3,27)		16,680			
		3,27+1,8+0,6+3,27		8,940			
		1,8+3,0+3,0		7,800			
		1,8+3,0+3,0		7,800			
		2,6+0,8+2,6		6,000			
		1,5+2,5+2,5		6,500			
	spalety_dl	Mezisoučet		1 368,120			
		parapety		433,900			
	kzs_30	Součet		1 802,020			
17	M	283761020	deska fasádní polystyrénová 1000 x 500 x 30 mm	m2	270,303	33,00	8 920,00 CS ÚRS 2013 01
		desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové - speciální lambda=0,032 W/mK					
		kzs_30*0,15		270,303			
18	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	10,000	395,00	3 950,00 CS ÚRS 2013 01
		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
19	M	631515310	deska minerální izolační fasádní tl. 140 mm	m2	10,200	238,00	2 427,60 CS ÚRS 2013 01
		plst. minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace stěn deska, s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 140 mm					
		10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,200			
20	K	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	2 017,705	185,00	373 275,43 CS ÚRS 2013 01
		Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn					
		kzs140		1 706,719			
		"mineral"10		10,000			
		spalety_dl*(0,14+0,08)		300,986			
		Součet		2 017,705			
21	K	621511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	91,850	190,00	17 451,50 CS ÚRS 2013 01
		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů					
		64 - Osazování výplní otvorů				8 991,00	
22	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	111,000	25,00	2 775,00 CS ÚRS 2013 01
		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm					
		O1					
		111		111,000			
23	M	56245611R	mřížka větrací plast 100x100 bílá se síťovinou	kus	111,000	56,00	6 216,00
		stavební části z ostatních plastů mřížky větrací plastové hranaté VM 150x150 B bílá se síťovinou					
		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				566 279,68	
		94 - Lešení a stavební výtahy				286 492,65	
24	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	2 784,185	37,00	103 014,85 CS ÚRS 2013 01
		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m					
		(12-1,5)*(190,85+8*2*1,5)		2 255,925			
		(12-1,5)*(44,120-4*1,5)		400,260			
		(4,7-1,5)*20*2		128,000			
	lešení	Součet		2 784,185			
25	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	250 576,650	0,50	125 288,33 CS ÚRS 2013 01
		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití					
		lešení*30*3		250 576,650			
26	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	2 784,185	14,00	38 978,59 CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m								
lesení					2 784,185			
27	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 784,185	4,00	11 136,74	CS ÚRS 2013 01
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
lesení					2 784,185			
28	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	250 576,650	0,01	2 505,77	CS ÚRS 2013 01
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111								
lesení*30*3					250 576,650			
29	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 784,185	2,00	5 568,37	CS ÚRS 2013 01
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
lesení					2 784,185			
96 - Bourání konstrukcí							183 820,32	
30	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	17,280	180,00	3 110,40	CS ÚRS 2013 01
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2								
31	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	205,050	170,00	34 858,50	CS ÚRS 2013 01
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2								
32	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	755,550	165,00	124 665,75	CS ÚRS 2013 01
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2								
33	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	78,930	130,00	10 260,90	CS ÚRS 2013 01
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2								
34	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	24,870	115,00	2 860,05	CS ÚRS 2013 01
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm								
coplitové stěny								
2*14,4-2*2*2,295					19,620			
sklobetony								
5,250					5,250			
Součet					24,870			
35	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	34,288	190,00	6 514,72	CS ÚRS 2013 01
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2								
36	K	960000000	Demontáž všech úchytlů, konzol a tabulek na fasádě	hzs	10,000	155,00	1 550,00	
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							20 087,86	
37	K	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	m2	1 826,169	11,00	20 087,86	CS ÚRS 2013 01
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 % podklad oprava								
					1 826,169			
99 - Přesun hmot							75 878,85	
38	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	92,897	145,00	13 470,07	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m								
HSV					89,959			
PSV					89,959			
sutě								
2,938					2,938			
Součet					92,897			
39	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	92,897	200,00	18 579,40	CS ÚRS 2013 01
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením								
sutě					92,897			
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 300,558	7,00	9 103,91	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km								
sutě*14					1 300,558			
41	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	92,897	280,00	26 011,16	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)								
sutě					92,897			
42	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	52,814	165,00	8 714,31	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m								

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 073 392,36

712 - Povlakové krytiny

404 822,75

43	K	712300841	Odstanění povlakové krytiny střeš do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním Odstanění ze střeš plochých do 10 st. mechu odškrábáním a očištěním s urovnáním povrchu strecha	m2	1 749,472	8,00	13 995,78	CS ÚRS 2013 01
44	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše měřeno v dwg strecha	m2	1 749,472	95,00	166 199,84	CS ÚRS 2013 01
45	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS strecha*1,15	m2	2 011,893	110,00	221 308,23	CS ÚRS 2013 01
46	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do	t	11,063	300,00	3 318,90	CS ÚRS 2013 01

713 - Izolace tepelné

1 001 384,10

47	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek Montáž tepelné izolace stropů rohoží, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou)	m2	91,850	38,00	3 490,30	CS ÚRS 2013 01
48	M	631481120	deska minerální izolační tl. 100 mm	m2	96,443	65,00	6 268,80	CS ÚRS 2013 01
49	K	713141111	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, Montáž tepelné izolace střeš plochých rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zcela, strecha	m2	1 749,472	75,00	131 210,40	CS ÚRS 2013 01
50	K	713141111	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, Montáž tepelné izolace střeš plochých rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zcela, strecha	m2	1 749,472	95,00	166 199,84	CS ÚRS 2013 01
51	M	283722040	deska EPS 100 S tl. 100 mm kaširovaná asf. pásem deska EPS 100 S tl. 100 mm kaširovaná asf. pásem strecha*1,05	m2	1 836,946	233,00	428 008,42	
52	M	283723160	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 140 mm desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000 strecha*1,05	m2	1 836,946	140,00	257 172,44	CS ÚRS 2013 01
53	K	71300000R	Dodatečné zateplení stáv. ocel. poklopu na střeš 1200/900mm odkaz Z1	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
54	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do	t	25,113	300,00	7 533,90	CS ÚRS 2013 01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

36 302,70

55	K	72123321R	Střešní vtok polypropylen pro pochůzní střechy izolovaný s ochranným košem Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzní střechy s odtokem svíslým DN 160 (HL 62B)	kus	8,000	3 200,00	25 600,00	
56	K	72127315R	Hlavice ventilační pro ZTI Ventilační hlavice z polypropylen (PP) DN 110 (HL 810)	kus	20,000	535,00	10 700,00	
57	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do	t	0,006	450,00	2,70	CS ÚRS 2013 01

762 - Konstrukce tesařské

51 712,35

58	K	762420014	Obložení stropu z desek cementotřískových tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	91,850	555,00	50 976,75	CS ÚRS 2013 01
59	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do	t	2,452	300,00	735,60	CS ÚRS 2013 01

764 - Konstrukce klempířské

143 620,80

60	K	764430250	Oplechování Pz zdí rš 600 mm včetně rohů Oplechování z pozinkovaného Pz plechu zdí a nadezdívek (atik) včetně rohů rš 600 mm K1 77,6	m	77,600	305,00	23 668,00	CS ÚRS 2013 01
61	K	76431100R	Oplechování VZT jednotek	m2	4,500	585,00	2 632,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké střešní s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí vel. 2000 x 1000 mm plech tl. 0,6 mm, sklon střechy do 30 st.					
			K2					
			4,5		4,500			
62	K	76444521R	Dilatační lišta Pz rš 250 mm	m	50,500	195,00	9 847,50	
			Ostatní prvky na fasádě z pozinkovaného Pz plechu dvoudílná dilatace spár, zdi a stropů z plechu tl. 0,8 mm rš 400 mm					
			K3					
			50,5		50,500			
63	K	76434224R	Lemování Pz ZTI, STA ap. pr. 150 - 250 mm	kus	20,000	555,00	11 100,00	
			Ostatní prvky kusové z pozinkovaného Pz plechu lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině průměr přes 100 do 200 mm					
			K4					
			20		20,000			
64	K	76433327R	Ukončení zateplení u atiky Pz plech rš 750 mm	m	250,000	325,00	81 250,00	
			Lemování z pozinkovaného Pz plechu zdi na plochých střechách, včetně rohů, spojů, listů a dilatací rš 750 mm					
			K5					
			250		250,000			
65	K	76433124R	Lemování Pz plech zdi rš 350 mm	m	18,000	252,00	4 536,00	
			Lemování Pz plech zdi tvrdá krytina rš 400 mm					
			K6					
			18		18,000			
66	K	7643110R	Oplechování piliřku elektro a VZT	m2	1,500	510,00	765,00	
			K7					
			1,5		1,500			
67	K	76431182R	Demontáž oplechování	m2	6,000	45,00	270,00	
			Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí vel. 2000 x 1000 mm, sklonu do 30 st., v ploše jednotlivě do 25 m2					
			4,5+1,5		6,000			
68	K	764334850	Demontáž lemování zdi	m	18,000	22,00	396,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž lemování zdi na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky rš 500 mm					
69	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	433,900	18,00	7 810,20	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm					
			parapety		433,900			
70	K	764999999	Dmž lemování trub	kus	20,000	35,00	700,00	
71	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,614	400,00	645,60	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

766 - Konstrukce truhlářské

3 327 411,95

72	K	76644182R	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	m	433,900	18,00	7 810,20	
			Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m					
			parapety		433,900			
73	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	817,500	425,00	347 437,50	CS ÚRS 2013 01
			Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva					
			1,5*2,4*109		392,400			
			0,9*2,4*116		250,560			
			0,9*2,4*22		47,520			
			1,2*2,1*6		15,120			
			0,9*2,1*19		35,910			
			0,9*2,1*11		20,790			
			1,5*2,1*9		28,350			
			2,5*2,1*1		5,250			
			1,2*1,8*10		21,600			
			Součet		817,500			
74	K	766621213	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	32,760	465,00	15 233,40	CS ÚRS 2013 01
			Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdiva					
			0,6*2,6*7		10,920			
			2,1*2,6*4		21,840			
			Součet		32,760			
75	K	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlikem do zdiva	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlikem					
76	K	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlikem do zdiva	kus	5,000	1 300,00	6 500,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlikem					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	76660481	Montáž vchodových dveří 2křídlových s díly a nadsvětlikem do zdiva	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž dverních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s díly a nadsvětlikem							
K	766000001	Montáž oken - meziokenních vložek	kus	123,000	770,00	94 710,00	
Montáž oken zdvojených vložek meziokenních ocelových							
99+24				123,000			
M	611400001	plastové vchodové dveře 2.kř.proskl.izol.trojsklo 1800/3270mm - odkaz	kus	2,000	23 675,00	47 350,00	
M	611400002	okna plast. 2.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 600/2600mm - odkaz 4	kus	7,000	2 472,00	17 304,00	
M	611400003	okna plast. 3.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 2100/2600mm - odkaz 5	kus	4,000	13 250,00	53 000,00	
M	611400004	schodišťové okno - sestava plast. oken vč. vněj. parapetu 2400x9600mm - odkaz 6	kus	1,000	38 920,00	38 920,00	
M	611400005	schodišťové okno - sestava plast. oken vč. vněj. parapetu 1500x 9600mm - odkaz 7	kus	2,000	24 623,00	49 246,00	
M	611400006	okna plast. 2.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 1200/2100mm - odkaz 8	kus	6,000	5 053,00	30 318,00	
M	611400007	okna plast. 2.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 900/2100mm - odkaz 9	kus	19,000	7 048,00	133 912,00	
M	611400008	okna plast. 2.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 900/2100mm - odkaz 10	kus	11,000	4 346,00	47 806,00	
M	611400009	okna plast. 2.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 1500/2100mm - odkaz 11	kus	9,000	5 912,00	53 208,00	
M	611400010	okna plast. 4.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 2500/2100mm - odkaz 12	kus	1,000	10 203,00	10 203,00	
M	611400011	okna plast. 1.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 1200/1800mm - odkaz 13	kus	10,000	3 730,00	37 300,00	
M	611400012	plast.vchod.dveře 2.kř.proskl.izol.trojsklo 1800/3270mm+boč.nadsvětl. - odkaz 2	kus	1,000	25 685,00	25 685,00	
M	611400013	plast.vchod.dveře 2.kř.proskl.izol.trojsklo 1800/3000mm - odkaz 3	kus	1,000	23 155,00	23 155,00	
M	611400014	plast.vchod.dveře 2.kř.proskl.izol.trojsklo 1800/3000mm - odkaz 4	kus	1,000	24 100,00	24 100,00	
M	611400015	plast.vchod.dveře 1.kř.proskl.izol. trojsklo 800/2600mm - odkaz 5	kus	1,000	11 985,00	11 985,00	
M	611400016	plast.vchod.dveře 2.kř.proskl.izol.trojsklo 1500/2500mm - odkaz 6	kus	1,000	16 267,00	16 267,00	
M	611400017	okna.plast. 2.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 1500/2400mm - odkaz 1	kus	109,000	6 253,00	681 577,00	
M	611400018	okna.plast. 2.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 900/2400mm - odkaz 2	kus	116,000	7 507,00	870 812,00	
M	611400019	okna.plast. 2.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 900/2400mm - odkaz 3	kus	22,000	4 522,00	99 484,00	
M	611400020	meziokenní vložka MIV 600/2400mm - odkaz MIV 1	kus	99,000	3 628,00	359 172,00	
M	611400021	meziokenní vložka MIV 300/2400mm - odkaz MIV 2	kus	24,000	3 011,00	72 264,00	
K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	298,000	90,00	26 820,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m							
116				116,000			
22				22,000			
7				7,000			
19				19,000			
11				11,000			
99				99,000			
24				24,000			
Součet				298,000			
K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	136,000	142,00	19 312,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m							
109				109,000			
2				2,000			
6				6,000			
9				9,000			
10				10,000			
Součet				136,000			
K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	7,000	234,00	1 638,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m							
4				4,000			
2				2,000			
1				1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					7,000			
103	M	611444020	parapet plastový vnitřní š. 300 mm okna a dveře balkónové z plastů parapety plastové vnitřní	m	440,000	120,00	52 800,00	CS ÚRS 2013 01
104	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,150	329 219,00	49 382,85	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m								
767 - Konstrukce zámečnické							39 449,26	
105	K	767585102	Montáž podhledů - pomocné konstrukce šroubováním	m	153,083	85,00	13 012,06	CS ÚRS 2013 01
91,85/0,6					153,083			
106	M	590000000	kovový podkladní rošt pro podhled	m	160,000	165,00	26 400,00	
107	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,093	400,00	37,20	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
783 - Dokončovací práce - nátěry							307,80	
108	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	1,080	65,00	70,20	CS ÚRS 2013 01
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením								
odkaz Z1								
1,2*0,9					1,080			
109	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	1,080	220,00	237,60	CS ÚRS 2013 01
Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email								
odkaz Z1								
1,2*0,9					1,080			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							68 380,65	
110	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 442,166	28,00	68 380,65	CS ÚRS 2013 01
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m								
obvodové stěny po výměně výplní ve 3								
3,35*(137,43+130,841-2,4-7,639-7,04-10,04-10,64)*3					2 316,646			
spojovací chodby po výměně oken								
3,0*20,92*2					125,520			
Součet					2 442,166			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Typa: ZŠ Horní Bříza
Objekt: A1 - Pavilon A1
Soupis: 1 - pavilon A1
Úroveň 3: 2 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Horní Bříza

CC-CZ:
Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	285 136,85
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	285 136,85	59 878,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	345 015,59
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: A1 - Pavilon A1

Soupis: 1 - pavilon A1

Úroveň 3: 2 - Ostatní náklady

Místo: Horní Bříza

Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

285 136,85

1 - Zemní práce

269 292,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 150,00

62 - Úprava povrchů vnější

30 836,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 026,20

94 - Lešení a stavební výtahy

237 305,82

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

8 933,12

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

214 270,00

99 - Přesun hmot

1 427,25

PSV - Práce a dodávky PSV

7 825,45

767 - Konstrukce zámečnické

15 844,83

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

1 663,30

783 - Dokončovací práce - nátěry

14 010,53

171,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bríza

Objekt: A1 - Pavilon A1

Soupis: 1 - pavilon A1

Úroveň 3: 2 - Ostatní náklady

Místo: Horní Bríza

Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

285 136,85

HSV - HSV

269 292,02

1 - Zemní práce

1 150,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	23,000	50,00	1 150,00	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek								
oprava okapového chodníku rozsah stanoven								
předběžně procentem								
*20%*0,2*okap_chodnik								

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 836,20

2	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	115,000	14,00	1 610,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím								
okapový chodník								
okap_chodnik								
230*0,5								
115,000								
3	K	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10	m2	23,000	400,00	9 200,00	CS ÚRS 2013 01
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 40 mm								
oprava okapového chodníku rozsah stanoven								
předběžně procentem								
*20%*0,2*okap_chodnik								
23,000								

62 - Úprava povrchů vnější

20 026,20

4	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	129,750	42,00	5 449,50	CS ÚRS 2013 01
Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%								
5	K	622611131	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	129,750	110,00	14 272,50	CS ÚRS 2013 01
Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu akrylátový stěn								
spojovací chodba								
74,5+74,5								
149,000								
-10*1,2*1,8								
-21,600								
-1,5*2,0								
-3,000								
špalety								
0,1*(1,2+1,8+1,8)*10								
4,800								
0,1*(1,5+2,0+2,0)								
0,550								
Součet								
129,750								
6	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	25,350	12,00	304,20	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou								

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

237 305,82

7	K	953943112	Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2013 01
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotností přes 1 do 5 kg/kus								
8	M	553000000	pamětní deska 300x400mm elox. Al	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	

94 - Lešení a stavební výtahy

8 933,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	127,616	38,00	4 849,41	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m spojovací chodba					
			leseni (4,7-1,5)*19,94*2		127,616			
10	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	11 485,440	0,20	2 297,09	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití leseni*30*3		11 485,440			
11	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	127,616	14,00	1 786,62	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m leseni		127,616			

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

12	K	950000R	Montáž zádržného systému 25 jednotek + montážní lano (viz. návrh PD pro pavilon A1)	hzs	60,000	592,00	35 520,00	
13	M	553R	dodávka zádržného systému 25 jednotek + montážní lano (viz. návrh PD pro pavilon A1)	kus	25,000	7 150,00	178 750,00	

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

14	K	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	m ²	129,750	11,00	1 427,25	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %					

99 - Přesun hmot

15	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	9,033	145,00	1 309,79	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace HSV					
			7,941		7,941			
			PSV					
			1,092		1,092			
			sutě Součet		9,033			
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,033	200,00	1 806,60	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením sutě					
					9,033			
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	126,462	7,00	885,23	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km sutě*14		126,462			
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,033	280,00	2 529,24	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) sutě		9,033			
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,846	165,00	1 294,59	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					

PSV - Práce a dodávky PSV

15 844,83

767 - Konstrukce zámečnické

1 663,30

20	K	7671618R	Demontáž ocelového žebříku	m	1,500	250,00	375,00	
			Demontáž zábradlí rovného rozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
21	K	767833100	Montáž žebříků do zdi	m	1,500	850,00	1 275,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž žebříků do zdi s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů					
22	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,100	133,00	13,30	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

14 010,53

23	K	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty	m ²	14,975	50,00	748,75	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž obkladů z obkladaček hutných nebo polohutných kladených do malty					
			výměra stanovena procentem z celkové plochy obkladu soklu					
			opr_obklad 20% 0,2*(4,6+1,12+8,2+18,105+16,75+13,6+4,4+0,3+7,8)		14,975			

ová
ava
3 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	781743127	Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 85 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	14,975	320,00	4 792,00 CS ÚRS 2013 01
25	M	59623114R	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček hutných nebo polohutných lepených standardním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2 <i>fasádní obklad (dle stávajícího)</i>	m2	15,574	400,00	6 229,60
			14,975*1,04 Přepočtené koeficientem množství	15,574			
26	K	781749194	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček hutných za nerovný povrch	m2	14,975	145,00	2 171,38 CS ÚRS 2013 01
			Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček hutných nebo polohutných Příplatek k ceně za vyrovnaní nerovného povrchu				
			opr_obklad	14,975			
27	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,172	400,00	68,80 CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

783 - Dokončovací práce - nátěry

171,00

28	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	0,600	65,00	39,00 CS ÚRS 2013 01
			Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením				
			odkaz Z2				
			0,4*1,5	0,600			
29	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	0,600	220,00	132,00 CS ÚRS 2013 01
			Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email				
			odkaz Z2				
			0,4*1,5	0,600			

obsahuje:

1) Krycí list soupisu2) Rekapitulace3) Soupis prací

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ Horní Bříza
Objekt: A1 - Pavilon A1
Soupis: 1 - pavilon A1
Úroveň 3: 3 - Hromosvod

KSO:
Místo: Horní Bříza
Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.02.2013

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				148 964,49
DPH základní	21,00%	ze	148 964,49	31 282,54
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				180 247,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza
Objekt: A1 - Pavilon A1
Soupis: 1 - pavilon A1
Úroveň 3: 3 - Hromosvod

Místo: Horní Bříza
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18.02.2013

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		148 964,49
D1 -		32 733,00
D1 -		90 142,74
D1 -		9 720,00
D1 -		8 043,75
D1 -		8 325,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: A1 - Pavilon A1

Soupis: 1 - pavilon A1

Úroveň 3: 3 - Hromosvod

Místo: Horní Bříza

Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

148 964,49

D1 -

32 733,00

1	M	295012	vedení FeZn pr. 8mm(0,40kg/m) vedení FeZn pr. 8mm(0,40kg/m)	m	910,000	13,50	12 285,00	
2	M	295882	označovací štítek zemního svodu označovací štítek zemního svodu	ks	9,000	4,59	41,31	
3	M	295315	podpěra vedení do zdíva PV1a30 300mm FeZn podpěra vedení do zdíva PV1a30 300mm FeZn	ks	110,000	16,20	1 782,00	
4	M	295352	podpěra vedení na ploché stř PV21 1kg beton/plast podpěra vedení na ploché stř PV21 1kg beton/plast	ks	180,000	18,81	3 385,80	
5	M	295451	ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m	ks	9,000	116,10	1 044,90	
6	M	295463	držák úhelníku DOUa 250mm FeZn středový do zdíva držák úhelníku DOUa 250mm FeZn středový do zdíva	ks	18,000	18,45	332,10	
7	M	295401	svorka univerzální SU FeZn svorka univerzální SU FeZn	ks	690,000	11,16	7 700,40	
8	M	295404	svorka spojovací SS FeZn svorka spojovací SS FeZn	ks	200,000	7,20	1 440,00	
9	M	295431	svorka zkušební SZa 2šrouby FeZn lisovaná svorka zkušební SZa 2šrouby FeZn lisovaná	ks	9,000	23,31	209,79	
10	M	295011	vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m) vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)	m	45,000	20,70	931,50	
11	M	295075	svorka pásku drátu zemnici SR3b 4šrouby FeZn svorka pásku drátu zemnici SR3b 4šrouby FeZn	ks	9,000	17,10	153,90	
12	M	295069	tyč zemnici ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč. SR3b tyč zemnici ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč. SR3b	ks	9,000	380,70	3 426,30	

D1 -

90 142,74

13	K	210220101	svod vč. podpěr drát do pr. 10mm svod vč. podpěr drát do pr. 10mm	m	910,000	48,60	44 226,00	
14	K	210220401	označení svodu štítkem označení svodu štítkem	ks	9,000	31,50	283,50	
15	K	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdíva ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdíva	ks	9,000	45,36	408,24	
16	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	690,000	37,80	26 082,00	
17	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	200,000	37,80	7 560,00	
18	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	9,000	37,80	340,20	

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	45,000	50,76	2 284,20	
			uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm					
20	K	210220361	tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	9,000	167,40	1 506,60	
			tyčový zemnič 2m vč.připojení					
21	K	210220431	tvarování jímače	ks	60,000	124,20	7 452,00	
			tvarování jímače					

D1 -

9 720,00

22	K	210990013	Demontáž stávajícího hromosvodu / dmtž	hod	40,000	243,00	9 720,00	
			Demontáž stávajícího hromosvodu / dmtž					

D1 -

8 043,75

23	K	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	45,000	105,00	4 725,00	
			výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0					
24	K	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	45,000	65,00	2 925,00	
			zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3					
25	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	15,750	25,00	393,75	
			provizorní úprava terénu třída zeminy 3					

D1 -

8 325,00

26	K	217305001	zjištění stavu ochranného svodu	ks	9,000	675,00	6 075,00	
			zjištění stavu ochranného svodu					
27	K	217309013	vypracování revizní zprávy	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
			vypracování revizní zprávy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: A2 - Pavilon A2

Soupis: 1 - pavilon A2

Úroveň 3: 1 - Zateplení objektu

KSO:

Místo: Horní Bříza

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.02.2013

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 438 113,46

DPH základní	21,00%	ze	2 438 113,46	512 003,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 950 117,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza
Objekt: A2 - Pavilon A2
Soupis: 1 - pavilon A2

Úroveň 3: 1 - Zateplení objektu

Místo: Horní Bříza
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18.02.2013
Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 438 113,46

HSV - HSV

855 103,39

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

687 471,15

61 - Úprava povrchů vnitřní

32 974,90

62 - Úprava povrchů vnější

650 284,25

64 - Osazování výplní otvorů

4 212,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

167 632,24

94 - Lešení a stavební výtahy

86 595,13

96 - Bourání konstrukcí

45 513,03

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

9 484,94

99 - Přesun hmot

26 039,14

PSV - Práce a dodávky PSV

1 583 010,07

712 - Povlakové krytiny

192 302,58

713 - Izolace tepelné

471 791,09

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

13 886,75

764 - Konstrukce klempířské

48 332,05

766 - Konstrukce truhlářské

834 494,82

767 - Konstrukce zámečnické

50,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

307,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21 844,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza
 Objekt: A2 - Pavilon A2
 Soupis: 1 - pavilon A2

Úroveň 3: 1 - Zateplení objektu

Místo: Horní Bříza Datum: 18.02.2013
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 438 113,46

HSV - HSV

855 103,39

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

687 471,15

61 - Úprava povrchů vnitřní

32 974,90

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	387,940	85,00	32 974,90	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů

spalety_dl

387,940

62 - Úprava povrchů vnější

650 284,25

2	K	62213112R	Penetrace podkladu pod KZS vnějších stěn a podhledů nanášená ručně	m2	802,054	13,00	10 426,70	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--

Penetrace podkladu pod KZS vnějších stěn nanášená ručně

713,523+78,531+10

802,054

3	K	622325102	Opava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	836,813	40,00	33 472,52	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Opava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%

kzs_140+10

723,523

spalety_dl_1*0,08

113,290

podklad_oprava

Součet

836,813

4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	239,506	12,00	2 874,07	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou

15*0,6*0,9

8,100

32*0,9*0,9

25,920

4*0,6*0,6

1,440

11*0,9*0,6

5,940

3*2,4*0,9

6,480

2,1*5,6

11,760

8*1,2*1,8

17,280

2*1,2*2,1

5,040

28*0,9*2,1

52,920

26*1,5*2,1

81,900

0,8*1,97

1,576

2,4*2,5

6,000

3*0,9*2,0

5,400

2*1,5*2,0

6,000

1,5*2,5

3,750

vyplne

Součet

239,506

5	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	713,523	384,00	273 992,83	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm

"SV" 22,465+113,332

135,797

"JV" 327,136+7,65*0,2*2

330,196

"JZ" 142,12+2,9*2,3

148,790

"SZ" 334,386

334,386

-(vyplne-(8*1,2*1,8+1,5*2,0))

-219,226

"odpočet větrací mřížky"-1,2*4-0,54-3*0,36

-6,420

"odpočet mineral"-10

-10,000

kzs_140

Součet

713,523

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	283761120	deska fasádní polystyrénová 1000 x 500 x 140 mm desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové - speciální lambda=0,032 W/mK kzs_140*1,02	m2	727,793	154,00	112 080,12	CS ÚRS 2013 01
7	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm špalety_dl+parapety	m	523,540	50,50	26 438,77	CS ÚRS 2013 01
8	M	283761020	deska fasádní polystyrénová 1000 x 500 x 30 mm desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové - speciální lambda=0,032 W/mK (špalety_dl+parapety)*0,15	m2	78,531	33,00	2 591,52	CS ÚRS 2013 01
9	K	62221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	10,000	395,00	3 950,00	CS ÚRS 2013 01
10	M	631515310	deska minerální izolační fasádní tl.140 mm deska minerální izolační fasádní tl.140 mm 10*1,02	m2	10,200	238,00	2 427,60	CS ÚRS 2013 01
11	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení Montáž základacích soklových lišt zateplení 129,360-2,3-1,75-0,32	m	124,990	12,00	1 499,88	CS ÚRS 2013 01
12	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl.1,0mm lišta základací LO 143 mm tl.1,0mm 124,990*1,05	m	131,240	48,00	6 299,52	CS ÚRS 2013 01
13	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení Montáž ostatních lišt zateplení 54,60+378,340+378,340+135,6+135,6	m	1 082,480	8,00	8 659,84	CS ÚRS 2013 01
14	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm (7,8*7)*1,05	m	57,330	8,00	458,64	CS ÚRS 2013 01
15	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 15*0,6 32*(0,9+0,9) 4*0,6 11*(0,9+0,6) 3*(2,4+0,9+0,9) 2,1+5,6+5,6 2*(1,2+2,1) 28*(2,1+0,9) 26*(1,5+2,1) 0,8+1,97+1,97 2,4+2,5+2,5 3*(0,9+2+2) 2*(1,5+2+2) 1,5+2,5+2,5 8*1,2 8*(1,2+1,8+1,8) Mezisoučet "prořez 5%" 387,940*0,05 Součet	m	407,337	17,00	6 924,73	CS ÚRS 2013 01
16	M	590514780	lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m špalety_dl*1,05	m	407,337	7,00	2 851,36	CS ÚRS 2013 01
17	M	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m parapety*1,05	m	142,380	16,00	2 278,08	CS ÚRS 2013 01
18	M	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m lišta parapetní PVC UV 10, 2 m parapety*1,05	m	142,380	24,00	3 417,12	CS ÚRS 2013 01
19	K	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn špalety_dl*(0,14+0,08) KZS_140+10 Součet	m2	808,870	185,00	149 640,95	CS ÚRS 2013 01

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64 - Osazování výplní otvorů					4 212,00	
644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	52,000	25,00	1 300,00	CS ÚRS 2013 01
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm						
M 56245611R	mřížka větrací plast 100x100 bílá se síťovinou	kus	52,000	56,00	2 912,00	
mřížka větrací plast 100x100 bílá se síťovinou						
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					167 632,24	
94 - Lešení a stavební výtahy					86 595,13	
22 K 941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	973,526	37,00	36 020,46	CS ÚRS 2013 01
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m						
(8,27-1,5)*(125,8+1,5*2*6)					973,526	
23 K 941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	87 617,340	0,35	30 666,07	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití						
lešení*30*3					87 617,340	
24 K 941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	973,526	14,00	13 629,36	CS ÚRS 2013 01
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m						
lešení					973,526	
25 K 944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	973,526	4,00	3 894,10	CS ÚRS 2013 01
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken						
lešení					973,526	
26 K 944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	87 617,340	0,01	438,09	CS ÚRS 2013 01
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111						
lešení*30*3					87 617,340	
27 K 944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	973,526	2,00	1 947,05	CS ÚRS 2013 01
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken						
lešení					973,526	
96 - Bourání konstrukcí					45 513,03	
28 K 960000000	Demontáž všech úchytů, konzol a tabulek na fasádě	hzs	10,000	155,00	1 550,00	
Demontáž všech úchytů, konzol a tabulek na fasádě						
29 K 962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	11,760	115,00	1 352,40	CS ÚRS 2013 01
Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm						
copilitové stěny						
11,760					11,760	
30 K 968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	41,400	180,00	7 452,00	
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2						
41,4					41,400	
31 K 968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	52,920	170,00	8 996,40	
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2						
52,92					52,920	
32 K 968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	122,490	165,00	20 210,85	
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2						
122,490					122,490	
33 K 968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	11,760	130,00	1 528,80	
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2						
2,1*5,6					11,760	
34 K 968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,976	205,00	1 430,08	CS ÚRS 2013 01
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2						
35 K 968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	15,750	190,00	2 992,50	
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2						
15,750					15,750	

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

9 484,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	976074121	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC Vybourání kovových madel, zábradlí, dveří, zděhí, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu vesekání závěsů kovových vrat 2*2	kus	4,000	70,00	280,00	CS ÚRS 2013 01
37	K	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 % Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 % podkladoprava	m2	836,813	11,00	9 204,94	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							26 039,14	
38	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace HSV 28,465 PSV 2,560 sute	t	31,025	145,00	4 498,63	CS ÚRS 2013 01
39	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením sute	t	31,025	200,00	6 205,00	CS ÚRS 2013 01
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km sute*14	t	434,350	7,00	3 040,45	CS ÚRS 2013 01
41	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) sute	t	31,025	280,00	8 687,00	CS ÚRS 2013 01
42	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	21,867	165,00	3 608,06	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

1 583 010,07

712 - Povlakové krytiny

192 302,58

43	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním střecha	m2	830,840	8,00	6 646,72	CS ÚRS 2013 01
44	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše střecha	m2	830,840	95,00	78 929,80	
45	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS pás asfaltovaný modifikovaný SBS mineral střecha*1,15	m2	955,466	110,00	105 101,26	CS ÚRS 2013 01
46	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	5,416	300,00	1 624,80	CS ÚRS 2013 01

713 - Izolace tepelné

471 791,09

47	K	71300000R	Dodatečné zateplení stáv. ocel. poklopu na střechu 1200/900mm_ odkaz Z1 Dodatečné zateplení stáv. ocel. poklopu na střechu 1200/900mm_ odkaz Z1	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
48	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, střecha	m2	830,840	75,00	62 313,00	
49	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, střecha	m2	830,840	95,00	78 929,80	
50	M	283722040	deska EPS 100 S tl. 100 mm kaširovaná asf. pásem deska EPS 100 S tl. 100 mm kaširovaná asf. pásem střecha*1,05	m2	872,382	233,00	203 265,01	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	872,382	140,00	122 133,48	CS ÚRS 2013 01
	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm					
	střecha*1,05		872,382			
K 998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	12,166	300,00	3 649,80	
					13 886,75	
721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace						
K 72123321R	Střešní vtok polypropylen pro pochůzně střechy izolovaný s ochranným košem	kus	3,000	3 200,00	9 600,00	
	Střešní vtok polypropylen pro pochůzně střechy izolovaný s ochranným košem					
K 72127315R	Hlavice ventilační pro ZTI	kus	8,000	535,00	4 280,00	
	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110					
K 998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,015	450,00	6,75	CS ÚRS 2013 01
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m					
764 - Konstrukce klempířské						
K 764333220	Ukončení zateplení u atiky Pz plech rš 250 mm	m	124,710	325,00	40 530,75	CS ÚRS 2013 01
	Lemování z pozinkovaného Pz plechu zdi na plochých střechách, včetně rohů, spojů, lišt a dilatací rš 250 mm					
	K1		124,710			
	124,71					
K 76434224R	Lemování Pz ZTI, STA ap. pr. 150 - 250 mm - včetně demontáže lemování trub	kus	8,000	555,00	4 440,00	
	Lemování Pz trub, konzol a držáků hladká krytina D do 200 mm					
	K2		8,000			
	8					
K 7643110R	Oplechování pilíře VZT	m2	1,500	510,00	765,00	
	Oplechování pilířku elektro a VZT					
	K3		1,500			
	1,5					
K 76431182R	Demontáž oplechování	m2	1,500	45,00	67,50	
	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí vel. 2000 x 1000 mm, sklonu do 30 st., v ploše jednotlivě do 25 m2					
	1,5					
K 764410850	Demontáž oplechování parapetů rš 100-330mm	m	135,600	18,00	2 440,80	
K 76434184R	Demontáž lemování trub - obsaženo v pol.57	kus	8,000		0,00	
	Demontáž ostatních prvků kusových lemování trub, konzol, držáků na vlnité krytině, průměru přes 150 do 200, sklonu do 30 st.					
K 998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,220	400,00	88,00	CS ÚRS 2013 01
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
766 - Konstrukce truhlářské						
K 76644182R	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	m	135,600	18,00	2 440,80	
	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm					
	15*0,6		9,000			
	32*0,9		28,800			
	4*0,6		2,400			
	11*0,9		9,900			
	3*2,4		7,200			
	2,1		2,100			
	8*1,2		9,600			
	2*1,2		2,400			
	28*0,9		25,200			
	26*1,5		39,000			
	Součet		135,600			
parapety						
K 766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	47,880	400,00	19 152,00	CS ÚRS 2013 01
	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva					
	15*0,6*0,9		8,100			
	32*0,9*0,9		25,920			
	4*0,6*0,6		1,440			
	11*0,9*0,6		5,940			
	3*2,4*0,9		6,480			
	Součet		47,880			
K 766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	157,140	425,00	66 784,50	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva					
			8*1,2*1,8		17,280			
			2*1,2*2,1		5,040			
			28*0,9*2,1		52,920			
			26*1,5*2,1		81,900			
			Součet		157,140			
66	K	766621213	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	11,760	465,00	5 468,40	CS ÚRS 2013 01
			Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 2,5m s rámem do zdiva					
			2,1*5,6		11,760			
67	K	76660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva					
68	K	76660441	Montáž vchodových dveří 1křídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem					
69	K	76660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
70	K	76660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem					
71	M	611400022	plast.vchod.dveře 2.kř.proskl.bezp.izol	kus	1,000	14 223,00	14 223,00	
72	M	611400023	trojsklo 800/1970mm - odkaz 1	kus	1,000	15 999,00	15 999,00	
73	M	611400024	plast.vchod.dveře 1.kř plně 900/2000mm - odkaz 3	kus	3,000	10 128,00	30 384,00	
74	M	611400025	plast.vchod.dveře 2.kř plně 1500/2000mm - odkaz 4	kus	2,000	15 359,00	30 718,00	
75	M	611400026	plast.vchod.dveře 2.kř 1500/2000mm - odkaz 5	kus	1,000	16 266,00	16 266,00	
76	M	611400027	okno.plast. 1.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 600/900mm - odkaz 1	kus	15,000	2 198,00	32 970,00	
77	M	611400028	okno.plast. 1.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 900/900mm - odkaz 2	kus	32,000	2 510,00	80 320,00	
78	M	611400029	okno.plast. 1.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 600/600mm - odkaz 3	kus	4,000	1 635,00	6 540,00	
79	M	611400030	okno.plast. 1.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 900/600mm - odkaz 4	kus	11,000	1 918,00	21 098,00	
80	M	611400031	okno.plast. 2.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 2400/900mm - odkaz 5	kus	3,000	5 017,00	15 051,00	
81	M	611400032	schodišťové okno-sestava oken vč. vněj. parapetu 2100/5600mm - odkaz 6	kus	1,000	24 687,00	24 687,00	
82	M	611400033	okno.plast. 1.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 1200/1800mm - odkaz 7	kus	8,000	3 730,00	29 840,00	
83	M	611400034	okno.plast. 2.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 1200/2100mm - odkaz 8	kus	2,000	5 145,00	10 290,00	
84	M	611400035	okno.plast. 2.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 900/2100mm - odkaz 9	kus	28,000	7 349,00	205 772,00	
85	M	611400036	okno.plast. 2.kř.izol. trojsklo vč. vněj. parapetu 1500/2100mm - odkaz 10	kus	26,000	6 001,00	156 026,00	
86	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	8,000	142,00	1 136,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m					
			8		8,000			
87	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	53,000	234,00	12 402,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m					
			16+5+3+1+28		53,000			
88	M	611444020	parapet plastový vnitřní š. 300 mm	m	136,956	120,00	16 434,72	CS ÚRS 2013 01
			parapet plastový vnitřní š. 300 mm					
			parapety*1,01		136,956			
89	K	998766202	Presun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,150	82 216,00	12 332,40	CS ÚRS 2013 01
			Presun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m					
767 - Konstrukce zámečnické								
90	K	767691832	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	kus	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel - ostatní práce s příslušným ukozením a opetovným zavěšením po provedení stavebních změn vrat, plochy do 4 m2					
783 - Dokončovací práce - nátěry								
91	K	783201821	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	1,080	65,00	70,20	CS ÚRS 2013 01

nová
táva

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	odkaz Z1 1,2*0,9		1,080			
83221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	1,080	220,00	237,60	CS ÚRS 2013 01
	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email					
	odkaz Z1 1,2*0,9		1,080			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

					21 844,98	
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	780,178	28,00	21 844,98	CS ÚRS 2013 01
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
	obvodové stěny s okna v obou podlažích					
	3,3*(121,550-18,240)*2		681,846			
	spojovací chodba po výměně oken					
	3,1*15,86*2		98,332			
	Součet		780,178			

KRYCÍ LIST SOUPISU

ZŠ Horní Bříza

A2 - Pavilon A2

1 - pavilon A2

Proveň 3: 2 - Ostatní náklady

SO: Horní Bříza

CC-CZ:
Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	212 953,98
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	212 953,98	44 720,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	257 674,32
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza
 Objekt: A2 - Pávilon A2
 Soupis: 1 - pávilon A2

Úroveň 3: 2 - Ostatní náklady

Místo: Horní Bříza
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18.02.2013
 Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	212 953,98
1 - Zemní práce	193 213,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	790,00
62 - Úprava povrchů vnější	43 474,86
64 - Osazování výplní otvorů	35 598,86
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	450,00
94 - Lešení a stavební výtahy	148 949,04
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	15 648,57
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	124 614,00
99 - Přesun hmot	1 911,82
PSV - Práce a dodávky PSV	6 774,65
767 - Konstrukce zámečnické	19 740,08
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	3 600,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 797,38
	2 342,70

SOUPIS PRACÍ

ZŠ Horní Bříza

A2 - Pavilon A2

1 - pavilon A2

roven 3:

2 - Ostatní náklady

to:

Horní Bříza

Datum:

18.02.2013

davatel:

Projektant:

hazeč:

Vyplň údaj

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

212 953,98

HSV - Práce a dodávky HSV

193 213,90

1 - Zemní práce

790,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	15,800	50,00	790,00	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic								
oprava okapového chodníku rozsah stanoven								
předběžně procentem								
~20%*0,2*okap_chodnik				15,800				

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

43 474,86

2	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	79,000	14,00	1 106,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou								
okapový chodník								
158*0,5				79,000				
3	K	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10	m2	15,800	400,00	6 320,00	CS ÚRS 2013 01
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10								
oprava okapového chodníku rozsah stanoven								
předběžně procentem								
~20%*0,2*okap_chodnik				15,800				

62 - Úprava povrchů vnější

35 598,86

4	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	173,802	42,00	7 299,68	CS ÚRS 2013 01
Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%								
39,2+134,602				173,802				
5	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	39,200	153,00	5 997,60	CS ÚRS 2013 01
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmele stěn								
obeždění VZT								
(1,05+1,05+1,75)*9,5+1,75*1,5				39,200				
6	K	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	39,200	185,00	7 252,00	CS ÚRS 2013 01
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn								
7	K	622611131	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	134,602	110,00	14 806,22	CS ÚRS 2013 01
Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu akrylátový stěn								
SZ - vztl								
(0,76+1,4+0,76)*3,53				10,308				
spojovací chodba								
70,092*2				140,184				
-1,5*2,0				-3,000				
-8*1,2*1,8				-17,280				
špalety								
0,1*(1,2+1,8+1,8)*8				3,840				
0,1*(1,5+2+2)				0,550				
Součet				134,602				
8	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,280	12,00	243,36	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou						
			otvory ve spojovací chodbě						
			8*1,2*1,8+1,5*2,0						
			64 - Osazování výplní otvorů	20,280					
9	K	751398025	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2	kus	9,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2013 01	
10	K	75139802R	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	kus	9,000	35,00	315,00		
			Demontáž větrací mřížky						
			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2						
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						
			94 - Lešení a stavební výtahy						
11	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	223,551	38,00	15 648,57	CS ÚRS 2013 01	
			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do obezdění VZT						
			(1,05+1,75+1,05+4*2*1,5)*(9-1,5)	118,875					
			spořovací chodba						
			(4,8-1,5)*15,86*2	104,676					
			leseni						
12	K	941111231	Součet	223,551					
			Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	20 119,590	0,20	4 023,92	CS ÚRS 2013 01	
			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131						
			leseni*30*3	20 119,590					
13	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	223,551	14,00	3 129,71	CS ÚRS 2013 01	
			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m						
			leseni	223,551					
			95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						
14	K	950000R	Montáž zádržného systému 14 jednotek + montážní lano (viz. návrh PD pro pavilon A2)	hzs	34,000	721,00	124 614,00		
			Montáž zádržného systému 14 jednotek + montážní lano (viz. návrh PD pro pavilon A2)						
15	M	553R	dodávka zádržného systému 14 jednotek + montážní lano (viz. návrh PD pro pavilon A2)	kus	14,000	7 150,00	100 100,00		
			dodávka zádržného systému 14 jednotek + montážní lano (viz. návrh PD pro pavilon A2)						
			97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
16	K	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	m2	173,802	11,00	1 911,82	CS ÚRS 2013 01	
			Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %						
			99 - Přesun hmot						
17	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	7,848	145,00	6 774,65	CS ÚRS 2013 01	
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace						
			HSV						
			6,810	6,810					
			PSV						
			1,038	1,038					
			sutě						
18	K	997013501	Součet	7,848					
			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,848	200,00	1 569,60	CS ÚRS 2013 01	
			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením						
			sutě						
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	109,872	7,00	769,10	CS ÚRS 2013 01	
			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
			sutě*14	109,872					
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,848	280,00	2 197,44	CS ÚRS 2013 01	
			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)						
			sutě						
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,670	165,00	1 100,55	CS ÚRS 2013 01	
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m						

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Dodávky PSV						19 740,08	
Práce zámečnické						3 600,00	
		Demontáž a zpětná montáž přístřešku	hzs	20,000	180,00	3 600,00	
Dokončovací práce - obklady keramické						13 797,38	
		Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty	m2	14,565	50,00	728,25	CS ÚRS 2013 01
		Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty					
		výměra stanovena procentem z celkové plochy obkladu soklu					
		*20%*0,2*(5,38+3,7+26,33+0,41+16,3+0,3+4,5+15,905)		14,565			
		Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 85 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	14,565	320,00	4 660,80	CS ÚRS 2013 01
		Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 85 ks/m2 lepených standardním lepidlem					
		opr_obklad		14,565			
		fasádní obklad (dle stávajícího)	m2	15,574	400,00	6 229,60	
		fasádní obklad (dle stávajícího)					
		14,975*1,04 Přepočtené koeficientem množství		15,574			
		Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček hutných za nerovný povrch	m2	14,565	145,00	2 111,93	CS ÚRS 2013 01
		Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček hutných za nerovný povrch					
		opr_obklad		14,565			
		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,167	400,00	66,80	CS ÚRS 2013 01
		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					
783 - Dokončovací práce - nátěry						2 342,70	
		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	8,220	65,00	534,30	CS ÚRS 2013 01
		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením					
		ventilační mřížky					
		0,36*3		1,080			
		1,2*4		4,800			
		1,8		1,800			
		0,54		0,540			
		Součet		8,220			
		Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	8,220	220,00	1 808,40	CS ÚRS 2013 01
		Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: A2 - Pavilon A2

Soupis: 1 - pavilon A2

Úroveň 3: 3 - Hromosvod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.02.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 549,55

DPH základní	21,00%	ze	60 549,55	12 715,41
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 264,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: A2 - Pavilon A2

Soupis: 1 - pavilon A2

Úroveň 3: 3 - Hromosvod

Místo:

Datum:

18.02.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

60 549,55

D1 -

12 503,70

D1 -

32 120,10

D1 -

5 832,00

D1 -

4 468,75

D1 -

5 625,00

SOUPIS PRACÍ

ZŠ Horní Bříza

A2 - Pavilon A2

1 - pavilon A2

Číslo výkresu: 3 - Hromosvod

Datum: 18.02.2013

Objednatel:

Projektant:

Stavba:

Vyplň údaj

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						60 549,55	
D1 -						12 503,70	
1	M	295012	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	350,000	13,50	4 725,00
			vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)				
2	M	295882	označovací štítek zemního svodu	ks	5,000	4,59	22,95
			označovací štítek zemního svodu				
3	M	295315	podpěra vedení do zdiva PV1a30 300mm FeZn	ks	45,000	16,20	729,00
			podpěra vedení do zdiva PV1a30 300mm FeZn				
4	M	295352	podpěra vedení na ploché stře PV21 1kg beton/plast	ks	70,000	18,81	1 316,70
			podpěra vedení na ploché stře PV21 1kg beton/plast				
5	M	295451	ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m	ks	5,000	116,10	580,50
			ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m				
6	M	295463	držák úhelníku DOUa 250mm FeZn středový do zdiva	ks	10,000	18,45	184,50
			držák úhelníku DOUa 250mm FeZn středový do zdiva				
7	M	295401	svorka univerzální SU FeZn	ks	150,000	11,16	1 674,00
			svorka univerzální SU FeZn				
8	M	295404	svorka spojovací SS FeZn	ks	90,000	7,20	648,00
			svorka spojovací SS FeZn				
9	M	295431	svorka zkušební SZa 2šrouby FeZn lisovaná	ks	5,000	23,31	116,55
			svorka zkušební SZa 2šrouby FeZn lisovaná				
10	M	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	25,000	20,70	517,50
			vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)				
11	M	295075	svorka pásku drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn	ks	5,000	17,10	85,50
			svorka pásku drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn				
12	M	295069	tyč zemnicí ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč.SR3b	ks	5,000	380,70	1 903,50
			tyč zemnicí ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč.SR3b				

D1 -						32 120,10	
13	K	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	350,000	48,60	17 010,00
			svod vč.podpěr drát do pr.10mm				
14	K	210220401	označení svodu štítkem	ks	5,000	31,50	157,50
			označení svodu štítkem				
15	K	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	5,000	45,36	226,80
			ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva				
16	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	150,000	37,80	5 670,00
			svorka hromosvodová do 2 šroubů				
17	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	90,000	37,80	3 402,00
			svorka hromosvodová do 2 šroubů				
18	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	5,000	37,80	189,00
			svorka hromosvodová do 2 šroubů				
19	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	25,000	50,76	1 269,00
			uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm				
20	K	210220361	tyčový zemnic 2m vč.připojení	ks	5,000	167,40	837,00
			tyčový zemnic 2m vč.připojení				
21	K	210220431	tvárování jímáče	ks	27,000	124,40	3 358,80
			tvárování jímáče				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			tvárování jímáče					
D1 -							5 832,00	
22	K	210990013	Demontáž stávajícího hromosvodu /dmtž	hod	24,000	243,00	5 832,00	
			Demontáž stávajícího hromosvodu /dmtž					
D1 -							4 468,75	
23	K	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	25,000	105,00	2 625,00	
			výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0					
24	K	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	25,000	65,00	1 625,00	
			zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3					
25	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	8,750	25,00	218,75	
			provizorní úprava terénu třída zeminy 3					
D1 -							5 625,00	
26	K	217305001	zjištění stavu ochranného svodu	ks	5,000	675,00	3 375,00	
			zjištění stavu ochranného svodu					
27	K	217309013	vypracování revizní zprávy	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
			vypracování revizní zprávy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: A3 - Pavilon A3

Soupis: 1 - pavilon A3

Úroveň 3: 1 - Zateplení objektu

KSO:
Místo: Horní Bříza

CC-CZ:
Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 624 006,20

DPH základní	21,00%	ze	3 624 006,20
snižena	15,00%	ze	0,00

761 041,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 385 047,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza
Objekt: A3 - Pavilon A3
Soupis: 1 - pavilon A3

Úroveň 3: 1 - Zateplení objektu

Místo: Horní Bříza Datum: 18.02.2013
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 624 006,20

HSV - HSV

1 149 814,09

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	924 492,44
61 - Úprava povrchů vnitřní	23 482,10
62 - Úprava povrchů vnější	892 185,34
64 - Osazování výplní otvorů	8 825,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	225 321,65
94 - Lešení a stavební výtahy	145 502,56
96 - Bourání konstrukcí	38 229,84
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	11 908,51
99 - Přesun hmot	29 680,74

PSV - Práce a dodávky PSV

2 474 192,11

712 - Povlakové krytiny	242 086,44
713 - Izolace tepelné	594 247,92
764 - Konstrukce klempířské	134 260,50
766 - Konstrukce truhlářské	322 520,27
767 - Konstrukce zámečnické	1 157 683,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	307,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 085,58

SOUPIS PRACÍ

ZŠ Horní Bříza

A3 - Pavilon A3

1 - pavilon A3

Práce 3: 1 - Zateplení objektu

Objekt: Horní Bříza

Datum: 18.02.2013

Stavatel:

Projektant:

Stavební úřad:

Vyplň údaj

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 624 006,20	
HSV - HSV							1 149 814,09	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							924 492,44	
61 - Úprava povrchů vnitřní							23 482,10	
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	276,260	85,00	23 482,10	CS ÚRS 2013 01
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů				spalety_dl	276,260			
62 - Úprava povrchů vnější							892 185,34	
2	K	62213112R	Penetrace podkladu pod KZS vnějších stěn a podhledů nanášená ručně	m2	1 118,520	13,00	14 540,76	
Penetrace podkladu pod KZS vnějších stěn nanášená ručně					1040,491+58,029+20	1 118,520		
Součet					1 118,520			
3	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	1 082,592	40,00	43 303,68	CS ÚRS 2013 01
Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%					kzs_140+20	1 060,491		
					spalety_dl*0,08	22,101		
podklad_oprava					Součet	1 082,592		
4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	277,560	12,00	3 330,72	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					4*1,1*1,8	7,920		
					23*1,2*0,9	24,840		
					14*1,5*4,08	85,680		
					14*1,5*4,08	85,680		
					10*1,2*1,8	21,600		
					6*2,4*1,8	25,920		
					2*0,9*1,5	2,700		
					4*0,9*1,8	6,480		
					2*2,55*1,80	9,180		
					1,8*2,1	3,780		
					0,9*2,1*2	3,780		
vypĺne					Součet	277,560		
5	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	1 040,491	384,00	399 548,54	CS ÚRS 2013 01
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm					"SZ"431,16	431,160		
					"SV"240,24	240,240		
					"JZ"227,810	227,810		
					"JV"438,841	438,841		
					-vypĺne	-277,560		
					"odpočet mineral"-20	-20,000		
kzs_140					Součet	1 040,491		
6	M	283761120	deska fasádní polystyrenová 1000 x 500 x 140 mm	m2	1 061,301	154,00	163 440,35	CS ÚRS 2013 01
desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrenové - speciální lambda=0,032 W/mK					kzs_140*1,02	1 061,301		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	386,860	50,50	19 536,43	CS ÚRS 2013 01
			Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm					
			4*(1,8+1,1+1,8)		18,800			
			23*(0,9+1,2+0,9)		69,000			
			14*1,5*2+2*4,08		50,160			
			10*(1,8+1,2+1,8)		48,000			
			6*(1,8+2,4+1,8)		36,000			
			2*(1,5+0,9+1,5)		7,800			
			4*(1,8+0,9+1,8)		18,000			
			2*(1,8+2,55+1,8)		12,300			
			2,1+1,8+2,1		6,000			
			2*(2,1+0,9+2,1)		10,200			
		spalety_dl	Mezisoučet		276,260			
			parapety		110,600			
			Součet		386,860			
8	M	283761020	deska fasádní polystyrénová 1000 x 500 x 30 mm	m2	58,029	33,00	1 914,96	CS ÚRS 2013 01
			desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové - speciální lambda=0,032 W/mK					
			spalety_dl*0,15		41,439			
			parapety*0,15		16,590			
			Součet		58,029			
9	K	62221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	20,000	395,00	7 900,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm					
10	M	631515310	deska minerální izolační fasádní tl. 140 mm	m2	20,400	238,00	4 855,20	CS ÚRS 2013 01
			deska minerální izolační fasádní tl. 140 mm					
			20*1,02		20,400			
11	K	622252001	Montáž základních soklových lišt zateplení	m	128,780	12,00	1 545,36	CS ÚRS 2013 01
			Montáž základních soklových lišt zateplení					
			128,78		128,780			
12	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	135,219	48,00	6 490,51	CS ÚRS 2013 01
			lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm					
			128,78*1,05		135,219			
13	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	1 258,410	8,00	10 067,28	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ostatních lišt zateplení					
			44,05+496,580+496,580+110,6+110,6		1 258,410			
14	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	46,253	8,00	370,02	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm					
			(12,05+6,05+6,25+7,65+6,05+6,0)*1,05		46,253			
15	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	290,073	17,00	4 931,24	CS ÚRS 2013 01
			profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm					
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			spalety_dl*1,05		290,073			
16	M	590514780	lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m	m	290,073	7,00	2 030,51	CS ÚRS 2013 01
			lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m					
			spalety_dl*1,05		290,073			
17	M	590514920	lišta s okapníčkou PVC UV 10/15, 2 m	m	116,130	16,00	1 858,08	CS ÚRS 2013 01
			lišta s okapníčkou PVC UV 10/15, 2 m					
			parapety*1,05		116,130			
18	M	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	116,130	24,00	2 787,12	CS ÚRS 2013 01
			lišta parapetní PVC UV 10, 2 m					
			4*1,1		4,400			
			23*1,2		27,600			
			14*1,5		21,000			
			14*1,5		21,000			
			10*1,2		12,000			
			6*2,4		14,400			
			2*0,9		1,800			
			4*0,9		3,600			
			2*2,4		4,800			
		parapety	Mezisoučet		110,600			
			"průřez 5%*110,6*0,05		5,530			
			Součet		116,130			
19	K	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 101,268	185,00	203 734,58	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		kzs_140		1 040,491			
		spalety_dl*(0,14+0,08)		60,777			
		Součet		1 101,268			
64 - Osazování výplní otvorů						8 825,00	
20	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	30,000	25,00	750,00 CS ÚRS 2013 01
		Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm					
		O1					
		30		30,000			
21	M	56245611R	mřížka větrací plast 100x100 bílá se síťovinou	kus	30,000	56,00	1 680,00
		mřížka větrací plast 100x100 bílá se síťovinou					
22	K	751398025	Mtž větrací mřížky sténové přes 0,200 m2	kus	7,000	125,00	875,00 CS ÚRS 2013 01
		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu přes 0,200 m2					
		O2					
		6		6,000			
		O3					
		1		1,000			
		Součet		7,000			
23	M	4297300R	ocelová mřížka fasádní větrací velikost 800x200 mm	kus	6,000	850,00	5 100,00
24	M	4297299R	ocelová mřížka fasádní větrací velikost 600 x 450 mm	kus	1,000	420,00	420,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						225 321,65	
94 - Lešení a stavební výtahy						145 502,56	
25	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 549,548	37,00	57 333,28 CS ÚRS 2013 01
		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m					
		lešení					
		(12,420-1,5)*(129,9+4*1,5*2)		1 549,548			
26	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	139 459,320	0,40	55 783,73 CS ÚRS 2013 01
		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití					
		lešení*30*3		139 459,320			
27	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 549,548	14,00	21 693,67 CS ÚRS 2013 01
		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m					
		lešení		1 549,548			
28	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 549,548	4,00	6 198,19 CS ÚRS 2013 01
		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
		lešení		1 549,548			
29	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	139 459,320	0,01	1 394,59 CS ÚRS 2013 01
		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
		lešení*30*3		139 459,320			
30	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 549,548	2,00	3 099,10 CS ÚRS 2013 01
		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
		lešení		1 549,548			
96 - Bourání konstrukcí						38 229,84	
31	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl do 150 mm	m2	6,876	115,00	790,74 CS ÚRS 2013 01
		Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárcí, tl. do 150 mm					
		copilitové stěny					
		1,98*4-0,261*4		6,876			
32	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	41,940	170,00	7 129,80
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2					
33	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	32,400	165,00	5 346,00
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
34	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	180,540	130,00	23 470,20
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2					
35	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,780	205,00	774,90 CS ÚRS 2013 01
		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustav
			2*0,9*2,1		3,780			
36	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,780	190,00	718,20	
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

11 908,51

37	K	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	m2	1 082,592	11,00	11 908,51	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %					
			podklad oprava		1 082,592			

99 - Přesun hmot

29 680,74

38	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	34,441	145,00	4 993,95	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a hať výšky přes 9 do 12 m					
			HSV					
			30,682		30,682			
			PSV					
			3,759		3,759			
			sutě					
			Součet		34,441			
39	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,441	200,00	6 888,20	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
			sutě		34,441			
40	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	482,174	7,00	3 375,22	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
			sutě*14		482,174			
41	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,441	280,00	9 643,48	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
			sutě		34,441			
42	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	28,969	165,00	4 779,89	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					

PSV - Práce a dodávky PSV

2 474 192,11

712 - Povlakové krytiny

242 086,44

43	K	712300841	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	1 046,596	8,00	8 372,77	CS ÚRS 2013 01
			Odstanění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním					
			strecha		1 046,596			
44	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 046,596	95,00	99 426,62	
			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše					
			strecha		1 046,596			
45	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	1 203,585	110,00	132 394,35	CS ÚRS 2013 01
			pás asfaltovaný modifikovaný SBS					
			strecha*1,15		1 203,585			
46	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	6,309	300,00	1 892,70	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m					

713 - Izolace tepelné

594 247,92

47	K	71300000R	Dodatečné zateplení stáv. ocel. poklopu na střechu 1200/900mm_odkaz Z1	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Dodatečné zateplení stáv. ocel. poklopu na střechu 1200/900mm_odkaz Z1					
48	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců,	m2	1 046,596	75,00	78 494,70	
			Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna,					
			strecha		1 046,596			
49	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců,	m2	1 046,596	95,00	99 426,62	
			Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna,					
			strecha		1 046,596			
50	M	283722040	deska EPS 100 S tl. 100 mm kaširovaná asf. pásem	m2	1 098,926	233,00	256 049,76	
			deska EPS 100 S tl. 100 mm kaširovaná asf. pásem					
			strecha*1,05		1 098,926			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
M	283723160	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 140 mm	m2	1 098,926	140,00	153 849,64	CS ÚRS 2013 01
		desky z lehčených plástů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000 střecha*1,05		1 098,926			
52	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	16,424	300,00	4 927,20
		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					

764 - Konstrukce klempířské

134 260,50

53	K	76433328R	Lemování Pz plech střešní krytiny u okapu rš 900 mm	m	71,500	485,00	34 677,50	
		Lemování z pozinkovaného Pz plechu zdi na plochých střechách, včetně rohů, spojů, lišt a dilatací rš 900 mm						
		K1			71,500			
54	K	76431100R	Oplechování VZT jednotek	m2	7,500	585,00	4 387,50	
		Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 30°						
		K2			7,500			
55	K	764352203	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	71,500	420,00	30 030,00	CS ÚRS 2013 01
		Žlaby z pozinkovaného Pz plechu podokapní půlkruhové včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací rš 330 mm						
		K3			71,500			
56	K	764359225	Žlab podokapní Pz - kottík vel. 330/120 mm	kus	4,000	310,00	1 240,00	CS ÚRS 2013 01
		Žlaby z pozinkovaného Pz plechu doplňky žlabů kottík oválný pro podokapní žlaby vel. 330/120 mm						
		K4			4,000			
57	K	764454203	Odpadní trouby Pz kruhové D 120 mm	m	36,500	385,00	14 052,50	CS ÚRS 2013 01
		Odpadní trouby z pozinkovaného Pz plechu kruhové, včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků, průměru 120						
		K4			36,500			
58	K	76433327R	Ukončení zateplení u atiky Pz plech rš 750 mm	m	92,600	325,00	30 095,00	
		Lemování Pz plech zdi plochá krytina rš 750 mm						
		K5			92,600			
59	K	7643110R	Oplechování piliřku elektro a VZT	m2	5,680	510,00	2 896,80	
		Oplechování piliřku elektro a VZT						
		K7			5,680			
60	K	76433124R	Lemování Pz plech zdi rš 350 mm	m	37,000	252,00	9 324,00	
		Lemování Pz plech zdi tvrdá krytina rš 400 mm						
		K6			37,000			
61	K	764334880	Demontáž lemování rš 900 mm	m	71,500	22,00	1 573,00	CS ÚRS 2013 01
		Demontáž lemování zdi na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky rš 900 mm						
		71,50			71,500			
62	K	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový	m	71,500	19,00	1 358,50	CS ÚRS 2013 01
		Demontáž žlabů podokapních půlkruhových, rovných rš 330 mm, sklonu do 30 st.						
63	K	76431182R	Demontáž oplechování	m2	13,180	45,00	593,10	
		Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí vel. 2000 x 1000 mm, sklonu do 30 st., v ploše jednotlivě do 25 m2						
		7,5+5,68			13,180			
64	K	764334850	Demontáž lemování zdi	m	37,000	20,00	740,00	CS ÚRS 2013 01
		Demontáž lemování zdi plochá střecha s krycím plechem rš 500 mm						
		37			37,000			
65	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	110,600	18,00	1 990,80	CS ÚRS 2013 01
		Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm						
		parapety			110,600			
66	K	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	36,500	22,00	803,00	CS ÚRS 2013 01
		Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, průměru 120 mm						
		36,50			36,500			
67	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,247	400,00	498,80	CS ÚRS 2013 01
		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						

766 - Konstrukce truhlářské

322 520,27

68	K	76644182R	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	m	110,600	18,00	1 990,80	
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm								
parapety					110,600			
69	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	27,540	400,00	11 016,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva								
23*1,2*0,9					24,840			
2*0,9*1,5					2,700			
Součet					27,540			
70	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	71,100	425,00	30 217,50	CS ÚRS 2013 01
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5 m s rámem do zdiva								
4*1,1*1,8					7,920			
10*1,2*1,8					21,600			
6*2,4*1,8					25,920			
4*0,9*1,8					6,480			
2*2,55*1,80					9,180			
Součet					71,100			
71	K	76660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlení do zdiva	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlení								
72	K	76660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení do zdiva	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení do zdiva								
73	M	611400037	plast.vchod.dveře 2.kř.proskl.bez.izol.trojsklo 1800/2100mm - odkaz 1	kus	1,000	20 250,00	20 250,00	
74	M	611400038	plast.vchod.dveře 1.kř.plné 900/2100mm - odkaz 2	kus	2,000	9 140,00	18 280,00	
75	M	611400039	okna.plast. 2.kř. izol.trojsklo vč. vněj. parapetu 1100/1800mm - odkaz 1	kus	4,000	7 483,00	29 932,00	
76	M	611400040	okna.plast. 2.kř. izol.trojsklo vč. vněj. parapetu 1200/900mm - odkaz 2	kus	23,000	3 317,00	76 291,00	
77	M	611400043	okna.plast. 1.kř.izol.trojsklo vč. vněj. parapetu 1200/1800mm - odkaz 5	kus	12,000	3 696,00	44 352,00	
78	M	611400044	okna.plast. 2.kř. izol.trojsklo vč. vněj. parapetu 1200/1800mm - odkaz 6	kus	3,000	7 276,00	21 828,00	
79	M	611400045	okna.plast. 1.kř.izol.trojsklo vč. vněj. parapetu 900/1500mm - odkaz 7	kus	2,000	2 760,00	5 520,00	
80	M	611400046	okna.plast. 2.kř. izol.trojsklo vč. vněj. parapetu 900/1800mm - odkaz 8	kus	4,000	3 112,00	12 448,00	
81	M	611400047	okna.plast. 2.kř. izol.trojsklo vč. vněj. parapetu 2550/1800mm - odkaz 9	kus	2,000	7 553,00	15 106,00	
82	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	6,000	90,00	540,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m								
2					2,000			
4					4,000			
Součet					6,000			
83	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	37,000	142,00	5 254,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m								
4					4,000			
23					23,000			
10					10,000			
Součet					37,000			
84	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	36,000	234,00	8 424,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m								
14					14,000			
14					14,000			
6					6,000			
2					2,000			
Součet					36,000			
85	M	611444020	parapet plastový vnitřní š. 300 mm	m	111,706	120,00	13 404,72	CS ÚRS 2013 01
parapet plastový vnitřní š. 300 mm								
parapety*1,01					111,706			
86	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,150	31 775,00	4 766,25	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m								

767 - Konstrukce zámečnické

1 157 683,60

87	K	767113120	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m2	m2	171,360	660,00	113 097,60	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 6 do 9 m ²								
			14*1,5*4,08		85,680			
			14*1,5*4,08		85,680			
			Součet		171,360			
88	M	611400041	proskl. hliníková stěna.pevná.více kř.izol.trojsklo 1500/4080mm - odkaz 3 vč.	kus	14,000	32 674,00	457 436,00	
89	M	611400042	proskl. hliníková stěna.otev.více kř.izol.trojsklo 1500/4080mm - odkaz 4 vč. vněj.	kus	14,000	40 318,00	564 452,00	
90	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	2,000	11 349,00	22 698,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								

783 - Dokončovací práce - nátěry

307,80

91	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	1,080	65,00	70,20	CS ÚRS 2013 01
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením odkaz Z1								
			1,2*0,9		1,080			
92	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	1,080	220,00	237,60	CS ÚRS 2013 01
Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email odkaz Z1								
			1,2*0,9		1,080			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

23 085,58

93	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	824,485	28,00	23 085,58	CS ÚRS 2013 01
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m obvodové stěny s výplněmi								
			4,7*35,730+5*13,86		237,231			
			3,05*(13,160+35,730)		149,115			
			3,25*(13,160+35,730)		158,893			
			3,3*(13,160+35,730+35,730)		279,246			
			Součet		824,485			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: A3 - Pavilon A3

Soupis: 1 - pavilon A3

Úroveň 3: 2 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Horní Bříza

CC-CZ:
Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				132 695,01
DPH základní	21,00%	ze	132 695,01	27 865,95
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	160 560,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza
Objekt: A3 - Pavilon A3
Soupis: 1 - pavilon A3

Úroveň 3: 2 - Ostatní náklady

Místo: Horní Bříza
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18.02.2013
Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	132 695,01
HSV - HSV	113 912,97
1 - Zemní práce	607,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 001,84
62 - Úprava povrchů vnější	15 291,34
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	92 303,63
94 - Lešení a stavební výtahy	527,65
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	86 800,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	542,34
99 - Přesun hmot	4 433,64
PSV - Práce a dodávky PSV	18 782,04
767 - Konstrukce zámečnické	3 236,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	15 546,04

SOUPIS PRACÍ

ZŠ Horní Bříza

A3 - Pavilon A3

1 - pavilon A3

Uroveň 3: 2 - Ostatní náklady

Místo: Horní Bříza

Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 695,01

HSV - HSV

113 912,97

1 - Zemní práce

607,50

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	12,150	50,00	607,50	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic								
oprava okapového chodníku rozsah stanoven								
předběžně procentem								
"20%*0,2*okap_chodnik								
					12,150			

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 001,84

2	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	60,750	14,00	850,50	CS ÚRS 2013 01
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou								
okapový chodník								
okap_chodnik								
(129-7,5)*0,5								
					60,750			
3	K	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10	m2	12,150	400,00	4 860,00	CS ÚRS 2013 01
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10								
oprava okapového chodníku rozsah stanoven								
předběžně procentem								
"20%*0,2*okap_chodnik								
					12,150			

62 - Úprava povrchů vnější

15 291,34

4	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	26,793	153,00	4 099,33	CS ÚRS 2013 01
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty								
obezdění VZT								
"nad střechou"(1,55+1,1)*2*2					10,600			
"u stěny"(0,5+1,55+0,5)*6,35					16,193			
Součet					26,793			
5	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	49,304	42,00	2 070,77	CS ÚRS 2013 01
Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%								
49,304					49,304			
6	K	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	49,304	185,00	9 121,24	CS ÚRS 2013 01
Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn								
obezdění VZT								
"nad střechou"(1,55+1,1)*2*2					10,600			
"u stěny"(0,5+1,55+0,5)*6,35					16,193			
pilíř VZT								
3,65*(0,86+3,45+0,86)					18,871			
pilíř elektro								
(0,5+1,8+0,5)*1,3					3,640			
Součet					49,304			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

92 303,63

94 - Lešení a stavební výtahy

527,65

7	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	8,650	38,00	328,70	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m lešení pro nadstřešní část obezdívky VZT (1,1+1,55+1,1+1,55+4*2*1,5)*(2-1,5)		8,650			
		leseni	Součet		8,650			
8	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	778,500	0,10	77,85	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití lešení*30*3		778,500			
9	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m2	8,650	14,00	121,10	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m lešení		8,650			

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

86 800,00

10	K	950000R	Montáž zádržného systému 14 jednotek + montážní lano (viz. návrh PD pro pavilon A3)	hzs	34,000	721,00	24 514,00	
			Montáž zádržného systému 14 jednotek + montážní lano (viz. návrh PD pro pavilon A3)					
11	M	553R	Dodávka zádržného systému 14 jednotek + montážní lano (viz. návrh PD pro pavilon A3)	kus	14,000	4 449,00	62 286,00	
			Dodávka zádržného systému 14 jednotek + montážní lano (viz. návrh PD pro pavilon A3)					

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

542,34

12	K	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	m2	49,304	11,00	542,34	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %					

99 - Přesun hmot

4 433,64

13	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	5,187	145,00	752,12	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace					
			HSV		3,887			
			PSV		1,300			
		sutě	Součet		5,187			
14	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,187	200,00	1 037,40	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
			sutě		5,187			
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,618	7,00	508,33	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
			sutě*14		72,618			
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,187	280,00	1 452,36	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
			sutě		5,187			
17	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,142	165,00	683,43	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					

PSV - Práce a dodávky PSV

18 782,04

767 - Konstrukce zámečnické

3 236,00

18	K	7671618R	Demontáž ocelového žebříku	m	7,200	95,00	684,00	
			Demontáž ocelového žebříku					
19	K	767833100	Montáž žebříků do zdi	m	7,200	350,00	2 520,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli					
20	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,100	320,00	32,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m					

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

15 546,04

21	K	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty	m2	16,616	50,00	830,80	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty					
			výměra stanovena procentem z celkové plochy obkladu soklu					
		opr_obklad	20%*0,2*(15,7+9,9+3,1*1,5+7,63+1,1+9,7+3,4+31)		16,616			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	781743127	Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 85 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	16,616	320,00	5 317,12	CS ÚRS 2013 01
			Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 85 ks/m2 lepených standardním lepidlem					
			opr_obklad		16,616			
23	M	59623114R	fasádní obklad (dle stávajícího)	m2	17,281	400,00	6 912,40	
			fasádní obklad (dle stávajícího)					
			16,616*1,04 Přepočtené koeficientem množství		17,281			
24	K	781749194	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček hutných za nerovný povrch	m2	16,616	145,00	2 409,32	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček hutných za nerovný povrch					
			opr_obklad		16,616			
25	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,191	400,00	76,40	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: A3 - Pavilon A3

Soupis: 1 - pavilon A3

Úroveň 3: 3 - Hromosvod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.02.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 425,81

DPH základní	21,00%	ze	68 425,81
snižená	15,00%	ze	0,00

14 369,42
0,00

Cena s DPH

v CZK

82 795,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Briza

Objekt: A3 - Pavilon A3

Soupis: 1 - pavilon A3

Úroveň 3: 3 - Hromosvod

Místo:

Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

68 425,81

D1 -

15 156,99

D1 -

37 343,07

D1 -

5 832,00

D1 -

4 468,75

D1 -

5 625,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: A3 - Pavilon A3

Soupis: 1 - pavilon A3

Úroveň 3: 3 - Hromosvod

Místo:

Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 425,81

D1 -

15 156,99

1	M	295012	vedení FeZn pr. 8mm(0,40kg/m)	m	365,000	13,50	4 927,50	
			vedení FeZn pr. 8mm(0,40kg/m)					
2	M	295882	označovací štítek zemního svodu	ks	5,000	4,59	22,95	
			označovací štítek zemního svodu					
3	M	295315	podpěra vedení do zdiva PV1a30 300mm FeZn	ks	60,000	16,20	972,00	
			podpěra vedení do zdiva PV1a30 300mm FeZn					
4	M	295352	podpěra vedení na ploché stře PV21 1kg betonu/plast	ks	115,000	18,81	2 163,15	
			podpěra vedení na ploché stře PV21 1kg beton/plast					
5	M	295451	ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m	ks	5,000	116,10	580,50	
			ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m					
6	M	295463	držák úhelníku DOUa 250mm FeZn středový do zdiva	ks	10,000	18,45	184,50	
			držák úhelníku DOUa 250mm FeZn středový do zdiva					
7	M	295401	svorka univerzální SU FeZn	ks	195,000	11,16	2 176,20	
			svorka univerzální SU FeZn					
8	M	295404	svorka spojovací SS FeZn	ks	122,000	7,20	878,40	
			svorka spojovací SS FeZn					
9	M	295431	svorka zkušební SZA 2šrouby FeZn lisovaná	ks	5,000	23,31	116,55	
			svorka zkušební SZA 2šrouby FeZn lisovaná					
10	M	295011	vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)	m	25,000	20,70	517,50	
			vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)					
11	M	295075	svorka pásku drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn	ks	5,000	17,10	85,50	
			svorka pásku drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn					
12	M	295069	tyč zemnicí ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč. SR3b	ks	5,000	380,70	1 903,50	
			tyč zemnicí ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč. SR3b					
13	M	295223	jímání tyč hladká JR2,0 FeZn pr. 19/2000mm	ks	1,000	446,40	446,40	
			jímání tyč hladká JR2,0 FeZn pr. 19/2000mm					
14	M	295411	svorka k jímání tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	1,000	26,28	26,28	
			svorka k jímání tyči SJ1 4šrouby FeZn					
15	M	295241	držák jímáče a ochr trubky DJT 200mm FeZn do zdi	ks	2,000	18,45	36,90	
			držák jímáče a ochr trubky DJT 200mm FeZn do zdi					
16	M	295416	svorka na okapní žlaby SOc 1šroub FeZn	ks	8,000	11,61	92,88	
			svorka na okapní žlaby SOc 1šroub FeZn					
17	M	295411	svorka k jímání tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	1,000	26,28	26,28	
			svorka k jímání tyči SJ1 4šrouby FeZn					

D1 -

37 343,07

18	K	210220101	svod vč. podpěr drát do pr. 10mm	m	365,000	48,60	17 739,00	
			svod vč. podpěr drát do pr. 10mm					
19	K	210220401	označení svodu štítkem	ks	5,000	31,50	157,50	
			označení svodu štítkem					
20	K	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	5,000	45,36	226,80	
			ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva					
21	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	195,000	37,80	7 371,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů					
			svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	122,000	37,80	4 611,60	
23	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů					
			svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	5,000	37,80	189,00	
24	K	210220022	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	25,000	50,85	1 271,25	
25	K	210220361	tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	5,000	167,40	837,00	
26	K	210220431	tvárování jimače	ks	37,000	124,20	4 595,40	
27	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	8,000	37,80	302,40	
28	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	1,000	42,12	42,12	

D1 -

5 832,00

29	K	210990013	Demontáž stávajícího hromosvodu /dmtž	hod	24,000	243,00	5 832,00	
			Demontáž stávajícího hromosvodu /dmtž					

D1 -

4 468,75

30	K	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	25,000	105,00	2 625,00	
			výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0					
31	K	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	25,000	65,00	1 625,00	
			zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3					
32	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	8,750	25,00	218,75	
			provizorní úprava terénu třída zeminy 3					

D1 -

5 625,00

33	K	217305001	zjištění stavu ochranného svodu	ks	5,000	675,00	3 375,00	
			zjištění stavu ochranného svodu					
34	K	217309013	vypracování revizní zprávy	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
			vypracování revizní zprávy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: A4 - Pavilon A4

Soupis: 1 - pavilon A4

Úroveň 3: 1 - Zateplení objektu

KSO:
Místo: Horní Bříza

CC-CZ:
Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 848 438,26
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	4 848 438,26	1 018 172,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 866 610,30
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza
Objekt: A4 - Pavilon A4
Soupis: 1 - pavilon A4

Úroveň 3: 1 - Zateplení objektu

Místo: Horní Bříza
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18.02.2013
Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	4 848 438,26
HSV - HSV	1 594 159,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 218 478,94
61 - Úprava povrchů vnitřní	68 037,40
62 - Úprava povrchů vnější	1 150 441,54
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	375 680,51
94 - Lešení a stavební výtahy	222 837,68
96 - Bourání konstrukcí	91 994,40
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	14 679,35
99 - Přesun hmot	46 169,08
PSV - Práce a dodávky PSV	3 254 278,81
712 - Povlakové krytiny	186 080,14
713 - Izolace tepelné	456 794,85
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 746,80
764 - Konstrukce klempířské	226 169,00
766 - Konstrukce truhlářské	2 321 943,42
783 - Dokončovací práce - nátěry	307,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	59 236,80

SOUPIS PRACÍ

Objekt: ZŠ Horní Bříza

Objekt: A4 - Pavilon A4

Objekt: 1 - pavilon A4

Objekt: 1 - Zateplení objektu

Objekt: Horní Bříza

Datum: 18.02.2013

Objekt: Vyplň údaj

Projektant:

Objekt: Vyplň údaj

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 848 438,26

HSV - HSV 1 594 159,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 218 478,94

61 - Úprava povrchů vnitřní 68 037,40

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	800,440	85,00	68 037,40	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů

spalety_dl 800,440

62 - Úprava povrchů vnější 1 150 441,54

2	K	62213112R	Penetrace podkladu pod KZS vnějších stěn a podhledů nanášená ručně	m2	1 425,182	13,00	18 527,37	
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	--

Penetrace podkladu pod KZS vnějších stěn nanášená ručně

1250,451+154,731+20 1 425,182

Součet 1 425,182

3	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	1 334,486	40,00	53 379,44	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%

kzs_140+20 1 270,451

spalety_dl*0,08 64,035

podkladoprava Součet 1 334,486

4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	605,273	12,00	7 263,28	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou

8*1,625*1,80 23,400

2*1,4*1,8 5,040

1,6*1,8 2,880

1,8*1,8 3,240

0,5*0,9 0,450

12*0,6*2,2 15,840

2*3,0*1,8 10,800

4*1,0*1,8 7,200

0,9*1,6 1,440

9*2,45*1,80 39,690

4*0,6*1,4 3,360

4*1,2*2,8 13,440

2*2,0*0,8 3,200

24*3,25*2,70 210,600

6*3,0*3,1 55,800

12*1*2,6 31,200

12*2,45*2,70 79,380

4*2,45*4,85 47,530

2*2,0*2,7 10,800

2*2,0*4,7 18,800

4*1,2*1,8 8,640

2*1,8*2,8 10,080

1*1,25*1,97 2,463

Součet 605,273

5	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	1 250,451	384,00	480 173,18	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm					
			měřeno v dwg					
			"JV"607,46+12,1*0,3*2		614,720			
			"JZ"254,92		254,920			
			"SZ"616,133		616,133			
			"SV"257,828		257,828			
			odpočet výplní kromě výplní v úrovni soklu a ve spojovací chodbě					
			-(vyplne-8,64-123,483)		-473,150			
			"odpočet mineral"-20		-20,000			
		kzs_140	Součet		1 250,451			
6	M	283761120	deska fasádní polystyrénová 1000 x 500 x 140 mm	m2	1 275,460	154,00	196 420,84	CS ÚRS 2013 01
			desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové - speciální lambda=0,032 W/mK α					
			kzs_140*1,02		1 275,460			
7	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	1 031,540	50,50	52 092,77	CS ÚRS 2013 01
			Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm					
			špalety_dl		800,440			
			parapety		231,100			
			Součet		1 031,540			
8	M	283761020	deska fasádní polystyrénová 1000 x 500 x 30 mm	m2	154,731	33,00	5 106,12	CS ÚRS 2013 01
			desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové - speciální lambda=0,032 W/mK α					
			špalety_dl*0,15		120,066			
			parapety*0,15		34,665			
			Součet		154,731			
9	K	62221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	20,000	395,00	7 900,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm					
10	M	631515310	deska minerální izolační fasádní tl. 140 mm	m2	20,400	238,00	4 855,20	CS ÚRS 2013 01
			deska minerální izolační fasádní tl. 140 mm					
			20*1,02		20,400			
11	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	129,720	12,00	1 556,64	CS ÚRS 2013 01
			Montáž základacích soklových lišt zateplení					
			měřeno v dwg					
			129,720		129,720			
12	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	135,450	48,00	6 501,60	CS ÚRS 2013 01
			lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm					
			129*1,05		135,450			
13	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	2 250,580	8,00	18 004,64	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ostatních lišt zateplení					
			139,50+819,640+819,640+235,900+235,900		2 250,580			
14	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	146,475	8,00	1 171,80	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm					
			13,95*10*1,05		146,475			
15	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	840,462	17,00	14 287,85	CS ÚRS 2013 01
			profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm					
			Poznámka k položce:					
			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			8*(1,625+1,8+1,8)		41,800			
			2*(1,4+1,8+1,8)		10,000			
			1,6+1,8+1,8		5,200			
			3*1,8		5,400			
			0,5+0,9+0,9		2,300			
			12*(2,2+0,6+2,2)		60,000			
			2*(1,8+3+1,8)		13,200			
			4*(1,8+1+1,8)		18,400			
			1,6+0,9+1,6		4,100			
			9*(1,8+2,45+1,8)		54,450			
			4*(1,4+0,6+1,4)		13,600			
			4*(2,8+1,2+2,8)		27,200			
			2*(0,8+2+0,8)		7,200			
			24*(2,7+3,25+2,7)		207,600			
			6*(3,1+3+3,1)		55,200			
			12*(2,6+1,0+2,6)		74,400			
			12*(2,45+2,7+2,7)		94,200			
			4*(4,85+2,45+4,85)		48,600			

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2*(2,7+2+2,7)		14,800			
			2*(4,7+2,0+4,7)		22,800			
			2*(2,8+1,8+2,8)		14,800			
			1,25+1,97+1,97		5,190			
		spalety_dl	Mezisoučet		800,440			
			*prořez 5%"800,440*0,05		40,022			
			Součet		840,462			
16	M	590514780	lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m	m	840,462	7,00	5 883,23	CS ÚRS 2013 01
			lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m					
			spalety_dl*1,05		840,462			
17	M	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	242,655	16,00	3 882,48	CS ÚRS 2013 01
			lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m					
			parapety*1,05		242,655			
18	M	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	242,655	24,00	5 823,72	CS ÚRS 2013 01
			lišta parapetní PVC UV 10, 2 m					
			8*1,625		13,000			
			2*1,4		2,800			
			1,6		1,600			
			1,8		1,800			
			0,5		0,500			
			12*0,6		7,200			
			2*3,0		6,000			
			4*1,0		4,000			
			0,9		0,900			
			9*2,45		22,050			
			4*0,6		2,400			
			4*1,2		4,800			
			2*2,0		4,000			
			24*3,25		78,000			
			6*3,0		18,000			
			12*1		12,000			
			12*2,45		29,400			
			4*2,45		9,800			
			2*2,0		4,000			
			2*2,0		4,000			
			2*1,8		3,600			
			1*1,25		1,250			
		parapety	Mezisoučet		231,100			
			*prořez 5%"231,1*0,05		11,555			
			Součet		242,655			
19	K	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 446,548	185,00	267 611,38	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn					
			kzs_140+20		1 270,451			
			spalety_dl*(0,14+0,08)		176,097			
			Součet		1 446,548			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

375 680,51

94 - Lešení a stavební výtahy

222 837,68

20	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	2 165,575	37,00	80 126,28	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m					
		lešení	(16,16-1,5)*(129,72+6*1,5*2)		2 165,575			
21	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	194 901,750	0,50	97 450,88	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití					
			lešení*30*3		194 901,750			
22	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	2 165,575	14,00	30 318,05	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m					
			lešení		2 165,575			
23	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 165,575	4,00	8 662,30	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
			lešení		2 165,575			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 leseni*30*3	m2	194 901,750	0,01	1 949,02	CS ÚRS 2013 01
25	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken leseni	m2	2 165,575	2,00	4 331,15	CS ÚRS 2013 01

96 - Bourání konstrukcí

91 994,40

26	K	960000000	Demontáž všech úchytných, konzol a tabulek na fasádě Demontáž všech úchytných, konzol a tabulek na fasádě	hzs	10,000	155,00	1 550,00	
27	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	3,810	180,00	685,80	
28	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	26,240	170,00	4 460,80	
29	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	87,840	165,00	14 493,60	
30	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2	m2	526,320	130,00	68 421,60	
31	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	12,540	190,00	2 382,60	

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

14 679,35

32	K	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 % Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 % podklad oprava	m2	1 334,486	11,00	14 679,35	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

99 - Přesun hmot

46 169,08

33	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m HSV 51,584 PSV 4,431 sutě Součet 56,015	t	56,015	145,00	8 122,18	CS ÚRS 2013 01
34	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením sutě	t	56,015	200,00	11 203,00	CS ÚRS 2013 01
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km sutě*14	t	784,210	7,00	5 489,47	CS ÚRS 2013 01
36	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) sutě	t	56,015	280,00	15 684,20	CS ÚRS 2013 01
37	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	34,365	165,00	5 670,23	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

3 254 278,81

712 - Powlakové krytiny

186 080,14

38	K	712300841	Odstranění powlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním Odstranění powlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním střecha	m2	803,430	8,00	6 427,44	CS ÚRS 2013 01
39	K	712341559	Provedení powlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše Provedení powlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše střecha	m2	803,430	95,00	76 325,85	
40	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	923,945	110,00	101 633,95	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pás asfaltovaný modifikovaný SBS					
			střecha*1,15		923,945			
41	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	5,643	300,00	1 692,90	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m					
713 - Izolace tepelné							456 794,85	
42	K	71300000R	Dodatečné zateplení stáv. ocel. poklopu na střechu 1200/900mm_odkaz Z1	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Dodatečné zateplení stáv. ocel. poklopu na střechu 1200/900mm_odkaz Z1					
43	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců	m2	803,430	75,00	60 257,25	
			Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, střecha		803,430			
44	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců	m2	803,430	95,00	76 325,85	
			Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, střecha		803,430			
45	M	283722040	deska EPS 100 S tl. 100 mm kaširovaná asf. pásem	m2	843,602	233,00	196 559,27	
			deska EPS 100 S tl. 100 mm kaširovaná asf. pásem					
			střecha*1,05		843,602			
46	M	283723160	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 140 mm	m2	843,602	140,00	118 104,28	CS ÚRS 2013 01
			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000					
			střecha*1,05		843,602			
47	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	13,494	300,00	4 048,20	
			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							3 746,80	
48	K	72127315R	Hlavice ventilační pro ZTI	kus	7,000	535,00	3 745,00	
			Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110					
49	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,006	300,00	1,80	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m					
764 - Konstrukce klempířské							226 169,00	
50	K	76433328R	Lemování Pz plech střešní krytiny u okapu řs 900 mm	m	81,000	485,00	39 285,00	
			Lemování Pz plech střešní krytiny u okapu řs 900 mm					
			K1					
			81		81,000			
51	K	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový	m	67,800	19,00	1 288,20	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž žlabů podokapních půlkruhových, rovných řs 330 mm, sklonu do 30 st.					
			67,80		67,800			
52	K	76442183R	Demontáž oplechování šambrán na fasádě	m	162,300	21,00	3 408,30	
			Demontáž oplechování řms řs od 100 do 200 mm					
			162,30		162,300			
53	K	764454802	Demontáž trouby kruhové	m	62,000	22,00	1 364,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, průměru 120 mm					
			62		62,000			
54	K	76443024R	Oplechování Pz zdi řs 550 mm včetně rohů	m	6,600	320,00	2 112,00	
			Oplechování z pozinkovaného Pz plechu zdi a nadezdívek (atík) včetně rohů řs 600 mm					
			K2					
			6,6		6,600			
55	K	76434224R	Lemování Pz ZTI, STA ap. pr. 150 - 250 mm	kus	11,000	555,00	6 105,00	
			Lemování Pz trub, konzol a držáků hladká krytina D do 200 mm					
			K3					
			11		11,000			
56	K	76433323R	Lemování komínů Pz plech řs 300 mm	m	107,700	280,00	30 156,00	
			Lemování z pozinkovaného Pz plechu zdi na plochých střechách, včetně rohů, spojů, lišt a dilatací řs 330 mm					
			K4					
			107,70		107,700			
57	K	764352203	Žlab Pz podokapní půlkruhový řs 330 mm	m	67,800	420,00	28 476,00	CS ÚRS 2013 01
			Žlab Pz podokapní půlkruhový řs 330 mm					
			K5					
			67,80		67,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
58	K	764359225	Žlab podokapní Pz - kotlík vel. 330/120 mm Žlab podokapní Pz - kotlík vel. 330/120 mm K6 6	kus	6,000	310,00	1 860,00	CS ÚRS 13a
59	K	764454203	Odpadní trouby Pz kruhové D 120 mm Odpadní trouby Pz kruhové D 120 mm K6 62	m	62,000	385,00	23 870,00	CS ÚRS 2013 01
60	K	76442124R	Oplechování šampbrán na fasádě Pz rš 250 mm Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného Pz plechu včetně rohů rš 250 mm K7 162,30	m	162,300	280,00	45 444,00	
61	K	764333220	Ukončení zateplení u atiky Pz plech rš 250 mm Lemování Pz plech zdi plochá krytina rš 250 mm K8 71,90	m	71,900	210,00	15 099,00	CS ÚRS 2013 01
62	K	76431120R	Oplechování markýzy nad vstupem Pz Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké střešní s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí vel. 2000 x 1000 mm plech tl. 0,6 mm, sklon střechy do 30 st. K9 33,70	m2	33,700	600,00	20 220,00	
63	K	7643110R	Oplechování piliřku elektro Oplechování piliřku elektro a VZT K10 0,5	m2	0,500	585,00	292,50	
64	K	764334880	Demontáž lemování zdi rš 900 mm Demontáž lemování zdi na plochých střeších s krycím plechem nadezdívky rš 900 mm 81	m	81,000	22,00	1 782,00	CS ÚRS 2013 01
65	K	764430850	Demontáž oplechování zdi Demontáž oplechování zdi a nadezdívek(atik) rš 600 mm 6,6	m	6,600	19,00	125,40	CS ÚRS 2013 01
66	K	764342841	Demontáž lemování trub Demontáž ostatních prvků kusových lemování trub, konzol, držáků na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 250 mm, sklonu do 30 st. 11	kus	11,000	85,00	935,00	CS ÚRS 2013 01
67	K	76433485R	Demontáž lemování komínů Demontáž lemování zdi na plochých střeších s krycím plechem nadezdívky rš 500 mm 107,70	m	107,700	20,00	2 154,00	
68	K	76431182R	Demontáž oplechování Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí vel. 2000 x 1000 mm, sklonu do 30 st., v ploše jednotlivě přes 25 m2 markýzy nad vstupem 33,70 piliřku elektro 0,5 Součet	m2	34,200	45,00	1 539,00	
69	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,634	400,00	653,60	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

2 321 943,42

70	K	76644182R	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm parapety	m	231,100	18,00	4 159,80	
71	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva 0,5*0,9 4*0,6*1,4 2*2,0*0,8 Součet	m2	7,010	400,00	2 804,00	CS ÚRS 2013 01
72	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva 8*1,625*1,80 2*1,4*1,8 1,6*1,8 1,8*1,8	m2	161,370	425,00	68 582,25	CS ÚRS 2013 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			12*0,6*2,2		15,840			
			2*3,0*1,8		10,800			
			4*1,0*1,8		7,200			
			9*2,45*1,80		39,690			
			4*1,2*2,8		13,440			
			12*1*2,6		31,200			
			4*1,2*1,8		8,640			
			Součet		161,370			
73	K	766621213	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdíva	m2	436,350	465,00	202 902,75	CS ÚRS 2013 01
			Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdíva					
			4*1,2*2,8		13,440			
			24*3,25*2,70		210,600			
			6*3,0*3,1		55,800			
			12*2,45*2,70		79,380			
			4*2,45*4,85		47,530			
			2*2,0*2,7		10,800			
			2*2,0*4,7		18,800			
			Součet		436,350			
74	K	76660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
75	K	76660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdíva	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s nadsvětlíkem					
76	M	611400048	plast.vchod.dveře 2.kř.proskl.izol.trojsklo 1800/2800mm - odkaz 1	kus	2,000	22 675,00	45 350,00	
77	M	611400049	plast.vchod.dveře 2.kř.plně 1250/1970mm - odkaz 2	kus	1,000	14 336,00	14 336,00	
78	M	611400050	okna.plast. 4.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 1625/1800mm - odkaz 1	kus	8,000	13 475,00	107 800,00	
79	M	611400051	okna.plast. 4.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 1400/1800mm - odkaz 2	kus	2,000	13 020,00	26 040,00	
80	M	611400052	okna.plast. 4.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 1600/1800mm - odkaz 3	kus	1,000	10 843,00	10 843,00	
81	M	611400053	okna.plast. 4.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 1800/1800mm - odkaz 4	kus	1,000	11 312,00	11 312,00	
82	M	611400054	okna.plast. 1.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 500/900mm - odkaz 5	kus	1,000	1 609,00	1 609,00	
83	M	611400055	okna.plast. 2.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 600/2200mm - odkaz 6	kus	12,000	6 722,00	80 664,00	
84	M	611400056	okna.plast. 4.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 3000/1800mm - odkaz 7	kus	2,000	17 422,00	34 844,00	
85	M	611400057	okna.plast. 2.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 1000/1800mm - odkaz 8	kus	4,000	4 518,00	18 072,00	
86	M	611400058	okna.plast. 1.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 900/1600mm - odkaz 9	kus	1,000	2 958,00	2 958,00	
87	M	611400059	okna.plast. 4.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 2450/1800mm - odkaz 10	kus	9,000	15 925,00	143 325,00	
88	M	611400060	okna.plast. 1.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 600/1400mm - odkaz 11	kus	4,000	2 231,00	8 924,00	
89	M	611400061	okna.plast. 1.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 1200/2800mm - odkaz 12	kus	4,000	4 286,00	17 144,00	
90	M	611400062	okna.plast. 2.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 2000/800mm - odkaz 13	kus	2,000	6 570,00	13 140,00	
91	M	611400063	okna.plast. 4.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 3250/2700mm - odkaz 14	kus	24,000	22 772,00	546 528,00	
92	M	611400064	okna.plast. 4.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 3000/3100mm - odkaz 15	kus	6,000	23 100,00	138 600,00	
93	M	611400065	okna.plast. 2.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 1000/2600mm - odkaz 16	kus	12,000	8 604,00	103 248,00	
94	M	611400066	okna.plast. 4.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 2450/2700mm - odkaz 17	kus	20,000	19 527,00	390 540,00	
95	M	611400067	sestav.plast.oken 6.kř.izol trojsklo vč. vněj. parap 2450/4850mm - odkaz 18	kus	4,000	28 965,00	115 860,00	
96	M	611400068	okna.plast. 4.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 2000/2700mm - odkaz 19	kus	2,000	17 400,00	34 800,00	
97	M	611400069	okna.plast. 6.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 2000/4700mm - odkaz 20	kus	2,000	37 640,00	75 280,00	
98	M	611400070	okna.plast. 1.kř. izol trojsklo vč. vněj. parapetu 1200/1800mm - odkaz 21	kus	4,000	3 696,00	14 784,00	
99	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	34,000	90,00	3 060,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1		1,000			
			12		12,000			
			4		4,000			
			1		1,000			
			4		4,000			
			12		12,000			
			Součet		34,000			
100	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	11,000	142,00	1 562,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m					
			2		2,000			
			1		1,000			
			4		4,000			
			4		4,000			
			Součet		11,000			
101	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	72,000	234,00	16 848,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m					
			8		8,000			
			1		1,000			
			2		2,000			
			9		9,000			
			2		2,000			
			24		24,000			
			6		6,000			
			12		12,000			
			4		4,000			
			2		2,000			
			2		2,000			
			Součet		72,000			
102	M	611444020	parapet plastový vnitřní š. 300 mm	m	233,411	120,00	28 009,32	CS ÚRS 2013 01
			parapet plastový vnitřní š. 300 mm					
			parapety*1,01		233,411			
103	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,150	228 762,00	34 314,30	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m					
783 - Dokončovací práce - nátěry							307,80	
104	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	1,080	65,00	70,20	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením					
			odkaz Z1					
			1,2*0,9		1,080			
105	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	1,080	220,00	237,60	CS ÚRS 2013 01
			Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email					
			odkaz Z1					
			1,2*0,9		1,080			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							59 236,80	
106	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 115,600	28,00	59 236,80	CS ÚRS 2013 01
			Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: A4 - Pavilon A4

Soupis: 1 - pavilon A4

Úroveň 3: 2 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Horní Bříza

CC-CZ:
Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	242 980,31
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	242 980,31	51 025,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	294 006,18
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza
Objekt: A4 - Pavilon A4
Soupis: 1 - pavilon A4

Úroveň 3: 2 - Ostatní náklady

Místo: Horní Bříza
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18.02.2013
Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	242 980,31
HSV - HSV	156 443,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	56 116,13
62 - Úprava povrchů vnější	56 116,13
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	100 327,08
94 - Lešení a stavební výtahy	5 771,82
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	81 357,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	6 773,60
99 - Přesun hmot	3 746,71
PSV - Práce a dodávky PSV	86 537,10
767 - Konstrukce zámečnické	55 957,50
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	5 229,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	25 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: A4 - Pavilon A4

Soupis: 1 - pavilon A4

Úroveň 3: 2 - Ostatní náklady

Místo: Horní Bříza

Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

242 980,31

HSV - HSV

156 443,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

56 116,13

62 - Úprava povrchů vnější

56 116,13

1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8,640	12,00	103,68	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou

výplně ve spojovací chodbě, ostatní výplně jsou

zakrývány v rámci části zateplení

4*1,2*1,8

8,640

2	K	622325203	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	260,523	105,00	27 354,92	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch štukové stěn přes 30 do 50%

spojovací chodba

39,85+39,85

79,700

-4*1,2*1,8

-8,640

Mezisoučet

71,060

omítka soklu

115,958+46,746+73,233+8,395+47,05

291,382

Mezisoučet

291,382

-1,625*1,8*8

-23,400

-1,4*1,8*2

-5,040

-1,6*1,8

-2,880

-1,8*1,8

-3,240

-0,5*0,9

-0,450

-3*1,8*2

-10,800

-1*1,8*4

-7,200

-0,9*1,6*1

-1,440

-2,45*1,8*9

-39,690

-0,6*1,4*4

-3,360

-1,2*2,8*4

-13,440

-1,8*2,8*2

-10,080

-1,25*1,97*1

-2,463

Mezisoučet

-123,483

špalety

0,1*(1,625+1,8+1,8)*8

4,180

0,1*(1,4+1,8+1,8)*2

1,000

0,1*(1,6+1,8+1,8)

0,520

0,1*(1,8+1,8+1,8)

0,540

0,1*(0,5+0,9+0,9)

0,230

0,1*(3+1,8+1,8)*2

1,320

0,1*(1+1,8+1,8)*4

1,840

0,1*(0,9+1,6+1,6)*1

0,410

0,1*(2,45+1,8+1,8)*9

5,445

0,1*(0,6+1,4+1,4)*4

1,360

0,1*(1,2+2,8+2,8)*4

2,720

0,1*(1,8+2,8+2,8)*2

1,480

0,1*(1,25+1,97+1,97)

0,519

Mezisoučet

21,564

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		opr_omitka	Součet		260,523			
3	K	622611131	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omytých stěn včetně penetrace provedený ručně Ochranný nátěr vnějších omytých ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu akrylátový stěn sokl+spojovací chodba opr_omitka	m2	260,523	110,00	28 657,53	CS ÚRS 2013 01
					260,523			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

100 327,08

4	K	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světél výšky prostoru do 3,5 m vyčištění anglických dvorků 0,45*(129-6,4-6,6-0,6-6,6-0,6)	m2	48,690	55,00	2 677,95	CS ÚRS 2013 01
					48,690			

94 - Lešení a stavební výtahy

5 771,82

5	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m lešení pro opravu soklu je zahrnuto v části zateplení lešení pro spojovací chodbu (6,48-1,5)*9,5*2	m2	94,620	38,00	3 595,56	CS ÚRS 2013 01
		leseni	Součet		94,620			

6	K	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití leseni*30*3	m2	8 515,800	0,10	851,58	CS ÚRS 2013 01
					8 515,800			

7	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m leseni	m2	94,620	14,00	1 324,68	CS ÚRS 2013 01
					94,620			

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

81 357,00

8	K	950000R	Montáž zádržného systému 13 jednotek + montážní lano (viz. návrh PD pro pavilon A4)	hzs	30,000	784,00	23 520,00	
9	M	553R	Montáž zádržného systému 13 jednotek + montážní lano (viz. návrh PD pro pavilon A4) dodávka zádržného systému 13 jednotek + montážní lano (viz. návrh PD pro pavilon A4) dodávka zádržného systému 13 jednotek + montážní lano (viz. návrh PD pro pavilon A4)	kus	13,000	4 449,00	57 837,00	

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

6 773,60

10	K	978015261	Otlučení omítek vnějších MV/MVC s výskrab. spár, s očištěn. zdíva <50% (sokl) 253,380 <- 123*2,06 -120,123 <- -120,123 opr_omitka	m2	260,523	26,00	6 773,60	
					260,523			

99 - Přesun hmot

3 746,71

11	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	3,864	145,00	560,28	CS ÚRS 2013 01
12	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,864	200,00	772,80	CS ÚRS 2013 01
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 3,864*14	t	54,096	7,00	378,67	CS ÚRS 2013 01
					54,096			
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové) Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	3,864	280,00	1 081,92	CS ÚRS 2013 01
15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	5,776	165,00	953,04	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

86 537,10

767 - Konstrukce zámečnické

55 957,50

16	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	97,500	180,00	17 550,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Montáž mříží pevných šroubovaných mříže		97,500			
17	K	76766211R	Demontáž mříží pevných šroubovaných	m2	97,500	315,00	30 712,50	
			Demontáž mříží pevných šroubovaných					
			8*1,625*1,80		23,400			
			2*1,4*1,8		5,040			
			1,6*1,8		2,880			
			1,8*1,8		3,240			
			0,5*0,9		0,450			
			2*3*1,8		10,800			
			4*1*1,8		7,200			
			0,9*1,6		1,440			
			9*2,45*1,8		39,690			
			4*0,6*1,4		3,360			
			mříže					
			Součet		97,500			
18	K	79900-0001	Větrací ocelové mřížky zachovat (1.PP) + nátěr 200 x 200mm - odkaz o1	kus	27,000	285,00	7 695,00	
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							5 229,60	
19	K	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty	m2	5,560	55,00	305,80	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty					
			výměra stanovena procentem z celkové plochy obkladu soklu					
			20% 0,2*(12,8+15)		5,560			
20	K	781743127	Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 85 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	5,560	320,00	1 779,20	CS ÚRS 2013 01
			Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 85 ks/m2 lepených standardním lepidlem					
			opr_obklad		5,560			
21	M	59623114R	fasádní obklad (dle stávajícího)	m2	5,782	400,00	2 312,80	
			fasádní obklad (dle stávajícího)					
			5,56*1,04 Přepočtené koeficientem množství		5,782			
22	K	781749194	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček hutných za nerovný povrch	m2	5,560	145,00	806,20	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček hutných za nerovný povrch					
			opr_obklad		5,560			
23	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,064	400,00	25,60	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					
783 - Dokončovací práce - nátěry							25 350,00	
24	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	97,500	65,00	6 337,50	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením					
			odkaz Z2					
			mříže		97,500			
			Součet		97,500			
25	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	97,500	195,00	19 012,50	CS ÚRS 2013 01
			Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email					
			odkaz Z2					
			mříže		97,500			
			Součet		97,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: A4 - Pavilon A4

Soupis: 1 - pavilon A4

Úroveň 3: 3 - Hromosvod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.02.2013

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

62 782,45

DPH základní	21,00%	ze	62 782,45	13 184,31
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 966,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: A4 - Pavilon A4

Soupis: 1 - pavilon A4

Úroveň 3: 3 - Hromosvod

Místo:

Datum:

18.02.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

62 782,45

D1 -

13 640,40

D1 -

33 216,30

D1 -

5 832,00

D1 -

4 468,75

D1 -

5 625,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: A4 - Pavilon A4

Soupis: 1 - pavilon A4

Úroveň 3: 3 - Hromosvod

Misto:

Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 782,45

D1 -

13 640,40

1	M	295012	vedení FeZn pr. 8mm(0,40kg/m) vedení FeZn pr. 8mm(0,40kg/m)	m	370,000	13,50	4 995,00	
2	M	295882	označovací štítek zemního svodu označovací štítek zemního svodu	ks	5,000	4,59	22,95	
3	M	295315	podpěra vedení do zdíva PV1a30 300mm FeZn podpěra vedení do zdíva PV1a30 300mm FeZn	ks	80,000	16,20	1 296,00	
4	M	295352	podpěra vedení na ploché stře PV21 1kg beton/plast podpěra vedení na ploché stře PV21 1kg beton/plast	ks	80,000	18,81	1 504,80	
5	M	295451	ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m	ks	5,000	116,10	580,50	
6	M	295463	držák úhelníku DOUa 250mm FeZn středový do zdíva držák úhelníku DOUa 250mm FeZn středový do zdíva	ks	10,000	18,45	184,50	
7	M	295401	svorka univerzální SU FeZn svorka univerzální SU FeZn	ks	160,000	11,16	1 785,60	
8	M	295404	svorka spojovací SS FeZn svorka spojovací SS FeZn	ks	90,000	7,20	648,00	
9	M	295431	svorka zkušební SZA 2šrouby FeZn lisovaná svorka zkušební SZA 2šrouby FeZn lisovaná	ks	5,000	23,31	116,55	
10	M	295011	vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m) vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)	m	25,000	20,70	517,50	
11	M	295075	svorka pásu drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn svorka pásu drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn	ks	5,000	17,10	85,50	
12	M	295069	tyč zemnicí ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč. SR3b tyč zemnicí ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč. SR3b	ks	5,000	380,70	1 903,50	

D1 -

33 216,30

13	K	210220101	svod vč. podpěr drát do pr. 10mm svod vč. podpěr drát do pr. 10mm	m	370,000	48,60	17 982,00	
14	K	210220401	označení svodu štítkem označení svodu štítkem	ks	5,000	31,50	157,50	
15	K	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdíva ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdíva	ks	5,000	45,36	226,80	
16	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	160,000	37,80	6 048,00	
17	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	90,000	37,80	3 402,00	
18	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	5,000	37,80	189,00	
19	K	210220022	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr. 8-10mm uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr. 8-10mm	m	25,000	50,76	1 269,00	
20	K	210220361	tyčový zemnic 2m vč. připojení tyčový zemnic 2m vč. připojení	ks	5,000	167,40	837,00	
21	K	210220431	tvarování jímace	ks	25,000	124,20	3 105,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			tvárování jimače					
D1 -							5 832,00	
22	K	210990013	Demontáž stávajícího hromosvodu / dmtž Demontáž stávajícího hromosvodu / dmtž	hod	24,000	243,00	5 832,00	
D1 -							4 468,75	
23	K	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	25,000	105,00	2 625,00	
24	K	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	25,000	65,00	1 625,00	
25	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3 provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	8,750	25,00	218,75	
D1 -							5 625,00	
26	K	217305001	zjištění stavu ochranného svodu zjištění stavu ochranného svodu	ks	5,000	675,00	3 375,00	
27	K	217309013	vypracování revizní zprávy vypracování revizní zprávy	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo: Horní Bříza

CC-CZ:

Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

159 550,00

DPH základní	21,00%	ze	159 550,00
snížená	15,00%	ze	0,00

33 505,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

193 055,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Horní Bříza

Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	159 550,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	159 550,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	159 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Horní Bříza

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Horní Bříza

Datum: 18.02.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

159 550,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

159 550,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

159 550,00

6	K	013002000	Projekt skutečného provedení stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks								
1	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2013 01
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky								
5	K	032103001	Náklady na mobilní WC	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky								
2	K	032503000	Składky na staveništi, ochrana materiálu, údržba staveništních ploch	m2	400,000	70,00	28 000,00	CS ÚRS 2013 01
Zařízení staveniště vybavení staveniště skladky na staveništi								
3	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště, připojení el. energie a vody, včetně podružného měření spotřeby	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2013 01
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště								
4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2013 01
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule								
7	K	043002000	Zajištění dokladů k předání stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření								
8	K	091003000	Náklady na vyklizení a vyčištění staveniště	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2013 01
Ostatní náklady související s objektem zabezpečovací práce související se zastavením stavby bez rozlišení								
9	K	091503000	Náklady související s publikační činností	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: zajištění a instalace celobarevného Velkoplošného informačního panelu o velikosti 5 100 x 2 400 mm v provedení plachta na lešení.								
10	K	091503001	Náklady související s publikační činností	Kč	1,000	1 850,00	1 850,00	
Poznámka k položce: zajištění a instalace celobarevné trvale pamětní desky o velikosti 300 x 400 mm v provedení plastové tabule se samolepou pro venkovní použití.								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 201313B - Lokální statické opravy před realizací zateplení

Místo:

Datum: 04.03.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

284 386,09

DPH základní	21,00%	ze	284 386,09
snížená	15,00%	ze	0,00

59 721,10

0,00

Cena s DPH

v

CZK

344 107,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 201313B - Lokální statické opravy před realizací zateplení

Místo:

Datum:

04.03.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		284 386,09	344 107,19	
201313B	Lokální statické opravy před realizací zateplení	284 386,09	344 107,19	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 201313B - Lokální statické opravy před realizací zateplení

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

Datum: 04.03.2013

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

284 386,09

DPH základní	21,00%	ze	284 386,09	59 721,08
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

344 107,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201313B - Lokální statické opravy před realizací zateplení

Místo:

Datum:

04.03.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	284 386,09
-------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	284 386,09
---------------------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	284 386,09
--	------------

99 - Přesun hmot	11 127,73
------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201313B - Lokální statické opravy před realizací zateplení

Místo: Datum: 04.03.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

284 386,09

HSV - Práce a dodávky HSV

284 386,09

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

284 386,09

16	K	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	570,000	6,00	3 420,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm					
			vlasové trhlíny - výměra stanovena předběžně procentem z celkové plochy fasády					
		vlasové_plocha	"5%0,05"fasády_celkem		285,000			
			předběžně 2 m trhlín na 1 m2 plochy					
		vlasové_dl	vlasové_plocha*2		570,000			
3	K	985223111	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty	m3	4,000	1 725,00	6 900,00	CS ÚRS 2013 01
			Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty					
			objem zdiva stanoven předběžně na					
			4*1,0		4,000			
4	M	596100090	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15	tis	1,332	6 200,00	8 258,40	CS ÚRS 2013 01
			cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15					
			Poznámka k položce:					
			Spotřeba: 333 kus/m3					
			4*333/1000		1,332			
17	K	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	570,000	75,00	42 750,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
			vlasové_dl		570,000			
14	K	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	13,333	120,00	1 599,96	CS ÚRS 2013 01
			Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
			hloubkové spárování přezdivaného zdiva					
			4/0,3		13,333			
15	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	342,000	615,00	210 330,00	CS ÚRS 2013 01
			Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlín v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm					
			celkové plochy všech fasád před zateplením					
			"A1"2000		2 000,000			
			"A2"800		800,000			
			"A3"1200		1 200,000			
			"A4"1300		1 300,000			
			"spojovací chodby"400		400,000			
		fasády_celkem	Mezisoučet		5 700,000			
			plocha spinání trhlín stanovena při potřeby rozpočtu procentem z celkové plochy					
		spinání_zdiva	"1%0,01"5700		57,000			
			Mezisoučet		57,000			
			předpoklad 6 m výztuže/m2					
			spinání_zdiva*6		342,000			

99 - Přesun hmot

11 127,73

8	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	8,142	145,00	1 180,59	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
9	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,142	200,00	1 628,40	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
			sutě		8,142			
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	113,988	7,00	797,92	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			sutě*14		113,988			
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,142	280,00		
			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)				2 279,76	CS ÚRS 2013 01
			sutě					
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	31,764	165,00		
			Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m				5 241,06	CS ÚRS 2013 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list **soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PC	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou		
Místo	N	Místo stavby		
Datum	A	Datum vykonaného exportu	String	20 + 120
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	Date	
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	50
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	20
Projektant	N	Projektant	String	20
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	50
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	String	50
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	String	255
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	eGSazbaDph	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	
			Double	
			Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Objektu, Soupis prací	A	Kód objektu	String	50
Cena bez DPH	A	Název objektu	String	50
Cena s DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	String	20
Typ	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	String	120
		Typ zakázky	Double	
			Double	
			eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST